

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Objednatel:

Název:	Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem
IČO:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Bankovní spojení:	██████████
č. účtu:	██████████████████
telefon, fax:	██████████████████
E-mail:	██████████████████
Obchodní rejstřík: (dále jen „ Objednatel “)	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

a

Zhotovitel:

Název:	POHL cz, a.s.
Sídlo:	Nádražní 25, 252 63 Roztoky
Zastoupená:	Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva
IČO:	25606468
DIČ:	CZ25606468
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████████████
Ve věcech smluvních:	Ing. Petr Kašpar, člen představenstva
Ve věcech technických:	██████████████████
Obchodní rejstřík: (dále jen „ Zhotovitel “)	Městský soud v Praze, oddíl B vložka 4934

II.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2021 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany v souladu s čl. XIX. odst. 8 Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.
- 2) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 3 (změnový list 01 – 03) k tomuto Dodatku.
- 3) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelům odsouhlaseny dle příloh č. 1 až 3 (změnovým listem 01 – 03) a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

- a) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle přílohy č. 1 (změnový list 01) změna č. 1 – Demontáž stávajících parapetů (v rozsahu +11 116,78 Kč), změna č. 2 – Zvýšení rozsahu azbestových desek (v rozsahu +458 482,60 Kč), změna č. 3 – Změna nášlapných vrstev dle změny č. 3/2 (v rozsahu +360 272,04 Kč), změna č. 4 – Výměna stávající VZT na střeše (v rozsahu +240 085,- Kč a -195 346,65 Kč), a změna č. 5 – Výplň mezery na střeše (v rozsahu +58 241,70 Kč), a dále dle přílohy č. 3 (změnový list 03) změna č. 1 – Slaboproud doplnění (v rozsahu +312 587,44 Kč) a změna č. 2 – Bleskosvod (v rozsahu +261 083,- Kč), neboť se jedná o změnu - dodatečné stavební práce, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 1 897 215,21 Kč.
- b) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle přílohy č. 1 (změnový list 01) změna č. 3 – Změna nášlapných vrstev, dle změny č. 3/1 (v rozsahu -3 657 551,55 Kč a +2 956 102,10 Kč), neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 6 613 653,65 Kč.
- c) Ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle přílohy č. 2 (změnový list 02) změna č. 1 – Změna výplní otvorů, neboť se jedná o změnu, jejímž předmětem je záměna více položek soupisu stavebních prací více položkami, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu a prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší, materiál a práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné až vyšší, a byl o nich vyhotoven uvedený soupis stavebních prací s odpovídajícím odůvodněním srovnatelnosti.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že realizace víceprací dle tohoto Dodatku si s ohledem na technologické postupy i personální kapacity Zhotovitele vyžádala zdržení stavebních prací na Díle, a to minimálně v délce 90 dnů, a tedy o tuto délku je nezbytné posunout termín dokončení Díla. Toto Zdržení nelze přičítat k tíži Zhotovitele.

III.

- 1) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy zvyšuje o 616 840,42 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 39 312 619,65 Kč bez DPH.
- 2) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací se termín plnění v čl. VI odst. 1 Smlouvy posouvá o 90 dnů, takže nový termín dokončení a předání Díla je 28. 7. 2022.

IV.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohou č.1, 2 a 3 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.


Příloha č. 1: Návrh, odsouhlasení a zdůvodnění změny vč. rozpočtu ze dne 9.12.2021

Příloha č. 2: Návrh, odsouhlasení a zdůvodnění změny vč. rozpočtu ze dne 10.1.2022

Příloha č. 3: Návrh, odsouhlasení a zdůvodnění změny vč. rozpočtu ze dne 2.3.2022


Za Zhotovitele

V Roztokách, dne



Za Investora

V Ústí nad Labem, dne.....



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

				Číslo změny: ZL 01	
SoD: Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.				Datum: 9.12.2021	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>	

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Seznam změn					
Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.					
ZL	č.z.	Název změny	částka bez DPH	DPH 21%	Částka s DPH
ZL1	1	Demontáže stávajících parapetů	11 116,78 Kč	2 334,52 Kč	13 451,30 Kč
ZL1	2	Zvýšení rozsahu azbestových desek	458 482,60 Kč	96 281,35 Kč	554 763,95 Kč
ZL1	3	Změna nášlapných vrstev	-341 177,41 Kč	-71 647,26 Kč	-412 824,67 Kč
ZL1	4	Výměna stávající VZT na střeše	44 738,41 Kč	9 395,06 Kč	54 133,47 Kč
ZL1	5	Výplň mezery na střeše	58 241,70 Kč	12 230,76 Kč	70 472,46 Kč
Celkem			231 402,08 Kč	48 594,43 Kč	279 996,51 Kč

Celková cena dle SoD	38 695 779,23 Kč	8 126 113,64 Kč	46 821 892,87 Kč
Dod. Č. 1	38 927 181,31 Kč	8 174 708,07 Kč	47 101 889,38 Kč

zvýšení ceny o	Základ:	231.402,08 Kč
	DPH 21%:	48.594,43 Kč
	Cena včetně DPH:	279.996,51 Kč
snížení ceny o	Základ:	Kč
	DPH 21%:	Kč
	Cena včetně DPH:	Kč
Celková cena po změně		
Viz příloha:	Základ	38.927.181,31 Kč
	DPH 21%:	8.174.708,07 Kč
	Cena včetně DPH:	47.101.889,38 Kč

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P,
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Číslo změny:

01

54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75.
výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173

Datum: **18.10.2021**

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
Demontáže stávajících parapetů	dohodnuté lhůty ukončení díla	
	29.4.2022	

Zdůvodnění změny:

V zadávací dokumentaci resp. ve výkazu výměr byl rozpor ohledně demontáže stávajících parapetů, které musí být demontovány. Nové parapetní desky jsou součástí dodávky nových okenních výplní.

zvýšení ceny o

Základ: 11.116,78 Kč
DPH 21%: 2.334,52 Kč
Cena včetně DPH: 13.451,30 Kč

snížení ceny o

Základ: 0 Kč
DPH 21%: 0 Kč
Cena včetně DPH: 0 Kč

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Číslo změny:
02

54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75.
výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173

Datum: **14.10.2021**

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



Zvýšení rozsahu azbestových desek

dohodnuté lhůty ukončení díla
29.4.2022

Zdůvodnění změny:

Před zahájením realizace demontáže azbestu bylo provedeno odebrání vzorků materiálu akreditovanou laboratoří. Z rozborů bylo zjištěno, že obě desky v boletickém panelu obsahují azbest. Projektová dokumentace předpokládala, že azbest bude obsahovat pouze jedna deska. Na základě této skutečnosti byl na pokyn KHS navýšen požadavek na počet kontrolních měření ve větším rozsahu oproti zadávací dokumentaci.

zvýšení ceny o

Základ: 458.482,60 Kč
DPH 21%: 96.281,35 Kč
Cena včetně DPH: 554.763,95 Kč

snížení ceny o

Základ: 0 Kč
DPH 21%: 0 Kč
Cena včetně DPH: 0 Kč

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		Číslo změny: 03
54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173		Datum: 7.12.2021
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
Změna nášlapných vrstev	dohodnuté lhůty ukončení díla 29.4.2022	

Zdůvodnění změny:

Při realizaci bylo zjištěno, že stávající betonové mazaniny vykazují vysoké odchylky nerovností, někde až 45 mm, řadu trhlin a výškových rozdílů podlah. Aplikace epoxidových stěrek na tento podklad by byla technologicky náročná, stěrky mohou při aplikaci stékat, vytvářet prohlubně nebo vlnění. V budoucnu může docházet prokreslení trhlin i přes jejich sešití. Prokreslení trhlin může mít za následek odtržení epoxidové stěrky od podkladu během užívání. S tím je spojena i náročnější oprava lokálně poškozených stěrek zejména z hlediska zachování jednotného vzhledu a dodržení stejné odstínu. Problém by mohl nastat při plnění normových požadavků na zajištění protiskluzu v celé ploše, které za těchto okolností není možné.

Z již zmíněných důvodů se přistoupilo ke změně finálního nášlapného povrchu na - PVC. Volbou PVC podlahoviny odpadá problematika náročných oprav a dodržení požadovaného protiskluzu dle normových požadavků. Protiskluz PVC je zajištěn již z výroby a prokazatelně podložen certifikací výrobku. Eliminuje se řešení složitých detailů u soklů a přechodů u rozdílných výšek podlah.

Změna podlahových krytin má dopad na konečný termín plnění plus šedesát dní. Je důležité vzít v potaz aktuální situaci na stavebním trhu z hlediska nedostatku materiálu a samotný výrobní proces PVC oproti epoxidovým stěrkám, který je technologicky složitější. Dalším faktorem v prodloužení termínu bylo vzorkování pvc krytiny a samotné odsouhlasení záměny povrchu.

zvýšení ceny o	Základ:	0 Kč
	DPH 21%:	0 Kč
	Cena včetně DPH:	0 Kč
snížení ceny o	Základ:	-341.177,41 Kč
	DPH 21%:	-71.647,26 Kč
	Cena včetně DPH:	-412.824,67 Kč
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		se změnou

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		Číslo změny: 04
54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173		Datum: 8.12.2021
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>	
Výměna stávající VZT na střeše	dohodnuté lhůty ukončení díla 29.4.2022	

Zdůvodnění změny:

Při realizaci bylo zjištěno, že VZT zařízení na střeše objektu je nefunkční a dožilé. Z tohoto důvodu je plánováno VZT zařízení vyměnit za nové.

zvýšení ceny o	Základ:	44.738,41 Kč
	DPH 21%:	9.395,06 Kč
	Cena včetně DPH:	54.133,47 Kč
snížení ceny o	Základ:	0 Kč
	DPH 21%:	0 Kč
	Cena včetně DPH:	0 Kč

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		Číslo změny: 05
54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173		Datum: 8.12.2021
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
Výplň mezery na střeše	dohodnuté lhůty ukončení díla 29.4.2022	

Zdůvodnění změny:

Při odbourání zaatikových klínů na střeše bylo zjištěno, že mezi atikou a střešními spádovými panely je mezera 10 až 30 cm, kterou je nutné vyplnit. Způsob provedení byl odsouhlasen TDS.

zvýšení ceny o	Základ:	58.241,70 Kč
	DPH 21%:	9.395,06 Kč
	Cena včetně DPH:	70.472,46 Kč
snížení ceny o	Základ:	0 Kč
	DPH 21%:	0 Kč
	Cena včetně DPH:	0 Kč

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace pavilonu psychiatrie

Objekt: xxx

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV**1 843,78****9 Ostatní konstrukce a práce, bourání****703,50**

1	013	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m ² 0,15*26,8	m ²			
---	-----	-----------	---	----------------	--	--	--

96 Bourání konstrukcí**1 140,28**

2	R	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t			
3	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
4	R	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t			
5	R	997013831.1	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t			

PSV Práce a dodávky PSV**9 273,00****766 Konstrukce truhlářské****9 273,00**

6	766	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus			
---	-----	-----------	--	-----	--	--	--

Celkem**11 116,78**

Suma c. 2/1

Původní kalkulace do nabídky.

kod	popis	m.j.	výměra	j.cena	c.celkem
R01	vypracování a podání Plánu opatření pro práce s azbestem - ohlášení na KHS				
R02	zajištění prostoru vytvořením kontrolovaného pásma s 5 násobnou výměnou vzduchu	kpl		1,00	
R03	enkapsulace	kpl		1,00	
R04	demontáž azbestocementová nosná deska tl. 8 mm (pravděpodobně Ezalit)	m2		490,26	
R05	stabilizace, zabalení AZC	m2		245,13	
R06	demontáž minerální izolace kontaminované azbestem	m2		245,13	
R07	stabilizace, zabalení izolace	m2		245,13	
R08	přeprava a zneškodňování AZC materiálu na řízené skládce nebezpečných odpadů	m2		245,13	
R09	demontáž dřevovláknitá dělicí deska tl. 6 mm (pravděpodobně Lignát)	t		4,49	
R10	přeprava desky Lignát na skládku, vč.poplatku za skládku	m2		245,13	
R11	demontáž skleněných výplní	t		1,47	
R12	přeprava skleněných výplní na skládku, vč.poplatku za skládku	m2		245,13	
R15	vyčištění kontaminovaných prostorů vysátí a odstranění nebezpečí	t		3,06	
R16	odběr vzorků vzduchu, analýza, protokol z měření s naměřenými hodnotami	kpl		1,00	
		kpl		4,00	
Celkem					

Změna dle skutečnosti.

R01	vypracování a podání Plánu opatření pro práce s azbestem - ohlášení na KHS				
R02	zajištění prostoru vytvořením kontrolovaného pásma s 5 násobnou výměnou vzduchu	kpl		1,00	
R03	enkapsulace	kpl		1,00	
R04	demontáž azbestocementová nosná deska tl. 8 mm (pravděpodobně Ezalit)	m2		980,52	
R05	stabilizace, zabalení AZC	m2		490,26	
R06	demontáž minerální izolace kontaminované azbestem	m2		490,26	
R07	stabilizace, zabalení izolace	m2		245,13	
R08	přeprava a zneškodňování AZC materiálu na řízené skládce nebezpečných odpadů	m2		245,13	
R09	demontáž dřevovláknitá dělicí deska tl. 6 mm (pravděpodobně Lignát)	t		8,02	
R10	přeprava desky Lignát na skládku, vč.poplatku za skládku	m2	-	245,13	
R11	demontáž skleněných výplní	t	-	1,47	
R12	přeprava skleněných výplní na skládku, vč.poplatku za skládku	m2		245,13	
R15	vyčištění kontaminovaných prostorů vysátí a odstranění nebezpečí	t		3,06	
R16	odběr vzorků vzduchu, analýza, protokol z měření s naměřenými hodnotami	kpl		1,00	
		kpl		20,00	
Celkem					

rozdíl

458 482,60

2 měřené 2/2


VV SoD

p.č.	typ	kod	popis	m.j.	výměra	j.cena	celkem
137	K	968072290	Vybourání fasádních boletických panelů, vč.odvozu na skládku a poplatku za skládku nebezpečného odpadu	m2		245,130	
-	W		V ceně započteno:				
-	W		- vypracování a podání Plánu opatření pro práce s azbestem - ohlášení příslušnému orgánu veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice)				
0,0144	3,53	W	- zajištění prostoru vytvořením kontrolovaného pásma s 5 násobnou výměnou vzduchu a s neustálým monitorováním podtlaku 10 - 25 Pa				
0,0039	0,96	W	- enkapsulace a co nejméně destruktivní demontáž AZC				
-	-	W	- stabilizace, zabalení AZC				
0,0060	1,47	W	- přeprava a zneškodňování AZC materiálu na řízené skládce nebezpečných odpadů (vč.poplatku za skládku)				
0,0125	3,06	W	- vyčištění kontaminovaných prostorů vysátí a odstranění nebezpečí				
-	-	W	- odběr vzorků vzduchu, analýza, protokol z měření s naměřenými hodnotami certifikovaným laboratoriem podle VDI 3492 (pro interiéry)				

Skladba BOLETICKÝCH PANELŮ v neprůhledných částech je následující:

- azbestocementová nosná deska tl. 8 mm (pravděpodobně Ezalit) ezalit 1800,-/m3
- tepelná izolace z minerální vlny
- dřevovláknitá dělicí deska tl. 6 mm (pravděpodobně Lignát) Lignát 1000,-/m3
- vzduchová mezera tl. 6 – 10 mm
- neprůhledné barvené sklo sklo 5 mm 12,5 kg/m2
- oplechování, kotevní lišty – hliník s navětralou povrchovou úpravou

0,0144	7,06
0,0039	0,96
-	-
0,0060	1,47
0,0125	3,06
-	-
-	-
-	-



Dm. n. č. 3/11

Psychiatrie

ZL Nášlapné vrstvy

PČ 1 Kód - 701 449,45

MNP Popis Množství j.c celkem 3 657 551,55

- 341 177,41

K	777511190	Samonivelační epoxidová pryskyřice s chipsy tl.3mm (dodávka+montáž)	m2
---	-----------	---	----

- P Samonivelační epoxidová pryskyřice s chipsy tl.3mm (dodávka+montáž)
- W podlaha P1 - podesty, mezipodesty
- W "m.č.101,150" 38,00
- W "m.č.201,301,401,237,337,437,501" 23,50*3+16,00*4+7,00
- W podlaha P2
- W "1.NP-m.č.102,109-113,115,120,123,126,128,132,134,136-138,149,152" 270,00
- W "2.NP-m.č.202,204-208,210-213,218,224-226,228-230,232-234,236" 470,00
- W "3.NP-m.č.302-308,310-313,317-319,324-326,328-330,332-334,336" 540,00
- W "4.NP-m.č.402,403,405,406,408,410,413,417,419,424,430-432,436" 341,00
- W Součet

K	777511191	Samonivelační epoxidová pryskyřice elektrostaticky vodivá tl.3mm (dodávka+montáž)	m2
---	-----------	---	----

- P Samonivelační epoxidová pryskyřice elektrostaticky vodivá tl.3mm (dodávka+montáž)
- W podlaha P3
- W "1.NP-m.č.104-106" 78,00



K	777911190	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky (totožné s podlahou), vč.fabionové lišty (dodávka+montáž)	m
---	-----------	---	---

- P Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky (totožné s podlahou), vč.fabionové lišty (dodávka+montáž)

VCP

- R Homogenní PVC - iQ GRANIT D+M m2
- R Homogenní PVC - iQ GRANIT elektostaicky vodivé D+M m2
- R Opracování detailů PVC vč. Svařování m2
- R Dlažba vč. soklíků D+M m2

R		Napojení na stěnu nebo sokl fabionem (totožné s podlahou), vč.fabionové lišty (dodávka+montáž)	m
---	--	--	---



Směna č. 3/2

Místnosti navíc
VCP

K	632451520	Hloubková penetrace podlah (dodávka+montáž)	m2	171,3
P		Hloubková penetrace podlah (dodávka+montáž) před provedením vyrovnávací stěrky (na stávající podklad)		
K	965046190	Broušení betonové mazaniny bezprašnou metodou	m2	171,3
P		Broušení betonové mazaniny bezprašnou metodou		
K	777121191	Vyrovnání podkladu podlah zpevňující a vyrovnávací stěrkou tl.2-3mm s min.pevností v tlaku 30MPa (dodávka+montáž)	m2	171,3
P		Vyrovnání podkladu podlah zpevňující a vyrovnávací stěrkou tl.2-3mm s min.pevností v tlaku 30MPa (musí být kompatibilní s epoxid.pryskyřicí) (dodávka+montáž)		
K	777131190	Celoplošná hloubková penetrace (vytvoření spojovacího můstku) (dodávka+montáž)	m2	171,3
P		Celoplošná hloubková penetrace (vytvoření spojovacího můstku) (dodávka+montáž)		
R		Homogenní PVC - iQ GRANIT D+M	m2	140,81
R		Homogenní PVC - iQ GRANIT elektostaicky vodivé D+M	m2	30,49
R		Opracování detailů PVC vč. Svařování	m2	171,3
R		Napojení na stěnu nebo sokl fabionem (totožné s podlahou), vč.fabionové lišty (dodávka+montáž)	m	122,93
K	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	t	1,34
P		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		

z položky dle SoD (1156,5 Kč/m2)

m.č.	účel místnosti	Plocha	Obvod
		m2	m
116	Šatna sester	19,68	16,49
121	Sklad	19,62	16,49
124	Šatna	17,76	18,74
125	Šatna	13,13	14,16
135	Tělocvična	70,62	32,7
428	Přípravná EEG	10,87	9,55
429	Vyšetření EEG	19,62	14,8
	Celkem	171,3	122,93


Lmē na c. 4

VCP			MJ	Množství	
1	R		Demontáž stávajícího zařízení VZT	ks	11
2	R		Likvidace stávajícího zařízení	ks	11
3	R		zakrývací nosný plech pod novou technologií	ks	9
4	R		Komínová větrací hlavice výklopná nerez DN 300	ks	8
5	R		Komínová větrací hlavice výklopná nerez DN 150	ks	3
6	R		Prodloužení trubního vedení nad izolaci	ks	11
7	R		Montáž nových prvků VZT + pomocný materiál	ks	11
8	R		Doprava a manipulace	kpl	1
12	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	2,15
166	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	5,13
	P		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m		
167	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,13
	P		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km		
168	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,78
	P		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		
	VV		181,763*6 Přepočtené koeficientem množství		
169	K	997013831.1	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,73
	P		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného		
170	K	997013814.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,40
	P		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů		
	VV		"lepenka"		

SoD			MNP	MJ	Množství
74	K	622211021.01	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	29,88
	P		Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm		
	P		Poznámka k položce: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením (montáž) b) hmoždinky (dodávka+montáž), vč. zátek (dodávka+montáž) c) přestěrkování izolačních desek (dodávka+montáž) d) uložení sklovláknité výztužné tkaniny (dodávka+montáž) 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace b) provedení konečné povrchové úpravy c) osazení lišt		
	VV		- lepicí podkladní tmel: minerální lepidlo		
	VV		- kotvení tepelné izolace: šroubovací plastové hmoždinky s kovovým trnem		
	VV		zapuštěné do tep. izolačních desek a kryty zátkami		
	VV		- tmelící a vyrovnávací stěrka: armovací stěrka		
	VV		- výztužná tkanina: skelná armovací síťovina s apretací vůči zásadám		
	VV		"plocha Z2a_10"		
	VV		střecha-nástavby VZT komor		
	VV		(0,80+1,30)*2*0,55*6		
	VV		(1,90+1,05)*2*0,65*1		
	VV		(3,00+1,85)*2*1,20*2		
	VV	Z2a_10	Mezisoučet Z2a_10		
	VV		Součet		
75	M	283763851	deska z polystyrénu XPS	m3	3,05
	P		deska z polystyrénu XPS		
	VV		"Z2a_10" Z2a_10*0,10*1,02		
129	K	95-vzt	Úprava stávajících hlavice+potrubí VZT	ks	19,00
	VV		V ceně započteno:		
	VV		- demontáž (vč. dopravy a uložení na mezideponii)		
	VV		- oprava poškozených částí		
	VV		- očištění, odrezivění		
	VV		- nátěr proti vnějším vlivům		
	VV		- zaizolování minerální vlnou tl.3cm (0,30m2) vč. obalení plechem TiZn (0,30m2)		

VV
 VV
 VV
 - zpětná montáž (vč. dopravy z mezideponie)
 (demontáž+montáž+materiál)
 19

209	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-	691,56
	P		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá			
	VV		St1			
	VV		(29,90*23,05-6,45*3,90) *2			
	VV		St2			
	VV		2,40*2,00 *2			
	VV		St4			
	VV		5,90*3,85 *2			
	VV		Součet			
210	M	28375011	deska EPS 70 se zvýšenou pevností $\lambda=0,039$ tl 120mm	m2	-	705,39
	P		deska EPS 70 se zvýšenou pevností $\lambda=0,039$ tl 120mm			
	VV		1383,11*1,02			



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zvýšení kvality psychiatrické péče- rekonstrukce pavilonu psychiatrie, KZ MN UL

Objekt: VCP - výplň mezery na střeše

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní							11 278,40
6							11 278,40
1	011	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu 106*(0,1+0,3)/2	m2	21,200		
PSV Práce a dodávky PSV Izolace tepelné							46 963,30
713							46 963,30
2		R	Montáž izolace lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	106,000		
3	283	28372300	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\rho=0,037$ 106,000*0,5*(0,1+0,3)/2*1,15	m3	12,190		
Celkem							58 241,70

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo změny:

ZL 02

SoD: Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Datum: 10.1.2022

Určeno pro

projektanta

TDS

zhotovitele

objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

poslem

faxem

osobně

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Seznam změn

Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

ZL	č.z.	Název změny	částka bez DPH	DPH 21%	Částka s DPH
ZL2	1	Změna výplní otvorů	-188 232,10 Kč	-39 528,74 Kč	-227 760,84 Kč
Celkem			-188 232,10 Kč	-39 528,74 Kč	-227 760,84 Kč

Celková cena dle SoD

38 695 779,23 Kč

8 126 113,64 Kč

46 821 892,87 Kč

Dod. Č. 1

38 927 181,31 Kč

8 174 708,07 Kč

47 101 889,38 Kč

Dod. Č.2

38 738 949,21 Kč

8 135 179,33 Kč

46 874 128,54 Kč

zvýšení ceny o

Základ: 0 Kč

DPH 21%: 0 Kč

Cena včetně DPH: 0 Kč

snížení ceny o

Základ: -188.232,10 Kč

DPH 21%: -39.528,74 Kč

Cena včetně DPH: -227.760,84 Kč

Celková cena po změně

Viz příloha:

Základ 38.738.949,21 Kč

DPH 21%: 8.135.179,33 Kč

Cena včetně DPH: 46.874.128,54 Kč

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		Číslo změny: 01
54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173		Datum: 18.11.2021
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
Výplně otvorů	dohodnuté lhůty ukončení díla 28.6.2022	
Zdůvodnění změny: Při vzorkování okenních profilů, bylo rozhodnuto, že z důvodu následné údržby a životnosti bude změněn okenní profil z dřevo-hliníku na hliník. Byl zohledněn i aktuální vývoj termínů dodání profilů v rámci termínu realizace s ohledem na termín předání stavby k realizaci. Původní návrh (dle DPS) vycházel z možností technických parametrů v době návrhu projekčního řešení. Vývoj hliníkových profilů však tyto parametry již splňuje nebo převyšuje. Dále je nutné z důvodu budoucí údržby a snížení nákladů na případnou opravu provést změny ve způsobu a řešení zasklívání MOV a bezpečnostních skel. Při záměně okenních profilů budou dodrženy tepelně technické parametry specifikovány v zadávací dokumentaci. Budou použity výplně s důsledně přerušným tepelným mostem, dodržen součinitel prostupu tepla U_w 1,0 W/m ² k případně vyšší, bude dodrženo barevné řešení dle architektonického návrhu v zadávací dokumentaci. Před zahájením výroby profilů proběhne zaměření skutečného stavu a odsouhlasení výrobní dokumentace.		
zvýšení ceny o	Základ: 0 Kč DPH 21%: 0 Kč Cena včetně DPH: 0 Kč	
snížení ceny o	Základ: -188.232,10 Kč DPH 21%: -39.528,74 Kč Cena včetně DPH: -227.760,84 Kč	

PČ	1	Kód	Popis	MJ	Množství
Stavba:	1		Revitalizace pavilonu psychiatrie, Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice UL, o.z.		
Objekt:	2		01 - Revitalizace pavilonu psychiatrie		
	D	766	Konstrukce truhlářské - odpočet		
280	K	766-PO1	Výsuvné podávací okno z dřevěné eurolamely ze smrk dřeva SAI 170/120cm (dodávka+montáž) - sleva	ks	-1,00
281	K	766-PO2	Výsuvné podávací okno z dřevěné eurolamely ze smrk dřeva SAI 170/120cm (dodávka+montáž) - sleva	ks	-1,00
289	K	766-8	Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové 80/197cm, požár.odolnost EI30 DP1/C3, plně, vč. ocelové zárubně (dodávka+montáž)	ks	-1,00
290	K	766-DHO1	Okno 150/150cm dřevohliníkové z dřevěné pětitvrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-48,00
291	K	766-DHO1zvuk	Okno 150/150cm dřevohliníkové z dřevěné pětitvrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami, zvukoizolační sklo Rw=38dB (dodávka+montáž)	ks	-48,00
292	K	766-DHO1žal	Žaluzie předokenní mechanicky rolované z Al plechu pro okno 150/150cm (dodávka+montáž)	ks	-96,00
293	K	766-DHO2	Okno 120/150cm dřevohliníkové z dřevěné pětitvrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-15,00
294	K	766-DHO2zvuk	Okno 120/150cm dřevohliníkové z dřevěné pětitvrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami, zvukoizolační sklo Rw=38dB (dodávka+montáž)	ks	-14,00
295	K	766-DHO2žal	Žaluzie předokenní mechanicky rolované z Al plechu pro okno 120/150cm (dodávka+montáž)	ks	-29,00
296	K	766-DHO3	Okno 90/150cm dřevohliníkové z dřevěné pětitvrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-8,00
297	K	766-DHO3zvuk	Okno 90/150cm dřevohliníkové z dřevěné pětitvrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami, zvukoizolační sklo Rw=38dB (dodávka+montáž)	ks	-12,00
298	K	766-DHO3žal	Žaluzie předokenní mechanicky rolované z Al plechu pro okno 90/150cm (dodávka+montáž)	ks	-20,00
299	K	766-DHO4	Okno 90/150cm dřevohliníkové z dřevěné pětitvrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-4,00
300	K	766-DHO5	Okno 85/150cm dřevohliníkové z dřevěné pětitvrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-4,00
301	K	766-DHO6	Okno 150/150cm dřevohliníkové z dřevěné pětitvrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-8,00
302	K	766-DHO7	Okno 107/80cm dřevohliníkové z dřevěné pětitvrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-6,00
303	K	766-MOV1	Meziokenní vložka pevná 45/322,5cm dřevohliníková z dřevěné pětitvrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-4,00
304	K	766-MOV2	Meziokenní vložka pevná 90/322,5cm dřevohliníková z dřevěné pětitvrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-4,00
305	K	766-MOV3	Meziokenní vložka pevná 30/322,5cm dřevohliníková z dřevěné pětitvrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-6,00
306	K	766-MOV4	Meziokenní vložka pevná 90/315cm dřevohliníková z dřevěné pětitvrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-3,00
307	K	766-MOV5	Meziokenní vložka pevná 60/315cm dřevohliníková z dřevěné pětitvrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-1,00
308	K	766-MOV6	Meziokenní vložka pevná 45/315cm dřevohliníková z dřevěné pětitvrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-2,00
309	K	766-MOV7	Meziokenní vložka pevná 30/315cm dřevohliníková z dřevěné pětitvrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-1,00
310	K	766-MOV8	Meziokenní vložka pevná 40/150cm dřevohliníková z dřevěné pětitvrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-12,00
311	K	766-MOV9	Meziokenní vložka pevná 30/150cm dřevohliníková z dřevěné pětitvrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-18,00
312	K	766-MOV10	Meziokenní vložka pevná 90/150cm dřevohliníková z dřevěné pětitvrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-12,00
313	K	766-MOV11	Meziokenní vložka pevná 80/150cm dřevohliníková z dřevěné pětitvrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-6,00
314	K	766-MOV12	Meziokenní vložka pevná 90/150cm dřevohliníková z dřevěné pětitvrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-9,00
315	K	766-DHD1	Dřevěná stěna 150/270cm s dveřmi 130/200cm a nadsvětlíkem 130/70cm dřevohliníková z dřevěné pětitvrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-2,00

316	K	766-DHD2	Dřevěná stěna 160/315cm s dveřmi 140/200cm a nadsvětlikem 140/55cm dřevohliníková z dřevěné pětivrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-3,00
317	K	766-DHD3	Dřevěná stěna 100/265cm s dveřmi 80/200cm dřevohliníková z dřevěné pětivrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-1,00
318	K	766-DHD4	Dřevěná stěna 120/250cm s dveřmi 120/200cm dřevohliníková z dřevěné pětivrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-1,00
319	K	766-DHD5	Dřevěná stěna 140/250cm s dveřmi 140/200cm dřevohliníková z dřevěné pětivrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-6,00
320	K	766-DHS1	Dřevěná stěna přes 4 podlaží 120/1102,5cm dřevohliníková z dřevěné pětivrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-2,00
321	K	766-DHS2	Dřevěná stěna přes 3 podlaží 120/9000cm dřevohliníková z dřevěné pětivrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-1,00
322	K	766-DHS3	Dřevěná stěna přes 4 podlaží 120/1102,5cm dřevohliníková z dřevěné pětivrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-1,00
323	K	766-DHS4	Dřevěná stěna 790/315cm dřevohliníková z dřevěné pětivrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-1,00
324	K	766-DHS5	Dřevěná stěna 2160/322,5cm dřevohliníková z dřevěné pětivrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-1,00
325	K	766-DHS6	Dřevěná stěna 1040/315cm dřevohliníková z dřevěné pětivrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-1,00
326	K	766-DHS7	Dřevěná stěna 2160/322,5cm dřevohliníková z dřevěné pětivrstvé eurolamely, vč. opláštění Al lištami (dodávka+montáž)	ks	-1,00
D 766			Konstrukce zámečnické + přípočet		
280	K	766-PO1	Výsuvné podávací okno hliníkové SAI 170/120cm (dodávka+montáž) - sleva	ks	1,00
281	K	766-PO2	Výsuvné podávací okno hliníkové SAI 170/120cm (dodávka+montáž) - sleva	ks	1,00
289	K	766-8	Dveře vnitřní ocelové jednokřídlové 80/197cm, požár.odolnost EI30 DP1/C3, plně, vč. ocelové zárubně (dodávka+montáž)	ks	1,00
290	K	766-DHO1	Okno 150/150cm hliníkové (dodávka+montáž) vč. MOV vložek	ks	3,00
290a	K	766-DHO1a	příplatek za změnu bezpečnostního prosklení.	ks	3,00
291	K	766-DHO1zvuk	Okno 150/150cm hliníkové, zvukoizolační sklo Rw=38dB (dodávka+montáž) vč. MOV vložek	ks	3,00
291a	K	766-DHO1zvuka	příplatek za změnu bezpečnostního prosklení.	ks	3,00
292	K	766-DHO1žal	rolety předokenní mechanicky rolované z Al plechu pro okno 150/150cm (dodávka+montáž)	ks	96,00
293	K	766-DHO2	Okno 120/150cm hliníkové (dodávka+montáž) vč. DH03 a MOV vložek	ks	3,00
293a	K	766-DHO2a	příplatek za změnu bezpečnostního prosklení.	ks	3,00
294	K	766-DHO2zvuk	Okno 120/150cm hliníkové, zvukoizolační sklo Rw=38dB (dodávka+montáž) vč. DH03 a MOV vložek	ks	3,00
294a	K	766-DHO2zvuka	příplatek za změnu bezpečnostního prosklení.	ks	3,00
295	K	766-DHO2žal	rolety předokenní mechanicky rolované z Al plechu pro okno 120/150cm (dodávka+montáž)	ks	29,00
298	K	766-DHO3žal	rolety předokenní mechanicky rolované z Al plechu pro okno 90/150cm (dodávka+montáž)	ks	20,00
299	K	766-DHO4	Okno 90/150cm hliníkové (dodávka+montáž)	ks	4,00
299a	K	766-DHO4a	příplatek za změnu bezpečnostního prosklení.	ks	4,00
300	K	766-DHO5	Okno 85/150cm hliníkové (dodávka+montáž)	ks	4,00
300a	K	766-DHO5a	příplatek za změnu bezpečnostního prosklení.	ks	4,00
301	K	766-DHO6	Okno 150/150cm hliníkové (dodávka+montáž)	ks	8,00
301a	K	766-DHO6a	příplatek za změnu bezpečnostního prosklení.	ks	8,00
302	K	766-DHO7	Okno 107/80cm hliníkové (dodávka+montáž)	ks	6,00
302a	K	766-DHO7a	příplatek za změnu bezpečnostního prosklení.	ks	6,00
315	K	766-DHD1	Prosklená stěna 150/270cm s dveřmi 130/200cm a nadsvětlikem 130/70cm hliníková (dodávka+montáž)	ks	2,00
317	K	766-DHD3	Prosklená stěna 100/265cm s dveřmi 80/200cm hliníková (dodávka+montáž)	ks	1,00
318	K	766-DHD4	Prosklená stěna 120/250cm s dveřmi 120/200cm hliníková (dodávka+montáž)	ks	1,00
319	K	766-DHD5	Prosklená stěna 140/250cm s dveřmi 140/200cm hliníková (dodávka+montáž)	ks	6,00
320	K	766-DHS1	Prosklená stěna přes 4 podlaží 120/1102,5cm hliníková (dodávka+montáž)	ks	1,00
321	K	766-DHS2	Prosklená stěna přes 3 podlaží 120/9000cm hliníková (dodávka+montáž)	ks	1,00
322	K	766-DHS3	Prosklená stěna přes 4 podlaží 120/1102,5cm hliníková (dodávka+montáž)	ks	1,00
323	K	766-DHS4	Prosklená stěna 790/315cm hliníková (dodávka+montáž)	ks	1,00

324	K	766-DHS5	Prosklená stěna 2160/322,5cm hliníková (dodávka+montáž)	ks	1,00
325	K	766-DHS6	Prosklená stěna 1040/315cm hliníková (dodávka+montáž)	ks	1,00
326	K	766-DHS7	Prosklená stěna 2160/322,5cm hliníková (dodávka+montáž)	ks	1,00
316	K	766-DHD2	Prosklená stěna 160/315cm s dveřmi 140/200cm a nadsvětlíkem 140/55cm hliníková (dodávka+montáž) součástí fasádních stěn	ks	3,00
303	K	766-MOV1	Meziokenní vložka pevná 45/322,5cm hliníková (dodávka+montáž)	ks	4,00
304	K	766-MOV2	Meziokenní vložka pevná 90/322,5cm hliníková (dodávka+montáž)	ks	4,00
305	K	766-MOV3	Meziokenní vložka pevná 30/322,5cm hliníková (dodávka+montáž)	ks	6,00
306	K	766-MOV4	Meziokenní vložka pevná 90/315cm hliníková (dodávka+montáž)	ks	3,00
307	K	766-MOV5	Meziokenní vložka pevná 60/315cm hliníková (dodávka+montáž)	ks	1,00
308	K	766-MOV6	Meziokenní vložka pevná 45/315cm hliníková (dodávka+montáž)	ks	2,00
309	K	766-MOV7	Meziokenní vložka pevná 30/315cm hliníková (dodávka+montáž)	ks	1,00
310	K	766-MOV8	Meziokenní vložka pevná 40/150cm hliníková (dodávka+montáž)	ks	12,00
311	K	766-MOV9	Meziokenní vložka pevná 30/150cm hliníková (dodávka+montáž)	ks	18,00
312	K	766-MOV10	Meziokenní vložka pevná 90/150cm hliníková (dodávka+montáž)	ks	12,00
313	K	766-MOV11	Meziokenní vložka pevná 80/150cm hliníková (dodávka+montáž)	ks	6,00
314	K	766-MOV12	Meziokenní vložka pevná 90/150cm hliníková (dodávka+montáž)	ks	9,00

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

		Číslo změny: ZL 03		
SoD: Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		Datum: 02.03.2022		
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Seznam změn					
Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.					
ZL	č.z.	Název změny	částka bez DPH	DPH 21%	Částka s DPH
ZL03	1	Slaboproud_doplnění	312 587,44 Kč	65 643,36 Kč	378 230,08 Kč
ZL03	2	Bleskosvod	261 083,00 Kč	54 827,43 Kč	315 910,00 Kč
Celkem			573 670,44 Kč	120 470,79 Kč	694 140,08 Kč

Celková cena dle SoD	38 695 779,23 Kč	8 126 113,64 Kč	46 821 892,87 Kč
Dod. Č.1	38 927 181,31 Kč	8 174 708,07 Kč	47 101 889,38 Kč
Dod. Č.2	38 738 949,21 Kč	8 135 179,33 Kč	46 874 128,54 Kč
Dod. Č.3	39 312 619,65 Kč	8 255 650,12 Kč	47 568 269,77 Kč

zvýšení ceny o	Základ:	573 670,44 Kč
	DPH 21%:	120 470,79 Kč
	Cena včetně DPH:	694 140,08 Kč
snížení ceny o	Základ:	Kč
	DPH 21%:	Kč
	Cena včetně DPH:	Kč
Celková cena po změně		
Viz příloha:	Základ:	39.312.619,65 Kč
	DPH 21%:	8.255.650,12 Kč
	Cena včetně DPH:	47.568.269,77 Kč



**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		Číslo změny: 01
54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173		Datum: 02.03.2022
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
Slaboproud_doplnění	dohodnuté lhůty ukončení díla 28.06.2022	

Zdůvodnění změny:

Realizace, resp. doplnění slaboproudé instalace je nutné s ohledem na splnění standardů v oblasti informačních technologií (IT), které se vývojem těchto IT zvyšují. V rámci změny bude provedeno doplnění prvků datových a telefonních rozvodů, vyšší standard vybavení serverovny, kamerového systému a jeho tras a doplnění zásuvek, kabelových tras a příslušenství pro datové a televizní rozvody. Jedná se o změnu, jejíž provedení (zejména k metráži kabelových tras) ovlivňuje termín plnění v celkové délce o plus 20 dnů. Dokončení slaboproudých instalací má návaznost na ostatní práce, zejména opravy sádkartonových konstrukcí, výmalby, pokládka finální podlahové krytiny a ostatních dokončovacích prací. Doplnění slaboproudých instalací není součástí zadávací dokumentace.

zvýšení ceny o	Základ:	312 587,44 Kč
	DPH 21%:	65 643,36 Kč
	Cena včetně DPH:	378 230,08 Kč
snížení ceny o	Základ:	0 Kč
	DPH 21%:	0 Kč
	Cena včetně DPH:	0 Kč

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		Číslo změny: 02
54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173		Datum: 14.10.2021
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
Bleskosvod	dohodnuté lhůty ukončení díla 28.06.2022	

Zdůvodnění změny:

Realizace této změny vychází z kontrolní prohlídky stavby. Původní technické řešení dle zadávací dokumentace stavby uvažovalo pouze s demontáží bleskosvodné soustavy na střeše a následnou montáží zpět, demontáž bleskosvodných lan na fasádě a následnou zpětnou montáží, což reflektovalo stav k období zpracování PD. Na základě již zmíněné kontrolní prohlídky je navržené řešení v současné době nevyhovující a je třeba přistoupit k celkové rekonstrukci bleskosvodné sítě. Bez provedení dodatečných prací nelze dílo zkolaudovat a následně užívat. V rámci změny je třeba zrealizovat kompletní uzemňovací síť v podobě zemního pásu, lan, svorek, jímačů, ochranných stříšek, držáků a nutných zemních prací. Vzhledem k celkové rekonstrukci této sítě proti jednoduché a částečné dle zadávací dokumentaci, dojde k časovému dopadu do termínů plnění v podobě prodloužení plus 10 dnů.

zvýšení ceny o	Základ:	261 083,00 Kč
	DPH 21%:	54 827,43 Kč
	Cena včetně DPH:	315 910,00 Kč
snížení ceny o	Základ:	0 Kč
	DPH 21%:	0 Kč
	Cena včetně DPH:	0 Kč

Objekt		2021.2 Psychiatrie - Rozvody slaboproudých instalací						
D		PSV		Práce a dodávky PSV				
Celkem ZL						312 587,44		
VCP						312 587,44		
D		742		DATOVÉ A TELEFONNÍ ROZVODY		55 834,84		
	3	R	742.03.R	Připlatek za změnu specifikace/typ prvku - Rozvaděč RACK 19" 42U 600x800 dveře s perforace zadní a přední police + rozvodný panel	kus	1,00	1 707,88	1 707,88
				sod položka - 34 258,50 Kč				
				nový prvek + 36 009,38 Kč				
				Součet: 1 707,88 Kč				
		R		D+M Univerzální modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů černý + Samofečný keystone Solarix CAT6 UTP	kus		2,00	
	7	R	742.06.R	Připlatek za změnu specifikace/typ prvku - Univerzální modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů černý + Samofečný keystone Solarix CAT6 UTP	kus		2,00	
				sod položka - 7 708,20 Kč				
				nový prvek + 9 009,84 Kč				
				Součet: 1 301,64 Kč				
				Samofečný keystone Solarix CAT6 UTP (datové zásuvky)	kus		86,00	
	10		742.08.R	Připlatek za změnu specifikace prvku - UPS: FSP/Fortron UPS CHAMP 3000 VA Rack 2U, online	kus		2,00	
				sod položka - 21 946,60 Kč				
				nový prvek + 30 428 Kč				
				Součet: 8 481,2 Kč				
				PDU, 16A/230V, 1x16A CEE7/7, 9xC EE7/5, 3mPN	kus		2,00	
				SNMP karta: FSP/Fortron SNMP karta pro UPS	kus		2,00	
				EMD modul: SP/Fortron	kus		2,00	
				Police do rozvaděče 19" Datacom, PN: 7539	kus		2,00	
	11		742.09.R	Připlatek za změnu specifikace/typ prvku - Eaton ATS 16A Netpack přeplnáč ze dvou zdrojů	kus		1,00	
				sod položka - 22 482,10 Kč				
				nový prvek + 24 988,25 Kč				
				Součet: 2 506,15 Kč				
				PDU KNURR 7x230V CEE7/5, 1U, 19", 1x16A IEC320 C20	kus		1,00	
				Napájecí kabel CEE7/7 C19 3m	kus		1,00	
				Dvojrámeček Tango	kus		10,00	
				Trojrámeček Tango	kus		14,00	
SOD	13	K	742.011.R	Rámeček pro zásuvky design TANGO	kus		5,00	
SOD	14	K	742.012.R	Krabička pod zásuvky design TANGO	kus		5,00	
	24	K	742.022.R	Drobný instalační materiál	%		1,60	
		D	742.2	KAMEROVÝ SYSTÉM				
	26		742.22.R	Připlatek za změnu specifikace/typ prvku - Kamera ViseNet (Samsung) LNO-6070R	kus		3,00	
				sod položka - 17 684,20 Kč				
				nový prvek + 23 499,24 Kč				
				Součet: 5 835,04 Kč				
				XPETDL - XProtect Expert Device Licence	kus		3,00	
				YXPETDL - 1 Year C-Plus XPETDL	kus		3,00	
				DXPETDL - 1 Day C-Plus XPETDL	kus		3,00	
	40	K	742.213.R	Drobný instalační materiál	%		1,60	
		D	742.7	KABELOVÉ TRASY				
				Kanáň PK 130x65 D HD parapetní dutý, délka 2m	m		25,00	
				Příčka PEP 60/K kovová, délka 2m	m		75,00	
				Kryt PK 130x65 D koncový	kus		8,00	
				Kryt 8226_HB, rohový, vnější, PVC, barva bílá	kus		4,00	
				Kryt PK 130x65 D spojovací	kus		13,00	
				Krabička KP PK HF HB do kanálu	kus		46,00	
				Krabička LK 80x28 T lištová	kus		27,00	
SOD	96	K	742.75.R	Hmožděnka 8mm	kus		64,00	
SOD	97	K	742.76.R	Vrut 4x50	kus		64,00	
SOD	98	K	742.77.R	Podložka 4/15	kus		64,00	
				Drobný instalační materiál	%		1,60	
				Doplňní zásuvky a příslušenství dle požadavku mail od 24.01.2022 (DATOVÉ A TELEVIZNÍ ROZVODY)				
SOD	37	K	742.211.R	Zásuvka 230V 50Hz design TANGO	kus		2,00	
SOD	38	M	103.211.R	Zásuvka 230V 50Hz design TANGO (č. m. 127, 418)	kus		2,00	
		K		Kabel CYKY 3Cx2,5mm2	m		30,00	
		M		Kabel CYKY 3Cx2,5mm2	m		30,00	
SOD	41	K	742.31.R	Televizní zásuvka koncová design TANGO min.4dB	kus		2,00	
SOD	42	M	103.31.R	Televizní zásuvka koncová design TANGO min.4dB	kus		2,00	
SOD	51	K	742.310.R	TV kabel 2m	kus		2,00	
SOD	52	K	742.311.R	Konektor "F"	kus		4,00	
SOD	53	K	742.312.R	Koaxiální kabel 75Ohm, 7mm	m		100,00	
		M		Koaxiální kabel 75Ohm, 7mm	m		100,00	
SOD	8	K	742.07.R	Datová zásuvka 2xRJ45 kat.6A design TANGO	kus		32,00	
SOD	9	M	103.7.R	Datová zásuvka 2xRJ45 kat.6A design TANGO	kus		32,00	
				Samofečný keystone Solarix CAT6 UTP (datové zásuvky)	kus		64,00	
SOD	15	K	742.013.R	Patch kabel UTP kat.6 1m šedý	m		64,00	
				Univerzální modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů černý + Samofečný keystone Solarix CAT6 UTP	kus		3,00	
SOD	4	K	742.04.R	Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 - SXXD-6-UTP-LSOH, B2ca-s1a,d1,a1	m		1 560,00	
SOD	5	M	103.4.R	Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 - SXXD-6-UTP-LSOH, B2ca-s1a,d1,a1	m		1 560,00	
SOD	18	K	742.016.R	Popisný štítek datových zásuvek a panelů	kus		136,00	
SOD	19	K	742.017.R	Popisný štítek datových kabelů	kus		64,00	
SOD	20	K	742.018.R	Ukončení kabelu UTP	kus		64,00	
SOD	21	K	742.019.R	Měření segmentu UTP vč. protokolu	kus		64,00	
SOD	22	K	742.020.R	Konfigurace DATOVÉ sítě	hod		8,00	
				Nastavení a ožvení TELEVIZNÍHO systému	kpl		1,00	
				Drobný instalační materiál	%		1,60	
				Mimostaveništní doprava materiálů	soubor		1,00	

název akce: REVITALIZACE PAVILONU PSYCHIATRIE
 objekt: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE UnL
 část: D.5.2 ELEKTROINSTALACE - Ochrana před bleskem

Soupis položek				
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství
Materiál elektromontážní				
1	000295602	drát AlMgSi pr.8mm měkký 0,135kg/m	m	210,00
2	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	70,00
3	000295221	jímací tyč hladká JR1,0 AlMgSi pr.19/1000mm	ks	1,00
4	000295251	ochranná stříška jmače OSH FeZn horní	ks	1,00
5	000295252	ochranná stříška jmače OSD FeZn dolní	ks	1,00
6	000295411	svorka k jímací tyči SJ1eN 4šrouby nerez	ks	1,00
7	000295223	jímací tyč hladká JR2,0 FeZn pr.19/2000mm	ks	17,00
8	000295251	ochranná stříška jmače OSH FeZn horní	ks	17,00
9	000295252	ochranná stříška jmače OSD FeZn dolní	ks	17,00
10	000295411	svorka k jímací tyči SJ1eN 4šrouby nerez	ks	17,00
11	000295224	jímací tyč hladká JR3,0 FeZn pr.19/3000mm	ks	5,00
12	000295251	ochranná stříška jmače OSH FeZn horní	ks	5,00
13	000295252	ochranná stříška jmače OSD FeZn dolní	ks	5,00
14	000295411	svorka k jímací tyči SJ1eN 4šrouby nerez	ks	5,00
15	000295893	stojan pro jímací tyč SJ	ks	22,00
16	000295894	stojan pro jímací tyč	ks	22,00
17	000295712	objímka jímací tyče OJ	ks	22,00
18	001295712	tyč spojovací TS	ks	22,00
19	000295891	podstavec betonový PB19	ks	66,00
20	000295894	podložka gumová Podl.PB19	ks	66,00
21	002295894	očnice lanová Očnice3N	ks	66,00
22	003295894	lanko nerezové pr.3mm Lanko3N	ks	90,00
23	004295894	lanová svorka 3-5mm LS5	ks	132,00
24	005295894	napínací šroub M6 NS6	ks	66,00
25	000295801	ITV43 izolační tyč pro vodiče I=430mm	ks	2,00
26	000295811	ITJc43 izolační tyč pro jímací tyč	ks	2,00
27	000295832	DOHL Ldržák oddáleného hromosvodu	ks	4,00
28	000295760	svorka univerzální SU N nerez	ks	180,00
29	000295764	svorka spojovací SS N nerez	ks	20,00
30	000295769	svorka zkušební SZc N 4šrouby nerez trubková	ks	12,00
31	000295731	podpěra vedení do zdíva hmoždi PV1h N 6/50mm nerez	ks	160,00
33	000295452	ochranný úhelník svodu OU délka 2,0m	ks	12,00
34	000295463	držák úhelníku DOUa 250mm FeZn středový do zdíva	ks	24,00
35	000295882	označovací štítek zemního svodu	ks	12,00
36	000295881	lišta ochranná zemního svodu dřevěná 36/70mm/2,5m	ks	12,00
37	000295071	svorka páska/páska M6 zemnici SR2a FeZn	ks	10,00
38	000295075	svorka páska/drát zemnici SR3b FeZn	ks	15,00
39	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	50,00
40	00000125	smršťovací trubice RPK 30/8	m	5,00
47	000025101	barva syntetická základní	kg	0,06
48	000025102	emal syntetický vrchní šedý	kg	0,12
49	000025109	ředidlo S6006	kg	0,04
50	219000232R	Přesun hmot	t	1,24
dílčí součet				
součet				
Elektromontáže				
64	210220101	jmač/svod vč. podpěr drát do pr.8mm	m	210,00
65	210220101	jmač/svod vč. podpěr drát do pr.10mm	m	70,00
66	210220231	jímací tyč do 3m montáž na stojan	ks	1,00
67	210220231	jímací tyč do 3m montáž na stojan	ks	17,00
68	210220231	jímací tyč do 3m montáž na stojan	ks	5,00
69	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	150,00
70	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	20,00
71	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	12,00
72	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdíva	ks	12,00
73	210220401	označení svodu štítkem	ks	12,00
74	210220458	nátěr svodového vodiče	m	12,00
75	210220381	ochranná lišta svodu délka 2m	ks	12,00
76	210220025	uzemň. vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2	m	50,00
77	210220445	ochrana zemní svorky smršťovací trubici 30/8mm	ks	25,00
dílčí součet				
součet				
1 Zemní práce				
SOD	1	131103101	Hloubení jam ručním nebo pneum. nářadím v soudržných homínách tř. 1 a 2	m3 9,80
SOD	5	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3 17,20
SOD	10*	174101101R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutněním	m3 7,40
SOD	6	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3 2,40
SOD	6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3 2,40
SOD	8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3 2,40
SOD	9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t 4,80