

Položkový rozpočet

Zakázka: Polánka-vodovodní přípojka

Objednatel: **Město Moravský Krumlov**
 nám. Klášterní 125
 67201 Moravský Krumlov

IČ: **00293199**
 DIČ: **CZ00293199**

Zhotovitel: **AQA-CLEAN, Ing. Josef Novotný**
 U Dvora 11
 58600 Jihlava

IČ: **32004401**
 DIČ: **CZ6701116026**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			25 119,39
PSV			0,00
MON			225,72
Vedlejší náklady			400,00
Ostatní náklady			200,00
Celkem			25 945,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		25 945,11 CZK

Cena celkem bez DPH

31393,58 CZK

Ve Znojmě 23.5.16

dne 20.5.2016

INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.
 POPICE 11,
 669 02 ZNOJMO
Jan Jebáček 293 66 186
 Za zhotovitele


 Za objednatele

Popis rozpočtu: -
 Vodovodní přípojka pro parc.č.582/114

Položkový rozpočet

S:	Polánka-vodovodní přípojka
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk (t)
Díl: 1		Zemní práce				3 620,12		2,31		2,94
1	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3, STROJNĚ 0 šterk: : 5,4*(0,8+1,42)/2*1,54-5,4*(1,42+1,3)/2*0,3 1 7,03*0,6	m3	4,21800	170,00	717,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2	132301211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 7,03*0,2	m3	1,40600	180,00	253,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ 7,03*0,2	m3	1,40600	380,00	534,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 7,03*0,8	m3	5,62400	35,00	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m 7,03*0,2	m3	1,40600	35,00	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 0 podsyp: : 5,4*(0,8+0,86)/2*0,15 obsyp: : 5,4*(0,86+0,95)/2*0,23 šachta MODULA 1.: 0,466*0,356*1,5 1 2,04*0,8	m3	1,63200	120,00	195,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 2,04*0,2	m3	0,40800	120,00	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8	162201152R00	Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m obsyp šterkopiskem: : 1,12*1,01*1,2	m3	1,35740	30,00	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00
9	171201101R00	Rozhrnutí sypaniny na násypišti	m3	1,36000	16,00	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,04000	12,00	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00
11	19900005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 2,04*1,75	t	3,57000	78,00	278,46	0,00	0,00	0,00	0,00
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním V: : 7,03 -vřtl.kub.: : -2,04	m3	4,99000	75,00	374,25	0,00	0,00	0,00	0,00
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,36000	180,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 5,4*(1,42+1,3)/2	m2	7,34400	12,00	88,13	0,00	0,00	0,00	0,00
15	58337332R	Šterkopisek frakce 0-22 C 1,36*1,7	t	2,31200	96,00	221,95	1,00	2,31	0,00	0,00
16	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.dročené tl.30 cm	m2	7,34000	45,00	330,30	0,00	0,00	0,40	2,94
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				281,40		1,27		0,00
17	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopisků do 63 mm	m3	0,67000	420,00	281,40	1,89	1,27	0,00	0,00
Díl: 5		Komunikace				1 981,80		4,84		0,00
18	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kamenu tl. 15 cm	m2	7,34000	150,00	1 101,00	0,37	2,70	0,00	0,00
19	564751111R00	Podklad z kamenu dročeného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	7,34000	120,00	880,80	0,29	2,14	0,00	0,00
Díl: 8		Trubní vedení				18 000,54		0,46		0,00
20	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,00000	140,00	140,00	0,06	0,06	0,00	0,00
21	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	5,40000	16,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	1,00000	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	1,00000	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií š.34 cm	m	5,40000	6,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25	89381-1113	Osazení vodoměrné šachty z PP samonosné , půd.plochy do 1,1 m2, hl.do 1,6 m	kus	1,00000	980,00	980,00	0,36	0,36	0,00	0,00
26	Výrobce	Trubky PE 32/3,0 mm, PE 100 SDR 11, PN 16 5,4*1,015	m	5,48100	24,00	131,54	0,00	0,00	0,00	0,00
27	28314148R	Fólie výstražná pro vodu VF-300B š. 300 mm bílá	m	5,40000	8,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Výrobce	Navrt.pas HAKU ZAK 90/34 mm, uzav. s pryž.vložkou pro plast.potrubí HAKU ZAK 34	kus	1,00000	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-.	Domovní šoupátko ZAK s ISO spojkou pro PE potrubí, DN 11"/d32	kus	1,00000	315,00	315,00	0,01	0,01	0,00	0,00
30	-.	Spojka ISO d 32 mm	kus	2,00000	198,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-.	Teleskopická zem.souprava	kus	1,00000	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	-.	Teleskopická zem.souprava RENKO R611	kus	1,00000	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	-.	Vodoměrná šachta MODULO 1 pevná, pro 1 vodoměr, vř.poklopu a dopravy, zat.12,5 t, B 125	kus	1,00000	11 800,00	11 800,00	0,03	0,03	0,00	0,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				434,53		0,00		0,00
34	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2,93600	26,00	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00
35	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 2,936*9	t	26,42400	5,00	132,12	0,00	0,00	0,00	0,00
36	997221855	Poplatek za skládku kamenu	t	2,93600	78,00	229,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				801,00		0,00		0,00
37	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	8,90000	90,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: M21		Elektromontáže				225,72		0,00		0,00
38	210800567R00	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený v rozvaděčích 5,4+5,4*0,1	m	5,94000	19,00	112,86	0,00	0,00	0,00	0,00
39	34140826R	Vodič silový pevně uložený CY H07 V-U 6,00 mm2	m	5,94000	19,00	112,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				200,00		0,00		0,00
40	2	Kompletační činnost	-	1,00000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				400,00		0,00		0,00
41	1	Zařízení staveniště	-	1,00000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

Zakázka: Polánka-vodovodní přípojka

Objednatel: **Město Moravský Krumlov**
 nám. Klášterní 125
 67201 Moravský Krumlov

IČ: 00293199
 DIČ: CZ00293199

Zhotovitel: **AQA-CLEAN, Ing. Josef Novotný**
 U Dvora 11
 58600 Jihlava

IČ: 32004401
 DIČ: CZ6701116026

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			25 000,00
PSV			0,00
MON			217,36
Vedlejší náklady			400,00
Ostatní náklady			200,00
Celkem			25 817,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 817,36 CZK

Cena celkem bez DPH

31239,01 CZK

Ve Znojmě

23. 5. 16

dne

20.5.2016

INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.
 POPIČE 11,
 669 02 ZNOJMO
 IČ: 292 86 186
Jan Jebáček
 Za zhotovitele


 Za objednatele

Popis rozpočtu: -
 Vodovodní přípojka pro parc.č.582/115

Položkový rozpočet

S:	Polánka-vodovodní přípojka
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk (t)
Díl: 1		Zemní práce				3 603,87		2,23		2,87
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 0	m3	4,26600	170,00	725,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		šterk: : 5,2*(0,8+1,44)/2*1,59-5,2*(1,44+1,32)/2*0,3		7,10740						
		1		4,26600						
2	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	1,42200	180,00	255,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		7,11*0,6		1,42200						
3	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	1,42200	380,00	540,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		7,11*0,2		1,42200						
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	5,68800	35,00	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		7,11*0,8		5,68800						
5	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,42200	35,00	49,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		7,11*0,2		1,42200						
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,57600	120,00	189,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		0,64740						
		odsyp: : 5,2*(0,8+0,86)/2*0,15		1,08240						
		obsyp: : 5,2*(0,86+0,95)/2*0,23		0,24880						
		šachta MODULA 1: : 0,466*0,356*1,5		1						
		1		1,57600						
7	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	0,39400	120,00	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,97*0,8		0,39400						
8	162201152R00	Vodorovné přemístění sypání do 50 m	m3	1,30900	30,00	39,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsyp šterkopískem: : 1,08*1,01*1,2		1,30900						
9	171201101R00	Rozhrnutí sypání na násypišti	m3	1,31000	16,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00
10	171201201R00	Uložení sypání na skl.-sypánína na výšku přes 2m	m3	1,97000	12,00	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00
11	199000050R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	3,44750	78,00	268,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,97*1,75		3,44750						
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	5,14000	75,00	385,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		V: : 7,11		7,11000						
		-vytl.kub.: : -1,97		-1,97000						
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypání	m3	1,31000	180,00	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	7,17600	12,00	86,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,2*(1,44+1,32)/2		7,17600						
15	58337332R	Šterkopísek frakce 0-22 C	t	2,22700	96,00	213,79	1,00	2,23	0,00	0,00
		1,31*1,7		2,22700						
16	113107530R00	Odstáření podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	7,18000	45,00	323,10	0,00	0,00	0,40	2,87
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				268,80		1,21		0,00
17	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	0,64000	420,00	268,80	1,89	1,21	0,00	0,00
Díl: 5		Komunikace				1 938,60		4,73		0,00
18	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	7,18000	150,00	1 077,00	0,37	2,64	0,00	0,00
19	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	7,18000	120,00	861,60	0,29	2,09	0,00	0,00
Díl: 8		Trubní vedení				17 989,67		0,46		0,00
20	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,00000	140,00	140,00	0,06	0,06	0,00	0,00
21	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	5,20000	16,00	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	1,00000	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	1,00000	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	899722113	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií š.34 cm	m	5,20000	6,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
25	89381-1113	Osazení vodoměrné šachty z PP samonosné , půd.plochy do 1,1 m2, hl.do 1,6 m	kus	1,00000	960,00	960,00	0,36	0,36	0,00	0,00
26	Výrobce	Trubky PE 32/3,0 mm, PE 100 SDR 11, PN 16	m	5,27800	24,00	126,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,2*1,015		5,27800						
27	28314148R	Fólie výstražná pro vodu VF-300B š. 300 mm bílá	m	5,20000	8,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Výrobce	Navrt.pas HAKU ZAK 90/34 mm, uzav. s pryž.vložkou pro plast.potrubí HAKU ZAK 34	kus	1,00000	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-.	Domovní šoupátko ZAK s ISO spojkou pro PE potrubí, DN 1"/d32	kus	1,00000	315,00	315,00	0,01	0,01	0,00	0,00
30	-.	Spojka ISO d 32 mm	kus	2,00000	196,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-.	Teleskopická zem.souprava	kus	1,00000	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	-.	Teleskopická zem.souprava RENKO R611	kus	1,00000	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	-.	Vodoměrná šachta MODULO 1 pevná, pro 1 vodoměr, vč.poklopu a dopravy, zat.12,5 t, B 125	kus	1,00000	11 800,00	11 800,00	0,03	0,03	0,00	0,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				425,06		0,00		0,00
34	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2,87200	25,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00
35	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	25,84800	5,00	129,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,872*9		25,84800						
36	997221855	Poplatek za skládku kameniva	t	2,87200	78,00	224,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				774,00		0,00		0,00
37	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	8,60000	90,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: M21		Elektromontáže				217,36		0,00		0,00
38	2108000567R00	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený v rozvaděčích	m	5,72000	19,00	108,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,2+5,2*0,1		5,72000						
39	34140826R	Vodič silový pevně uložený CY H07 V-U 6,00 mm2	m	5,72000	19,00	108,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				200,00		0,00		0,00
40	2	Kompletační činnost	-	1,00000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				400,00		0,00		0,00
41	1	Zařízení staveniště	-	1,00000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26

25 817,36

Položkový rozpočet

Zakázka: Polánka-vodovodní přípojka

Objednatel: Město Moravský Krumlov
 nám. Klášterní 125
 67201 Moravský Krumlov

IČ: 00293199
 DIČ: CZ00293199

Zhotovitel: AQA-CLEAN, Ing. Josef Novotný
 U Dvora 11
 58600 Jihlava

IČ: 32004401
 DIČ: CZ6701116026

Rozpis ceny

Celkem

HSV			24 245,36
PSV			0,00
MON			200,64
Vedlejší náklady			400,00
Ostatní náklady			200,00
Celkem			25 046,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		25 046,00 CZK

Cena celkem bez DPH

30305,66 CZK


Ve Znojmě

23.5.16

dne

20.5.2016

INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.
 POPIČE 11,
 669 02 ZNOJMO
Jan Jebáček
 Za zhotovitele


 Za objednatele

Popis rozpočtu: -
 Vodovodní přípojka pro parc.č.582/116

Položkový rozpočet

S:	Polánka-vodovodní přípojka
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk (t)
Díl 1		Zemní práce				3 181,21		2,06		2,59
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 0 šterk: 4,8*(0,8+1,41)/2*1,52-4,8*(1,41+1,29)/2*0,3 1 6,12*0,6	m3	3,67200	170,00	624,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 6,12*0,2	m3	1,22400	180,00	220,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ 6,12*0,2	m3	1,22400	380,00	465,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 6,12*0,8	m3	4,89600	35,00	171,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m 6,12*0,2	m3	1,22400	35,00	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 0 podsyp: 4,8*(0,8+0,86)/2*0,15 obsyp: 4,8*(0,86+0,95)/2*0,23 šachta MODULA 1: 0,466*0,356*1,5 1 1,85*0,8	m3	1,48000	120,00	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 1,85*0,2	m3	0,37000	120,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8	162201152R00	Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m obsyp šterkopiskem: 1,0*1,01*1,2	m3	1,21200	30,00	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00
9	171201101R00	Rozhrnutí sypaniny na násypišti	m3	1,21000	16,00	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,85000	12,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 1,85*1,75	t	3,23750	78,00	252,53	0,00	0,00	0,00	0,00
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním V: 6,12 -vytl.kub.: -1,85	m3	4,27000	75,00	320,25	0,00	0,00	0,00	0,00
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,21000	180,00	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 4,8*(1,41+1,29)/2	m2	6,48000	12,00	77,76	0,00	0,00	0,00	0,00
15	58337332R	Šterkopisek frakce 0-22 C 1,21*1,7	t	2,05700	96,00	197,47	1,00	2,06	0,00	0,00
16	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drčené tl.30 cm	m2	6,48000	45,00	291,60	0,00	0,00	0,40	2,59
Díl 4		Vodorovné konstrukce				252,00		1,13		0,00
17	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopiskou do 63 mm	m3	0,60000	420,00	252,00	1,89	1,13	0,00	0,00
Díl 5		Komunikace				1 749,60		4,28		0,00
18	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	6,48000	150,00	972,00	0,37	2,39	0,00	0,00
19	564751111R00	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	6,48000	120,00	777,60	0,29	1,89	0,00	0,00
Díl 6		Trubní vedení				17 967,93		0,46		0,00
20	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,00000	140,00	140,00	0,06	0,00	0,00	0,00
21	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	4,80000	16,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	1,00000	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	1,00000	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií š.34 cm	m	4,80000	6,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
25	89381-1113	Osazení vodoměrné šachty z PP samonosné, půd.plochy do 1,1 m2, hl.do 1,6 m	kus	1,00000	960,00	960,00	0,36	0,36	0,00	0,00
26	Výrobce	Trubky PE 32/3,0 mm, PE 100 SDR 11, PN 16 4,8*1,015	m	4,87200	24,00	116,93	0,00	0,00	0,00	0,00
27	28314148R	Fólie výstražná pro vodu VF-300B š. 300 mm bílá	m	4,80000	6,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Výrobce	Navrt.pas HAKU ZAK 90/34 mm, uzav. s pryž.vložkou pro plast.potrubí HAKU ZAK 34	kus	1,00000	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-.	Domovní šoupátko ZAK s ISO spojkou pro PE potrubí, DN 117d32	kus	1,00000	315,00	315,00	0,01	0,01	0,00	0,00
30	-.	Spojka ISO d 32 mm	kus	2,00000	198,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-.	Teleskopická zem.souprava	kus	1,00000	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	-.	Teleskopická zem.souprava RENKO R611	kus	1,00000	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	-.	Vodoměrná šachta MODULO 1 pevná, pro 1 vodoměr, vč.poklopu a dopravy, zat.12,5 t, B 125	kus	1,00000	11 800,00	11 800,00	0,03	0,03	0,00	0,00
Díl 97		Prorážení otvorů				383,62		0,00		0,00
34	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2,59200	26,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00
35	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 2,592*9	t	23,32800	5,00	116,64	0,00	0,00	0,00	0,00
36	997221855	Poplatek za skládku kameniva	t	2,59200	78,00	202,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl 99		Staveništní přesun hmot				711,00		0,00		0,00
37	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	7,90000	90,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl M21		Elektromontáže				200,64		0,00		0,00
38	210800567R00	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený v rozvaděčích 4,8*4,8*0,1	m	5,28000	19,00	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00
39	34140826R	Vodič silový pevně uložený CY H07 V-U 6,00 mm2	m	5,28000	19,00	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl ON		Ostatní náklady				200,00		0,00		0,00
40	2	Kompletační činnost	-	1,00000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl VN		Vedlejší náklady				400,00		0,00		0,00
41	1	Zařízení staveniště	-	1,00000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						26			25 046,00	

Položkový rozpočet

Zakázka: Polánka-vodovodní přípojka

Objednatel: **Město Moravský Krumlov**
 nám. Klášterní 125
 67201 Moravský Krumlov

IČ: 00293199
 DIČ: CZ00293199

Zhotovitel: **AQA-CLEAN, Ing. Josef Novotný**
 U Dvora 11
 58600 Jihlava

IČ: 32004401
 DIČ: CZ6701116026

Rozpis ceny			Celkem
HSV			24 651,75
PSV			0,00
MON			217,36
Vedlejší náklady			400,00
Ostatní náklady			200,00
Celkem			25 469,11

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 469,11 CZK

Cena celkem bez DPH 30817,62 CZK

Ve Znojmě 23. 5. 16 dne

20.5.2016

INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.
 POPIČE 11,
 669 02 ZNOJMO
Jan Jebáček
 IČ: 293 66 186
 Za zhotovitele



 Za objednatele

Popis rozpočtu: -
 Vodovodní přípojka pro parc.č.582/117

Položkový rozpočet

S:	Polánka-vodovodní přípojka
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem hmotnost / MJ	dem hmotnost celk (t)
Díl:	1	Zemní práce				3 346,02		2,23		2,77
	1	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 0	m3	3,81600	170,00	648,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		šterík : 5,2*(0,8+1,39)/2*1,48-5,2*(1,39+1,27)/2*0,3		6,35230						
		1								
		6,36*0,6		3,81600						
	2	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	1,27200	180,00	228,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		6,36*0,2		1,27200						
	3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	1,27200	380,00	483,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		6,36*0,2		1,27200						
	4	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	5,08800	36,00	178,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		6,36*0,8		5,08800						
	5	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,27200	35,00	44,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		6,36*0,2		1,27200						
	6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,58400	120,00	190,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		0								
		podryp: : 5,2*(0,8+0,86)/2*0,15		0,64740						
		obsyp: : 5,2*(0,86+0,95)/2*0,23		1,08240						
		šachta MODULA 1: : 0,466*0,356*1,5		0,24880						
		1								
		1,98*0,8		1,58400						
	7	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	0,39600	120,00	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,98*0,2		0,39600						
	8	Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m	m3	1,30900	30,00	39,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsyp šterkopiskem: : 1,08*1,01*1,2		1,30900						
	9	Rozhrnutí sypaniny na násypišti	m3	1,30000	16,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,98000	12,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	3,46500	78,00	270,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,98*1,75		3,46500						
	12	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,38000	75,00	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		V: : 6,36		6,36000						
		-vytl.kub.: -1,98		-1,98000						
	13	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,30000	180,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	6,91600	12,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,2*(1,39+1,27)/2		6,91600						
	15	Šterkopisek frakce 0-22 C	t	2,22700	96,00	213,79	1,00	2,23	0,00	0,00
		1,31*1,7		2,22700						
	16	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	6,92000	45,00	311,40	0,00	0,00	0,40	2,77
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				273,00		1,23		0,00
	17	Lože pod potrubí ze šterkopiskou do 63 mm	m3	0,65000	420,00	273,00	1,89	1,23	0,00	0,00
Díl:	5	Komunikace				1 868,40		4,57		0,00
	18	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	6,92000	150,00	1 038,00	0,37	2,55	0,00	0,00
	19	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	6,92000	120,00	830,40	0,29	2,02	0,00	0,00
Díl:	8	Trubní vedení				17 989,67		0,46		0,00
	20	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,00000	140,00	140,00	0,06	0,06	0,00	0,00
	21	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	5,20000	16,00	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	1,00000	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	1,00000	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií š.34 cm	m	5,20000	6,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Osazení vodoměrné šachty z PP samonosné , půd.plochy do 1,1 m2, hl.do 1,6 m	kus	1,00000	960,00	960,00	0,36	0,36	0,00	0,00
	26	Výrobce Trubky PE 32/3,0 mm, PE 100 SDR 11, PN 16	m	5,27800	24,00	126,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,2*1,015		5,27800						
	27	Fólie výstražná pro vodu VF-300B š. 300 mm bílá	m	5,20000	6,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Výrobce Navrt.pas HAKU ZAK 90/34 mm, uzav. s pryž.vložkou pro plast.potrubí HAKU ZAK 34	kus	1,00000	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	Domovní šoupátko ZAK s ISO spojkou pro PE potrubí, DN 1"/d32	kus	1,00000	315,00	315,00	0,01	0,01	0,00	0,00
	30	Spojka ISO d 32 mm	kus	2,00000	196,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Teleskopická zem.souprava	kus	1,00000	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Teleskopická zem.souprava RENKO R611	kus	1,00000	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	Vodoměrná šachta MODULO 1 pevná, pro 1 vodoměr, vř.poklopu a dopravy, zat.12,5 t, B 125	kus	1,00000	11 800,00	11 800,00	0,03	0,03	0,00	0,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				409,66		0,00		0,00
	34	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2,76800	26,00	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	24,91200	5,00	124,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,768*9		24,91200						
	36	Poplatek za skládku kameniva	t	2,76800	78,00	215,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				765,00		0,00		0,00
	37	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	8,50000	80,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	M21	Elektromontáže				217,36		0,00		0,00
	38	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený v rozvaděčích	m	5,72000	19,00	108,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,2*5,2*0,1		5,72000						
	39	Vodič silový pevně uložený CY H07 V-U 6,00 mm2	m	5,72000	19,00	108,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				200,00		0,00		0,00
	40	Kompletační činnost	-	1,00000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				400,00		0,00		0,00
	41	Zařízení staveniště	-	1,00000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26

25 489,11

Položkový rozpočet

Zakázka: Polánka-vodovodní přípojka

Objednatel: Město Moravský Krumlov
nám. Klášterní 125
67201 Moravský Krumlov

IČ: 00293199
DIČ: CZ00293199

Zhotovitel: AQA-CLEAN, Ing. Josef Novotný
U Dvora 11
58600 Jihlava

IČ: 32004401
DIČ: CZ6701116026

Rozpis ceny	Celkem
HSV	25 111,45
PSV	0,00
MON	229,90
Vedlejší náklady	400,00
Ostatní náklady	200,00
Celkem	25 941,35


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 941,35 CZK

Cena celkem bez DPH 31389,03 CZK

Ve Znojmě 27.5.16 dne 20.5.2016

INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.
 POPICE 11,
 669 02 ZNOJMO
Jan Jebáček
 Za zhotovitele


 Za objednatele

Popis rozpočtu: -
 Vodovodní přípojka pro parc.č.582/118

Položkový rozpočet

S:	Polánka-vodovodní přípojka
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk (t)
Díl: 1		Zemní práce				3 583,67		2,36		2,95
1	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 0 štrk: : 5,5*(0,8+1,4)/2*1,5-5,5*(1,4+1,28)/2*0,3 1 6,87*0,6	m3	4,12200	170,00	700,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2	132301211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 6,87*0,2	m3	1,37400	180,00	247,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ 6,87*0,2	m3	1,37400	380,00	522,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 6,87*0,8	m3	5,49600	35,00	192,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m 6,87*0,2	m3	1,37400	35,00	48,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 0 podsyp: : 5,5*(0,8+0,95)/2*0,15 obsyp: : 5,5*(0,86+0,95)/2*0,23 šachta MODULA 1: : 0,466*0,356*1,5 1 2,07*0,8	m3	1,65600	120,00	198,72	0,00	0,00	0,00	0,00
7	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 2,07*0,2	m3	0,41400	120,00	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00
8	162201152R00	Vodorovné přemístění sypání do 50 m obsyp šterkopiskem: : 1,14*1,01*1,2	m3	1,38170	30,00	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9	171201101R00	Rozhrnutí sypání na násypišti	m3	1,38000	16,00	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10	171201201R00	Uložení sypání na skl.-sypánína na výšku přes 2m	m3	2,07000	12,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11	19900005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 2,07*1,75	t	3,62250	78,00	282,56	0,00	0,00	0,00	0,00
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním V: : 6,87 -vytl.kub.: : -2,07	m3	4,80000	75,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypání	m3	1,38000	180,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 5,5*(1,4+1,28)/2	m2	7,37000	12,00	88,44	0,00	0,00	0,00	0,00
15	58337332R	Šterkopísek frakce 0-22 C 1,38*1,7	t	2,34600	96,00	225,22	1,00	2,35	0,00	0,00
16	113107530R00	Odstaranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	7,37000	45,00	331,85	0,00	0,00	0,40	2,95
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				285,60		1,29		0,00
17	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	0,68000	420,00	285,60	1,89	1,29	0,00	0,00
Díl: 5		Komunikace				1 989,90		4,86		0,00
18	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	7,37000	160,00	1 105,50	0,37	2,71	0,00	0,00
19	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	7,37000	120,00	884,40	0,29	2,15	0,00	0,00
Díl: 8		Trubní vedení				18 005,98		0,46		0,00
20	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,00000	140,00	140,00	0,06	0,06	0,00	0,00
21	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	5,50000	16,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	1,00000	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	1,00000	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií š.34 cm	m	5,50000	6,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	89381-1113	Osazení vodoměrné šachty z PP samonosné, půd.plochy do 1,1 m2, hl.do 1,6 m	kus	1,00000	960,00	960,00	0,36	0,36	0,00	0,00
26	Výrobce	Trubky PE 32/3,0 mm, PE 100 SDR 11, PN 16 5,5*1,015	m	5,58250	24,00	133,98	0,00	0,00	0,00	0,00
27	28314148R	Fólie výstražná pro vodu VF-300B š. 300 mm bílá	m	5,50000	8,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Výrobce	Navrt.pas HAKU ZAK 90/34 mm, uzav. s pryž.vložkou pro plast.potrubí HAKU ZAK 34	kus	1,00000	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-.	Domovní šoupátko ZAK s ISO spojkou pro PE potrubí, DN 117d32	kus	1,00000	315,00	315,00	0,01	0,01	0,00	0,00
30	-.	Spojka ISO d 32 mm	kus	2,00000	198,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-.	Teleskopická zem.souprava	kus	1,00000	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	-.	Teleskopická zem.souprava RENKO R611	kus	1,00000	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	-.	Vodoměrná šachta MODULO 1 pevná, pro 1 vodoměr, vč.poklopu a dopravy, zat.12,5 t, B 125	kus	1,00000	11 800,00	11 800,00	0,03	0,03	0,00	0,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				436,30		0,00		0,00
34	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2,94800	25,00	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00
35	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 2,948*9	t	26,53200	5,00	132,66	0,00	0,00	0,00	0,00
36	997221855	Poplatek za skládku kameniva	t	2,94800	78,00	229,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				810,00		0,00		0,00
37	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	9,00000	90,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: M21		Elektromontáže				229,90		0,00		0,00
38	210800567R00	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený v rozvaděčích 5,5+5,5*0,1	m	6,05000	19,00	114,95	0,00	0,00	0,00	0,00
39	34140826R	Vodič silový pevně uložený CY H07 V-U 6,00 mm2	m	6,05000	19,00	114,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				200,00		0,00		0,00
40	2	Kompletační činnost	-	1,00000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				400,00		0,00		0,00
41	1	Zařízení staveniště	-	1,00000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26						25 941,35				