


1	CENÍK MONTÁŽÍ	Číslo stavby:	Číslo zakázky:	2218		
		Název stavby:	Olomouc - DTS OC_9565 - propoj kabelu VN			
		Místo stavby:	Olomouc			
2	Objednatel	Dopravní podnik města Olomouce, a.s.	, DIČ: CZ			
3	Zhotovitel	MSEM, a.s., DIČ: CZ64610080				
4	Kód a název okresu					
5	Kód a název odvětví stavby					
6	Charakter stavby					
REKAPITULACE NÁKLADŮ V KČ						
Náklady na	Nákl.zahr.do plánu invest.výstavby			Náklady zahmov. do ZP	Náklady hraz. z invest. prostředků	Celkové náklady stavby
	Stav. část	Tech. část	Celkem			
8	I-PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx		
9	II-PROVOZNÍ SOUBORY	xxxxxxxx				
10	DODÁVKA	xxxxxxxx		xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
11	MONTÁŽ			xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
13	III-STAVEBNÍ OBJEKTY	93 603		93 603	93 603	93 603
16	IV-STROJE, ZAŘ.A INV. INVEST.POVAHY					
17	V-UMĚLECKÁ DÍLA NEPŘENOSNÁ					
18	VI-VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
26	VII-OSTATNÍ NÁKLADY	11 100		11 100	11 100	11 100
27	VIII-REZERVA					
28	IX-JINÉ INVESTICE	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx		
29	X-NÁKL.HRAZENÉ Z INV.NEZAHR.DO ZP	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	
30	PŘÍSPĚVKY JINÝM INVESTORŮM	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
31	XI-NÁKLADY HRAZENÉ Z PROV.PROSTR.	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
32	KOMPLETAČNÍ ČINNOST	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
33	C E L K E M	104 703		104 703	104 703	104 703
	Vypracoval: Antonín Zapletal		Daň z přidané hodnoty		21 988	
34	Organizace: MSEM, a.s.		C E L K E M včetně daně z přidané hodnoty		126 691	
	DIČ:	Dne: 03.05.2022				
	Zhotovitel:	Razítko:	Objednatel:	Razítko:		
35	Organizace: MSEM, a.s.		Organizace: Dopravní podnik města Olomouce, a.s.			

REKAPITULACE NÁKLADŮ V Kč - CENÍK MONTÁŽÍ

Číslo stavby:	Název stavby: Olomouc - DTS OC_9565 - propoj kabelu VN				
Číslo zakázky: 2218	Místo: Olomouc				
Název obsahu položek rekapitulace	Nákl. bez DPH	Montáž	Mat. + Dod.	Ost. nakl.	VRN
1. kVN/ kabelové vedení VN	104 703	67 655	25 948	11 100	
CELKEM	104 703	67 655	25 948	11 100	

Oceněné práce

Číslo SAP: Olomouc Olomouc - DTS OC_9665 - propoj kabelu VN
 Název akce: 1 - kabelové vedení VN
 Úsek: DB-205 xism
 Verze NZ:

Projektant: Miroslav Pňkryl
 Firma: Elpřemont
 Datum: 5/3/2022

Vypracoval: Antonín Zapletal
 Firma: MSEM, a.s.
 Datum: 03.05.2022

ZMP	ZN	Název	Množ.	MJ	Elmont a zemní práce			Mechanismy		Materiál	
					NH	Sazba	Celkem	Cena	Celkem	Cena	Celkem
EKA33		B 0 Zemní práce									
EKA33	D	ZLAB BET.KZ1 2X(100X100X500) S VIKEM KD1	20,000	M							
		B 1 Zemní práce - součet	20,000	M							
		B 9 Zemní práce - celkem									
		C.0 Montážní a demontážní práce									
CGA09		KABEL 22KV AXEKVCE 1X240/25 VOLNE ULOZ	72,000	M							
CGA09	D	KABEL 22KV AXEKVCE 1X240/25 VOLNE ULOZ	72,000	M							
CKB05		KONC VNIT 22KV POLT24D/1X1 TE 95-240MM	2,000	SADA							
CGA09	D	KABEL 22KV AXEKVCE 1X240/25 VOLNE ULOZ	2,000	M							
CKA84		SADA KAB OK AL3X240/M12+CU3X25/M10 AXEKV	2,000	KS							
CKA84	D	SADA KAB OK AL3X240/M12+CU3X25/M10 AXEKV	2,000	KS							
		C.1 Mont. a dem práce - součet									
		C.7 Mont. a dem práce vč.mat. -C21,22,25-M									
		D.2 Zemní a montážní práce - součet									
											Hlavní mat.
		D.3 HZS práce									
TBA01	A	MANIPULACE SE ZLABY	50,000	HOD.		500					
TBA01	A	MONTÁŽ KABELŮ	61,360	HOD.		500					
		D.4 HZS práce - součet									
		D 9 Zemní a montážní práce vč mat. - celkem									
		M.0 Rekapitulace nákladů			NH	Práce		Mechanismy			Materiál
		M.2 Zemní a montážní práce									
		M.9 Náklady celkem - součet									
		N.0 Ostatní náklady									
TIA19		AUTODOPRAVA A MECHANIZACE	8,600	TKC							
TIA02		KOORDINACE ZHOTOVITELE	2,500	TKC							
		N 1 Ostatní náklady - celkem									
		N.2 Náklady celkem bez daně z př. hodnoty									
		DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY	21,000	%							
		N.9 Celkové náklady za úsek vč. daně z př. hod.									

