

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 36334811/0710

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

Stavitelství Pospíšil s.r.o.

se sídlem: Na zákopě 636/2b, 779 00 Olomouc

IČ: 25844610

DIČ: CZ25844610

Zastoupená: Ing. Tomášem Pospíšilem, jednatelem

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21401

na straně jedné jako „zhotovitel“

tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 19.4.2022

I.

Úvodní ustanovení

Na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava podlahy ve skladovací hale č. 2“, VZ-2022-000228, smluvní strany uzavřely dne 19.4.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kdy předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované v zadávací dokumentaci.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 se mění takto:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Změnové listy "Oprava podlahy ve skladovací hale č.2"		
ZL č.1	VCP a MNP betonová podlaha v hale	-229 850,51 Kč
ZL č.2	Úprava vjezdové rampy do haly	170 271,35 Kč
ZL č.3	Odvoz a likvidace stavebního odpadu	193 399,98 Kč
Cena ZL č.1-3 bez DPH:		133 820,82 Kč
Původní celková cena díla bez DPH:		1 406 586,93 Kč
Celková cena díle dle dodatku č.1 bez DPH:		1 540 407,75 Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že Změnové listy č. 1, 2, 3 se stávají součástí smlouvy a Příloha smlouvy Výkaz výměr se mění v souladu s těmito změnovými listy.


III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své podpisy.

V Olomouci dne 25-05-2022

V Olomouci dne 19.5.22



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22-07 FNOL oprava podlahy sklad 2**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Stavitelství Pospíšil s.r.o.** IČO: **25844610**
Na zákopě 636/2b DIČ: **CZ25844610**
77900 Olomouc-Chválkovice

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-253 500,83
PSV			23 650,32
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-229 850,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-229 850,51 CZK
Základní DPH	21 %	-48 268,61 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -278 119,12 CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Skladové haly - Udržovací práce - HALA 2 parc.č. 2469	0,00	-229 850,51	-48 268,60	-278 119,11	100
01a	MNP01-skutečnost	0,00	-511 975,35	-107 514,82	-619 490,17	223
01b	VCP01-skutečnost	0,00	282 124,84	59 246,22	341 371,06	-123
Celkem za stavbu		0,00	-229 850,51	-48 268,60	-278 119,11	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-42 870,97	19
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			121 153,02	-53
5	Komunikace	HSV			-65 920,73	29
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			-212 952,32	93
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			10 028,00	-4
997	Přesun sutě	HSV			19 621,11	-9
998	Přesun hmot	HSV			-82 558,94	36
713	Izolace tepelné	PSV			2 478,18	-1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			21 172,14	-9
Cena celkem					-229 850,51	100

Položkový rozpočet

S:	22-07	FNOL oprava podlahy sklad 2
O:	01	Skladové haly - Udržovací práce - HALA 2 parc.č. 2469
R:	01a	MNP01-skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				-42 870,97	
1	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	-267,94360	120,00	-32 153,23	SoD
		-45,34*18,64		-845,13760			
		Mezisoučet		-845,13760			
		32,82*17,2		564,50400			
		4,7*2,7		12,69000			
		Mezisoučet		577,19400			
2	113152111	Odstranění podkladu z kameniva těžného	m3	-26,79436	400,00	-10 717,74	SoD
		-45,34*18,64*0,1		-84,51376			
		Mezisoučet		-84,51376			
		32,82*17,2*0,1		56,45040			
		4,7*2,7*0,1		1,26900			
		Mezisoučet		57,71940			
Díl: 5		Komunikace				-65 920,73	
3	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	-845,13760	78,00	-65 920,73	SoD
		-45,34*18,64		-845,13760			
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				-304 315,20	
4	631311235	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	-56,26816	4 101,76	-230 798,49	SoD
		-45,34*18,64*0,21		-177,47890			
		Mezisoučet		-177,47890			
		32,82*17,2*0,21		118,54584			
		4,7*2,7*0,21		2,66490			
		Mezisoučet		121,21074			
5	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	-56,26816	144,50	-8 130,75	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -56,26816		-56,26816			

Položkový rozpočet

S:	22-07	FNOL oprava podlahy sklad 2
O:	01	Skladové haly - Udržovací práce - HALA 2 parc.č. 2469
R:	01a	MNP01-skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
6	631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	-56,26816	660,00	-37 136,99	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -56,26816		-56,26816			
7	633991111	Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody	m2	-267,94360	30,00	-8 038,31	SoD
		-45,34*18,64		-845,13760			
		Mezisoučet		-845,13760			
		32,82*17,2		564,50400			
		4,7*2,7		12,69000			
		Mezisoučet		577,19400			
8	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	-196,22000	68,00	-13 342,96	SoD
		Začátek provozního součtu					
		45,34/3		15,11333			
		18,64/3		6,21333			
		Konec provozního součtu					
		-16*18,64		-298,24000			
		-7*45,34		-317,38000			
		Mezisoučet		-615,62000			
		Začátek provozního součtu					
		35,5/3		11,83333			
		17,2/3		5,73333			
		Konec provozního součtu					
		12*17,2		206,40000			
		6*35,5		213,00000			
		Mezisoučet		419,40000			
9	634663111	Výplň dilatačních spár šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	-196,22000	35,00	-6 867,70	SoD

Položkový rozpočet

S:	22-07	FNOL oprava podlahy sklad 2
O:	01	Skladové haly - Udržovací práce - HALA 2 parc.č. 2469
R:	01a	MNP01-skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : -196,22000		-196,22000			
Díl: 997		Přesun sutě				-15 454,99	
10	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	-137,99095	112,00	-15 454,99	SoD
Díl: 998		Přesun hmot				-83 413,46	
11	998021021	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t	-234,96749	355,00	-83 413,46	SoD

Položkový rozpočet

S:	22-07	FNOL oprava podlahy sklad 2
O:	01	Skladové haly - Udržovací práce - HALA 2 parc.č. 2469
R:	01b	VCP01-skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				121 153,02	
1	215901101	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	577,19400	96,90	55 930,10	RTS 22/ I
		32,82*17,2		564,50400			
		4,7*2,7		12,69000			
2	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	577,19400	113,00	65 222,92	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 577,19400		577,19400			
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				91 362,88	
3	633131112	Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz vsypovou směsí s příměsí karbidu tl 3 mm	m2	399,71510	228,57	91 362,88	SoD
		-45,34*18,64*0,21		-177,47890			
		Mezisoučet		-177,47890			
		32,82*17,2		564,50400			
		4,7*2,7		12,69000			
		Mezisoučet		577,19400			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				10 028,00	
4	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	24,50000	208,00	5 096,00	RTS 22/ I
		12,5+3+4,8+4,2		24,50000			
5	913	Hzs - Stavební dělník	h	12,00000	411,00	4 932,00	RTS 22/ I
		bourání dřev. boudy : 3*4		12,00000			
Díl: 997		Přesun sutě				35 076,10	
6	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	297,25505	118,00	35 076,10	RTS 22/ I
		435,246		435,24600			
		-137,99095		-137,99095			
Díl: 998		Přesun hmot				854,52	
7	998021021	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t	2,40709	355,00	854,52	SoD
Díl: 713		Izolace tepelné				2 478,18	

Položkový rozpočet

S:	22-07	FNOL oprava podlahy sklad 2
O:	01	Skladové haly - Udržovací práce - HALA 2 parc.č. 2469
R:	01b	VCP01-skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
8	713191221	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	82,84000	29,30	2 427,21	RTS 22/ I
		32,82+17,2+32,82		82,84000			
9	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	24,27210	2,10	50,97	RTS 22/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				21 172,14	
10	767995102	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	83,41000	164,50	13 720,95	RTS 22/ I
		(12,5+3+4,8+4,2)*2,18		53,41000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 30,00000		30,00000			
11	15411640	Profil L rovnoramenný S235 30x30mm	t	0,05875	66 570,00	3 910,99	RTS 22/ I
		2,18*24,5*1,1/1000		0,05875			
12	55399991.A	Ocelové prvky do 1 kg vyrobené dělením	kg	30,00000	84,40	2 532,00	Indiv
13	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	201,63940	5,00	1 008,20	Indiv

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			193 399,98	100
Cena celkem					193 399,98	100

Položkový rozpočet

S:	22-07	FNOL oprava podlahy sklad 2
O:	01	Skladové haly - Udržovací práce - HALA 2 parc.č. 2469
R:	02	VCP02-skládka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				193 399,98	
1	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 222,08418	24,00	77 330,02	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 230,14887*14		3 222,08418			
2	979990103	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	204,90387	360,00	73 765,39	Indiv
3	979990112	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302	t	25,24500	600,00	15 147,00	Indiv
4	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	230,14887	118,00	27 157,57	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 204,90387		204,90387			
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 25,24500		25,24500			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22-07 FNOL oprava podlahy sklad 2**
Objekt: **01 Skladové haly - Udržovací práce - HALA 2 parc.č. 2469**
Rozpočet: **03 VCP03-vjezdová rampa**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Stavitelství Pospíšil s.r.o.** IČO: **25844610**
Na zákopě 636/2b DIČ: **CZ25844610**
77900 Olomouc-Chválkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			170 271,35
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			170 271,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	170 271,35 CZK
Základní DPH	21 %	35 756,98 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 206 028,33 CZK



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			31 173,75	18
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			16 057,35	9
5	Komunikace	HSV			14 955,75	9
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			76 555,91	45
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 977,00	2
997	Přesun sutě	HSV			9 184,59	5
998	Přesun hmot	HSV			19 367,00	11
Cena celkem					170 271,35	100

Položkový rozpočet

S:	22-07	FNOL oprava podlahy sklad 2
O:	01	Skladové haly - Udržovací práce - HALA 2 parc.č. 2469
R:	03	VCP03-vjezdová rampa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
Díl: 1		Zemní práce					31 173,75	
1	113108315	Odstranění asfaltové vrstvy, tl.15 cm	m2	76,50000	359,50	27 501,75	RTS 22/ I	
		9*8,5		76,50000				
2	113152111	Odstranění podkladu z kameniva těženého	m3	9,18000	400,00	3 672,00	SoD	
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 76,50000*0,12		9,18000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					16 057,35	
3	215901101	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	76,50000	96,90	7 412,85	RTS 22/ I	
		9*8,5		76,50000				
4	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	76,50000	113,00	8 644,50	RTS 22/ I	
		9*8,5		76,50000				
Díl: 5		Komunikace					14 955,75	
5	564841111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	76,50000	195,50	14 955,75	RTS 22/ I	
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 76,50000		76,50000				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy					76 555,91	
6	631311235	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	13,77000	4 101,76	56 481,24	SoD	
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 76,50000*0,18		13,77000				
7	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	13,77000	144,50	1 989,77	SoD	
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 13,77000		13,77000				
8	633991111	Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody	m2	76,50000	30,00	2 295,00	SoD	
		9*8,5		76,50000				
9	634911114	Řezání spára š 5 hl 80mm mazanina	m	8,50000	68,00	578,00	SoD	
10	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,27815	53 620,00	14 914,40	RTS 22/ I	
		9*8,5*3,03*1,2/1000		0,27815				

Položkový rozpočet

S:	22-07	FNOL oprava podlahy sklad 2
O:	01	Skladové haly - Udržovací práce - HALA 2 parc.č. 2469
R:	03	VCP03-vjezdová rampa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
11	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	8,50000	35,00	297,50	SoD
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 977,00	
12	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	26,00000	114,50	2 977,00	RTS 22/ I
		9+8,5*2		26,00000			
Díl: 997		Přesun sutě				9 184,59	
13	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	39,93300	112,00	4 472,50	SoD
14	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	39,93300	118,00	4 712,09	RTS 22/ I
Díl: 998		Přesun hmot				19 367,00	
15	998021021	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t	54,55493	355,00	19 367,00	SoD