

Název stavby:	Herní prvky družiny ZŠ Tyršova, Nový Jičín	Doba výstavby:		Objednatel:	Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková
Druh stavby:	Budova školského zařízení	Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. Václav Toška, Zahradní 455, 74242 Šenov u NJ
Lokalita:	Jiráskova 1075/6, 741 01 Nový Jičín	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	10.03.2022	Zpracoval:	Ing Václav Toška

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Nálady (Kč)		Celkem	Cenová soustava							
						Dodávka	Montáž									
13																
Herní prvky																
Hloubené výkopávky																
1	139601102T00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	9,16	450,00	196 883,45	33 056,90	229 940,35								
		0,5*0,5*0,8*6		1,20		0,00	4 123,80	4 123,80								
		0,7*0,7*0,9*4		1,76												
		0,5*0,5*0,8*2		0,40												
		0,5*0,5*0,8*4		0,80												
		0,5*0,5*0,8*7		1,40												
		12*0,3		3,60												
16																
Přemístění výkopku																
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	9,16	150,00	0,00	4 434,80	4 434,80								
		0,5*0,5*0,8*6		1,20		0,00	1 374,60	1 374,60								
		0,7*0,7*0,9*4		1,76												
		0,5*0,5*0,8*2		0,40												
		0,5*0,5*0,8*4		0,80												
		0,5*0,5*0,8*7		1,40												
		12*0,3		3,60												
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	5,56	150,00	0,00	834,60	834,60								
		0,5*0,5*0,8*6		1,20												
		0,7*0,7*0,9*4		1,76												
		0,5*0,5*0,8*2		0,40												
		0,5*0,5*0,8*4		0,80												
		0,5*0,5*0,8*7		1,40												
4	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy 15 km	m3	5,56	150,00	0,00	834,60	834,60								
		0,5*0,5*0,8*6		1,20												
		0,7*0,7*0,9*4		1,76												
		0,5*0,5*0,8*2		0,40												
		0,5*0,5*0,8*4		0,80												
		0,5*0,5*0,8*7		1,40												
		15 km														
		Poznámka:														
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	5,56	250,00	0,00	1 391,00	1 391,00								
		0,5*0,5*0,8*6		1,20												
		0,7*0,7*0,9*4		1,76												
		0,5*0,5*0,8*2		0,40												
		0,5*0,5*0,8*4		0,80												
		0,5*0,5*0,8*7		1,40												
17		Konstrukce ze zemín				5 148,00	3 540,00	8 688,00								
6	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	3,60	150,00	0,00	540,00	540,00								
		12*0,3		3,60												
7	001MVD	Dřevní štěrpa	m3	3,96	1 300,00	5 148,00	0,00	5 148,00								
		12*0,3		0,36												
		.zřítelné 10%; 0,36		1,00												
8	988222012R00	Přesun hmot - dřevní štěrpa	Soub.	30,00	50,00	156,98	3 000,00	3 000,00								
18	181006112R00	Povrchové úpravy teré														

Poznámka: 15 km

Poznámka:

km

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:		Herní prvky družiny ZŠ Tyršova, Nový Jičín		Doba výstavby:		Objednatel:		Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1,	
Druh stavby:		Budova školského zařízení		Začátek výsta		Projektant:		Ing. Václav Toška,	
Lokalita:		Jiráskova 1075/6, 741 01 Nový Jičín		Konec výstavt		Toška		Zahradní 455, 74242	
Zpracoval:		Ing Václav Toška		Zpracováno d 10.03.2022		Zhotovitel:		Zpracováno dne:	
								10.03.2022	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka		Náklady (Kč) - Montáž		Náklady (Kč) - celkem		
S01		Herní prvky	196 883,45		33 058,90		229 942,35		
S01	13	Hloubené vykopávky	0,00		4 123,80		4 123,80		
S01	16	Přemístění výkopku	0,00		4 434,80		4 434,80		
S01	17	Konstrukce ze zemin	5 148,00		3 540,00		8 688,00		
S01	18	Povrchové úpravy terénu	156,98		5 093,02		5 250,00		
S01	27	Základy	13 578,47		1 198,53		14 777,00		
S01	96	Bourání konstrukcí	0,00		1 668,75		1 668,75		
S01	S	Přesuny sutí	0,00		3 375,00		3 375,00		
S01	H01a	Přesun	0,00		225,00		225,00		
S01	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00		9 400,00		9 400,00		
S01		Ostatní materiál	178 000,00		0,00		178 000,00		
					Celkem:		229 942,35		

Výkaz výměr

Název stavby:	Herní prvky družiny ZŠ Tyršova, Nový Jičín			Objednatel:	Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková		
Druh stavby:	Budova školského zařízení			Projektant:	Ing. Václav Toška		
Lokalita:	Jiráskova 1075/6, 741 01 Nový Jičín			Zhotovitel:	Ing. Václav Toška, Zahradní 455, 74242 Šenov u NJ		
Zpracovali:	Ing Václav Toška			Zpracováno dne:	10.03.2022		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství	

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Herní prvky družiny ZŠ Tyršova, Nový Jičín	Objednatel:	Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková	IČ/DIČ:	62330136/CZ62330136
Druh stavby:	Budova školského zařízení	Projektant:	Ing. Václav Toška, Zahradní 455, Václav Toška	IČ/DIČ:	01546490/CZ8806235724
Lokalita:	Jiráskova 1075/6, 741 01 Nový Jičín	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	26
JKSO:		Zpracoval:	Ing Václav Toška	Datum:	10.03.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	18 883,45	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	25 624,30	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	834,60			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		178 000,00				
Přesun hmot a sutí		6 600,00				
ZRN celkem		229 942,35	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	229 942,35
DPH 15%	0,00
DPH 21%	48 287,89
Celkem bez DPH	229 942,35
Celkem včetně DPH	278 230,24

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Hybaj s.r.o.

Mýslavská 171, 741 01 Nový Jičín
www.hybaj.cz, tel.: +420 773 66 22 44
IČ: 08633474, DIČ: CZ28653474

Poznámka: