



o.j. OSM/22/772 /KAZ

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: [REDACTED]
Jednající [REDACTED]
ve smluvních a technických věcech [REDACTED]
za objednatele [REDACTED]

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název STREET s.r.o.
Sídlo Zdárek ev.č.: 10
IČO 24663310
DIČ CZ24663310
Č.ú. [REDACTED]
Zastoupen [REDACTED]
ve smluvních a technických věcech [REDACTED]
za zhotovitele jedná: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1. Předmětem plnění smlouvy je realizace akce s názvem **"Stavební úpravy místní komunikace Durychov, Turnov"**.
- 2.2. Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je realizace akce s názvem „Rekonstrukce ulice Durychov“, na pozemcích v k.ú. Turnov vyjmenovaných pro dokumentaci pro stavební povolení „Stavební úpravy komunikace Durychov“ číslo zakázky 712/2018, zpracované 05/2019, firma APC Silnice s.r.o. a soupisu prací.
- 2.3. Projekt řeší rekonstrukci komunikace v celkové délce 327 m. Tato komunikace zajišťuje jediný oficiální přístup do ulice Jaspisová - Vršek. Dále řeší odvodnění a realizaci míst pro vyhýbání vozidel.

2.4. Zhotovitel je povinen :

- Zajistit přípravu staveniště – zabezpečit staveniště (např. oplotit místo staveniště proti vstupu nepovolaných osob),
 - Zhotovitel je povinen zajistit vlastní sociální zařízení.
 - Ohlásit dopředu prováděné práce – investičnímu technikovi
 - Zajistit případné pronájmy pozemků a zábory veřejného prostranství.
 - Zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit.
 - Vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na okolní stavby, na životní prostředí a na okolí stavby.
 - Zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele
 - zajištění všech geodetických prací souvisejících s předmětem díla včetně vytýčení všech stávajících inženýrských sítí (IS) na staveništi a zajištění jejich ochrany během provádění stavby;
 - zajištění potřebných povolení pro dopravní omezení a s tím souvisejícího dopravního značení po dobu stavby, pokud to bude způsob a postup výstavby vyžadovat
 - zajištění kompletační činnosti - předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.);
 - provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí zajištění nutných kontrol hutnění podkladních vrstev základů objektů a komunikací
 - Provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby.
 - Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
- 2.5. Podrobně je předmět zakázky vymezen v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení a jejích přílohách, především ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s předanou zadávací dokumentací a výše uvedenými přílohami, zejména musí respektovat veškeré technické podmínky v nich uvedené. V případě nesouladu projektové dokumentace a výkazu výměr jsou pro výpočet nabídkové ceny rozhodující výkazy výměr.
- 2.6. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.
- 2.7. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu výkazu výměr, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.
- 2.8. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. Nebude-li takové ocenění možné, bude postupováno podle aktuálně platného ceníku RTS.

III. Doba plnění

- 3.1. Zahájení zakázky předpoklad 1. 9. 2022
- 3.2. Ukončení zakázky: předpoklad 31.10.2022
(maximálně 45 kalendářních dnů od data předání staveniště)

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 11. 02. 2022 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	5 160 440,24
Sazba a výše DPH	1 083 692,45
Cena díla včetně DPH	6 244 132,69

- 4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

- 4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku.

- 4.4. Platba bude provedena na základě **měsíční fakturace** vždy se soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž dle dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli vždy částku ve výši 90 % z každé řádně vystavené faktury s tím, že zbývajících částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do čtrnácti dnů (14) dnů ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.

- 4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude **minimálně 14 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Objednatel uplatňuje systém přenesené daňové povinnosti dle platných právních předpisů, proto fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.
- 4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 4.8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých subdodavatelů.

V. Způsob a podmínky provádění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.
- 5.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět:

Za zhotovitele: [redacted]

Za objednatele: [redacted]

- 5.2. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.3. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).
- 5.4. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.
- 5.5. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.7. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplyvá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.8. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započatím prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelům sepíše protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.
- 5.9. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

VI. Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude

obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, návody, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník.

- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, Návody ke kontrole a údržbě, atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze, předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek v rámci předmětu této smlouvy.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.
- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsany v čl. II. Předmět díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.
- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.

- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních pokynů k údržbě.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 7.11. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.12. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).
- 7.13. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.14. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.15. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplacené, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:
Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělku díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo

projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).

- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.
- 8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.
- 8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.
- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.
- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatel. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.
- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatel uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.


IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou.
- 9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zmocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy.
- 9.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.



Ve Žďárku dne 11.02.2022

18. 05. 2022
V Turnově dne 2022

Zhotovitel:



Objednatel:



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **712/2018 Stavební úpravy komunikace Durychov**

Zadavatel **MĚSTO TURNOV** IČO: **00276227**
Antonína Dvořáka 335 DIČ: **CZ00276227**
51101 Turnov

Zhotovitel: **STREET s.r.o** IČO: **24663310**
Žďárek ev.č.:10, 463 44 Žďárek DIČ: **CZ24663310**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 804 229,24
PSV			206 259,00
MON			952,00
Vedlejší náklady			25 000,00
Ostatní náklady			124 000,00
Celkem			5 160 440,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 160 440,24 CZK
Základní DPH	21 %	1 083 692,45 CZK
Zaokrouhlení		0,31 CZK

Cena celkem s DPH **6 244 133,00 CZK**

v Žďárku dne 11.2.2022

 Za zhotovitele
 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	149 000,00	31 290,00	180 290,00	3
001	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	149 000,00	31 290,00	180 290,00	3

Inženýrský objekt			0,00	0,00	0
SO 01	Stavební úpravy komunikace	0,00	5 011 440,24	1 052 402,45	6 063 842,69
1	Stavební úpravy komunikace	0,00	5 011 440,24	1 052 402,45	6 063 842,69
Celkem za stavbu		0,00	5 160 440,24	1 083 692,45	6 244 132,69
					100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preamble

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 125 311,90	22
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			17 138,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			139 312,00	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			21 165,00	0
5	Komunikace	HSV			1 848 450,30	36
8	Trubní vedení	HSV			170 350,00	3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 123 857,00	22
96	Bourání konstrukcí	HSV			35 000,00	1
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			304 407,40	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 237,64	0
711	Izolace proti vodě	PSV			6 675,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			199 584,00	4
M46	Zemní práce při montážích	MON			952,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			25 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			124 000,00	2
Cena celkem					5 160 440,24	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	712/2018	Stavební úpravy komunikace Durychov
O:	VON	Ostatní a vedlejší náklady
R:	001	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				25 000,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor			20 000,00		RTS 20/ I
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor			5 000,00		RTS 20/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				124 000,00		
3	004111015T	Zajištění archeologického průzkumu	Soubor			10 000,00		Vlastní
4	004111904T	Pasportizace objektů	Soubor			2 000,00		Vlastní
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor			2 000,00		RTS 20/ I
6	005211030T	Dopravně inženýrská opatření vč.vyřízení	Soubor			25 000,00		Vlastní
7	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor			25 000,00		RTS 20/ I
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor			20 000,00		RTS 20/ I
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor			40 000,00		RTS 20/ I
Celkem						149 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	712/2018	Stavební úpravy komunikace Durychov
O:	SO 01	Stavební úpravy komunikace
R:	1	Stavební úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 125 311,90		
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, B25 : 30	m2			1 500,00	800-1	RTS 20/ I
2	111201401R00	Spálení odstraněných křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, na hromadách, pro jakoukoliv plochu Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. B26 : 30	m2			1 500,00	800-1	RTS 20/ I
3	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek B11 : 12,1	m2			3 630,00	822-1	RTS 20/ I
4	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek B9 : 29,2	m2			5 840,00	822-1	RTS 20/ I
5	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm B15 : 1145,17	m2			114 517,00	822-1	RTS 20/ I
6	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm B9 : 895,87	m2			26 876,10	822-1	RTS 20/ I
7	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm B7 : 1306,6	m2			65 330,00	822-1	RTS 20/ I
8	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2			2 160,00	822-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	712/2018	Stavební úpravy komunikace Durychov
O:	SO 01	Stavební úpravy komunikace
R:	1	Stavební úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B13 : 10,8						
9	113109320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2			3 200,00	822-1	RTS 20/ I
		bourání příkopové tvárnice						
		B37 : 16						
10	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m			6 250,00	822-1	RTS 20/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		B18 : 125						
11	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m			1 400,00	822-1	RTS 20/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		B22 : 7						
12	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m			500,00	822-1	RTS 20/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		B20 : 10						
13	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3			80 400,00	800-1	RTS 20/ I
		korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		B27 (bourání uličních vpustí) : 1,6						
		B43 (bourání betonové zidky) : 15,9						
		B31 (bourání příčného žlabu) : 3,0						
		B35 (bourání betonového rigolu) : 13,0						
14	113231526R00	Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení E600, šířka žlabu 260 mm	m			3 600,00	822-1	RTS 20/ I
		včetně betonového lože						
		B29 : 12						
15	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3			87 788,00	800-1	RTS 20/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		P1 : 258,2						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	712/2018	Stavební úpravy komunikace Durychov
O:	SO 01	Stavební úpravy komunikace
R:	1	Stavební úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. P6 : 63,58	m3			26 067,80	800-1	RTS 20/ I
17	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, P7 : 7,2	m3			3 600,00	800-1	RTS 20/ I
18	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek P8 : 52,8	m3			36 960,00	800-1	RTS 20/ I
19	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, P13 : 331,2	m2			16 560,00	800-1	RTS 20/ I
20	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, P13 : 331,2	m2			6 624,00	800-1	RTS 20/ I
21	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek P9 : 84,59	m3			4 229,50	800-1	RTS 20/ I
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. P10 : 381,78	m3			57 267,00	800-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	712/2018	Stavební úpravy komunikace Durychov
O:	SO 01	Stavební úpravy komunikace
R:	1	Stavební úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. P11 : 2672,46	m3			40 086,90	800-1	RTS 20/ I
24	171101141R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném množství násypu do 0,75 m3/m silnice nebo železnice s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, P2 : 43,9	m3			13 170,00	800-1	RTS 20/ I
25	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, P24 : 56,64	m3			16 992,00	800-1	RTS 20/ I
26	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí, P23 : 59,11	m3			17 733,00	800-1	RTS 20/ I
27	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, L1 : 357,4	m2			17 870,00	823-1	RTS 20/ I
28	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se ztuhnutím vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. A16 : 1051,36	m2			10 513,60	800-1	RTS 20/ I
29	180401213R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, L2 : 372,8	m2			18 640,00	823-1	RTS 20/ I
30	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, bez ztuhnutí vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2			7 302,00	800-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	712/2018	Stavební úpravy komunikace Durychov
O:	SO 01	Stavební úpravy komunikace
R:	1	Stavební úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		L6 : 730,2		730.20000				
31	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2			35 740,00	800-1	RTS 20/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		L1 : 357,4						
32	182101101R00	Svahování v zářezích v hornině 1 až 4	m2			12 390,00	800-1	RTS 20/ I
		trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích,						
		L7 : 247,8						
33	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny	m2			6 250,00	800-1	RTS 20/ I
		trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypch,						
		L8 : 125						
34	182301121R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2			37 280,00	800-1	RTS 20/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,						
		L2 : 372,8						
35	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3			114 534,00	800-1	RTS 20/ I
		P12 : 381,78						
36	00572460R	směs travní technická	kg			3 761,00	SPCM	RTS 20/ I
		L3 : 37,61						
37	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3			18 805,00	SPCM	RTS 20/ I
		L5 : 37,61						
38	58337345R	štěrkopisek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C	t			198 445,00	SPCM	RTS 20/ I
		P25 : 396,89						
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				17 138,00		
39	271531111R00	Polštáře zhuťněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm	m3			17 138,00	800-2	RTS 20/ I
		P37 : 15,58						
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				139 312,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	712/2018	Stavební úpravy komunikace Durychov
O:	SO 01	Stavební úpravy komunikace
R:	1	Stavební úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	327216113RT2	Opěrné zdi z gabionů šířka paty 1 m, výška 1,5 m, oko 100x50 mm, včetně dodávky kamene	m3			97 900,00	801-5	RTS 20/ I
a svařovaných sítí Al+Zn oka 100x100 mm, spirál, táhel, vazacího drátu včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, P38 : 22,25								
41	388993111R00	Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z PVC, 110/2,2 mm, v otevřeném výkopu	m			20 400,00	828-1	RTS 20/ I
O6 : 136								
42	460510311R00	Chránička kabelová dělená Sitel, DN 110 mm	m			21 012,00		RTS 20/ I
O7 : 140,08								
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						21 165,00		
43	451317777R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C -/7,5/C 8/10 tloušťky do 10 cm	m2			4 000,00	822-1	RTS 20/ I
v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 P33 : 10								
44	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3			4 221,00	827-1	RTS 20/ I
v otevřeném výkopu, P14 : 4,69								
45	452111111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 mm2	kus			400,00	827-1	RTS 20/ I
P15 : 40								
46	452112121R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus			20,00	827-1	RTS 20/ I
C9 : 2								
47	59218562R	krajník silniční; betonový; l = 500 mm; š = 250,0 mm; h = 80,0 mm; přírodní	kus			10 100,00	SPCM	RTS 20/ I
P16 : 20,2								
48	59223821R	prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	kus			2 424,00	SPCM	RTS 20/ I
C10 : 2,02								
Díl: 5 Komunikace						1 848 450,30		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	712/2018	Stavební úpravy komunikace Durychov
O:	SO 01	Stavební úpravy komunikace
R:	1	Stavební úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm A17 : 1051.36	m2			220 785,60	822-1	RTS 20/ I
50	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním A18 : 1206.55	m2			410 227,00	822-1	RTS 20/ I
51	566201111R00	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného v množství do 0,04 m3/m2 jako podklad pro nový kryt, s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním A22 : 1206.55	m2			60 327,50	822-1	RTS 20/ I
52	569903311R00	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním K10 : 17.5	m3			17 500,00	822-1	RTS 20/ I
53	572753111R00	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů, asfaltovým betonem s rozprostřením hmot a zhutněním dosavadních krytů nebo podkladů A27 : 22.32	t			66 960,00	822-1	RTS 20/ I
54	573111112R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 z asfaltu silničního PI-E 0,6-1,3 kg/m2 A21 : 1206.55	m2			20 511,35	822-1	RTS 20/ I
55	573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 PS-E 0,15-0,25 kg/m2 A20 : 1206.55	m2			20 511,35	822-1	RTS 20/ I
56	577142112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 ACO 11+ A19 : 1206.55	m2			422 292,50	822-1	RTS 20/ I

1 206.55000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	712/2018	Stavební úpravy komunikace Durychov
O:	SO 01	Stavební úpravy komunikace
R:	1	Stavební úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	59121111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2			168 800,00	822-1	RTS 20/ I
s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici								
J1 : 211								
58	594411111RT2	Dlažba nebo předlažba z lomového kamene do lože z cementové malty tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1	m2			8 000,00	822-1	RTS 20/ I
lomařsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm								
P31 : 10								
59	597092454RU4	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 300 mm krycí rošt s podélnými pruhy v mřížkové optice litina, délky 500 mm, -, zatížení D 400, -	kus			25 000,00	822-1	RTS 20/ I
D14 : 5								
60	597101114R00	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně beton. lože C 25/30, zatížení E 600, F 900 kN	m			23 180,00	822-1	RTS 20/ I
P26 : 23,18								
61	597103112R00	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně obetonování C 12/15, zatížení D 400 - E 600 kN	kus			5 000,00	822-1	RTS 20/ I
D12 : 5								
62	597PC01	Montáž svodného žlábků na základ z bet. C 20/25	m			77 000,00		Vlastní
H2 : 77								
63	597PC02	Krácení odvodňovacího žlabu	kus			1 200,00		Vlastní
P28 : 5								
G5 : 1								
64	599632111R00	Vyplnění spár dlažby (předlažby) z lomového kamene cementovou maltou v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky	m2			3 000,00	822-1	RTS 20/ I
P32 : 10								
65	58380120R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	t			155 155,00	SPCM	RTS 20/ I
J2 : 44,33								
66	592PC01	vpust žlabová; polymerický beton; sv.š = 300 mm	kus			50 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	712/2018	Stavební úpravy komunikace Durychov
O:	SO 01	Stavební úpravy komunikace
R:	1	Stavební úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D13 : 5						
67	55343941R	koš kalový; pozink	kus			5 000,00	SPCM	RTS 20/ I
		D1 : 5						
68	592PC02	vpust žlabový; polymerický beton; sv.š = 200 mm	kus			4 000,00		Vlastní
		G4 : 1						
69	55343940R	koš kalový; pozink	kus			1 000,00	SPCM	RTS 20/ I
		G4 : 1						
70	5922722680R	žlab odvodňovací polymerický beton; monolitická konstr.; l = 1 000,0 mm; š = 260 mm; h = 330,0 mm; zatížení D 400, F 900; barva přírodní	kus			12 000,00	SPCM	RTS 20/ I
		G2 : 3						
71	5922722690R	žlab odvodňovací polymerický beton; s revizním otvorem, monolitická konstr.; l = 660,0 mm; š = 260 mm; h = 330,0 mm; zatížení D 400, F 900; barva přírodní; rošt litina	kus			5 000,00	SPCM	RTS 20/ I
		G3 : 1						
72	5922722701R	žlab odvodňovací polymerický beton; monolitická konstr.; l = 2 000,0 mm; š = 400 mm; h = 595,0 mm; zatížení F 900; barva přírodní	kus			40 000,00	SPCM	RTS 20/ I
		P27 : 10						
73	5922722702R	žlab odvodňovací polymerický beton; s revizním otvorem, monolitická konstr.; l = 750,0 mm; š = 400 mm; h = 645,0 mm; zatížení F 900; barva přírodní; rošt litina	kus			12 000,00	SPCM	RTS 20/ I
		E3 : 3						
74	592272435140R	stěna čelní pro začátek a konec žlabu; polymerický beton; hrana litinová; š. žlabu 30,0 cm; stavební výška 38,5 až 49,5 cm	kus			10 000,00	SPCM	RTS 20/ I
		D15 : 10						
75	59227243550R	stěna čelní začátku žlabu; polymerický beton; š. žlabu 30,0 cm; stavební výška 59,5 cm	kus			2 000,00	SPCM	RTS 20/ I
		P29 : 2						
76	59227243545R	stěna čelní na začátek žlabu; polymerický beton; š. žlabu 20,0 cm; stavební výška 53,0 cm	kus			1 000,00	SPCM	RTS 20/ I
		G6 : 1						
77	59227243546R	stěna čelní na konec žlabu; polymerický beton; š. žlabu 20,0 cm; stavební výška 33,0 cm	kus			1 000,00	SPCM	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	712/2018	Stavební úpravy komunikace Durychov
O:	SO 01	Stavební úpravy komunikace
R:	1	Stavební úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		G6 : 1		1,00000				
Díl: 8		Trubní vedení				170 350,00		
78	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, P18 : 40	m			10 000,00	827-1	RTS 20/ I
79	877373121RT2	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných včetně dodávky odbočky D 315/160 mm/60° v otevřeném výkopu, P17 : 8	kus			4 000,00	827-1	RTS 20/ I
80	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu, P20 : 14	kus			7 000,00	827-1	RTS 20/ I
81	895941311R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50 včetně zřízení lože ze štěrkopísku, C18 : 2	kus			6 000,00	827-1	RTS 20/ I
82	899203111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg včetně rámu a košů na bahno, C23 : 2	kus			2 000,00	827-1	RTS 20/ I
83	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, C29 : 50	kus			50 000,00	822-1	RTS 20/ I
84	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, P22 : 12	m3			54 000,00	827-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	712/2018	Stavební úpravy komunikace Durychov
O:	SO 01	Stavební úpravy komunikace
R:	1	Stavební úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	286112PC	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m ² ; D = 160 mm; l = 1000 mm	kus			10 150,00		Vlastní
		P19 : 40,6						
86	28651661.AR	koleno PVC; 30,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus			2 030,00	SPCM	RTS 20/ I
		C15 : 4,06						
87	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus			1 015,00	SPCM	RTS 20/ I
		C16 : 2,03						
88	28651664.AR	koleno PVC; 87,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus			1 015,00	SPCM	RTS 20/ I
		C17 : 2,03						
89	28698093R	nátrubek - příslušenství žlabu DN 150	kus			3 050,00	SPCM	RTS 20/ I
		P21 : 6,1						
90	55243096R	mříž vtoková; litina; rozměr 500x500 mm; únosnost D 400 kN	kus			9 000,00	SPCM	RTS 20/ I
		C24 : 2						
91	59223823R	dno uliční vpusti beton; TBV; Di = 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 kN/m	kus			3 030,00	SPCM	RTS 20/ I
		C21 : 2,02						
92	59223824R	skruž železobetonová s výtokem; TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus			2 020,00	SPCM	RTS 20/ I
		C22 : 2,02						
93	59223825R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus			2 020,00	SPCM	RTS 20/ I
		C19 : 2,02						
94	59223826R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus			2 020,00	SPCM	RTS 20/ I
		C20 : 2,02						
95	55340397R	koš kalový; ocel; vysoký	kus			2 000,00	SPCM	RTS 20/ I
		C31 : 2						
Díl: 91						1 123 857,00		
Doplňující práce na komunikaci								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	712/2018	Stavební úpravy komunikace Durychov
O:	SO 01	Stavební úpravy komunikace
R:	1	Stavební úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
96	916231111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou I3 : 903	m			361 200,00	822-1	RTS 20/ I
97	916261111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou P34 : 802,6	m			321 040,00	822-1	RTS 20/ I
98	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. K9 : 431	m			172 400,00	822-1	RTS 20/ I
99	919411111R00	Čelo propustky z prostého betonu z trub DN 300 až 500 mm zdívo základu, zdívo nadzákladové z betonu prostého C -8/10, římsa z betonu železového C 12/15, zřízení bednění a jeho odstranění P30 : 2	kus			24 000,00	822-1	RTS 20/ I
100	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy B17 : 81,5	m			815,00	822-1	RTS 20/ I
101	9PC01	Odstranění a znovuosazení poštovních schránek B48 : 2	kus			1 000,00		Vlastní
102	9PC02	Asfaltová záливka spáry P36 : 354,6	m			28 368,00		Vlastní
103	58380120R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm P35 : 41,75	t			141 950,00	SPCM	RTS 20/ I
104	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá K8 : 81,81	kus			12 271,50	SPCM	RTS 20/ I
105	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus			42 328,50	SPCM	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	712/2018	Stavební úpravy komunikace Durychov
O:	SO 01	Stavební úpravy komunikace
R:	1	Stavební úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K3 : 282,19						
106	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus			11 414,00	SPCM	RTS 20/ I
		K4 : 57,07						
107	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus			3 535,00	SPCM	RTS 20/ I
		K5 : 7,07						
108	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus			3 535,00	SPCM	RTS 20/ I
		K6 : 7,07						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				35 000,00		
109	966008111R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 300 mm	m			17 000,00	822-1	RTS 20/ I
		s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		B39 : 17			17,00000			
110	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN přes 300 do 500 mm	m			18 000,00	822-1	RTS 20/ I
		s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		B41 : 18						
Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				304 407,40		
111	976085211R00	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,3 m2	kus			11 000,00	801-3	RTS 20/ I
		B33 : 11						
112	979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2			2 990,00	822-1	RTS 20/ I
		od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m						
		B24 : 29,9						
113	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t			10 678,30	822-1	RTS 20/ I
		P41 : 1067,83						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	712/2018	Stavební úpravy komunikace Durychov
O:	SO 01	Stavební úpravy komunikace
R:	1	Stavební úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
114	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km <i>P42 : 10542,4</i>	t			105 424,00	822-1	RTS 20/ I
115	979084213R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km <i>P43 : 13,36</i>	t			133,60	822-1	RTS 20/ I
116	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km <i>P44 : 155,61</i>	t			1 556,10	822-1	RTS 20/ I
117	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km <i>P45 : 466,83</i>	t			4 668,30	822-1	RTS 20/ I
118	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>P5 : 136,31</i>	t			1 363,10	822-1	RTS 20/ I
119	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>B47 : 74,2</i>	t			742,00	822-1	RTS 20/ I
120	979951121R00	Výkup kovů - litina, velikost do 40 x 40 cm <i>P49 : 0,5</i>	t			500,00	801-3	RTS 20/ I
121	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton <i>P47 : 171,75</i>	t			34 350,00	801-3	RTS 20/ I
122	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti <i>P48 : 367,56</i>	t			73 512,00	801-3	RTS 20/ I
123	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt <i>P46 : 287,45</i>	t			57 490,00	801-3	RTS 20/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				19 237,64		
124	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živici jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t			19 237,64	822-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	712/2018	Stavební úpravy komunikace Durychov
O:	SO 01	Stavební úpravy komunikace
R:	1	Stavební úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
2,19,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,6
6,67, :
68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
101, :
102,103,104,105,106,107,108, :
Součet : 1923,76408

1 923,76408

Díl: 711 Izolace proti vodě						6 675,00		
125	711491272R00	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textilie, materiál ve specifikaci	m2			4 005,00	800-711	RTS 20/ I
P39 : 44,5								
126	67352030R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, vyztužná, filtrační; plošná hmotnost 314 g/m2; tl. při 2 kPa 1,10 mm	m2			2 670,00	SPCM	RTS 20/ I
P40 : 53,4								
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						199 584,00		
127	767990010RA0	Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus	kg			199 584,00	AP-PSV	RTS 20/ I
materiál na svodné zlábký								
H3 : 665,28								
Díl: M46 Zemní práce při montážích						952,00		
128	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m			952,00		RTS 20/ I
O8 : 68								

Celkem	5 011 440,24
---------------	---------------------

JKSO:

822.29 komunikace pozemní ostatní
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva prolévaného živici
ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	712/2018	Stavební úpravy komunikace Durychov
O:	SO 01	Stavební úpravy komunikace
R:	1	Stavební úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

