



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:6		
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0017263				
Zhotovitel:	Společnost pro Rekonstrukci Liebiegova paláce CL-EVANS, Metrostav			
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Datum: 08.04.2022		
Název akce: Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života				
Způsob odeslání / předání datum: 08.04.2022	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet dle SOD, ÚRS 2020-I; 2021-I; 2021-II; 2022-I		
	na jinou část smlouvy:			
Počet připojených listů specifikací:				
Oznámení vydává: Společnost pro Rekonstrukci Liebiegova paláce CL-EVANS, Metrostav				
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SOD DS202000880 uvedené v rozpočtu prací k Oznámení změny č. 6, zpracovaného zhotovitelem ze dne 08.04.2022.				
V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení méněprací a víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu:				
<ul style="list-style-type: none"> - v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele <ul style="list-style-type: none"> a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 				
6.12. Historická studna - odčerpání vody, průzkum, vystrojení studny, úprava v podlaze				
V místnosti číslo 1.28 byla objevena zakrytá historická studna hloubky cca 14 m. Studna byla prozkoumána Severočeským muzeem Liberec. Na základě posudku bylo provedeno odčerpání vody a sedimentu ze studny a průzkum dna studny s ohledem na případný nález historických předmětů. Na dně studny nebyly zjištěny žádné historické předměty. Dále bude provedena oprava kamenného zdiva studny,				



obetonování vstupu do studny a provedení proskleného poklopu studny. Vnitřek studny bude nasvícen a vystrojen čerpadlem s vodárnou, aby bylo možné zajistit budoucí využití vody např. pro závlahu. Do studny budou osazeny kotvící body pro zajištění bezpečného přístupu do studny pro případný servis osazené technologie.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 289 737,56 Kč bez DPH

Změna celkem: 289 737,56 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

6.19. Zrušení kazetového obložení 1NP; podlahové lišty, truhlářské prvky změny (okna, dveře)

Vlivem nadměrné vlhkosti stěny v prostoru 1 NP a možné obavy z následných poruch bylo rozhodnuto, že nebude provedeno kazetové obložení soklu stěn v prostoru 1NP dle projektové dokumentace. Dřevěné podlahy budou ukončeny dřevěnou podlahovou lištou.

Méněpráce: -1 074 480,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 380 496,63 Kč bez DPH

Změna celkem: -693 983,37 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

6.29. Ocelové dveře zrušené, změna velikosti mříže - 1PP

Vzhledem k nadměrné vlhkosti v 1PP a na základě dispozičních změn nebudou osazeny dveře D/024 a bude provedena změna umístění a velikosti mříže.

Méněpráce: -76 000,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 27 790,00 Kč bez DPH

Změna celkem: -48 210,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

6.53. UT - změna radiátorů m. 2.26, 2.27, 2.28 (6 kusů)

V místnostech číslo 2.26, 2.27, 2.28 dochází ke změně umístění a změně velikosti litinových radiátorů. Z důvodu možnosti otevírání historických šuplíků po provedení repase dřevěných prvků v prostoru pod okny bylo dohodnuto, že radiátory budou umístěny po bocích oken v předmětných místnostech. Výška radiátorů a počet článků byl vypočten tak, aby nedošlo ke změně topného výkonu oproti řešení v DPS. Jedná se celkem o 6 kusů litinových radiátorů. V každé místnosti jsou umístěny 2 kusy.

Méněpráce: -95 832,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 95 832,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 0,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.



Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

6.54. Čerpání vody 1PP u výtahu + vodoměrná šachta - vystrojení vodoměrné sestavy dle podmínek SČVK

Během provádění šachetního dna dojezdu výtahu číslo 1 byla zastižena vysoká hladina podzemní vody. Z důvodu kontroly hladiny podzemní vody a nutnosti průběžného snižování její hladiny bude zřízena plastová šachta vybavená čerpadlem. Čerpaná voda bude odvedena PPR potrubím do nejbližšího rozvodu kanalizace. Dle požadavku SČVK bude doplněno vystrojení vodoměrné šachty.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 102 847,52 Kč bez DPH

Změna celkem: 102 847,52 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

6.55. Zahradní zeď – změny omítky, lokální vyrovnání povrchu/plentování zahradních zdí

Zdivo zahradních zdí vykazuje nadměrnou vlhkost a to především vlivem chybějící hydroizolace a rozdílných úrovní terénu po obou stranách zahradních zdí. Navrhované vápenocementové jádrové omítky bez dalších příměsí nebo dodatečných opatření by nebyly dlouhodobě funkční. Na základě zjištěného stavu bylo navrženo, že bude finální povrchová úprava zahradních zdí řešena cementovápenným podhrozem/prostříkem ve 2 vrstvách tak, aby bylo zakryto zdivo. Před provedením finální povrchové úpravy budou zahradní zdi lokálně vyspraveny cementovápennou omítkou s částečným doplněním zdiva. V rámci rekonstrukce zahradních zdí bude provedeno přeskládání nesoudržných historických keramických hlav koruny zdi. Navazující část zahradní zdi v prostoru rohu za kamennou kašnou bude doplněna o střešní krytinu z bobrovky.

Méněpráce: -471 810,24 Kč bez DPH

Vícepráce: 468 683,40 Kč bez DPH

Změna celkem: -3 126,84 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

6.56. Elektro změny – doplnění elektro a svítidel do podstřeší, přesun serverovny do 3NP, odpočet vybraných svítidel a další drobné změny

Z technologických důvodů bude provedena změna umístění serveru, který byl původně navrhován do sklepa 1PP, kde se jeho umístění jeví jako nevhodné vzhledem k zjištěné vysoké vlhkosti, která bude setrvávat i během provozu dokončeného díla. Server bude nově umístěn do 3NP. Vlivem této změny bude nutné doplnit kabeláž páteřního rozvodu elektro, přemístit a navýšit výkon klimatizace. Změny VZT a klimatizace jsou řešeny v samostatném změnovém listu.

Na základě dodatečných požadavků bude proveden rozvod elektro a osvětlení do prostoru podstřeší, doplnění 2 kusů svítidel do nové serverovny, drobné změny a úpravy v rámci optimalizace umístění a počtu zásuvek, případně vypínačů. Jedná se například o doplnění zásuvky pro pračku a sušičku do místnosti číslo 1.21, doplnění přípravy elektro pro osazení projektoru do garáže, odpočtové měření pro



altán, ukončení vývodů pro ohříváče TUV a vysoušečů v krabíčkách, atd.

Méněpráce: -428 743,70 Kč bez DPH

Vícepráce: 359 602,31 Kč bez DPH

Změna celkem: -69 141,39Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

6.62. Změna zasklení světlíků z požárního na nepožární

Po upřesnění projektu PBŘ a změn v rámci rozdělení požárních úseků budovy, bude provedena změna zasklení světlíků. Namísto navrhovaného protipožárního izolačního zasklení bude osazeno izolační dvojsklo bez požadavku na protipožární odolnost. Nově budou mít protipožární odolnost výplně otvorů, které jsou osazeny v plášti tubusu světlíků. Zároveň budou tyto výplně provedeny s možností otevírání.

Méněpráce: -1 370 565,64 Kč bez DPH

Vícepráce: 409 669,11 Kč bez DPH

Změna celkem: -960 896,53 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

6.63. Okna do sklepa (anglické dvorky), vybírací otvory komínů

Anglické dvorky budou nově osazeny ocelovým rámem se vsazeným polykarbonátem. Vybírací otvory komínů budou zakryty ocelovým rámem s výplní z tahokovu s povrchovou úpravou – nátěr kovářská černá.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 117 542,41 Kč bez DPH

Změna celkem: 117 542,41 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

6.64. EZS - tříštivá čidla

S ohledem na co nejmenší destruktivní zásah do historický špaletových oken bude provedena změna zabezpečení EZS z původně navrhovaných magnetů na tříštivá čidla, která budou umístěna ve špaletě okna, nebude nutné zavrtávat magnety do rámců oken.

Méněpráce: -57 757,70 Kč bez DPH

Vícepráce: 55 716,00 Kč bez DPH

Změna celkem: -2 041,70 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.



6.65. SDK změny - podstřeší rozpříčkování, obložení tubusů světlíků, opláštění konstrukcí krovu ve 3NP doplnění příček a podhledů

Na základě nového požárně bezpečnostního řešení objektu budou v prostoru podstřeší provedeny sádkartonové příčky, které rozdělí daný prostor na požární úseky. Do příček budou osazeny ocelové dveře. SDK podhled bude doplněn také do garáže a zahradnického klubu. Tubusy světlíků budou z vnější strany protipožárně opláštěny. V prostoru 3NP bude doplněno opláštění dřevěných sloupků a dalších konstrukcí krovu. Ve vybraných místnostech bude osazen polystyrenový zdobný fabion. Změnový list obsahuje také provedení maleb nových SDK konstrukcí silikátovou barvou. Podhledy chodeb ve 2NP budou doplněny o další SDK desku, aby byla zajištěna požadovaná protipožární odolnost.

Méněpráce: -120 097,72 Kč bez DPH

Vícepráce: 2 280 241,51 Kč bez DPH

Změna celkem: 2 160 143,79 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

6.66. Neprováděné truhlářské prvky změny, dekorativní výmalba velkého sálu a doplnění rolet, repase žaluzií, kryt plynoměru, stavební úpravy v dětském koutku

Vlivem optimalizace koncepce a využití interiérů budou zrušeny některé truhlářské prvky. Jedná se o 2 kusy policových skříní, 2 kusy kazetového obložení a truhlářskou stěnu.

Nově bude provedena dekorativní výmalba velkého sálu, doplnění zatemňujících látkových rolet, repase rolet historických ve 2NP před okny O/2-28 a O/2-29, renovace a osazení plynoměru (historický, nevyužívaný pro provoz). V dětském koutku budou provedeny stavební úpravy – vyřezání poškozených a napadených dřevěných prvků ve stěnách s následným zalděním, zalděnění a zateplení otvorů po původních oknech a repase historických okenic.

Méněpráce: -282 015,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 344 206,60 Kč bez DPH

Změna celkem: 62 191,60 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

6.67. Mříž kočárkárna - doplnění, odpočet přístřešku na kontejnery

Vlivem optimalizace koncepce nebude osazen 1 přístřešek na kontejnery. Mříž kočárkárny bude po bocích doplněna o spodní pole namísto původně uvažované podezdívky.

Méněpráce: -123 200,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 110 000,00 Kč bez DPH

Změna celkem: -13 200,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona



6.68. Odvodňovací žlaby - změna rozsahu

Odvodňovací žlaby za terasou v horní zahradě budou zrušeny, vyjma části žlabu u ocelového točitého únikového schodiště číslo 4. Osazeny budou žlaby s litinovou mřížkou.

Méněpráce: -113 417,20 Kč bez DPH

Vícepráce: 36 498,80 Kč bez DPH

Změna celkem: -76 918,40 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

6.71. Podbití přesahu střechy domu zahradníka

Krokve a bednění přesahu střechy domu zahradníka vykazují velké známky poškození a esteticky nezapadají do koncepce nově rekonstruovaného areálu. Přesahy krokví budou opláštěny fošnami. Podbití bude nově provedeno ze smrkových prken pero drážka.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 29 893,60 Kč bez DPH

Změna celkem: 29 893,60 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona

6.72. Odpočty - antigrafiti, sadové úpravy následná péče po dobu 3 let

Nebudou realizovány nátěry antigrafiti z důvodu zvýšené vlhkosti zdiva objektu. Nátěr antigrafiti není dobře paropropustný, což by způsobilo další hromadění vlhkosti ve zdivo a v historických omítkách s následnými poruchami omítek a jejich odpadávání.

Dále bude zrušena následná péče sadových úprav po dobu 3 let. Z následné péče zůstává část položky na pokosení trávníku.

Méněpráce: -1 432 683,48 Kč bez DPH

Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH

Změna celkem: -1 432 683,48 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

6.73. Kašna v horní zahradě - odpočet dřevěného zákrytu, přípočet zemních prací, odvodnění a zásypu kačírkem

Ruší se kryt kašny v horní zahradě z dubových prken. Bude provedeno napojení odvodnění z kašny na plné potrubí s přechodem do drenážního se vsakovacím objektem vysypaným štěrkem. Vnitřní prostor kašny bude vysypán štěrkem, následně bude vložena separace geotextilií a v horní vrstvě bude vysypán ozdobný kačírek.

Méněpráce: -258 710,00 Kč bez DPH



Vícepráce: 85 142,88 Kč bez DPH

Změna celkem: -173 567,12 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

6.74. Dlažba na terase - změna materiálu

Na základě sjednocení konceptu byla navržena žulová dlažba v prostoru kavárny místo původně navrhované pískovcová dlažby na terče. Dále se mění tloušťka materiálu z 5 cm na 3 cm.

Méněpráce: - 1 254 283,12 Kč bez DPH

Vícepráce: 1 254 283,12 Kč bez DPH

Změna celkem: 0,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

6.76. Kovaný plot vedle altánu, repase povrchu, znovu usazení, bez doplňování chybějících prvků

Stávající poškozený a nestabilní kovaný plot za altánem bude rekonstruován. 3 kusy plotových dílců budou demontovány, bude provedena oprava poškozených částí a uchycení plotových dílců a nová povrchová úprava.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 87 360,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 87 360,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

6.77. VZT pro kavárnu, větrací mřížky do výtahové šachty

V prostoru výtahové šachty budou doplněny protipožární větrací mřížky. Dále bude doplněna vzduchotechnika – odvětrání do prostoru kavárny.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 33 629,95 Kč bez DPH

Změna celkem: 33 629,95 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

6.79. Vitrážové výplně otvorů na terase - změna zámků

Ve vybraných částech vitrážových výplní otvorů na terase budou zrušeny zámký s kováním. Bude nutné provést vysklení vitráže, vyříznutí zámků, oprava povrchové úpravy a znovuzasklení vybraných částí výplní.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH



Vícepráce: 25 500,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 25 500,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

6.80. Drenáže malé nádvoří před garáží

Během období s nadměrnými dešťovými srážkami byla zjištěna prosakující voda do 1PP hlavního objektu Liebiegova paláce z prostoru malého nádvoří před garáží. Pro zlepšení stavu bude provedena drenáž podél stěny hlavního objektu s montáží nopové fólie na stěnu podzemní části objektu.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 242 410,41 Kč bez DPH

Změna celkem: 242 410,41 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona

6.81. Adipan - kročejová izolace do 3NP

Ve 3NP pod nášlapnou vrstvou ze smrkových prken pero drážka bude vložena kročejová izolace ADIPAN tl. 5,5 mm. Vložením kročejové izolace bude zároveň umožněno sjednocení směru pokládky nášlapné vrstvy smrkových prken v rámci logických celků a částí objektu.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 136 550,68 Kč bez DPH

Změna celkem: 136 550,68 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

6.82. Špalíková dlažba

Demontovaná špalíková dlažba z průjezdu je ve špatném stavu a není možné ji znovu použít. Změnový list zahrnuje dodávku nové špalíkové dlažby.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 112 157,41 Kč bez DPH

Změna celkem: 112 157,41 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

6.83. Dveře fasádní - sjednocení materiálů

Dochází ke sjednocení použitého materiálu na výrobu fasádních a interiérových dřevěných dveří. Fasádní dveře budou vyrobeny z lepeného cinkované profilu, který zajistí jejich pevnost a tvarovou stálost.



Méněpráce: -1 137,80 Kč bez DPH

Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH

Změna celkem: -1 137,80 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

6.84. Doplnění zámků FAB do vybraných dřevěných historických dveří

Na základě dodatečného požadavku budoucího provozovatele objektu budou doplněny zámkové FAB pro možnost doplnění systému generálního klíče do vybraných dřevěných historických dveří.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 37 830,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 37 830,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

6.85. Římsa nad skleníkem – doplnění dřevěné pochozí konstrukce s oplechováním černým plechem, úžlabí věžičky u garáže

Římsa nad skleníkem bude doplněna o dřevěný pochozí rošt s bedněním dřevěnými prkny a oplechováním pochozí části římsy. Oplechování bude provedeno z plechu s povrchovou úpravou - nátěr v barvě kovářská černá.

V projektu není zahrnuta rekonstrukce střechy věže s točitým schodištěm vedle garáže. Na základě provedené revize střechy bylo zjištěno, že bude nutné provést opravu úžlabí věže. Dále budou doplněny 2 prostupy hlavní střechou.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 74 470,60 Kč bez DPH

Změna celkem: 74 470,60 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

6.87. Parapety vnitřní mramorové, kamenné desky komínů

Mramorové parapety jsou z větší části polámané vlivem chybějící podpory. Bylo navrženo doplnění kamenné desky na 2 komíny. Pivovarský komín v jižním křídle objektu bude doplněn o kamennou desku z důvodu spádování původní kamenné desky směrem dovnitř komínu. Komín u kavárny bude doplněn o kamennou desku z důvodu zmenšení příliš velkého průměru otvoru stávající kamenné desky komínu.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 168 220,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 168 220,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.



Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

Přílohy:

- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL12
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL19
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL29
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL53
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL54
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL55
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL56
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL62
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL63
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL64
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL65
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL66
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL67
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL68
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL71
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL72
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL73
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL74
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL76
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL77
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL79
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL80
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL81
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL82
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL83
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL84
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL85
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL87

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.,			
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6	§ 222 odst. 7
Cena víceprací bez DPH	5 824 453,38	0	1 541 859,12	0
Cena méněprací bez DPH	5 538 443,36	0	1 622 290,24	0



Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	11 362 896,74	0	3 164 149,36	0
Cena méněprací bez DPH: -7 160 733,60 Kč		Cena víceprací bez DPH: 7 366 312,50 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH: 205 578,90 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. Dne: 5. 5. 2022 Podpis: Jméno: Ing. David Fous, zástupce zhotovitele ve věcech technických - výrobní ředitel				
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. Dne: 5. 5. 2022 Podpis: Jméno: zástupce objednatele ve věcech plnění a převzetí díla, vedoucí odboru SR technický specialista odboru strategického rozvoje a dotací				
VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena. Dne: 5. 5. 2022 Podpis: Jméno: Bc. Jaroslav Postl, MSc., MPA, jednatel				
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Dne: 5. 5. 2022 Podpis: Jméno: projektant				



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYJÁDŘENÍ SUPERVIZORA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

Dne: 5. 5. 2022

Podpis:

Jméno:

