

REKAPITULACE STAVBY

Kód: KVS_Stredni
Stavba: Výstavba chodníku v ul. Střední (Černošice)

KSO:
Místo: Černošice ul. Střední

CC-CZ:
Datum: 12.05.2022

Zadavatel:
Město Černošice

IČ: 00241121
DIČ: CZ00241121

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 197 858,76
	 sazba daně	 Základ daně	 Výše daně
DPH- základní	21,00%	1 197 858,76	251 550,34
snižená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			1 449 409,10
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

12.-05-2022

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KVS_Stredni

Stavba: Výstavba chodníku v ul. Střední (Černošice)

Místo: Datum: 12.05.2022

Zadavatel: Město Černošice Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		1 197 858,76	1 449 409,10
SO 01 - Chodník	Výstavba chodníku v ul. Střední	1 197 858,76	1 449 409,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku v ul. Střední (Černošice)

Objekt:

SO 01 - Chodník - Výstavba chodníku v ul. Střední

KSO:

Místo: Černošice

Zadavatel:

Město Černošice

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.05.2022

IČ:

00241121

DIČ:

CZ00241121

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 197 858,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 197 858,76	21,00%	251 550,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 449 409,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

12-05-2022

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku v ul. Střední (Černošice)

Objekt:

SO 01 - Chodník - Výstavba chodníku v ul. Střední

Místo:

Černošice

Datum:

12.05.2022

Zadavatel:

Město Černošice

Projektant:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 197 858,76

HSV - Práce a dodávky HSV

1 042 938,76

1 - Zemní práce

368 469,83

5 - Komunikace pozemní

596 650,13

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

77 818,80

OST - Dopravní opatření

16 920,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

138 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku v ul. Střední (Černošice)

Objekt:

SO 01 - Chodník - Výstavba chodníku v ul. Střední

Místo:

Černošice

Datum:

12.05.2022

Zadavatel:

Město Černošice

Projektant:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 197 858,76	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 042 938,76	
D 1 Zemní práce							368 469,83	
1	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	54,745	142,00	7 773,79	CS ÚRS 2022 01
VV					5,0+13,26+20,78+5,73+1,625+6,7+1,65	54,745		
2	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně	m2	54,745	525,00	28 741,13	CS ÚRS 2022 01
3	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	5,370	1 138,80	6 115,36	CS ÚRS 2022 01
VV					5,37 "zpevněné vjezdy	5,370		
VV					Součet	5,370		
4	K	113107137	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	4,430	1 307,99	5 794,40	CS ÚRS 2022 01
5	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	159,440	98,00	15 625,12	CS ÚRS 2022 01
VV					31,87+15,42+10,47+5,49+5,39+8,48+12,51+25,42+1,66-73 "vyšťerkované vjezdy	159,440		
6	K	121112003	Sejmutí omíčky tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	352,284	162,00	57 070,01	CS ÚRS 2022 01
VV					5,02+30,16+16,18+19,57+17,22+29,05+21,55+12,85+30+5,02+20,07+12,45+24,69+33,80+10,77+8,5+10,88+10,28,86-4,43+5,874+5,21 "tráva	352,284		
7	K	122151103.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	95,153	107,00	10 181,37	CS ÚRS 2022 01
VV					352,284*0,15 "podomíči	52,843		
VV					(+9,8+159,44)*0,25 "pod vjezdy a zpevněnými plochami	42,310		
VV					Součet	95,153		
8	K	129001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	95,153	423,00	40 249,72	CS ÚRS 2022 01
9	K	162751117.1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	95,153	278,00	26 452,53	CS ÚRS 2022 01
VV					95,153	95,153		
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	190,306	21,00	3 996,43	CS ÚRS 2022 01
VV					2*95,153	190,306		
11	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	23,119	323,00	7 467,44	CS ÚRS 2022 01
VV					46,238/2 "šitérk z vjezdů	23,119		
12	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	46,238	24,00	1 109,71	CS ÚRS 2022 01
VV					23,119*2	46,238		
13	K	167111101.1	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	194,643	332,00	64 621,48	CS ÚRS 2022 01
VV					95,153+(6,125+46,238)*1,9	194,643		
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	217,513	330,00	71 779,29	CS ÚRS 2022 01
VV					95,153*1,8+46,238	217,513		
15	K	171211101.1	Uložení sypání do nasypu nezhuňnutých rubů	m3	95,153	102,00	9 705,61	CS ÚRS 2022 01
16	K	181951112.1	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuňnutím strojně	m2	521,524	22,60	11 786,44	CS ÚRS 2022 01
VV					+9,8+159,44+352,284	521,524		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní					596 650,13
17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy přes 100 m ² tl 150 mm	m ²	352,284	169,00	59 536,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		352,284 "mimo vjezdy		352,284			
18	K	564871011	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy do 100 m ² tl 250 mm	m ²	169,240	298,00	50 433,52	CS ÚRS 2022 01
	VV		9,8+159,44 "vjezdy		169,240			
19	K	596211132	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl přes 100 do 300 m ²	m ²	352,284	310,00	109 208,04	CS ÚRS 2022 01
	VV		352,284 "mimo vjezdy		352,284			
20	M	59245032R	dlažba zámková přehliřva 200x100x80mm antiseptičt	m ²	352,284	380,30	133 973,61	
21	K	596211230	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m ²	m ²	225,756	390,00	88 044,84	CS ÚRS 2022 01
	VV		9,8+159,44+56,516 "vjezdy a varovné pásy		225,756			
22	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m ²	56,516	528,00	29 840,45	CS ÚRS 2022 01
	VV		(9,41+4,39+5,2+8,8+4,95+7,55+4,6+10,34+6,67+9,7+15+4,91+1,27+28,99+11+3,69+4,63)*0,4		56,516			
23	M	59245280R	dlažba zámková 200x100x80mm barevná	m ²	169,240	450,30	76 208,77	
	VV		169,24		169,240			
24	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	48,110	220,00	10 584,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		1,78+1,5+1,45*2+1,42+1,37+1,4+1,38+1,09+1,34+1,4+1+1,54+1,81+1,73+1,35+1,28+1,29+1,3+1,58+1,45+1,66+63*2+1,67 "rozhraní mezi vjezdy a chodníkem		36,750			
	VV		1,65+1,63+1,51+1,44+1,34+1,27+1,25+1,27 "rozhraní mezi vjezdy a chodníkem		11,360			
	VV		Součet		48,110			
25	M	PSB.30020100	Chodnikový obrubník 1000x80x200 mm	kus	59,000	118,00	6 962,00	
26	K	998223011.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	147,378	216,17	31 858,70	CS ÚRS 2022 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					77 818,80
27	K	997221121	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů nošením do 50 m	t	38,083	420,00	15 994,86	CS ÚRS 2022 01
	VV		84,411-46,328		38,083			
28	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	38,083	600,00	22 849,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		84,411-46,328		38,083			
29	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	380,830	19,34	7 365,25	CS ÚRS 2022 01
30	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	38,083	830,00	31 608,89	CS ÚRS 2022 01
	VV		84,411-46,328		38,083			
D OST			Dopravní opatření					16 920,00
31	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	12,000	9,00	108,00	CS ÚRS 2022 01
32	K	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	12,000	22,00	264,00	CS ÚRS 2022 01
33	K	913111116	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatně zvětšené	kus	24,000	55,00	1 320,00	CS ÚRS 2022 01
34	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	360,000	4,00	1 440,00	CS ÚRS 2022 01
35	K	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	360,000	2,30	828,00	CS ÚRS 2022 01
36	K	913111216	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatně zvětšené za první a ZKD den	kus	720,000	18,00	12 960,00	CS ÚRS 2022 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					138 000,00
37	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2022 01
38	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
39	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
40	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2022 01
41	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
42	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
43	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
44	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01