

REKAPITULACE STAVBY

Kód:012

Stavba:Oprava střešní krytiny, oprava klempířských prvků a související hromosvodové ochrany

KSO:

Místo:Krytá umývárna vozidel - kas.Klokoty - Tábor

CC-CZ:

Datum:12. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Petr Krejčí

IČ:

DIČ:

14505380

CZ6611250789

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			403 009,88
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	403 009,88	84 632,07
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			487 641,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:012

Stavba:Oprava střešní krytiny, oprava klempířských prvků a související hromosvodové ochrany

Místo:Krytá umývárna vozidel - kas.Klokoty -Tábor

Datum:12. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		403 009,88	487 641,95
012	Oprava střešní krytiny, oprava klempířských prvků a související hromosvodové ochrany	403 009,88	487 641,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny, oprava klempířských prvků a související hromosvodové ochrany

Místo: Krytá umývárna vozidel - kas.Klokoty -Tábor

Datum: 12. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 403 009,88

D HSV Práce a dodávky HSV 35 733,32

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 490,00

69	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	10,000	
P Poznámka k položce: včetně přistavení a odvozu						
70	K	946111115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	1,000	
P Poznámka k položce: včetně navezení a odvozu						
71	K	946111215	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití	kus	20,000	
72	K	946111815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	1,000	

D 997 Přesun sutě

73	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,508	
P Poznámka k položce: zdemontovaný kovový materiál bude odvezen zhotovitelem do kas.P.Holého !!! ostatní materiál na skládku !!!						
74	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,684	
P Poznámka k položce: zdemontovaný kovový materiál bude odvezen zhotovitelem do kas.P.Holého !!! ostatní materiál na skládku !!! 23 km						
75	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,508	

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

78	K	712300841	urovnáním povrchu s očištěním, úprava stávající krytiny s prořezání boulí	m2	455,040	
P Poznámka k položce: plocha střechy						
113	K	712400843	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	11,520	
76	K	712411102	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° za studena lakem asfaltovým	m2	466,560	
P Poznámka k položce: plocha včetně atiky (455,04 m2 + 11,52 m2)						
77	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,187	
P Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2						
79	K	712440831	Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	11,520	
P Poznámka k položce: atika						
80	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	455,040	
81	M	62855007	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	530,349	
82	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	11,520	
83	M	62855007	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	13,824	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	6,000		
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
85	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	64,400		
86	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	8,694		
87	M	35442270	podpěra vedení na ploché střechy pr. 140 mm, plastový zámek, výška vedení 100 mm, plast s betonem, 1 kg	kus	30,000		
88	K	741420011	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry	m	24,000		
89	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	3,240		
90	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	16,000		
91	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	32,000		
92	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	32,000		
93	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	4,000		
94	M	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn	kus	4,000		
95	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	24,000		
96	K	741421833	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm šikmá střecha	m	64,400		
97	K	741421841	Demontáž svorky šroubové hromosvodné s 1 šroubem	kus	16,000		
P			Poznámka k položce: stávající svorky budou použity pro zpětnou montáž !!!				
98	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	32,000		
99	K	741421851	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní	kus	30,000		
100	K	741421873	Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky přes 1,4 m	kus	4,000		
P			Poznámka k položce: zdemontovaný materiál bude zhotovitelem odvezen do kas. P.Holého !!!				
101	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000		
102	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,000		
D 764			Konstrukce klempířské				
103	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	64,400		
P			Poznámka k položce: zdemontovaný materiál bude zhotovitelem odvezen do kas. P.Holého !!!				
104	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	28,800		
P			Poznámka k položce: zdemontovaný materiál bude zhotovitelem odvezen do kas. P.Holého !!!				
105	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	63,200		
P			Poznámka k položce: zdemontovaný materiál bude zhotovitelem odvezen do kas. P.Holého !!!				
106	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	21,800		
P			Poznámka k položce: zdemontovaný materiál bude zhotovitelem odvezen do kas. P.Holého !!!				
107	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	64,400		
108	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	28,800		
109	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	63,200		
110	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	21,800		
111	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	4,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN3			Zařízení staveniště				
112	K	030001000	Zařízení staveniště	...1	1,000		