

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	<b>Oprava bytů - Křídlovická 66 byt č. 4, 6, 11, 13, Křídlovická 54 byt č. 2 a 5, Křídlovická 60 byt č. 6, Křídlovická 62 byt č. 9 a Křídlovická 64 byt č. 12</b>		
Objekt:	Křídlovická 66 byt č. 4, 6, 11, 13, Křídlovická 54 byt č. 2 a 5, Křídlovická 60 byt č. 6, Křídlovická 62 byt č. 9 a Křídlovická 64 byt č. 12		
Objednatel:	Statutární město Brno, MČ Brno-střed, Dominkánská 2, 601 69 Brno		
Zhotovitel:	OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno, IČ: 46901850		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	INFRAPROJEKT s.r.o., [REDAKCE]		
Popis změny:			
<b>Vícepráce:</b>			
Křídlovická 66 byt č. 4, 6, 11, 13, Křídlovická 54 byt č. 2 a 5, Křídlovická 60 byt č. 6, Křídlovická 62 byt č. 9 a Křídlovická 64 byt č. 12 - doplnění SDK podhledů na WC a v koupelně potřebných pro realizaci odvětrání WC a koupelny, D+M nášlapné vrstvy z PVC na lodžii bytu, D+M elektroměrového rozvaděče na společné chodbě BD pro všechny byty na patře z důvodu nedostatku místa pro osazení třífázových elektroměrů.			
Křídlovická 66 byt č. 4 - celoplošná oprava stropu 1 pokoje z důvodu nesoudržných omítek.			
<b>Měněpráce:</b>			
Křídlovická 66 byt č. 4, 6, 11, 13, Křídlovická 54 byt č. 2 a 5, Křídlovická 60 byt č. 6, Křídlovická 62 byt č. 9 a Křídlovická 64 byt č. 12 - měněpráce týkající se úpravy stávajícího elektroměrového rozvaděče pro osazení nového elektroměru			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	362 468,87 Kč	7,49%
	Výše DPH sazba: 15%	54 370,33 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	416 839,20 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	4 840 580,97 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	5 203 049,84 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	5 983 507,32 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	26 910,00 Kč	0,56%
	Vícepráce celkem bez DPH	389 378,87 Kč	8,04%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	416 288,87 Kč	8,60%
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	13.04.2022	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	13.04.2022	
	TDI:	13.04.2022	
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
		Rozpočet ke Změnovému listu č.1	

## Položkový rozpočet

<b>Zakázka: VCP A MP Křídlovická 54 byt č. 2</b>			
Objednatel:	Statutární město Brno - MČ Brno-střed Dominikánská 2 60169 Brno-Brno-město	IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	OSS Brno, s.r.o. Holandská 878/2 63900 Brno	IČ: 46901850 DIČ: CZ46901850	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 047,95
PSV			4 782,48
MON			36 160,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>43 990,43</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		43 990,43 CZK
Snížená DPH	15 %		6 598,56 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>50 588,99 CZK</b>
<p>v _____ dne <b>19.04.2022</b></p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Za objednatele</p>			

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem bez DPH
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 034,50

776	Podlahy povlakové	PSV			4 782,48
97	Prorážení otvorů	HSV			13,45
M21	Elektromontáže - VCP	MON			39 150,00
M21	Elektromontáže - MP	MON			-2 990,00
<b>Cena celkem</b>					<b>43 990,43</b>

## Položkový rozpočet

S:	VCP Křídlovická 54 byt č. 2
----	-----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 034,50
1	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace koupelna: 1,543*1,85 WC: 0,9*1,1	m2	3,84455	789,30	3 034,50
				2,85455		
				0,99000		
Díl:	776	Podlahy povlakové				4 782,48
2	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy, lepených s podložkou, z ploch přes 20 m2 3,544*1,34	m2	4,74896	97,70	463,97
3	776421	Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF 3,544*2+1,34*2	m	9,76800	135,00	1 318,68
4	776522100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení, povlakových podlah z plastů - pásy z PVC montáž, 3,544*1,340	m2	4,74896	129,00	612,62
5	284 R01	PVC podlaha min.zátěžová třída dle klasifikace, EN685- min. 23 nebo 31 protiskluznost R10	m2	4,74896	375,00	1 780,86
6	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,01805	33 600,00	606,35
Díl:	97	Prorážení otvorů				13,45
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00475	227,00	1,08
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,00474896*14	t	0,06649	15,90	1,06
9	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,00475	1 245,00	5,91
10	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,00475	677,00	3,22
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,00475	317,50	1,51
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 0,00474896*4	t	0,01900	35,40	0,67
				0,01900		
<b>M21</b>		<b>Elektroměrový rozvaděč v protipožárním provedení, dodávka a montáž</b>				<b>39 150,00</b>
1		dodávka vč. Dopravy 3ER3-25 EI30DP1s 550x1200x230	soubor	1,00000	28 500,00	28 500,00

S:	Měněpráce- Křídlovická 54 byt č. 2
----	------------------------------------

Díl:	M21	Elektromontáže				-2 990,00		-3 438,50		
<b>Rozvaděče</b>						<b>-2 990,00</b>		<b>-3 438,50</b>		
1		Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 25A vč. montáže a zapojení	soubor	-1,00000	920,00	-920,00	15,00	-1 058,00		Vlastní
2		Kompletní příprava pro osazení fakturačních elektroměrů	soubor	-1,00000	920,00	-920,00	15,00	-1 058,00		Vlastní
3		Ostatní nutné úpravy v rozvodnici ER	soubor	-1,00000	1 150,00	-1 150,00	15,00	-1 322,50		Vlastní

**CELKEM MĚNĚPRÁCE -2 990,00**

## Položkový rozpočet

Zakázka: **VCP a MP Křídlovická 54 byt č. 5**

Objednatel: **Statutární město Brno - MČ Brno-střed** IČ: **44992785**  
**Dominikánská 2** DIČ: **CZ44992785**  
**60169 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: **46901850**  
**Holandská 878/2** DIČ: **CZ46901850**  
**63900 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 047,95
PSV	4 782,48
MON	36 160,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>43 990,43</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>43 990,43 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>6 598,56 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH 50 588,99 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **19.04.2022**

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele  Za objednatele

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
-------	-------	----------	--	--	--------

3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 034,50
776	Podlahy povlakové	PSV			4 782,48
97	Prorážení otvorů	HSV			13,45
M21	Elektromontáže - VCP	MON			39 150,00
M21	Elektromontáže - MP	MON			-2 990,00
<b>Cena celkem</b>					<b>43 990,43</b>

## Položkový rozpočet

S:	VCP Křídlovická 54 byt č. 5
----	-----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 034,50
1	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace koupelna: 1,543*1,85 WC: 0,9*1,1	m2	3,84455	789,30	3 034,50
				2,85455		
				0,99000		
Díl:	776	Podlahy povlakové				4 782,48
2	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy, lepených s podložkou, z ploch přes 20 m2 3,544*1,34	m2	4,74896	97,70	463,97
3	776421	Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF 3,544*2+1,34*2	m	9,76800	135,00	1 318,68
4	776522100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení, povlakových podlah z plastů - pásy z PVC montáž, 3,544*1,340	m2	4,74896	129,00	612,62
5	284 R01	PVC podlaha min.zátěžová třída dle klasifikace, EN685-min. 23 nebo 31 protiskluznost R10	m2	4,74896	375,00	1 780,86
6	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,01805	33 600,00	606,35
Díl:	97	Prorážení otvorů				13,45
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00475	227,00	1,08
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,00474896*14	t	0,06649	15,90	1,06
9	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,00475	1 245,00	5,91
10	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,00475	677,00	3,22
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,00475	317,50	1,51
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 0,00474896*4	t	0,01900	35,40	0,67
	<b>M21</b>	<b>Elektroměrový rozvaděč v protipožárním provedení, dodávka a montáž</b>				<b>39 150,00</b>



S: Měněpráce- Křídlovická 54 byt č. 5

Díl:	M21	Elektromontáže				-2 990,00		-3 438,50		
<b>Rozvaděče</b>						<b>-2 990,00</b>		<b>-3 438,50</b>		
1		Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 25A vč. montáže a zapojení	soubor	-1,00000	920,00	-920,00	15,00	-1 058,00		Vlastní
2		Kompletní příprava pro osazení fakturačních elektroměrů	soubor	-1,00000	920,00	-920,00	15,00	-1 058,00		Vlastní
3		Ostatní nutné úpravy v rozvodnici ER	soubor	-1,00000	1 150,00	-1 150,00	15,00	-1 322,50		Vlastní

**CELKEM MĚNĚPRÁCE -2 990,00**

## Položkový rozpočet

Zakázka: **VCP a MP Křídlovická 60 byt č. 6**

Objednatel: **Statutární město Brno - MČ Brno-střed** IČ: **44992785**  
**Dominikánská 2** DIČ: **CZ44992785**  
**60169 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: **46901850**  
**Holandská 878/2** DIČ: **CZ46901850**  
**63900 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 047,95
PSV			4 782,48
MON			36 160,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>43 990,43</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>43 990,43</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>6 598,56</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH 50 588,99 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **19.04.2022**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 034,50
776	Podlahy povlakové	PSV			4 782,48
97	Prorážení otvorů	HSV			13,45
M21	Elektromontáže - VCP	MON			39 150,00
M21	Elektromontáže - MP	MON			-2 990,00
<b>Cena celkem</b>					<b>43 990,43</b>

## Položkový rozpočet

S:	VCP Křídlovická 60 byt č. 6
----	-----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 034,50
1	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace koupelna: 1,543*1,85 WC: 0,9*1,1	m2	3,84455	789,30	3 034,50
				2,85455		
				0,99000		
Díl:	776	Podlahy povlakové				4 782,48
2	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy, lepených s podložkou, z ploch přes 20 m2 3,544*1,34	m2	4,74896	97,70	463,97
3	776421	Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF 3,544*2+1,34*2	m	9,76800	135,00	1 318,68
4	776522100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení, povlakových podlah z plastů - pásy z PVC montáž, 3,544*1,340	m2	4,74896	129,00	612,62
5	284 R01	PVC podlaha min.zátěžová třída dle klasifikace, EN685- min. 23 nebo 31 protiskluznost R10	m2	4,74896	375,00	1 780,86
6	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,01805	33 600,00	606,35
Díl:	97	Prorážení otvorů				13,45
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00475	227,00	1,08
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,00474896*14	t	0,06649	15,90	1,06
9	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,00475	1 245,00	5,91
10	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,00475	677,00	3,22
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,00475	317,50	1,51
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 0,00474896*4	t	0,01900	35,40	0,67
				0,01900		
	<b>M21</b>	<b>Elektroměrový rozvaděč v protipožárním provedení, dodávka a montáž</b>				<b>39 150,00</b>
1		dodávka vč. Dopravy 3ER3-25 EI30DP1s 550x1200x230	soubor	1,00000	28 500,00	28 500,00

S: Měněpráce- Křídlovická 60 byt č. 6

Díl: M21 Elektromontáže -2 990,00 -3 438,50

Rozvaděče				-2 990,00	-3 438,50			
1	Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 25A vč. montáže a zapojení	soubor	-1,00000	920,00	-920,00	15,00	-1 058,00	Vlastní
2	Kompletní příprava pro osazení fakturačních elektroměrů	soubor	-1,00000	920,00	-920,00	15,00	-1 058,00	Vlastní
3	Ostatní nutné úpravy v rozvodnici ER	soubor	-1,00000	1 150,00	-1 150,00	15,00	-1 322,50	Vlastní

**CELKEM MĚNĚPRÁCE -2 990,00**

## Položkový rozpočet

Zakázka: **VCP a MP Křídlovická 62 byt č. 9**

Objednatel: **Statutární město Brno - MČ Brno-střed** IČ: **44992785**  
**Dominikánská 2** DIČ: **CZ44992785**  
**60169 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: **46901850**  
**Holandská 878/2** DIČ: **CZ46901850**  
**63900 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 047,95
PSV			4 782,48
MON			36 160,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>43 990,43</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>43 990,43</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>6 598,56</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH 50 588,99 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **19.04.2022**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 034,50
776	Podlahy povlakové	PSV			4 782,48
97	Prorážení otvorů	HSV			13,45
M21	Elektromontáže - VCP	MON			39 150,00
M21	Elektromontáže - MP	MON			-2 990,00
<b>Cena celkem</b>					<b>43 990,43</b>

## Položkový rozpočet

S:	VCP Křídlovická 62 byt č. 9
----	-----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>3 034,50</b>
1	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace koupelna: 1,543*1,85 WC: 0,9*1,1	m2	3,84455	789,30	3 034,50
				2,85455		
				0,99000		
Díl:	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>4 782,48</b>
2	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy, lepených s podložkou, z ploch přes 20 m2 3,544*1,34	m2	4,74896	97,70	463,97
				4,74896		
3	776421	Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF 3,544*2+1,34*2	m	9,76800	135,00	1 318,68
				9,76800		
4	776522100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení, povlakových podlah z plastů - pásy z PVC montáž, 3,544*1,340	m2	4,74896	129,00	612,62
				4,74896		
5	284 R01	PVC podlaha min.zátěžová třída dle klasifikace, EN685- min. 23 nebo 31 protiskluznost R10	m2	4,74896	375,00	1 780,86
6	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,01805	33 600,00	606,35
Díl:	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>13,45</b>
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00475	227,00	1,08
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,00474896*14	t	0,06649	15,90	1,06
				0,06649		
9	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,00475	1 245,00	5,91
10	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,00475	677,00	3,22
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,00475	317,50	1,51
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 0,00474896*4	t	0,01900	35,40	0,67
				0,01900		
<b>M21</b>		<b>Elektroměrový rozvaděč v protipožárním provedení, dodávka a montáž</b>				<b>39 150,00</b>
1		dodávka vč. Dopravy 3ER3-25 EI30DP1s 550x1200x230	soubor	1,00000	28 500,00	28 500,00



S: Měněpráce- Křídlovická 62 byt č. 9

**Díl: M21 Elektromontáže -2 990,00 -3 438,50**

<b>Rozvaděče</b>				<b>-2 990,00</b>		<b>-3 438,50</b>			
1	Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 25A vč. montáže a zapojení	soubor	-1,00000	920,00	-920,00	15,00	-1 058,00		Vlastní
2	Kompletní příprava pro osazení fakturačních elektroměrů	soubor	-1,00000	920,00	-920,00	15,00	-1 058,00		Vlastní
3	Ostatní nutné úpravy v rozvodnici ER	soubor	-1,00000	1 150,00	-1 150,00	15,00	-1 322,50		Vlastní

**CELKEM MĚNĚPRÁCE -2 990,00**

## Položkový rozpočet

Zakázka: **VCP a MP Křídlovická 64 byt č. 12**

Objednatel: **Statutární město Brno - MČ Brno-střed** IČ: **44992785**  
**Dominikánská 2** DIČ: **CZ44992785**  
**60169 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: **46901850**  
**Holandská 878/2** DIČ: **CZ46901850**  
**63900 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 047,95
PSV			4 782,48
MON			36 160,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>43 990,43</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>43 990,43</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>6 598,56</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH 50 588,99 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **19.04.2022**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 034,50
776	Podlahy povlakové	PSV			4 782,48
97	Prorážení otvorů	HSV			13,45
M21	Elektromontáže - VCP	MON			39 150,00
M21	Elektromontáže - MP	MON			-2 990,00
<b>Cena celkem</b>					<b>43 990,43</b>

## Položkový rozpočet

S:	VCP Křídlovická 64 byt č. 12
----	------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 034,50
1	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace koupelna: 1,543*1,85 WC: 0,9*1,1	m2	3,84455	789,30	3 034,50
				2,85455		
				0,99000		
Díl:	776	Podlahy povlakové				4 782,48
2	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy, lepených s podložkou, z ploch přes 20 m2 3,544*1,34	m2	4,74896	97,70	463,97
3	776421	Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF 3,544*2+1,34*2	m	9,76800	135,00	1 318,68
4	776522100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení, povlakových podlah z plastů - pásy z PVC montáž, 3,544*1,340	m2	4,74896	129,00	612,62
5	284 R01	PVC podlaha min.zátěžová třída dle klasifikace, EN685- min. 23 nebo 31 protiskluznost R10	m2	4,74896	375,00	1 780,86
6	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,01805	33 600,00	606,35
Díl:	97	Prorážení otvorů				13,45
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00475	227,00	1,08
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,00474896*14	t	0,06649	15,90	1,06
9	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,00475	1 245,00	5,91
10	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,00475	677,00	3,22
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,00475	317,50	1,51
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 0,00474896*4	t	0,01900	35,40	0,67
				0,01900		
	<b>M21</b>	<b>Elektroměrový rozvaděč v protipožárním provedení, dodávka a montáž</b>				<b>39 150,00</b>
1		dodávka vč. Dopravy 3ER3-25 EI30DP1s 550x1200x230	soubor	1,00000	28 500,00	28 500,00

S: Měněpráce- Křídlovická 64 byt č. 12

**Díl: M21 Elektromontáže -2 990,00 0,00**

<b>Rozvaděče</b>		<b>-2 990,00</b>			<b>-3 438,50</b>			
1	Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 25A vč. montáže a zapojení	soubor	-1,00000	920,00	-920,00	15,00	-1 058,00	Vlastní
2	Kompletní příprava pro osazení fakturačních elektroměrů	soubor	-1,00000	920,00	-920,00	15,00	-1 058,00	Vlastní
3	Ostatní nutné úpravy v rozvodnici ER	soubor	-1,00000	1 150,00	-1 150,00	15,00	-1 322,50	Vlastní

**CELKEM MĚNĚPRÁCE -2 990,00**

## Položkový rozpočet

Zakázka: **VCP a MP Křídlovická 66 byt č. 4**

Objednatel: **Statutární město Brno - MČ Brno-střed** IČ: **44992785**  
**Dominikánská 2** DIČ: **CZ44992785**  
**60169 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: **46901850**  
**Holandská 878/2** DIČ: **CZ46901850**  
**63900 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 755,74
PSV			4 782,27
MON			33 170,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>46 708,01</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>46 708,01</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>7 006,20</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH 53 714,21 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **19.04.2022**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 034,50
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			3 428,71
776	Podlahy povlakové	PSV			4 782,27
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 279,08
97	Prorážení otvorů	HSV			13,45
M21	Elektromontáže - VCP (PRO BYTY 4+6)	MON			39 150,00
M21	Elektromontáže - MP (PRO BYTY 4+6)	MON			-5 980,00
<b>Cena celkem</b>					<b>46 708,01</b>

## Položkový rozpočet

S:	VCP Křídlovická 66 byt č. 4
----	-----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>3 034,50</b>
1	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace koupelna:1,543*1,85 WC:0,9*1,1	m2	3,84455	789,30	3 034,50
				2,85455		
				0,99000		
Díl:	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>3 428,71</b>
2	611471453R00	Úprava stropů betonových stěrkováním s vyhlazením 4,994*3,368	m2	16,81979	203,85	3 428,71
				16,81979		
Díl:	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>4 782,27</b>
3	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy, lepených s podložkou, z ploch přes 20 m2 3,544*1,34	m2	4,74896	97,70	463,97
				4,74896		
4	776421	Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF 3,544*2+1,34*2	m	9,76800	135,00	1 318,68
				9,76800		
5	776522100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení, povlakových podlah z plastů - pásy z PVC montáž, 3,544*1,340	m2	4,74896	129,00	612,62
				4,74896		
6	284 R01	PVC podlaha min.zátěžová třída dle klasifikace, EN685-min. 23 nebo 31 protiskluznost R10	m2	4,74896	375,00	1 780,86
7	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,01804	33 600,00	606,14
Díl:	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>2 279,08</b>
8	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	16,81979	135,50	2 279,08
Díl:	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>13,45</b>
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00475	227,00	1,08
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,004749*14	t	0,06649	15,90	1,06
				0,06649		
11	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,00475	1 245,00	5,91
12	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,00475	677,00	3,22
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,00475	317,50	1,51
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 0,004749*4	t	0,01900	35,40	0,67
				0,01900		
<b>M21 Elektroměrový rozvaděč v protipožárním provedení, dodávka a montáž</b>						<b>39 150,00</b>
1		dodávka vč. Dopravy 3ER3-25 EI30DP1s 550x1200x230	soubor	1,00000	28 500,00	28 500,00



S: Měněpráce- Křídlovická 66 byt č. 4 (SPOLEČNÝ ODPOČET PRO BYT 4+6)

<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>-5 980,00</b>		<b>0,00</b>	
-------------	------------	-----------------------	--	--	--	------------------	--	-------------	--

<b>Rozvaděče</b>					<b>-5 980,00</b>	<b>-6 877,00</b>			
1	Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 25A vč. montáže a zapojení	soubor	-2,00000	920,00	-1 840,00	15,00	-2 116,00		Vlastní
2	Kompletní příprava pro osazení fakturačních elektroměrů	soubor	-2,00000	920,00	-1 840,00	15,00	-2 116,00		Vlastní
3	Ostatní nutné úpravy v rozvodnici ER	soubor	-2,00000	1 150,00	-2 300,00	15,00	-2 645,00		Vlastní

**CELKEM MĚNĚPRÁCE -5 980,00**

## Položkový rozpočet

Zakázka: **VCP Křídlovická 66 byt č. 6**

Objednatel: **Statutární město Brno - MČ Brno-střed**  
**Dominikánská 2**  
**60169 Brno-Brno-město**

IČ: **44992785**  
DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.**  
**Holandská 878/2**  
**63900 Brno**

IČ: **46901850**  
DIČ: **CZ46901850**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 047,95
PSV			4 782,48
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>7 830,43</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>7 830,43</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>1 174,60</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK

Zaokrouhlení

CZK

**Cena celkem s DPH**

**9 005,03 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

**19.04.2022**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 034,50
776	Podlahy povlakové	PSV			4 782,48
97	Prorážení otvorů	HSV			13,45
Cena celkem					7 830,43

## Položkový rozpočet

S:	VCP Křídlovická 66 byt č. 6
----	-----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 034,50
1	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace koupelna: 1,543*1,85 WC: 0,9*1,1	m2	3,84455	789,30	3 034,50
				2,85455		
				0,99000		
Díl:	776	Podlahy povlakové				4 782,48
2	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy, lepených s podložkou, z ploch přes 20 m2 3,544*1,34	m2	4,74896	97,70	463,97
3	776421	Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF 3,544*2+1,34*2	m	9,76800	135,00	1 318,68
4	776522100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení, povlakových podlah z plastů - pásy z PVC montáž, 3,544*1,340	m2	4,74896	129,00	612,62
5	284 R01	PVC podlaha min.zátěžová třída dle klasifikace, EN685-min. 23 nebo 31 protiskluznost R10	m2	4,74896	375,00	1 780,86
6	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,01805	33 600,00	606,35
Díl:	97	Prorážení otvorů				13,45
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00475	227,00	1,08
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,00474896*14	t	0,06649	15,90	1,06
9	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,00475	1 245,00	5,91
10	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,00475	677,00	3,22
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,00475	317,50	1,51
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 0,00474896*4	t	0,01900	35,40	0,67
				0,01900		

**CELKEM VÍCEPRÁCE**

**7 830,43**

## Položkový rozpočet

**Zakázka: VCP a MP Křídlovická 66 byt č. 11**

Objednatel: **Statutární město Brno - MČ Brno-střed** IČ: **44992785**  
**Dominikánská 2** DIČ: **CZ44992785**  
**60169 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: **46901850**  
**Holandská 878/2** DIČ: **CZ46901850**  
**63900 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 047,95
PSV	4 782,48
MON	36 160,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>43 990,43</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>43 990,43</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>6 598,56</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH 50 588,99 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **19.04.2022**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 034,50
776	Podlahy povlakové	PSV			4 782,48
97	Prorážení otvorů	HSV			13,45
M21	Elektromontáže - VCP	MON			39 150,00
M21	Elektromontáže - MP	MON			-2 990,00
<b>Cena celkem</b>					<b>43 990,43</b>

## Položkový rozpočet

S:	VCP Křídlovická 66 byt č. 11
----	------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 034,50
1	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace koupelna: 1,543*1,85 WC: 0,9*1,1	m2	3,84455	789,30	3 034,50
				2,85455		
				0,99000		
Díl:	776	Podlahy povlakové				4 782,48
2	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy, lepených s podložkou, z ploch přes 20 m2 3,544*1,34	m2	4,74896	97,70	463,97
3	776421	Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF 3,544*2+1,34*2	m	9,76800	135,00	1 318,68
4	776522100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení, povlakových podlah z plastů - pásy z PVC montáž, 3,544*1,340	m2	4,74896	129,00	612,62
5	284 R01	PVC podlaha min.zátěžová třída dle klasifikace, EN685- min. 23 nebo 31 protiskluznost R10	m2	4,74896	375,00	1 780,86
6	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,01805	33 600,00	606,35
Díl:	97	Prorážení otvorů				13,45
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00475	227,00	1,08
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,00474896*14	t	0,06649	15,90	1,06
9	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,00475	1 245,00	5,91
10	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,00475	677,00	3,22
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,00475	317,50	1,51
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 0,00474896*4	t	0,01900	35,40	0,67
	M21	Elektroměrový rozvaděč v protipožárním provedení, dodávka a montáž				39 150,00
1		dodávka vč. Dopravy 3ER3-25 EI30DP1s 550x1200x230	soubor	1,00000	28 500,00	28 500,00

S: Měněpráce- Křídlovická 66 byt č. 11

<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>-2 990,00</b>		<b>0,00</b>	
-------------	------------	-----------------------	--	--	--	------------------	--	-------------	--

<b>Rozvaděče</b>					<b>-2 990,00</b>	<b>-3 438,50</b>		
1	Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 25A vč. montáže a zapojení	soubor	-1,00000	920,00	-920,00	15,00	-1 058,00	Vlastní
2	Kompletní příprava pro osazení fakturačních elektroměrů	soubor	-1,00000	920,00	-920,00	15,00	-1 058,00	Vlastní
3	Ostatní nutné úpravy v rozvodnici ER	soubor	-1,00000	1 150,00	-1 150,00	15,00	-1 322,50	Vlastní

**CELKEM MĚNĚPRÁCE -2 990,00**



## Položkový rozpočet

Zakázka: **VCP a MP Křídlovická 66 byt č. 13**

Objednatel: **Statutární město Brno - MČ Brno-střed** IČ: **44992785**  
**Dominikánská 2** DIČ: **CZ44992785**  
**60169 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: **46901850**  
**Holandská 878/2** DIČ: **CZ46901850**  
**63900 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 047,95
PSV	4 782,48
MON	36 160,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>43 990,43</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>43 990,43 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>6 598,56 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH 50 588,99 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **19.04.2022**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 034,50
776	Podlahy povlakové	PSV			4 782,48
97	Prorážení otvorů	HSV			13,45
M21	Elektromontáže - VCP	MON			39 150,00
M21	Elektromontáže - MP	MON			-2 990,00
<b>Cena celkem</b>					<b>43 990,43</b>

## Položkový rozpočet

S:	VCP Křídlovická 66 byt č. 13
----	------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 034,50
1	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace koupelna: 1,543*1,85 WC: 0,9*1,1	m2	3,84455	789,30	3 034,50
				2,85455		
				0,99000		
Díl:	776	Podlahy povlakové				4 782,48
2	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy, lepených s podložkou, z ploch přes 20 m2 3,544*1,34	m2	4,74896	97,70	463,97
3	776421	Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF 3,544*2+1,34*2	m	9,76800	135,00	1 318,68
4	776522100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení, povlakových podlah z plastů - pásy z PVC montáž, 3,544*1,340	m2	4,74896	129,00	612,62
5	284 R01	PVC podlaha min.zátěžová třída dle klasifikace, EN685- min. 23 nebo 31 protiskluznost R10	m2	4,74896	375,00	1 780,86
6	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,01805	33 600,00	606,35
Díl:	97	Prorážení otvorů				13,45
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00475	227,00	1,08
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,00474896*14	t	0,06649	15,90	1,06
9	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,00475	1 245,00	5,91
10	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,00475	677,00	3,22
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,00475	317,50	1,51
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 0,00474896*4	t	0,01900	35,40	0,67
				0,01900		
	<b>M21</b>	<b>Elektroměrový rozvaděč v protipožárním provedení, dodávka a montáž</b>				<b>39 150,00</b>
1		dodávka vč. Dopravy 3ER3-25 EI30DP1s 550x1200x230	soubor	1,00000	28 500,00	28 500,00

S: Měněpráce- Křídlovická 66 byt č. 13

<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>-2 990,00</b>		<b>0,00</b>	
-------------	------------	-----------------------	--	--	--	------------------	--	-------------	--

		<b>Rozvaděče</b>				<b>-2 990,00</b>				<b>-3 438,50</b>
1		Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 25A vč. montáže a zapojení	soubor	-1,00000	920,00	-920,00	15,00	-1 058,00		Vlastní
2		Kompletní příprava pro osazení fakturačních elektroměrů	soubor	-1,00000	920,00	-920,00	15,00	-1 058,00		Vlastní
3		Ostatní nutné úpravy v rozvodnici ER	soubor	-1,00000	1 150,00	-1 150,00	15,00	-1 322,50		Vlastní

**CELKEM MĚNĚPRÁCE -2 990,00**