

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy



Lípy 15, 293 06 Kosmonosy

OBJEDNÁVKA

Adresát:

IPL stavby s.r.o.
Plzeňská 2822/224
150 00 Praha 5

Objednávka číslo: **166/Ný/2022**
Datum vystavení: 24. 5. 2022
Místo vystavení: ředitelství
Vyrizuje: Ing. Roman Novotný
Telefon: 602 167 750
Fax:
E-mail: roman.novotny@pnkosmonosy.cz

Poř.číslo	Jednotky	Množství	Popis
			Objednávám u Vás opravu zpevněných povrchů (poškozená část chodníků a cest) v parku mezi pavilony S a K v areálu PN Kosmonosy. Práce budou realizovány v rozsahu dle přiložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.
			Cena celkem bez DPH 59 051,03- Kč
			Akceptuji :
			
			
			Děkujeme (58)

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH.

Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se splatností minimálně 21 dnů.

S pozdravem

Ing. Roman Novotný
provozně-tech. náměstek

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Chodník PN Kosmonosy	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	14 715,14	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	1 902,21
	Montáž	14 632,54	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	2 800,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		7 553,70				
Přesun hmot a sutí		17 447,44				
ZRN celkem		54 348,82	DN celkem	0,00	NUS celkem	4 702,21
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	59 051,03		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	59 051,03
		Celkem včetně DPH	59 051,03

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Chodník PN Kosmonosy **Doba výstavby:** **Objednatel:**
Druh stavby: **Začátek výstavby:** **Projektant:**
Lokalita: **Konec výstavby:** **Zhotovitel:**
JKSO: **Zpracováno dne:** **Zpracoval:**

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenná soustava	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem		
Hloubené výkopávky													
1		13	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4		m3	5,14	742,02	0,00	3 813,98	3 813,98	0,00	0,00	RTS II / 2013
		18	Povrchové úpravy terénu			0,00	0,00	2 514,38	2 514,38	2 514,38	0,00	0,00	
2		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním		m2	22,00	114,29	0,00	2 514,38	2 514,38	0,00	0,00	RTS II / 2013
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch			5 084,64	1 108,96	6 193,60	6 193,60	6 193,60	0,10	1,57	RTS II / 2013
3		56481111R00	Podklad ze drti či šterkopišku po zhutnění tloušťky 2 cm		m2	16,00	50,10	543,04	258,56	801,60	0,10	1,57	RTS II / 2013
4		56485111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm		m2	16,00	337,00	4 541,60	850,40	5 392,00	0,28	4,48	RTS II / 2013
		59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch			801,12	4 117,60	4 918,72	4 918,72	4 918,72	0,07	1,18	RTS II / 2013
5		596215040R00	Kladení dlažby tl. 5 cm do drtě tl. 4 cm		m2	16,00	307,42	801,12	4 117,60	4 918,72	0,07	1,18	RTS II / 2013
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			8 829,38	3 077,62	11 907,00	11 907,00	11 907,00	0,14	9,92	RTS II / 2013
6		91786211R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15		m	32,00	178,50	2 069,12	5 712,00	6 195,00	0,14	4,62	RTS II / 2013
7		91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15		m3	2,10	2 950,00	5 186,50	1 008,50	6 195,00	2,53	5,30	RTS II / 2013
		H22	Komunikace pozemní a letišťe			0,00	17 447,44	17 447,44	17 447,44	17 447,44	0,00	0,00	RTS II / 2013
8		998223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlažďený		t	20,32	491,16	0,00	9 979,39	9 979,39	0,00	0,00	RTS II / 2013
9		998223094R00	Přesun hmot. komunikace dlažďené, příplatek 15 km		t	20,36	366,80	0,00	7 468,05	7 468,05	0,00	0,00	RTS II / 2013
			Ostatní materiál			7 553,70	0,00	7 553,70	7 553,70	7 553,70	0,18	3,17	RTS II / 2013
10		592452650	Dlažba BEST přírodní 50x50x5		m2	10,00	248,49	0,00	2 484,90	2 484,90	0,18	1,76	RTS II / 2013
11		59217332	Obrubník zahradni ABO 3-20 - 500/50/200 mm		kus	64,00	79,20	0,00	5 068,80	5 068,80	0,02	1,41	RTS II / 2013
Celkem:							54 348,82		54 348,82				

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: **Chodník PN Kosmonosy**

Objednatel:

Druh stavby:

Projektant:

Lokalita:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Zpracováno dne:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	13	Hlubené vykopávky	0,00	3 813,98	3 813,98	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	2 514,38	2 514,38	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	5 084,64	1 108,96	6 193,60	6,05
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevně	801,12	4 117,60	4 918,72	1,18
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komun	8 829,38	3 077,62	11 907,00	9,92
	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	17 447,44	17 447,44	0,00
		Ostatní materiál	7 553,70	0,00	7 553,70	3,17

Celkem:

54 348,82