

Rámcová dohoda na provedení stavebních prací

„Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Ostrava – obvod 2“

č. Objednatele: E635-S-1574/2022

č. Zhotovitele: 1-01-22-001-EBEF

uzavřená na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi:

Název: **Správa železnic, státní organizace**
Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupen: **Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření č. 3151 ze dne 18. ledna 2022**

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě (vyjma faktur) :

ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

jako „Objednatel“ na straně jedné

a

Název: **STRABAG Rail a.s.**
Sídlo: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949
DIČ: CZ25429949
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1121101929/5500

Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Oblastní ředitelství Ostrava

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Muglinovská 1038/5

spravazeleznic.cz

702 00 Ostrava

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupen: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: STRABAG Rail a.s., Oblastní pobočka Ostrava, Polanecká 827/49, 721 00 Ostrava-Svinov

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: radka.otrusinova@strabag.com

jako „Zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody odpovídající nadlimitní (sektorové) veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení s názvem „**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Ostrava – obvod 2**“, č.j. Zadávací dokumentace (výzvy): 3117/2022-SŽ-OŘ OVA-NPI a ev.č. VZ 63522004 (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody.

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“). Rámcový popis jednotlivých děl, která budou zadávána dílčími veřejnými zakázkami, je uveden v Bližší specifikaci díla, která je přílohou č. 2 této Rámcové dohody. Obsahová náplň stavebních prací prováděných na základě jednotlivých dílčích veřejných zakázek je specifikována položkami stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou Zhotovitelem naceněny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, a Zvláštními technickými podmínkami pro zhotovení stavby v příloze č. 7 této Rámcové dohody.
2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě a to prostřednictvím technické specifikace Díla, případně dokumentací pro provedení stavby, a dále Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Objednatel je v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebních prací, oprávněn požadovat provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody pouze v případě, že provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné pro dokončení Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 2 této Rámcové dohody.

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO RÁMCOVÉ DOHODY

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody.
2. Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle

Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednatel: xxxxxxxxxxxxxxxx a emailové adresy uvedené u oprávněných osob na straně
objednatele dle přílohy č. 8 této Rámcové dohody

Zhotovitel: xxxxxxxxxxxxxxxx

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:
 - a) označení Smluvních stran,
 - b) číslo této Rámcové dohody,
 - c) číslo objednávky,
 - d) specifikaci požadovaného Díla,
 - e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
 - f) kontaktní osobu Objednatele,
 - g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle této Rámcové dohody,
 - h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)
 - i) místo realizace Díla (Staveniště),
 - j) požadavky Objednatele na způsob fakturace Díla,
 - k) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.
4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.
5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 3 pracovních dní od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek.
6. Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může následovat nejdříve v den nabytí účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky.
7. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání

jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 5 této Rámcové dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 5 této Rámcové dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku této Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, minimálně však 5 000 Kč, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této Rámcové dohody. Ustanovení bodu 20.3 Obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána **ode dne účinnosti této Rámcové dohody** (den uveřejnění rámcové dohody v registru smluv) **do 30. 4. 2023**, anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání Díla (v součtu všech dílčích smluv) dle této Rámcové dohody v částce převyšující 104 500 000,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující částku 105 000 000,- Kč bez DPH. Pro účely posouzení aktuální výše částek (limitů rámcové dohody) uvedených v tomto odstavci Rámcové dohody se použije u dílčích smluv, kde došlo k předání Díla, skutečná Cena Díla dle článku IV. odst. 2 této dohody (skutečné plnění), a u dílčích smluv, kde k předání Díla nedošlo, přijatá Cena Díla dle článku IV. odst. 1 této dohody.
2. Údaje uvedené v objednávce dle čl. II. odst. 3 písm. h) výše, popř. údaje, které je v dílčí smlouvě nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu podčl. 3.1 Obchodních podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy uzavírané dle této Rámcové dohody nemusí být nad rámec toho zpracován v grafické podobě.
3. Zhotovitel je povinen vyzoomět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 06:00 – 14:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.
4. Před zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. Tímto současně Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že předané informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením tak budou platné po celou dobu trvání této Rámcové dohody i pro všechny následující dílčí smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně sobot, nedělí a dnů pracovního klidu.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Tato přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části.

2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla dle podčl. 13.1 Obchodních podmínek, a to vždy na základě dokumentů uvedených v podčl. 13.2 Obchodních podmínek.
3. V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, bude se při stanovení ceny těchto prací postupovat dle bodu 17.10 Obchodních podmínek.
4. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány Smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové dohody.
5. Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není uveden způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.
6. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:
 - a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
 - b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
 - c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese.

7. Splatnost faktury či faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. Ustanovení bodu 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.
2. Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění.
3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.
4. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:
 - a) Neobsazeno,
 - b) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 5 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 70 mil. Kč v úhrnu za rok.

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
5. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na základě této Rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími smlouvami souvisejí. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách Smluvních stran (společnosti). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>.

VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY A VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

1. Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami, které jsou přílohou č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
2. Pokud Obchodní podmínky odkazují na Smlouvu, rozumí se touto Smlouvou dílčí smlouva. Pro účely Obchodních podmínek se rozumí:
 - a) Smlouvou dílčí smlouva uzavřená dle této Rámcové dohody, jejíž součástí je i tato Rámcová dohoda, pokud není níže uvedeno jinak.
 - b) Obchodními podmínkami obchodní podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku této Rámcové dohody, které jsou součástí dílčí smlouvy.
 - c) Cenou Díla Cena za plnění dílčí smlouvy dle článku IV. odst. 1 této Rámcové dohody.
 - d) Dnem zahájení stavebních prací den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. přílohy č. 6 této Rámcové dohody.
 - e) Harmonogramem postupu prací se pro účely Obchodních podmínek rozumí Harmonogram uvedený v článku III. odst. 2 této Rámcové dohody
 - f) Poddodavatelem podzhotovitel, který provádí část plnění dílčí smlouvy namísto Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 této Rámcové dohody.
 - g) Objednatelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Objednatel“.
 - h) Technickými podmínkami souhrn dokumentů, tvořících přílohy č. 5 až 7 této Rámcové dohody.
 - i) Veřejnou zakázkou zadávací řízení na uzavření této Rámcové dohody.
 - j) Zadávací dokumentací zadávací dokumentace v zadávacím řízení na uzavření této Rámcové dohody.
 - k) Zhotovitelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Zhotovitel“.
3. Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí.
4. Ustanovení čl. 14, čl. 15, bodu. 20.19 a bodu 21.1.3 Obchodních podmínek a části bodů 19.17 a 19.19 Obchodních podmínek týkající se bankovních záruk se nepoužijí.
5. Ustanovení odst. 2.23, 2.8, 2.12, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 20.31, 20.32 a 20.33 Obchodních podmínek se nepoužijí.
6. Bod 2.1.2 Obchodních podmínek se mění takto: „způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové dohodě, na základě které byla Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda“), a Nabídce Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy.“
7. Bod 2.14 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření dílčí smlouvy předložit Objednateli pojištění uvedená v článku V. odst. 4 Rámcové dohody a tato bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli existenci pojištění uvedeného v článku V. odst. 4 Rámcové dohody doložením příslušných smluv či písemných potvrzení.
8. Bod 2.20 Obchodních podmínek se mění takto: Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 8 Rámcové dohody oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen

zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočnicka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.

9. V bodě 2.22 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 9 Smlouvy“ textem v příloze č. 9 Rámcové dohody.
10. Bod 3.6.1, 3.6.2 a 3.6.8 Obchodních podmínek se nepoužije.
11. V bodě 5.1, 5.2 a 6.12 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 6 Smlouvy“ textem v příloze č. 8 Rámcové dohody.
12. V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele na termín „při předání staveniště“ a na konec tohoto bodu se doplňuje tato věta: „Doklady způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích dílčích zakázek uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění následujících dílčích zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich změně.“.
13. V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: „Kontrola bude prováděna dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek.“
14. V bodě 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 20.14 a 21.1.8 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 8 Smlouvy“ textem v příloze č. 4 Rámcové dohody.
15. V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.
16. Ustanovení bodu 9.2 až 9.5, bodu 9.7 a 10.2.3. Obchodních podmínek, stejně jako související ustanovení týkající se přijímacích zkoušek, se nepoužijí.
17. V bodu 9.6.6 obchodních podmínek se text „Nabídce Zhotovitele“ nahrazuje textem „Rámcové dohodě“.
18. V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.
19. V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.
20. V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.
21. V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.
22. Ustanovení bodu 12.1 Obchodních podmínek se nepoužije.
23. Bod 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat jednotlivé dílčí činnosti uvedené v příloze č. 3 rámcové dohody, ze kterých se skládá předmět dílčí veřejné zakázky, za ceny, uvedené v této příloze u každé činnosti. Tyto ceny mohou být po dobu účinnosti rámcové dohody měněny výhradně:“ Znění bodů 12.2.1 a 12.2.2 Obchodních podmínek zůstává nezměněno. Ujednání o způsobu určení skutečné Ceny Díla měřením dle této Rámcové dohody tím nejsou dotčena.
24. Bod 13.3. Obchodních podmínek se nepoužije.
25. Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.
26. V bodech 14.8 a 15.3 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“.
27. V bodě 17.10 Obchodních podmínek se mění takto „Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Rámcové dohodě, případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném znění, anebo jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění. Pokud se druh víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejich skladba s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření

porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku.

28. Bod 19.4 Obchodních podmínek se nepoužije.
29. Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla:
- a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 10.000,- Kč
 - b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 20.000,- Kč
 - c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 5.000,- Kč
30. V případě, že je Objednatel dle článku 21.1 Obchodních podmínek oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy, může současně s odstoupením od dílčí smlouvy odstoupit i od Rámcové dohody obdobně dle bodu 21.2. Obchodních podmínek.
31. V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje textem „za každý den prodlení“.
32. V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“.
33. V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní.
34. V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní.
35. V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“.

VIII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato Rámcová dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této Rámcové dohody výslovně na vědomí tuto povinnost Objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Rámcové dohody.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se

Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.

3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:
 - a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce rámcové dohody.
 - b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce této rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele počítat.

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.
3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody a dílčích smluv na základě ní uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce Smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, není-li jinde v této dohodě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marrné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušeni prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.
4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech člancích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
7. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.
9. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření, pokud není v této Rámcové dohodě uveden termín pozdější (čl. III.1. této Rámcové dohody).

Přílohy tvořící nedílnou součást této Rámcové dohody:

- Příloha č. 1 – Obchodní podmínky
- Příloha č. 2 – Bližší specifikace Díla
- Příloha č. 3 – Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla
- Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 5 – Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které jsou dostupné na adrese <http://typdok.tudc.cz>.
- Příloha č. 6 – Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby
- Příloha č. 7 – Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby
- Příloha č. 8 – Oprávněné osoby
- Příloha č. 9 – Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - neobsazeno

Objednatel:
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:
STRABAG Rail a.s.

26. 5. 2022

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

.....
Ing. Jakub SVOBODA
předseda představenstva

.....
Ing. Luboš TOMÁŠEK
člen představenstva

PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky OP/R/23/21

Obchodní podmínky OP/R/23/21 (OP), které nejsou pevně připojeny k této Rámcové dohodě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Rámcové dohody. OP jsou tak pro obě Smluvní strany závazné.

PŘÍLOHA Č. 2

Bližší specifikace Díla

Předmět dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody, spočívající v provádění údržby, oprav a odstraňování závad u OŘ Ostrava, ST Ostrava, obvod provozního oddělení II zahrnující TO Bohumín, TO Frenštát pod Radhoštěm, TO Frýdek-Místek, TO Havířov, TO Jablunkov, TO Český Těšín a TO Karviná (dále jen „díličí zakázky“), je souhrnně specifikován v příloze č. 3 této Rámcové dohody soupisem položek s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 3 této Rámcové dohody.

Jedná se zejména o následující stavební práce a činnosti:

- příprava výhybek na zimu,
- údržba výhybek v zimním období,
- ojedinělá a souvislá výměna kolejnic včetně dělení a vrtání,
- jednotlivá výměna pražců dřevěných příčných a výhybkových, pražců příčných betonových,
- ruční podbíjení pražců dřevěných a betonových (příčných a výhybkových)
- odstranění blátivých míst,
- doplnění štěrkového lože,
- údržba stezek včetně doplnění stezky kamenivem.
- výměna výhybkových součástí, kolejnic a dalších kovových součástí železničního svršku a to jak v kolejích, tak ve výhybkách,
- úprava GPK v kolejích a výhybkách,
- oprava BK a zhotovení jednotlivých svarů,
- sekaní travnatých porostů, likvidace křovin a dřevin, kacení stromů, údržba vzrostlé vegetace, hubení porostů herbicidy,
- odstraňování nánosů z příkopů,
- oprava nástupišť, přejezdů a přechodů,
- přeprava veškerého materiálů,
- čištění a mazání výhybek,
- operativní odstraňování nepředvídaných závad v obvodech PS /TO/,
- a další související stavební práce, služby a dodávky.

PŘÍLOHA Č. 3

Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 2

Objekt:

SO 02 - ST Ostrava – PO II

Soupis:

SO 02-01 - Práce a dodávky

Místo: OŘ Ostrava

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Uchazeč: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní

1	K	5901005010	Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem v koleji	km	
	PP		Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na měření provozních odchylek dle ČSN, zpracování a předání tištěných výstupů objednateli. Poznámka k položce:		
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km		
2	K	5901005020	Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem ve výhybce	m	
	PP		Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na měření provozních odchylek dle ČSN, zpracování a předání tištěných výstupů objednateli. Poznámka k položce:		
	P		Poznámka k položce: Metr rozvinuté délky výhybky=m		
3	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	
	PP		Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění závad nebo překážek v dohodnutém časovém limitu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění překážky způsobené sněhem nebo ledem.		
4	K	5903005010	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5°	kus	
	PP		Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nánosů, nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovně.		
5	K	5903005020	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:7,5 až 1:11 sklonu 14° až 5°	kus	
	PP		Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:7,5 až 1:11 sklonu 14° až 5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nánosů, nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovně.		

6	K	5903005030	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:12 až 1:18,5 sklonu 4,5° až 3°	kus	
	PP		Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:12 až 1:18,5 sklonu 4,5° až 3°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nánosu, nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.		
7	K	5903005060	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry a PHS 1:14 a 1:18,5	kus	
	PP		Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry a PHS 1:14 a 1:18,5. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nánosu, nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.		
8	K	5903005070	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry a PHS 1:26,5 a menším	kus	
	PP		Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry a PHS 1:26,5 a menším. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nánosu, nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.		
9	K	5903007010	Příprava výhybky křížovatkové na provoz v zimě celé	kus	
	PP		Příprava výhybky křížovatkové na provoz v zimě celé. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nánosu, nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Výhybka=kus		
10	K	5903007020	Příprava výhybky křížovatkové na provoz v zimě poloviční	kus	
	PP		Příprava výhybky křížovatkové na provoz v zimě poloviční. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nánosu, nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Výhybka=kus		
11	K	5903010010	Uložení posypového materiálu na místo potřeby	m3	
	PP		Uložení posypového materiálu na místo potřeby. Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na naložení posypu na dopravní prostředek, manipulaci a uložení na místo podle požadavku objednatele. 2. V ceně nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a dopravu.		
12	K	5903015010	Protisněhové zábrany zásněžky montáž	kus	
	PP		Protisněhové zábrany zásněžky montáž. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na roznesení, montáž, ukotvení nebo demontáž rozebrání, snesení a naložení na dopravní prostředek a uložení.		
13	K	5903015020	Protisněhové zábrany zásněžky demontáž	kus	
	PP		Protisněhové zábrany zásněžky demontáž. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na roznesení, montáž, ukotvení nebo demontáž rozebrání, snesení a naložení na dopravní prostředek a uložení.		
14	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	
	PP		Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na práce v zimních podmínkách, manipulaci, naložení sněhu na dopravní prostředek a uložení na úložišti.		
15	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	
	PP		Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na práce v zimních podmínkách, manipulaci, naložení sněhu na dopravní prostředek a uložení na úložišti.		
16	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	
	PP		Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na práce v zimních podmínkách, manipulaci, naložení sněhu na dopravní prostředek a uložení na úložišti.		
17	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	
	PP		Odstranění posypu nástupišť ručně smetením. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.		

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	
	PP		Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu.		
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	
	PP		Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu.		
20	K	5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem	ha	
	PP		Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu.		
21	K	5904005120	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem	ha	
	PP		Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu.		
22	K	5904010010	Odklizení travního porostu ručně	m2	
	PP		Odklizení travního porostu ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení pokosu a likvidaci nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.		
23	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	
	PP		Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.		
24	K	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	
	PP		Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.		
25	K	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	
	PP		Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.		
26	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	
	PP		Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.		
27	K	5904025010	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m	hod	
	PP		Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odborné vyřezání z terénu nebo plošiny a/nebo profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m od osy koleje do výšky 5 m od temene kolejnice včetně likvidace výřezu spálením, štěpkováním nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výtisku a skládkovné.		
28	K	5904025020	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod	
	PP		Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odborné vyřezání z terénu nebo plošiny a/nebo profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m od osy koleje do výšky 5 m od temene kolejnice včetně likvidace výřezu spálením, štěpkováním nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výtisku a skládkovné.		

29	K	5904031010	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovací adaptérem o objemu křovin do 50 %	ha	
	PP		Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovací adaptérem o objemu křovin do 50 %. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění křovin a stromků s průměrem kmene do 10 cm. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na naložení drti na dopravní prostředek, odvoz a uložení na skládku.		
30	K	5904031020	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovací adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha	
	PP		Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovací adaptérem o objemu křovin přes 50 %. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění křovin a stromků s průměrem kmene do 10 cm. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na naložení drti na dopravní prostředek, odvoz a uložení na skládku.		
31	K	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	
	PP		Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Strom=kus, průměr 21-25 cm</i>		
32	K	5904035040	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	
	PP		Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Strom=kus, průměr 51-70 cm</i>		
33	K	5904035050	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus	
	PP		Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Strom=kus, průměr 71-90 cm</i>		
34	K	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	
	PP		Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Strom=kus, průměr 21-25 cm</i>		
35	K	5904035140	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	
	PP		Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Strom=kus, průměr 51-70 cm</i>		
36	K	5904035150	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus	
	PP		Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.		

uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Strom=kus, průměr 71-90 cm</i>		
37	K	5904040030	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	
	PP		Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Strom=kus, průměr 26-50 cm</i>		
38	K	5904040130	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	
	PP		Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Strom=kus, průměr 26-50 cm</i>		
39	K	5904040230	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	
	PP		Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Strom=kus, průměr 26-50 cm</i>		
40	K	5904040330	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	
	PP		Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Strom=kus, průměr 26-50 cm</i>		
41	K	5905005010	Odstranění plevelů a buřiny z koleje nebo výhybky	m2	
	PP		Odstranění plevelů a buřiny z koleje nebo výhybky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění plevelů a buřiny včetně kořenů ručně, úprava rozrušeného KL, ometení pražců a upevňovadel, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.		
42	K	5905010010	Odstranění nánosů nad horní plochou pražce	m2	
	PP		Odstranění nánosů nad horní plochou pražce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění plevelů a nánosů nad horní plochou pražce, úprava rozrušeného KL, ometení pražců a upevňovadel, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.		
43	K	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	
	PP		Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění drnu a nánosů a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a urovňování povrchu stezky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a úpravu šterkodrtě.		
44	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	
	PP		Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosů stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a úprava povrchu stezky.		
45	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů přes 10 cm do 20 cm	m2	

	PP		Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů přes 10 cm do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosů stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a úprava povrchu stezky.		
46	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku přes 3 do 5 cm	m2	
	PP		Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku přes 3 do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovňování kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě.		
47	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku přes 5 do 10 cm	m2	
	PP		Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku přes 5 do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovňování kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě.		
48	K	5905025010	Doplnění stezky štěrku ojedinele ručně	m3	
	PP		Doplnění stezky štěrku ojedinele ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva včetně rozprostření ojedinele ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.		
49	K	5905025110	Doplnění stezky štěrku souvisle	m3	
	PP		Doplnění stezky štěrku souvisle. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva včetně rozprostření ojedinele ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.		
50	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	
	PP		Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, úprava KL do profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.		
51	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	
	PP		Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, úprava KL do profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.		
52	K	5905030110	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	
	PP		Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, úprava KL do profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.		
53	K	5905030120	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	
	PP		Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, úprava KL do profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.		
54	K	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	
	PP		Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.		
55	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	

	PP		Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.		
56	K	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	
	PP		Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.		
57	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	
	PP		Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.		
58	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	
	PP		Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. Položka se použije v případech, kdy se nové KL nezřizuje.		
59	K	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3	
	PP		Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. Položka se použije v případech, kdy se nové KL nezřizuje.		
60	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	
	PP		Zřízení nového kolejového lože v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL nově zřizované koleje, vložení geosyntetiky, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na položení KR, úpravu směrového a výškového uspořádání, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 3. Položka se použije v případech nově zřizované koleje nebo výhybky.		
61	K	5905060020	Zřízení nového kolejového lože ve výhybce	m3	
	PP		Zřízení nového kolejového lože ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL nově zřizované koleje, vložení geosyntetiky, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na položení KR, úpravu směrového a výškového uspořádání, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 3. Položka se použije v případech nově zřizované koleje nebo výhybky.		
62	K	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	
	PP		Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovnání a homogenizaci vrstvy kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku a doplnění kameniva.		
63	K	5905065020	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce	m2	
	PP		Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovnání a homogenizaci vrstvy kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku a doplnění kameniva.		
64	K	5905080010	Ojedinelé čištění KL mimo lavičku lože otevřené	m2	
	PP		Ojedinelé čištění KL mimo lavičku lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, přehození čistého kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod patou kolejnice. U čištění KL v celém profilu jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.		

65	K	5905080020	Ojedinéle čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné	m2	
	PP		Ojedinéle čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, přehození čistého kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod patou kolejnice. U čištění KL v celém profilu jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.		
66	K	5905085020	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné rozdělení "d"	km	
	PP		Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případné vložení geosyntetika, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a doplnění kameniva.		
67	K	5905085050	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "d"	km	
	PP		Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případné vložení geosyntetika, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a doplnění kameniva.		
68	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené	m	
	PP		Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr koleje=m</i>		
69	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	
	PP		Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr koleje=m</i>		
70	K	5905095030	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené	m	
	PP		Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>		
71	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	
	PP		Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>		
72	K	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	
	PP		Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kilometr koleje=km</i>		
73	K	5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné	km	

	PP		Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Kilometr koleje=km</i>		
74	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	
	PP		Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.		
75	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3	
	PP		Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.		
76	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.		
77	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.		
78	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	
	PP		Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Kilometr koleje=km</i>		
79	K	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	
	PP		Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>		
80	K	5905115010	Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru	m	
	PP		Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu nadvýšení KL ručně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a zřízení nadvýšení z vozů a na dodávku kameniva. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Kilometr koleje=km</i>		
81	K	5905120010	Prolití kameniva KL pryskyřicí povrchové pro zamezení úletu kameniva tl. 100 až 200 mm	m2	
	PP		Prolití kameniva KL pryskyřicí povrchové pro zamezení úletu kameniva tl. 100 až 200 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na prolepení vrstvy kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku směsi.		
82	K	5905120020	Prolití kameniva KL pryskyřicí strukturní pro zvýšení odporu KL tl. do 600 mm	m2	
	PP		Prolití kameniva KL pryskyřicí strukturní pro zvýšení odporu KL tl. do 600 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na prolepení vrstvy kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku směsi.		
83	K	5905120030	Prolití kameniva KL pryskyřicí strukturní dočasné jako náhrada pažení tl. do 600 mm	m2	
	PP		Prolití kameniva KL pryskyřicí strukturní dočasné jako náhrada pažení tl. do 600 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na prolepení vrstvy kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku směsi.		
84	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	
	PP		Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní		

prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Pražec=kus

85	K	5906005020	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	
----	---	------------	---	-----	--

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

PP

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Pražec=kus

86	K	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus	
----	---	------------	--	-----	--

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

PP

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Pražec=kus

87	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	
----	---	------------	--	-----	--

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

PP

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Pražec=kus

88	K	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	
----	---	------------	--	-----	--

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

PP

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Pražec=kus

89	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	
----	---	------------	---	-----	--

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

PP

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Pražec=kus

90	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	
	PP		Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i>		
91	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	
	PP		Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i>		
92	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	
	PP		Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i>		
93	K	5906010130	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový délky do 3 m	kus	
	PP		Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i>		
94	K	5906010140	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	
	PP		Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i>		
95	K	5906010150	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	
	PP		Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné. <i>Poznámka k položce:</i>		

vtřání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Pražec=kus

96	K	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	
----	---	------------	---	-----	--

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.

PP

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Pražec=kus

97	K	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	
----	---	------------	---	-----	--

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.

PP

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Pražec=kus

98	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	
----	---	------------	--	-----	--

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.

PP

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Pražec=kus

99	K	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	
----	---	------------	---	-----	--

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.

PP

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Pražec=kus

100	K	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	
-----	---	------------	---	-----	--

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní

PP

prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Pražec=kus

101	K	5906015060	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m	kus	
-----	---	------------	--	-----	--

PP

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice, ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Pražec=kus

102	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	
-----	---	------------	--	-----	--

PP

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice, ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Pražec=kus

103	K	5906015130	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky do 3 m	kus	
-----	---	------------	---	-----	--

PP

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice, ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Pražec=kus

104	K	5906015140	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	
-----	---	------------	--	-----	--

PP

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice, ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Pražec=kus

105	K	5906015150	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	
-----	---	------------	--	-----	--

PP

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovně.

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Pražec=kus

106	K	5906015160	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 5 m	kus	
-----	---	------------	---	-----	--

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovně.

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Pražec=kus

107	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	
-----	---	------------	--	---	--

Příplatek za překážku po jedné straně koleje. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na obtížnou manipulaci u překážky dlouhé alespoň 0,5 metru a vzdálené méně než 2,5 metru od osy koleje. Pro výkon se stanoví délka nezbytně nutná.

PP

108	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	
-----	---	------------	---	---	--

Příplatek za překážku po obou stranách koleje. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na obtížnou manipulaci u překážky dlouhé alespoň 0,5 metru a vzdálené méně než 2,5 metru od osy koleje. Pro výkon se stanoví délka nezbytně nutná.

PP

109	K	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus	
-----	---	------------	--	-----	--

Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s pražci.

PP

110	K	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus	
-----	---	------------	--	-----	--

Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s pražci.

PP

111	K	5906052010	Příplatek za výměnu pražce současně s podkladnicemi	kus	
-----	---	------------	---	-----	--

Příplatek za výměnu pražce současně s podkladnicemi. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce včetně upevňovadel.

PP

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Pražec=kus

112	K	5906055010	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů	kus	
-----	---	------------	--	-----	--

Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovně.

PP

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Pražec=kus

113	K	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus	
-----	---	------------	---	-----	--

Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovně.

PP

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Pražec=kus

114	K	5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek	kus	
	PP		Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i>		
115	K	5906055040	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových podložek	kus	
	PP		Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i>		
116	K	5906055050	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyetylenových podložek	kus	
	PP		Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyetylenových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i>		
117	K	5906055060	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových a polyetylenových podložek	kus	
	PP		Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových a polyetylenových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i>		
118	K	5906055070	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svérkových šroubů	kus	
	PP		Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svérkových šroubů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i>		
119	K	5906055080	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svérek	kus	
	PP		Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svérek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i>		
120	K	5906055090	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svérek a svérkových šroubů	kus	
	PP		Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svérek a svérkových šroubů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.		

P			<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i>		
121	K	5906055140	Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním a kompletů a vodicích vložek a pryžových podložek	kus	
			Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním a kompletů a vodicích vložek a pryžových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.		
PP					
P			<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i>		
122	K	5906055170	Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním a kompletů bočních izolátorů a pryžových podložek	kus	
			Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním a kompletů bočních izolátorů a pryžových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.		
PP					
P			<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i>		
123	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus	
			Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, označení, vyvrtání otvorů a jejich ošetření impregnací.		
PP					
P			<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i>		
124	K	5906060020	Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů	kus	
			Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, označení, vyvrtání otvorů a jejich ošetření impregnací.		
PP					
P			<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i>		
125	K	5906080015	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyřmi vrtule	úl.pl.	
			Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyřmi vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž výstroje, potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a dodávku materiálu.		
PP					
126	K	5906080110	Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním dvě vrtule	úl.pl.	
			Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním dvě vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž výstroje, potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a dodávku materiálu.		
PP					
127	K	5906080115	Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním čtyřmi vrtule	úl.pl.	
			Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním čtyřmi vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž výstroje, potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a dodávku materiálu.		
PP					
128	K	5906090011	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění se dvěma vrtulemi	úl.pl.	
			Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění se dvěma vrtulemi. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odvrtání, demontáž a montáž hmoždinky, demontáž a montáž podkladnice, výměny polyetylenové a pryžové podložky, vrtulí, šroubů, svěrek, vložek M, matic a všech pružných kroužků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
PP					
129	K	5906090021	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění se čtyřmi vrtulemi	úl.pl.	
			Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění se čtyřmi vrtulemi. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odvrtání, demontáž a montáž hmoždinky, demontáž a montáž podkladnice, výměny polyetylenové a pryžové podložky, vrtulí, šroubů, svěrek, vložek M, matic a všech pružných kroužků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
PP					

130	K	5906093010	Výměna hmoždinky pražec nevystrojený dřevěný	kus	
	PP	Výměna hmoždinky pražec nevystrojený dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odvrtní, demontáž a výměnu hmoždinky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
	P	<i>Poznámka k položce:</i>			
		<i>Poznámka k položce: Hmoždinka=kus</i>			
131	K	5906093020	Výměna hmoždinky pražec nevystrojený betonový	kus	
	PP	Výměna hmoždinky pražec nevystrojený betonový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odvrtní, demontáž a výměnu hmoždinky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
	P	<i>Poznámka k položce:</i>			
		<i>Poznámka k položce: Hmoždinka=kus</i>			
132	K	5906100010	Sanace trhlin betonových pražců	cm	
	PP	Sanace trhlin betonových pražců. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění, odstranění nečistot, nanesení tmelu a jeho vytvrzení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
133	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	
	PP	Demontáž pražce dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení pražců.			
134	K	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	
	PP	Demontáž pražce betonový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení pražců.			
135	K	5906110005	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm	kus	
	PP	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva.			
136	K	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus	
	PP	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva.			
137	K	5906110010	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm	kus	
	PP	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva.			
138	K	5906110015	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm	kus	
	PP	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva.			
139	K	5906110017	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm	kus	
	PP	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva.			
140	K	5906110020	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm	kus	
	PP	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva.			
141	K	5906115010	Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru	kus	
	PP	Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, odsunutí pražce, jeho vrácení do původní polohy a dohození kameniva.			
142	K	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	

	PP		Zkrácení dřevěného pražce odřezáním. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění mřížky, zkrácení, ošetření čela pražce impregnačním prostředkem a osazení mřížky		
143	K	5906125350	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "d"	km	
	PP		Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
144	K	5906125370	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d"	km	
	PP		Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
145	K	5906130150	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. R65 rozdělení "d"	km	
	PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
146	K	5906130170	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	
	PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
147	K	5906130180	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "d"	km	
	PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
148	K	5906130340	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. UIC60 rozdělení "u"	km	
	PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
149	K	5906130360	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "d"	km	
	PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
150	K	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	
	PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
151	K	5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d"	km	
	PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
152	K	5906135050	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. R65 rozdělení "d"	km	
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výtisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.		
153	K	5906135070	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km	
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výtisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.		
154	K	5906135100	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. T nebo A rozdělení "c"	km	

	PP		Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. T nebo A rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výtisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.		
155	K	5906135170	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. R65 rozdělení "d"	km	
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výtisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.		
156	K	5906135190	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 "c"	km	
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výtisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.		
157	K	5906140050	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. R65 rozdělení "d"	km	
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výtisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.		
158	K	5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km	
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výtisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.		
159	K	5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km	
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výtisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.		
160	K	5906140150	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. UIC60 rozdělení "u"	km	
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výtisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.		
161	K	5906140170	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. R65 rozdělení "d"	km	
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výtisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.		
162	K	5906140190	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "c"	km	
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výtisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.		
163	K	5906140200	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "d"	km	
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výtisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.		
164	K	5907010020	Výměna LISÚ tv. UIC60 rozdělení "u"	m	
	PP		Výměna LISÚ tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.		

P			<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
165	K	5907010030	Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "c"	m	
PP			Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.		
P			<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
166	K	5907010040	Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "d"	m	
PP			Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.		
P			<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
167	K	5907010070	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "c"	m	
PP			Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.		
P			<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
168	K	5907010080	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d"	m	
PP			Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.		
P			<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
169	K	5907015010	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u"	m	
PP			Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.		
P			<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
170	K	5907015015	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "c"	m	
PP			Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.		
P			<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
171	K	5907015020	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d"	m	
PP			Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.		
P			<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		

172	K	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
173	K	5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
174	K	5907015160	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. UIC60 rozdělení "u"	m	
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
175	K	5907015165	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "c"	m	
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
176	K	5907015170	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "d"	m	
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
177	K	5907015185	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c"	m	
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
178	K	5907015190	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "d"	m	
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou		

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m

179	K	5907015260	Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "c"	m	
-----	---	------------	---	---	--

Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

PP

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m

180	K	5907015265	Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "d"	m	
-----	---	------------	---	---	--

Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

PP

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m

181	K	5907015310	Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. UIC60 rozdělení "u"	m	
-----	---	------------	--	---	--

Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

PP

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m

182	K	5907015320	Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. R65 rozdělení "d"	m	
-----	---	------------	--	---	--

Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

PP

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m

183	K	5907015335	Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "c"	m	
-----	---	------------	--	---	--

Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

PP

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m

184	K	5907015340	Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "d"	m	
-----	---	------------	--	---	--

Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

PP

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m

185	K	5907015385	Ojedineľá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u"	m	
	PP		Ojedineľá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
186	K	5907015390	Ojedineľá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c"	m	
	PP		Ojedineľá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
187	K	5907015395	Ojedineľá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d"	m	
	PP		Ojedineľá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
188	K	5907015410	Ojedineľá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	
	PP		Ojedineľá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
189	K	5907015415	Ojedineľá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d"	m	
	PP		Ojedineľá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
190	K	5907015460	Ojedineľá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u"	m	
	PP		Ojedineľá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
191	K	5907015465	Ojedineľá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c"	m	
	PP		Ojedineľá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou		

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m

192	K	5907015470	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d"	m	
-----	---	------------	---	---	--

PP

Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m

193	K	5907015485	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	
-----	---	------------	---	---	--

PP

Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m

194	K	5907015490	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d"	m	
-----	---	------------	---	---	--

PP

Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m

195	K	5907015535	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou vodících vložek tv. UIC60 rozdělení "u"	m	
-----	---	------------	--	---	--

PP

Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou vodících vložek tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m

196	K	5907015545	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou vodících vložek tv. S49 rozdělení "u"	m	
-----	---	------------	--	---	--

PP

Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou vodících vložek tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m

197	K	5907015605	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodících vložek a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u"	m	
-----	---	------------	---	---	--

PP

Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodících vložek a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Metr kolejnice=m

198	K	5907015615	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodících vložek a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u"	m	
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodících vložek a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
199	K	5907015665	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou bočních izolátorů tv. UIC60 rozdělení "u"	m	
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou bočních izolátorů tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
200	K	5907015720	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou spon, bočních izolátorů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u"	m	
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou spon, bočních izolátorů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
201	K	5907020010	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u"	m	
	PP		Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
202	K	5907020015	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "c"	m	
	PP		Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
203	K	5907020020	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d"	m	
	PP		Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
204	K	5907020035	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	

			<p>Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.</p> <p><i>Poznámka k položce:</i></p>		
	PP				
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
205	K	5907020040	<p>Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.</p> <p><i>Poznámka k položce:</i></p>	m	
	PP				
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
206	K	5907020160	<p>Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.</p> <p><i>Poznámka k položce:</i></p>	m	
	PP				
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
207	K	5907020165	<p>Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.</p> <p><i>Poznámka k položce:</i></p>	m	
	PP				
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
208	K	5907020170	<p>Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.</p> <p><i>Poznámka k položce:</i></p>	m	
	PP				
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
209	K	5907020185	<p>Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.</p> <p><i>Poznámka k položce:</i></p>	m	
	PP				
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
210	K	5907020190	<p>Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.</p> <p><i>Poznámka k položce:</i></p>	m	
	PP				

	P			<i>Poznámka k položce:</i>		
				<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
211	K	5907020335	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů tv. S49 rozdělení "c"		m	
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i>			
				<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
212	K	5907020340	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů tv. S49 rozdělení "d"		m	
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i>			
				<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
213	K	5907020385	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u"		m	
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i>			
				<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
214	K	5907020390	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c"		m	
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i>			
				<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
215	K	5907020395	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d"		m	
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i>			
				<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
216	K	5907020410	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"		m	
	PP		Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
	P		<i>Poznámka k položce:</i>			
				<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
217	K	5907020415	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d"		m	

	PP			Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
218	K	5907020460	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u"	m		
	PP			Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
219	K	5907020465	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c"	m		
	PP			Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
220	K	5907020470	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d"	m		
	PP			Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
221	K	5907020485	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m		
	PP			Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
222	K	5907020490	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d"	m		
	PP			Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
223	K	5907020665	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou bočních izolátorů tv. UIC60 rozdělení "u"	m		
	PP			Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou bočních izolátorů tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.		

P						<i>Poznámka k položce:</i>
						<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>
224	K	5907020720	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou spon a bočních izolátorů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u"	m		
						Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou spon a bočních izolátorů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.
						<i>Poznámka k položce:</i>
						<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>
225	K	5907025485	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m		
						Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.
						<i>Poznámka k položce:</i>
						<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>
226	K	5907035120	Úprava dilatačních spár kolejnic tv. R65 rozdělení "c"	m		
						Úprava dilatačních spár kolejnic tv. R65 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení upevňovadel a ošetření součástí mazivem.
						<i>Poznámka k položce:</i>
						<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>
227	K	5907035130	Úprava dilatačních spár kolejnic tv. R65 rozdělení "d"	m		
						Úprava dilatačních spár kolejnic tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení upevňovadel a ošetření součástí mazivem.
						<i>Poznámka k položce:</i>
						<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>
228	K	5907035210	Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "c"	m		
						Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení upevňovadel a ošetření součástí mazivem.
						<i>Poznámka k položce:</i>
						<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>
229	K	5907035220	Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "d"	m		
						Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení upevňovadel a ošetření součástí mazivem.
						<i>Poznámka k položce:</i>
						<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>
230	K	5907040010	Posun kolejnic před svařováním tv. UIC60	m		
						Posun kolejnic před svařováním tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přízdvížení a posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním.
						<i>Poznámka k položce:</i>
						<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>
231	K	5907040020	Posun kolejnic před svařováním tv. R65	m		
						Posun kolejnic před svařováním tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přízdvížení a posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovadel.

Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním.

	P				
				<i>Poznámka k položce:</i>	
				<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>	
232	K	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	
	PP		Posun kolejnic před svařováním tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přízdvížení a posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním.		
	P			<i>Poznámka k položce:</i>	
				<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>	
233	K	5907045110	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. R65	m	
	PP		Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky výměny kolejnic.		
	P			<i>Poznámka k položce:</i>	
				<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>	
234	K	5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m	
	PP		Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky výměny kolejnic.		
	P			<i>Poznámka k položce:</i>	
				<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>	
235	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo R65	kus	
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.		
	P			<i>Poznámka k položce:</i>	
				<i>Poznámka k položce: Řez=kus</i>	
236	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus	
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.		
	P			<i>Poznámka k položce:</i>	
				<i>Poznámka k položce: Řez=kus</i>	
237	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.		
	P			<i>Poznámka k položce:</i>	
				<i>Poznámka k položce: Řez=kus</i>	
238	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	
	PP		Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.		
	P			<i>Poznámka k položce:</i>	
				<i>Poznámka k položce: Řez=kus</i>	
239	K	5907055010	Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm	kus	
	PP		Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.		
	P			<i>Poznámka k položce:</i>	
				<i>Poznámka k položce: Vrt=kus</i>	
240	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	
	PP		Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.		

	P		<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Vrt=kus</i>		
241	K	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	
	PP		Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Vrt=kus</i>		
242	K	5908005420	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. R65	styk	
	PP		Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Spojka=kus</i>		
243	K	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk	
	PP		Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Spojka=kus</i>		
244	K	5908005520	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. R65	styk	
	PP		Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Spojka=kus</i>		
245	K	5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49	styk	
	PP		Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Spojka=kus</i>		
246	K	5908010120	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. R65	styk	
	PP		Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
247	K	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk	
	PP		Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
248	K	5908035010	Oprava LISU soupravou in-situ tv. UIC60	styk	
	PP		Oprava LISU soupravou in-situ tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání a demontáž stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a na dodávku materiálu.		
249	K	5908035020	Oprava LISU soupravou in-situ tv. R65	styk	
	PP		Oprava LISU soupravou in-situ tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání a demontáž stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a na dodávku materiálu.		

250	K	5908035030	Oprava LISU soupravou in-situ tv. S49	styk	
	PP		Oprava LISU soupravou in-situ tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání a demontáž stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a na dodávku materiálu.		
251	K	5908045020	Výměna podkladnice dvě vrtule pražce betonové	kus	
	PP		Výměna podkladnice dvě vrtule pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kolíčkování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výzisku na dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podkladnice=kus</i>		
252	K	5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	kus	
	PP		Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kolíčkování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výzisku na dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podkladnice=kus</i>		
253	K	5908045030	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové	kus	
	PP		Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kolíčkování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výzisku na dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podkladnice=kus</i>		
254	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	
	PP		Výměna upevnění podkladnicového komplet. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.		
255	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.	
	PP		Výměna upevnění podkladnicového komplety. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.		
256	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	
	PP		Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.		
257	K	5908050040	Výměna upevnění bezpodkladnicového komplet	kus	
	PP		Výměna upevnění bezpodkladnicového komplet. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.		
258	K	5908050050	Výměna upevnění bezpodkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	
	PP		Výměna upevnění bezpodkladnicového komplety a pryžová podložka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.		
259	K	5908050070	Výměna upevnění bezpodkladnicového komplety, pryžová podložka a úhlové vodící vložky nebo boční izolátory	úl.pl.	
	PP		Výměna upevnění bezpodkladnicového komplety, pryžová podložka a úhlové vodící vložky nebo boční izolátory. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.		
260	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	

	PP		Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
261	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici	kus	
	PP		Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
262	K	5908053020	Výměna drobného kolejiva adaptér pružné spony "e"	kus	
	PP		Výměna drobného kolejiva adaptér pružné spony "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
263	K	5908053030	Výměna drobného kolejiva izolátor pružné spony	kus	
	PP		Výměna drobného kolejiva izolátor pružné spony. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
264	K	5908053040	Výměna drobného kolejiva izolátor boční	kus	
	PP		Výměna drobného kolejiva izolátor boční. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
265	K	5908053050	Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová	kus	
	PP		Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
266	K	5908053090	Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová	kus	
	PP		Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
267	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	
	PP		Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
268	K	5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná	kus	
	PP		Výměna drobného kolejiva svěrka pružná. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
269	K	5908053130	Výměna drobného kolejiva spona pružná "FC"	kus	
	PP		Výměna drobného kolejiva spona pružná "FC". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
270	K	5908053140	Výměna drobného kolejiva spona pružná "e"	kus	
	PP		Výměna drobného kolejiva spona pružná "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
271	K	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus	
	PP		Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
272	K	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS	kus	
	PP		Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
273	K	5908053180	Výměna drobného kolejiva šroub spojkový	kus	
	PP		Výměna drobného kolejiva šroub spojkový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		

274	K	5908053190	Výměna drobného kolejiva šroub výhybkový	kus	
	PP		Výměna drobného kolejiva šroub výhybkový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
275	K	5908053210	Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce	kus	
	PP		Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
276	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	
	PP		Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
277	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	
	PP		Výměna drobného kolejiva vložka "M". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
278	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu	kus	
	PP		Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ošetření závitů antikoročním přípravkem, demontáž, výměnu a montáž nové součásti.		
279	K	5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformované vrtule	kus	
	PP		Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformované vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ošetření závitů antikoročním přípravkem, demontáž, výměnu a montáž nové součásti.		
280	K	5908055030	Příplatek za výměnu kompletu T5 nebo T6 v případě vývratu	kus	
	PP		Příplatek za výměnu kompletu T5 nebo T6 v případě vývratu. Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na montáž, manipulaci a demontáž kompletu v přípravku.		
281	K	5908056010	Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4	kus	
	PP		Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření závitů antikoročním přípravkem, kompletaci nových nebo užitých součástí a případnou manipulaci.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4</i>		
282	K	5908056020	Příplatek za kompletaci na úložišti Skl 24	kus	
	PP		Příplatek za kompletaci na úložišti Skl 24. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření závitů antikoročním přípravkem, kompletaci nových nebo užitých součástí a případnou manipulaci.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6, svěrka Skl 24</i>		
283	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	
	PP		Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na posun pražce, demontáž podkladnice, zakalíčkování, otvorů, oteslování úložné plochy, převrtání otvorů, impregnace plochy a montáž podkladnice a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
284	K	5908063010	Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice	úl.pl.	
	PP		Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
285	K	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	úl.pl.	
	PP		Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
286	K	5908063030	Oprava rozchodu koleje výměnou úhlových vodicích vložek	úl.pl.	
	PP		Oprava rozchodu koleje výměnou úhlových vodicích vložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu		

rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

287	K	5908063040	Oprava rozchodu koleje výměnou bočních izolátorů	úl.pl.	
	PP		Oprava rozchodu koleje výměnou bočních izolátorů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
288	K	5908063050	Oprava rozchodu koleje vložení klínové podložky	úl.pl.	
	PP		Oprava rozchodu koleje vložení klínové podložky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
289	K	5908065010	Ojedinele dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub spojkový	kus	
	PP		Ojedinele dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub spojkový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.		
290	K	5908065020	Ojedinele dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový	kus	
	PP		Ojedinele dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.		
291	K	5908065040	Ojedinele dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule	kus	
	PP		Ojedinele dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.		
292	K	5908065110	Ojedinele dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub spojkový	kus	
	PP		Ojedinele dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub spojkový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.		
293	K	5908065120	Ojedinele dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svěrkový	kus	
	PP		Ojedinele dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svěrkový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.		
294	K	5908065140	Ojedinele dotahování upevňovadel s protáčením závitů vrtule	kus	
	PP		Ojedinele dotahování upevňovadel s protáčením závitů vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.		
295	K	5908070320	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "c"	km	
	PP		Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.		
296	K	5908070330	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "d"	km	
	PP		Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.		
297	K	5908070340	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "e"	km	
	PP		Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.		
298	K	5908075210	Souvislé dotahování upevňovadel ve výhybce s protáčením závitů šrouby svěrkové výhybka I. generace	m	
	PP		Souvislé dotahování upevňovadel ve výhybce s protáčením závitů šrouby svěrkové výhybka I. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.		
299	K	5908085020	Ojedinelá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	
	PP		Ojedinelá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a ošetření součástí mazivem.		
300	K	5908087020	Ojedinelá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	

	PP		Ojedinelá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.		
301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.		
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.		
303	K	5909010040	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných ocelových válcovaných	kus	
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců příčných ocelových válcovaných. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.		
304	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.		
305	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.		
306	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.		
307	K	5909010210	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky do 3 m	kus	
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.		
308	K	5909010220	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 3 do 4 m	kus	
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.		
309	K	5909010230	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 4 m	kus	
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.		
310	K	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.		
311	K	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.		

312	K	5909010430	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	
	PP		Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.		
313	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců	kus	
	PP		Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců		
314	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	
	PP		Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Metr koleje=m		
315	K	5909020020	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih	m	
	PP		Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Metr koleje=m		
316	K	5909020110	Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky směrový posun	m	
	PP		Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky směrový posun. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m		
317	K	5909020120	Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky zdvih	m	
	PP		Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky zdvih. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m		
318	K	5909025010	Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné nebo ocelové	km	
	PP		Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kilometr koleje=km		
319	K	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	
	PP		Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kilometr koleje=km		
320	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	
	PP		Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.		

P			<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Kilometr koleje=km</i>		
321	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	
			Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.		
PP			<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Kilometr koleje=km</i>		
322	K	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	
			Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.		
PP			<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Kilometr koleje=km</i>		
323	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	
			Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.		
PP			<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Kilometr koleje=km</i>		
324	K	5909035010	Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné nebo ocelové	m	
			Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.		
PP			<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>		
325	K	5909035020	Odstranění lokálních závad výhybky pražce betonové	m	
			Odstranění lokálních závad výhybky pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.		
PP			<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>		
326	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	
			Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.		
PP			<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>		
327	K	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	
			Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na		
PP					

zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m

328	K	5910015010	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. UIC60	svar	
			Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.		
			PP		
329	K	5910015020	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49	svar	
			Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.		
			PP		
330	K	5910015110	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky přes 150 m tv. UIC60	svar	
			Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky přes 150 m tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.		
			PP		
331	K	5910015120	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky přes 150 m tv. S49	svar	
			Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky přes 150 m tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.		
			PP		
332	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	
			Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.		
			PP		
333	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	
			Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.		
			PP		
334	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	
			Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.		
			PP		
335	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	
			Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách		
			PP		

nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

336	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.		
337	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.		
338	K	5910020320	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49	svar	
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.		
339	K	5910025120	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. R65	svar	
	PP		Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.		
340	K	5910025130	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49	svar	
	PP		Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.		
341	K	5910030310	Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším	svar	
	PP		Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití přípravku pro směrové vyrovnání kolejnic.		
342	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.		
343	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.		
344	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.		
345	K	5910035110	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	

	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.		
346	K	5910035120	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.		
347	K	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.		
348	K	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
349	K	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
350	K	5910040030	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
351	K	5910040040	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m	
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
352	K	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
353	K	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.		

	P		<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
354	K	5910040130	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
355	K	5910040140	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m	
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
356	K	5910040230	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
357	K	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
358	K	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
359	K	5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
360	K	5910040340	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m	
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
361	K	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	

	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
362	K	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
363	K	5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
364	K	5910040440	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m	
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
365	K	5910045010	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "c"	m	
	PP		Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž bočních opěrek v oblouku o malém poloměru. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
366	K	5910045020	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "d"	m	
	PP		Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž bočních opěrek v oblouku o malém poloměru. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
367	K	5910045030	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "u"	m	
	PP		Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž bočních opěrek v oblouku o malém poloměru. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
368	K	5910045040	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "e"	m	
	PP		Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž bočních opěrek v oblouku o malém poloměru. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
369	K	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m	
	PP		Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>		

370	K	5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace	m	
	PP		Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>		
371	K	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m	
	PP		Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>		
372	K	5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace	m	
	PP		Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>		
373	K	5910060010	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m	
	PP		Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převalků ruční nebo jezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
374	K	5910060020	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm	m	
	PP		Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převalků ruční nebo jezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
375	K	5910060110	Ojedinelé broušení kolejnic R350HT do hloubky do 2 mm	m	
	PP		Ojedinelé broušení kolejnic R350HT do hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převalků ruční nebo jezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
376	K	5910060120	Ojedinelé broušení kolejnic R350HT do hloubky přes 2 mm	m	
	PP		Ojedinelé broušení kolejnic R350HT do hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převalků ruční nebo jezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
377	K	5910063010	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm	m	
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým broušícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		

378	K	5910063020	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm	m	
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým broušícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
379	K	5910063030	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm	m	
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým broušícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
380	K	5910063050	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil oprava příčného a podélného profilu	m	
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil oprava příčného a podélného profilu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým broušícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
381	K	5910063060	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil vlnovitost	m	
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil vlnovitost. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým broušícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
382	K	5910063110	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm	m	
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým broušícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
383	K	5910063120	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm	m	

	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým broušícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
384	K	5910063130	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm	m	
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým broušícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
385	K	5910063150	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT příčný a podélný profil oprava příčného a podélného profilu	m	
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT příčný a podélný profil oprava příčného a podélného profilu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým broušícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
386	K	5910063160	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT příčný a podélný profil vlnovitost	m	
	PP		Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT příčný a podélný profil vlnovitost. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým broušícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>		
387	K	5910065010	Odstranění převalků izolovaného styku lepeného	kus	
	PP		Odstranění převalků izolovaného styku lepeného. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků hlavy kolejnice IS odbroušením po demontáži spojky a profilové vložky, u LISÚ podle schváleného technologického postupu. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Styk=kus</i>		
388	K	5910065020	Odstranění převalků izolovaného styku montovaného	kus	
	PP		Odstranění převalků izolovaného styku montovaného. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků hlavy kolejnice IS odbroušením po demontáži spojky a profilové vložky, u LISÚ podle schváleného technologického postupu. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Styk=kus</i>		
389	K	5910070010	Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu	m	
	PP		Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu. Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na úpravu příčného profilu kolejnic výhybky včetně jazyků a srdcovky. Cena platí pro ruční nebo strojní broušení, frézování a hoblování, pro opracování celé šíře pojižděné plochy a		

minimální hloubku úběru materiálu 0,25mm a max. 1 mm. Broušení mimo tyto kritéria se oceňují položkami opravného broušení. 2. U ručního broušení cena neobsahuje náklady na pořízení diagnostiky skenováním, které se oceňuje položkou z VRN.

390	K	5910075010	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	
	PP		Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr jazyka=m</i>		
391	K	5910075020	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	
	PP		Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr jazyka=m</i>		
392	K	5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	
	PP		Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr jazyka=m</i>		
393	K	5910075060	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	
	PP		Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr jazyka=m</i>		
394	K	5910075110	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	
	PP		Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr opornice=m</i>		
395	K	5910075120	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	
	PP		Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr opornice=m</i>		
396	K	5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	
	PP		Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr opornice=m</i>		
397	K	5910075160	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	
	PP		Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr opornice=m</i>		
398	K	5910075210	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	
	PP		Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Metr výhybkové kolejnice =m</i>		

399	K	5910075220	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	
	PP		Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Metr výhybkové kolejnice =m		
400	K	5910075250	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	
	PP		Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Metr výhybkové kolejnice =m		
401	K	5910075260	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	
	PP		Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Metr výhybkové kolejnice =m		
402	K	5910075310	Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	
	PP		Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Metr hrotnice PHS=m		
403	K	5910075320	Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	
	PP		Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Metr hrotnice PHS=m		
404	K	5910075350	Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	
	PP		Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Metr hrotnice PHS=m		
405	K	5910075360	Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	
	PP		Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Metr hrotnice PHS=m		
406	K	5910080010	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:4,5 a 1:6 hloubky do 2 mm	kus	
	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:4,5 a 1:6 hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Srdcovka=kus		
407	K	5910080020	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:4,5 a 1:6 hloubky přes 2 mm	kus	
	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:4,5 a 1:6 hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Srdcovka=kus		
408	K	5910080110	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	

	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Srdcovka=kus</i>		
409	K	5910080120	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou. <i>Poznámka k položce:</i>	kus	
	PP		<i>Poznámka k položce: Srdcovka=kus</i>		
410	K	5910080210	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou. <i>Poznámka k položce:</i>	kus	
	PP		<i>Poznámka k položce: Srdcovka=kus</i>		
411	K	5910080220	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou. <i>Poznámka k položce:</i>	kus	
	PP		<i>Poznámka k položce: Srdcovka=kus</i>		
412	K	5910080320	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky přes 2 mm Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou. <i>Poznámka k položce:</i>	kus	
	PP		<i>Poznámka k položce: Srdcovka=kus</i>		
413	K	5910080810	Opravné broušení srdcovky dvojité do 2 mm Opravné broušení srdcovky dvojité do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou. <i>Poznámka k položce:</i>	kus	
	PP		<i>Poznámka k položce: Srdcovka=kus</i>		
414	K	5910080820	Opravné broušení srdcovky dvojité přes 2 mm Opravné broušení srdcovky dvojité přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou. <i>Poznámka k položce:</i>	kus	
	PP		<i>Poznámka k položce: Srdcovka=kus</i>		
415	K	5910085020	Navaření hlavy kolejnice tv. R65 Navaření hlavy kolejnice tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření hlavy kolejnice podle schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.	cm2	
	PP				
416	K	5910085030	Navaření hlavy kolejnice tv. S49 Navaření hlavy kolejnice tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření hlavy kolejnice podle schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.	cm2	
	PP				
417	K	5910090050	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. <i>Poznámka k položce:</i>	kus	
	PP		<i>Poznámka k položce: Srdcovka=kus</i>		
418	K	5910090110	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	

	PP		Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Srdcovka=kus</i>		
419	K	5910090210	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 10 mm Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.	kus	
420	K	5910090250	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 10 mm Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.	kus	
421	K	5910090510	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 4 mm Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.	kus	
422	K	5910090550	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 4 mm Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.	kus	
423	K	5910095010	Navaření srdcovky dvojitě montované opotřebení do 10 mm Navaření srdcovky dvojitě montované opotřebení do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 mm s mezivrstvou, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.	kus	
424	K	5910105010	Navaření lokální vady jazyka Navaření lokální vady jazyka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrolu doléhání jazyka na jazykové opěrky, kluzné stoličky a k opornici. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, seřízení závěru výhybky a kontrolu ultrazvukem.	cm2	
425	K	5910105020	Navaření lokální vady opornice Navaření lokální vady opornice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrolu doléhání jazyka na jazykové opěrky, kluzné stoličky a k opornici. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, seřízení závěru výhybky a kontrolu ultrazvukem.	cm2	
426	K	5910125020	Úprava geometrie jazyka po násilném rozřezu Úprava geometrie jazyka po násilném rozřezu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu dle schváleného postupu, úpravu geometrie, kontrolu doléhání jazyka na opěrky a západkovou zkoušku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na seřízení závěru výhybky.	m	
427	K	5910130030	Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení výzisku na dopravní prostředek.	pár	

428	K	5910131030	Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici	pár	
	PP		Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů.		
429	K	5910132030	Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici	pár	
	PP		Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání otvorů a montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
430	K	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus	
	PP		Demontáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, dohození a úpravu kameniva a naložení výzisku na dopravní prostředek.		
431	K	5910135020	Demontáž pražcové kotvy ve výhybce	kus	
	PP		Demontáž pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, dohození a úpravu kameniva a naložení výzisku na dopravní prostředek.		
432	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	
	PP		Montáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
433	K	5910136020	Montáž pražcové kotvy ve výhybce	kus	
	PP		Montáž pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
434	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	
	PP		Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot a nánosů maziva z výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem.		
435	K	5911001020	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus	
	PP		Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot a nánosů maziva z výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem.		
436	K	5911001110	Čištění a mazání výhybky křížovatkové celé	kus	
	PP		Čištění a mazání výhybky křížovatkové celé. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot a nánosů maziva z výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem.		
437	K	5911001120	Čištění a mazání výhybky křížovatkové poloviční	kus	
	PP		Čištění a mazání výhybky křížovatkové poloviční. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot a nánosů maziva z výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem.		
438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
	PP		Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikoročním prostředkem.		
439	K	5911003020	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus	
	PP		Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikoročním prostředkem.		
440	K	5911003210	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček křížovatkové celá	kus	
	PP		Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček křížovatkové celá. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikoročním prostředkem.		
441	K	5911003220	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček křížovatkové poloviční	kus	
	PP		Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček křížovatkové poloviční. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění		

kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem.

442	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
	PP		Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem.		
443	K	5911003320	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus	
	PP		Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem.		
444	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus	
	PP		Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem.		
445	K	5911003520	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové poloviční	kus	
	PP		Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové poloviční. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem.		
446	K	5911005010	Válečková stolička jazyka nadzvedávací výměna s upevněním na patu kolejnice	kus	
	PP		Válečková stolička jazyka nadzvedávací výměna s upevněním na patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
447	K	5911005110	Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice	kus	
	PP		Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
448	K	5911005210	Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice	kus	
	PP		Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
449	K	5911005310	Válečková stolička jazyka nadzvedávací seřízení s upevněním na patu kolejnice	kus	
	PP		Válečková stolička jazyka nadzvedávací seřízení s upevněním na patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
450	K	5911005430	Válečková stolička jazyka dotlačovací demontáž s upevněním na patu kolejnice	kus	
	PP		Válečková stolička jazyka dotlačovací demontáž s upevněním na patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
451	K	5911005450	Válečková stolička jazyka dotlačovací montáž s upevněním na patu kolejnice	kus	
	PP		Válečková stolička jazyka dotlačovací montáž s upevněním na patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
452	K	5911005470	Válečková stolička jazyka dotlačovací seřízení na patě kolejnice	kus	
	PP		Válečková stolička jazyka dotlačovací seřízení na patě kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
453	K	5911011010	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65	m	
	PP		Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, provedení západkové		

náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.

461	K	5911033010	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIC60	m	
	PP		Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.		
462	K	5911033030	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49	m	
	PP		Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.		
463	K	5911039010	Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60	m	
	PP		Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.		
464	K	5911039030	Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy S49	m	
	PP		Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.		
465	K	5911041010	Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60	m	
	PP		Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.		
466	K	5911041030	Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy S49	m	
	PP		Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.		
467	K	5911113010	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy R65	t	
	PP		Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t</i>		
468	K	5911113020	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49	t	

			Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t</i>		
469	K	5911113120	Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy R65	t	
			Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t</i>		
470	K	5911113130	Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy S49	t	
			Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t</i>		
471	K	5911113310	Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za stejný typ bez výměny podkladnic	t	
			Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za stejný typ bez výměny podkladnic. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t</i>		
472	K	5911113320	Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za jiný typ včetně výměny sady podkladnic	t	
			Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za jiný typ včetně výměny sady podkladnic. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Hmotnost srdcovky=t</i>		
473	K	5911117010	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy UIC60	m	
			Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu. <i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Délka přídržnice=m; Metr přídržnice=m</i>		
474	K	5911117030	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy S49	m	
			Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu. <i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Délka přídržnice=m; Metr přídržnice=m</i>		
475	K	5911117110	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy UIC60	m	
			Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu. <i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Délka přídržnice=m; Metr přídržnice=m</i>		

476	K	5911117130	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy S49	m	
	PP		Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Délka přídržnice=m; Metr přídržnice=m</i>		
477	K	5911117230	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T (plech) přímé soustavy T	m	
	PP		Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T (plech) přímé soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Délka přídržnice=m; Metr přídržnice=m</i>		
478	K	5911119010	Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy UIC60	kus	
	PP		Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábků podložením, navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr přídržnice=m</i>		
479	K	5911119030	Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy S49	kus	
	PP		Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábků podložením, navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr přídržnice=m</i>		
480	K	5911119130	Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T soustavy T	m	
	PP		Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábků podložením, navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Metr přídržnice=m</i>		
481	K	5911233030	Demontáž jazykové opěrky soustavy S49	kus	
	PP		Demontáž jazykové opěrky soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Opěrka=kus</i>		
482	K	5911235030	Demontáž opornicové opěrky soustavy S49	kus	
	PP		Demontáž opornicové opěrky soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Opěrka=kus</i>		
483	K	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus	
	PP		Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Díl=kus</i>		
484	K	5911303130	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím kluzných stoliček soustavy S49	kus	
	PP		Oprava rozchodu ve výhybce přebitím kluzných stoliček soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		

			<i>Poznámka k položce:</i>		
P			<i>Poznámka k položce: Díl=kus</i>		
485	K	5911303230	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy S49	kus	
	PP		Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i>		
P			<i>Poznámka k položce: Díl=kus</i>		
486	K	5911303330	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím stoliček přídržnic soustavy S49	kus	
	PP		Oprava rozchodu ve výhybce přebitím stoliček přídržnic soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i>		
P			<i>Poznámka k položce: Díl=kus</i>		
487	K	5911305020	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy S49	kus	
	PP		Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích tyčí, táhel, soutyčů, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžejek, čelistí, roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, oprava dovedání opornicových opěrek nebo spon, oprava dovedání jazyka na kluzné stoličky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehleho jazyka a hlavou opornice, seřízení výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i>		
P			<i>Poznámka k položce: Výměnová část=kus</i>		
488	K	5911307020	Výměna hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	
	PP		Výměna hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a seřízení závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i>		
P			<i>Poznámka k položce: Závěr=kus</i>		
489	K	5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	
	PP		Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i>		
P			<i>Poznámka k položce: Závěr=kus</i>		
490	K	5911523030	Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49	kus	
	PP		Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení zdvíhu, rozevření a záklesu, podzávorování a vůlí třmenů, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehleho jazyka a hlavou opornice. Seřízení výměníku, závěru a přezkoušení správného chodu výhybky včetně provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.		

P			<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Výměnová část=kus</i>		
491	K	5911545020	Záměna hákového závěru za čelistový výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	
PP			Záměna hákového závěru za čelistový výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na záměnu hákového závěru za čelistový závěr, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
P			<i>Poznámka k položce: Závěr=kus</i>		
492	K	5911641030	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy R65	m	
PP			Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
493	K	5911641040	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49	m	
PP			Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
494	K	5911641110	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje betonové pražce soustavy UIC60	m	
PP			Montáž jednoduché výhybky v ose koleje betonové pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
495	K	5911641120	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje betonové pražce soustavy S49	m	
PP			Montáž jednoduché výhybky v ose koleje betonové pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
496	K	5911655030	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65	m	
PP			Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti.		
P			<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>		
497	K	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	
PP			Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti.		
P			<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>		
498	K	5911671040	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49	m	
PP			Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje.		
P			<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>		
499	K	5911671050	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy T	m	
PP			Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje.		

	P		<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>		
500	K	5911671060	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy A	m	
	PP		Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>		
501	K	5911671100	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce ocelové válcované soustavy A	m	
	PP		Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce ocelové válcované soustavy A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>		
502	K	5911707030	Demontáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49	m	
	PP		Demontáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, manipulaci a naložení na dopravní prostředek nebo uložení mimo most.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Úhelník=m</i>		
503	K	5911709030	Montáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49	m	
	PP		Montáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž, vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Úhelník=m</i>		
504	K	5912023010	Demontáž návěstidla uloženého ve stezce námezničku	kus	
	PP		Demontáž návěstidla uloženého ve stezce námezničku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž návěstidla, zához, úpravu terénu a naložení na dopravní prostředek.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Návěstidlo=kus</i>		
505	K	5912025040	Demontáž návěstidla včetně sloupku rychlostníku	kus	
	PP		Demontáž návěstidla včetně sloupku rychlostníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž návěstidla, sloupku a naložení na dopravní prostředek.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Návěstidlo+sloupek=kus</i>		
506	K	5912037010	Montáž návěstidla uloženého ve stezce námezničku	kus	
	PP		Montáž návěstidla uloženého ve stezce námezničku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž návěstidel umístěných ve stezce včetně zemních prací a úpravy místa uložení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Návěstidlo=kus</i>		
507	K	5912040040	Montáž návěstidla včetně sloupku rychlostníku	kus	
	PP		Montáž návěstidla včetně sloupku rychlostníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž sloupku a návěstidla. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Návěstidlo+sloupek=kus</i>		
508	K	5912050120	Staničení demontáž hektometrovníku	kus	
	PP		Staničení demontáž hektometrovníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zemní práce a výměnu, demontáž nebo montáž staničení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>Poznámka k položce: Díl=kus</i>		
509	K	5912050220	Staničení montáž hektometrovníku	kus	
	PP		Staničení montáž hektometrovníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zemní práce a výměnu, demontáž nebo montáž staničení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		

	P		<i>Poznámka k položce:</i>		
	PP		<i>Poznámka k položce: Díl=kus</i>		
510	K	5912060210	Demontáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové	kus	
	PP		Demontáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž součástí značky, úpravu a urovňání terénu. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Značka=kus</i>		
511	K	5912065010	Montáž zajišťovací značky samostatné konzolové	kus	
	PP		Montáž zajišťovací značky samostatné konzolové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž součástí značky včetně zemních prací a úpravy terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Značka=kus</i>		
512	K	5912075020	Demontáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV)	kus	
	PP		Demontáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady demontáž magnetických bodů včetně manipulace s kameniva. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Magnetický bod=kus</i>		
513	K	5912080020	Montáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV)	kus	
	PP		Montáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady montáž magnetických bodů včetně manipulace s kamenivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Magnetický bod=kus</i>		
514	K	5913005010	Vyčištění železničního přejezdu od nánosů žlábek	m	
	PP		Vyčištění železničního přejezdu od nánosů žlábek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.		
515	K	5913010010	Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání podkladní vrstvy do 5 cm	m	
	PP		Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání podkladní vrstvy do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž asfaltobetonové vrstvy, závěrné zídky a případně podkladního dílu, opravu podkladního betonu, montáž zídky a dílu, doplnění a zhutnění asfaltobetonové vrstvy včetně zajištění plasticity mezi zídkou a vozovkou. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na případné odříznutí asfaltobetonové vrstvy, demontáž panelů přejezdu a dodávku materiálu.		
516	K	5913010020	Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání podkladní vrstvy přes 5 cm	m	
	PP		Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání podkladní vrstvy přes 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž asfaltobetonové vrstvy, závěrné zídky a případně podkladního dílu, opravu podkladního betonu, montáž zídky a dílu, doplnění a zhutnění asfaltobetonové vrstvy včetně zajištění plasticity mezi zídkou a vozovkou. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na případné odříznutí asfaltobetonové vrstvy, demontáž panelů přejezdu a dodávku materiálu.		
517	K	5913020010	Výměna dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus	
	PP		Výměna dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů a jejich případné naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
518	K	5913020020	Výměna dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	
	PP		Výměna dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů a jejich případné naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
519	K	5913025010	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus	
	PP		Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek.		
520	K	5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	
	PP		Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek.		
521	K	5913025030	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	
	PP		Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek.		
522	K	5913025080	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji rektifikace	kus	

	PP		Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji rektifikace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek.	
523	K	5913030010	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus
	PP		Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	
524	K	5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus
	PP		Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	
525	K	5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus
	PP		Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	
526	K	5913030080	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji rektifikace	kus
	PP		Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji rektifikace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	
527	K	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m
	PP		Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.	
528	K	5913035020	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m
	PP		Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.	
529	K	5913035030	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m
	PP		Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.	
530	K	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m
	PP		Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.	
531	K	5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m
	PP		Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.	
532	K	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m
	PP		Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.	
533	K	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m
	PP		Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	
534	K	5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m
	PP		Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	
535	K	5913040030	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m
	PP		Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	
536	K	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m
	PP		Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	
537	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m
	PP		Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	

538	K	5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	
	PP		Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
539	K	5913045010	Demontáž závěrné zídky celopryžové přejezdové konstrukce	m	
	PP		Demontáž závěrné zídky celopryžové přejezdové konstrukce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž asfaltobetonu, zídky, podkladního dílu, úpravu terénu a naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odřezání asfaltobetonu.		
540	K	5913050010	Montáž závěrné zídky celopryžové přejezdové konstrukce	m	
	PP		Montáž závěrné zídky celopryžové přejezdové konstrukce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů a jejich případné naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
541	K	5913055010	Výměna dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu	kus	
	PP		Výměna dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů a jejich případné naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
542	K	5913055020	Výměna dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	
	PP		Výměna dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů a jejich případné naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
543	K	5913060010	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu	kus	
	PP		Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.		
544	K	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	
	PP		Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.		
545	K	5913060030	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu	kus	
	PP		Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.		
546	K	5913060050	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce rektifikačního zařízení	kus	
	PP		Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce rektifikačního zařízení. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.		
547	K	5913065010	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšího panelu	kus	
	PP		Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšího panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
548	K	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus	
	PP		Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
549	K	5913065030	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu	kus	
	PP		Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
550	K	5913065050	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji rektifikačního zařízení	kus	
	PP		Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji rektifikačního zařízení. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
551	K	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	
	PP		Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.		
552	K	5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	
	PP		Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.		
553	K	5913070030	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	
	PP		Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.		

554	K	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	
	PP		Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
555	K	5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	
	PP		Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
556	K	5913075030	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	
	PP		Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
557	K	5913080010	Demontáž závěrné zídky betonové přejezdové konstrukce	m	
	PP		Demontáž závěrné zídky betonové přejezdové konstrukce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž zídky, podkladního dílu, naložení na dopravní prostředek a úpravu terénu.		
558	K	5913085010	Montáž závěrné zídky betonové přejezdové konstrukce	m	
	PP		Montáž závěrné zídky betonové přejezdové konstrukce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zemní práce, montáž podkladního betonu, dílu a zídky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
559	K	5913105010	Demontáž zádlážbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	
	PP		Demontáž zádlážbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.		
560	K	5913105020	Demontáž zádlážbové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	
	PP		Demontáž zádlážbové přejezdové konstrukce část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.		
561	K	5913105030	Demontáž zádlážbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	
	PP		Demontáž zádlážbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.		
562	K	5913110010	Montáž zádlážbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	
	PP		Montáž zádlážbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
563	K	5913110020	Montáž zádlážbové přejezdové konstrukce část vnitřní včetně závěrných zídek	m	
	PP		Montáž zádlážbové přejezdové konstrukce část vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
564	K	5913110030	Montáž zádlážbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	
	PP		Montáž zádlážbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
565	K	5913125030	Výměna dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel	kus	
	PP		Výměna dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
566	K	5913130010	Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnější ochranný trámeč	kus	
	PP		Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnější ochranný trámeč. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.		
567	K	5913130020	Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní ochranný trámeč	kus	
	PP		Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní ochranný trámeč. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.		
568	K	5913130030	Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel	kus	
	PP		Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.		
569	K	5913130040	Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín	kus	
	PP		Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.		

570	K	5913135010	Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnější ochranný trámec	kus	
	PP		Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnější ochranný trámec. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
571	K	5913135020	Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní ochranný trámec	kus	
	PP		Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní ochranný trámec. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
572	K	5913135030	Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel	kus	
	PP		Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
573	K	5913135040	Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín	kus	
	PP		Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
574	K	5913140010	Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část	m	
	PP		Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.		
575	K	5913140020	Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část	m	
	PP		Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.		
576	K	5913145010	Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část	m	
	PP		Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
577	K	5913145020	Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část	m	
	PP		Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
578	K	5913185110	Výměna dřevěných dílů přechodu fošna	m	
	PP		Výměna dřevěných dílů přechodu fošna. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
579	K	5913185120	Výměna dřevěných dílů přechodu trámek	m	
	PP		Výměna dřevěných dílů přechodu trámek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
580	K	5913200010	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní	m2	
	PP		Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.		
581	K	5913200020	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní	m2	
	PP		Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.		
582	K	5913200110	Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní	m2	
	PP		Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.		
583	K	5913200120	Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní	m2	
	PP		Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.		
584	K	5913205010	Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní	m2	
	PP		Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
585	K	5913205020	Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní	m2	
	PP		Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
586	K	5913205110	Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní	m2	
	PP		Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		

587	K	5913205120	Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní	m2	
	PP	Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
588	K	5913215010	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu zaklopená kolejnice	m	
	PP	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu zaklopená kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.			
589	K	5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	
	PP	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.			
590	K	5913215030	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábků	m	
	PP	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábků. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.			
591	K	5913215040	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	
	PP	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.			
592	K	5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	
	PP	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
593	K	5913220030	Montáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábků	m	
	PP	Montáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábků. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
594	K	5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	
	PP	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
595	K	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	
	PP	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.			
596	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	
	PP	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.			
597	K	5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2	
	PP	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.			
598	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	
	PP	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.			
599	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m	
	PP	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin zalitím, nerovností nebo výtlučku vyplněním a zhutnění výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
600	K	5913245210	Oprava komunikace vyplněním výtlučků hloubky do 5 cm	m2	
	PP	Oprava komunikace vyplněním výtlučků hloubky do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin zalitím, nerovností nebo výtlučku vyplněním a zhutnění výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
601	K	5913245220	Oprava komunikace vyplněním výtlučků hloubky do 10 cm	m2	
	PP	Oprava komunikace vyplněním výtlučků hloubky do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin zalitím, nerovností nebo výtlučku vyplněním a zhutnění výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
602	K	5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2	
	PP	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s živičným na podkladu ze stmelovaných vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
603	K	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	

	PP		Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s živičným na podkladu ze stmelěných vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	
604	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2
	PP		Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s živičným na podkladu ze stmelěných vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	
605	K	5913280025	Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu	m2
	PP		Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.	
606	K	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2
	PP		Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.	
607	K	5913280210	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m
	PP		Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.	
608	K	5913285025	Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu	m2
	PP		Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	
609	K	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2
	PP		Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	
610	K	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m
	PP		Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	
611	K	5913300010	Demontáž silničních panelů komunikace dočasná	m2
	PP		Demontáž silničních panelů komunikace dočasná. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění panelů, úpravu plochy a naložení na dopravní prostředek.	
612	K	5913300020	Demontáž silničních panelů komunikace trvalá	m2
	PP		Demontáž silničních panelů komunikace trvalá. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění panelů, úpravu plochy a naložení na dopravní prostředek.	
613	K	5913305010	Montáž silničních panelů komunikace dočasná	m2
	PP		Montáž silničních panelů komunikace dočasná. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu podkladní vrstvy a uložení panelů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	
614	K	5913305020	Montáž silničních panelů komunikace trvalá	m2
	PP		Montáž silničních panelů komunikace trvalá. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu podkladní vrstvy a uložení panelů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	
615	K	5913320030	Oplocení dráhy demontáž pletiva	m
	PP		Oplocení dráhy demontáž pletiva. Poznámka: 1. V cenách na zřízení jsou započteny náklady na výměnu, demontáž a montáž včetně případných zemních prací, urovnání terénu a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	
616	K	5913320034	Oplocení dráhy demontáž sloupku včetně patky	kus
	PP		Oplocení dráhy demontáž sloupku včetně patky. Poznámka: 1. V cenách na zřízení jsou započteny náklady na výměnu, demontáž a montáž včetně případných zemních prací, urovnání terénu a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	
617	K	5913320040	Oplocení dráhy montáž pletiva	m
	PP		Oplocení dráhy montáž pletiva. Poznámka: 1. V cenách na zřízení jsou započteny náklady na výměnu, demontáž a montáž včetně případných zemních prací, urovnání terénu a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	
618	K	5913320044	Oplocení dráhy montáž sloupku včetně patky	kus
	PP		Oplocení dráhy montáž sloupku včetně patky. Poznámka: 1. V cenách na zřízení jsou započteny náklady na výměnu, demontáž a montáž včetně případných zemních prací, urovnání terénu a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	

619	K	5913322030	Demontáž svislé dopravní značky včetně sloupku a patky	kus
	PP	Demontáž svislé dopravní značky včetně sloupku a patky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž dílů, jejich naložení na dopravní prostředek a urovnání terénu.		
620	K	5913323030	Montáž svislé dopravní značky včetně sloupku a patky	kus
	PP	Montáž svislé dopravní značky včetně sloupku a patky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů včetně zemních prací a úpravy terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
621	K	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm	m
	PP	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění povrchu, případně starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou schváleného typu a odstínu včetně provedení popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
622	K	5913335120	Nátěr vodorovného dopravního značení přerušovaná čára šíře do 125 mm	m
	PP	Nátěr vodorovného dopravního značení přerušovaná čára šíře do 125 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění povrchu, případně starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou schváleného typu a odstínu včetně provedení popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
623	K	5913400010	Nátěr označení závaží výhybky	kus
	PP	Nátěr označení závaží výhybky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění od starého nátěru, rzi a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu včetně provedení popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
624	K	5913400020	Nátěr označení štítku výhybky	kus
	PP	Nátěr označení štítku výhybky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění od starého nátěru, rzi a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu včetně provedení popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
625	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus
	PP	Nátěr traťových značek hektometrovníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dřvu a plevelů u značky, očištění od starého nátěru a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu včetně případného popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
626	K	5913410030	Nátěr traťových značek námezníku	kus
	PP	Nátěr traťových značek námezníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dřvu a plevelů u značky, očištění od starého nátěru a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu včetně případného popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
627	K	5913420030	Nátěr výstroje dráhy jednobarevný trubky průměru 60 mm	m
	PP	Nátěr výstroje dráhy jednobarevný trubky průměru 60 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění od starého nátěru a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
628	K	5913420140	Nátěr výstroje dráhy jednobarevný jeklu 60x60 mm	m
	PP	Nátěr výstroje dráhy jednobarevný jeklu 60x60 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění od starého nátěru a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
629	K	5913420240	Nátěr výstroje dráhy jednobarevný profilu L, T nebo U 60x60 mm	m
	PP	Nátěr výstroje dráhy jednobarevný profilu L, T nebo U 60x60 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění od starého nátěru a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
630	K	5913440020	Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 125 mm	m
	PP	Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 125 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění povrchu pásu od starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou schváleného typu a odstínu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Metr pruhu=m		
631	K	5913440030	Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 150 mm	m
	PP	Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 150 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění povrchu pásu od starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou schváleného typu a odstínu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Metr pruhu=m		
632	K	5914001020	Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,0x0,5x0,5 m (0,250 m3)	kus

	PP			Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,0x0,5x0,5 m (0,250 m3). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přípravu gabionové drážky, montáž koše, vyskládání pohledových stran a vyplnění koše kamenivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i>	
	P			<i>Poznámka k položce: Koš=kus</i>	
633	K	5914001050	Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,0x1,0x0,5 m (0,500 m3)	kus	
	PP			Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,0x1,0x0,5 m (0,500 m3). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přípravu gabionové drážky, montáž koše, vyskládání pohledových stran a vyplnění koše kamenivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i>	
	P			<i>Poznámka k položce: Koš=kus</i>	
634	K	5914001060	Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,0x1,0x1,0 m (1,000 m3)	kus	
	PP			Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,0x1,0x1,0 m (1,000 m3). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přípravu gabionové drážky, montáž koše, vyskládání pohledových stran a vyplnění koše kamenivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i>	
	P			<i>Poznámka k položce: Koš=kus</i>	
635	K	5914001070	Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,5x1,0x1,0 m (1,500 m3)	kus	
	PP			Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,5x1,0x1,0 m (1,500 m3). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přípravu gabionové drážky, montáž koše, vyskládání pohledových stran a vyplnění koše kamenivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodávku materiálu. <i>Poznámka k položce:</i>	
	P			<i>Poznámka k položce: Koš=kus</i>	
636	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	
	PP			Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	
637	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	
	PP			Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	
638	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	m3	
	PP			Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	
639	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3	
	PP			Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	
640	K	5914015050	Čištění odvodňovacích zařízení ručně horská vpusť	kus	
	PP			Čištění odvodňovacích zařízení ručně horská vpusť. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	
641	K	5914015060	Čištění odvodňovacích zařízení ručně lapač splavenin	m3	
	PP			Čištění odvodňovacích zařízení ručně lapač splavenin. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	
642	K	5914015100	Čištění odvodňovacích zařízení ručně silniční vpusť	m3	
	PP			Čištění odvodňovacích zařízení ručně silniční vpusť. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	
643	K	5914015110	Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab s mřížkou (ekodrén)	m	
	PP			Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab s mřížkou (ekodrén). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	

644	K	5914015130	Čištění odvodňovacích zařízení ručně prahová vpust' s mříží	m	
	PP		Čištění odvodňovacích zařízení ručně prahová vpust' s mříží. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.		
645	K	5914020010	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný	m3	
	PP		Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosů a nečistot, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.		
646	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	
	PP		Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosů a nečistot, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.		
647	K	5914025020	Výměna dílů otevřeného odvodnění příkopové desky	m	
	PP		Výměna dílů otevřeného odvodnění příkopové desky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů, včetně obsypání a zasypaní zařízení propustným materiálem podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.		
648	K	5914030010	Demontáž dílů otevřeného odvodnění příkopové tvárnice	m	
	PP		Demontáž dílů otevřeného odvodnění příkopové tvárnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž dílů, zához, urovnání a úpravu terénu nebo naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.		
649	K	5914035010	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice	m	
	PP		Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.		
650	K	5914035470	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní výust' z lomového kamene	m	
	PP		Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní výust' z lomového kamene. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.		
651	K	5914035510	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou	m	
	PP		Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.		
652	K	5914035550	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti prefabrikované díly	m	
	PP		Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti prefabrikované díly. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.		
653	K	5914035560	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti monolitická betonová konstrukce	m	
	PP		Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti monolitická betonová konstrukce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.		
654	K	5914040110	Čištění krytých odvodňovacích zařízení propláchnutím potrubí trativodu	m	
	PP		Čištění krytých odvodňovacích zařízení propláchnutím potrubí trativodu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na pročištění nebo propláchnutí, odstranění usazenin a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku a skládkovné.		
655	K	5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	
	PP		Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy, uložení, obsypání a zásyp zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.		
656	K	5914055020	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu	m	
	PP		Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy, uložení, obsypání a zásyp zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.		

657	K	5914055050	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovací šachty	m	
	PP		Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovací šachty. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy, uložení, obsypání a zásyp zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.		
658	K	5914055060	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovacího žebra	m	
	PP		Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovacího žebra. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy, uložení, obsypání a zásyp zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.		
659	K	5914065010	Odstranění deformací zemního tělesa a konstrukčních vrstev sanací	m3	
	PP		Odstranění deformací zemního tělesa a konstrukčních vrstev sanací. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na obnovení technických vlastností železničního spodku výměnou vrstev zemního tělesa a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zemní práce a dodávku materiálu.		
660	K	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m2	
	PP		Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a odtěžení zeminy.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: VL Ž4 typ 2</i>		
661	K	5914075020	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m	m2	
	PP		Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a odtěžení zeminy.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: VL Ž4 typ 2</i>		
662	K	5914075110	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,15 m	m2	
	PP		Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,15 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a odtěžení zeminy.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: VL Ž4 typ 3</i>		
663	K	5914075120	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,30 m	m2	
	PP		Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,30 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a odtěžení zeminy.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: VL Ž4 typ 3</i>		
664	K	5914080020	Zřízení ochrany zemních svahů technické	m2	
	PP		Zřízení ochrany zemních svahů technické. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a zemní práce.		
665	K	5914090010	Zřízení zemního valu z přebytečného výzisku KL a zeminy	m3	
	PP		Zřízení zemního valu z přebytečného výzisku KL a zeminy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření zeminy, úpravu a osvahování valu jako ochrany proti hluku a sněhu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vegetační úpravu.		
666	K	5914095010	Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od vegetace a porostů	m2	
	PP		Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od vegetace a porostů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění skalních bloků od vegetace, likvidaci porostů spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na přepravu a uložení na skládce.		
667	K	5914095020	Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od zvětralé horniny	m3	
	PP		Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od zvětralé horniny. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění skalních bloků od vegetace, likvidaci porostů spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na přepravu a uložení na skládce.		
668	K	5914110010	Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava povrchu místní, jednotlivá	m2	
	PP		Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava povrchu místní, jednotlivá. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
669	K	5914110050	Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava v celém profilu	m	
	PP		Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava v celém profilu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		

670	K	5914110110	Oprava nástupiště z prefabrikátů tvárnice	kus
	PP		Oprava nástupiště z prefabrikátů tvárnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	
671	K	5914110140	Oprava nástupiště z prefabrikátů desky	kus
	PP		Oprava nástupiště z prefabrikátů desky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	
672	K	5914110150	Oprava nástupiště z prefabrikátů podložky Tischer	kus
	PP		Oprava nástupiště z prefabrikátů podložky Tischer. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	
673	K	5914110160	Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U65	kus
	PP		Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	
674	K	5914110170	Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U95	kus
	PP		Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U95. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	
675	K	5914115310	Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145	kus
	PP		Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení, uložení nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	
676	K	5914115360	Demontáž nástupištních desek Sudop KS 230	kus
	PP		Demontáž nástupištních desek Sudop KS 230. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení, uložení nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	
677	K	5914120010	Demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři	m
	PP		Demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	
678	K	5914120020	Demontáž nástupiště úrovňového hrana Tischer	m
	PP		Demontáž nástupiště úrovňového hrana Tischer. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	
679	K	5914120030	Demontáž nástupiště úrovňového Tischer jednostranného včetně podložek	m
	PP		Demontáž nástupiště úrovňového Tischer jednostranného včetně podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	
680	K	5914120040	Demontáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranného včetně podložek	m
	PP		Demontáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranného včetně podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	
681	K	5914120050	Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145	m
	PP		Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	
682	K	5914120100	Demontáž nástupiště úrovňového Sudop KS 230	m
	PP		Demontáž nástupiště úrovňového Sudop KS 230. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	
683	K	5914125010	Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145	m
	PP		Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž desek podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	
684	K	5914125060	Montáž nástupištních desek Sudop KS 230	m
	PP		Montáž nástupištních desek Sudop KS 230. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž desek podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	
685	K	5914130005	Montáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři	m
	PP		Montáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	
686	K	5914130020	Montáž nástupiště úrovňového hrana Tischer	m

	PP		Montáž nástupiště úrovňového hrana Tischer. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
687	K	5914130030	Montáž nástupiště úrovňového Tischer	m	
	PP		Montáž nástupiště úrovňového Tischer. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
688	K	5914130040	Montáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranné	m	
	PP		Montáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
689	K	5914130050	Montáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145	m	
	PP		Montáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
690	K	5914130090	Montáž nástupiště úrovňového Sudop KD (KS) 230	m	
	PP		Montáž nástupiště úrovňového Sudop KD (KS) 230. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
691	K	5914152010	Zřízení zarážedla zemního	kus	
	PP		Zřízení zarážedla zemního. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
692	K	5914152020	Zřízení zarážedla kolejnicového	kus	
	PP		Zřízení zarážedla kolejnicového. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
693	K	5914155020	Oprava rampy spárování jakéhokoli zdiva	m2	
	PP		Oprava rampy spárování jakéhokoli zdiva. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
694	K	5914155030	Oprava rampy zdiva	m2	
	PP		Oprava rampy zdiva. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
695	K	5914155040	Oprava rampy upevnění ochranného úhelníku	kus	
	PP		Oprava rampy upevnění ochranného úhelníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.		
696	K	5915005010	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	
	PP		Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.		
697	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	
	PP		Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.		
698	K	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	
	PP		Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.		
699	K	5915005040	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	
	PP		Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.		
700	K	5915007010	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění	m3	
	PP		Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění. Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.		
701	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	
	PP		Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním. Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.		
702	K	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	

	PP		Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	
703	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3
	PP		Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	
704	K	5915010030	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3
	PP		Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	
705	K	5915010040	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3
	PP		Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	
706	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2
	PP		Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na svahování železničního tělesa a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.	
707	K	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2
	PP		Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na svahování železničního tělesa a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.	
708	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2
	PP		Povrchová úprava plochy železničního spodku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovňání a úpravu ploch nebo skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.	
709	K	5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2
	PP		Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozhrnutí a urovňání KL a terénu z důvodu rušení trati.	
710	K	5915030010	Bourání drobných staveb železničního spodku zarážedel	m3
	PP		Bourání drobných staveb železničního spodku zarážedel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybourání zdiva, uložení na terén, naložení na dopravní prostředek a uložení na skládce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	
711	K	5915030020	Bourání drobných staveb železničního spodku montážních jam	m3
	PP		Bourání drobných staveb železničního spodku montážních jam. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybourání zdiva, uložení na terén, naložení na dopravní prostředek a uložení na skládce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	
712	K	5915030030	Bourání drobných staveb železničního spodku kolejových vah	m3
	PP		Bourání drobných staveb železničního spodku kolejových vah. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybourání zdiva, uložení na terén, naložení na dopravní prostředek a uložení na skládce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	
713	K	5917005310	Protihluková stěna dřevěná oprava latí	m
	PP		Protihluková stěna dřevěná oprava latí. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku a skládkovné.	
714	K	5917005340	Protihluková stěna dřevěná oprava nátěru	m2
	PP		Protihluková stěna dřevěná oprava nátěru. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku a skládkovné.	
715	K	5917010110	Protihluková stěna betonová demontáž dílu	m2
	PP		Protihluková stěna betonová demontáž dílu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu, dopravu výzisku a skládkovné.	
716	K	5917010210	Protihluková stěna betonová montáž dílu	m2
	PP		Protihluková stěna betonová montáž dílu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu, dopravu výzisku a skládkovné.	
717	K	5917015110	Protihluková stěna plastová demontáž dílu	m2
	PP		Protihluková stěna plastová demontáž dílu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu, dopravu výzisku a skládkovné.	
718	K	5917015210	Protihluková stěna plastová montáž dílu	m2

	PP		Protihluková stěna plastová montáž dílu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu, dopravu výzisku a skládkovné.		
719	K	5917035010	Údržba kolejnicového mazníku mechanického doplnění maziva	kg	
	PP		Údržba kolejnicového mazníku mechanického doplnění maziva. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění mazníku mazivem, natlakování a kontrolu funkčnosti a/nebo výměnu lišty a seřízení aplikace maziva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.		
720	K	5917040030	Kolejnicový mazník mechanický montáž	kus	
	PP		Kolejnicový mazník mechanický montáž. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, nebo montáž včetně doplnění mazníku mazivem, natlakování, seřízení a kontrolu funkčnosti. a zajištění funkčnosti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.		
721	K	5917040040	Kolejnicový mazník mechanický demontáž	kus	
	PP		Kolejnicový mazník mechanický demontáž. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, nebo montáž včetně doplnění mazníku mazivem, natlakování, seřízení a kontrolu funkčnosti. a zajištění funkčnosti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu.		
722	K	5917060020	Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji demontáž-vyjmutí	m	
	PP		Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji demontáž-vyjmutí. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu, dopravu a skládkovné.		
723	K	5917060040	Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji zřízení	m	
	PP		Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji zřízení. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu materiálu, dopravu a skládkovné.		
724	K	5918001010	Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace - rypadlem	hod	
	PP		Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace - rypadlem. Poznámka: 1. Cena je určena pro provedení prací, které nejsou součástí tohoto sborníku.		
725	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t	
	PP		Třídění spojovacích a upevňovacích součástí. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.		
726	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	
	PP		Třídění pražců a kolejnicových podpor. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.		
727	K	5999005030	Třídění kolejnic	t	
	PP		Třídění kolejnic. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.		
728	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	
	PP		Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.		
729	K	5999010020	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t	
	PP		Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.		
730	K	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	
	PP		Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle technologického postupu, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.		
731	K	5999015020	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t	
	PP		Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle technologického postupu, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.		
732	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	
	PP		Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech		
733	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	
	PP		Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami		
734	K	7592005076	Montáž počítačového bodu počítače náprav ALCA TEL SK30	kus	

	PP		Montáž počítačícího bodu počítače náprav ALCA TEL SK30 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	
735	K	7592007076	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav ALCA TEL SK30	kus
	PP		Demontáž počítačícího bodu počítače náprav ALCA TEL SK30	
736	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus
	PP		Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	
737	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus
	PP		Demontáž informačního bodu MIB 6	
738	K	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus
	PP		Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	
739	K	7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus
	PP		Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	
740	K	7594105405R	Zřízení otvoru pro ukolejnění / propojení typu Cembre	kus
	PP		Zřízení otvoru pro ukolejnění / propojení typu Cembrem navrtání otvoru do kolejnice, nalisování pouzdra	
741	K	7594105410R	Výměna pouzdra (elektrolyticky pokovený kolejnicový kontakt) ve stojně lisováním typu Cembre	kus
	PP		Výměna pouzdra (elektrolyticky pokovený kolejnicový kontakt) ve stojně lisováním demontáž původního pouzdra, nalisování nového Výměna pouzdra (elektrolyticky pokovený kolejnicový kontakt) ve stojně lisováním	
742	K	7594105360	Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus
	PP		Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301 - rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž kompletní sady lanových propojení dvojice stykových transformátorů	
743	K	7594107360	Demontáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus
	PP		Demontáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	
D M			Dodávky materiálu	
744	M	5953101010	Protisněhové zábrany plastové	m
	PP		Protisněhové zábrany plastové	
745	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t
	PP		Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	
746	M	5955101020	Kamenivo drcené štěrkodeř frakce 0/32	t
	PP		Kamenivo drcené štěrkodeř frakce 0/32	
747	M	5955101025	Kamenivo drcené dř frakce 4/8	t
	PP		Kamenivo drcené dř frakce 4/8	
748	M	5955101030	Kamenivo drcené dř frakce 8/16	t
	PP		Kamenivo drcené dř frakce 8/16	
749	M	5955101045	Lomový kámen tříděný pro rovnání	t
	PP		Lomový kámen tříděný pro rovnání	
750	M	5955101050	Lomový kámen netříděný pro zásypy	t
	PP		Lomový kámen netříděný pro zásypy	
751	M	5956101000	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus
	PP		Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	
752	M	5956101005	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm	kus
	PP		Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm	
753	M	5956116000	Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260	m3
	PP		Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260	
754	M	5956116005	Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260	m3
	PP		Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260	
755	M	5956131000	Vystrojení pražce dřevěného kolíčky do dřevěných pražců	kus
	PP		Vystrojení pražce dřevěného kolíčky do dřevěných pražců	

756	M	5956131005	Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210)	kus
		PP	Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210)	
757	M	5956140025	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/1 (UIC)	kus
		PP	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/1 (UIC)	
758	M	5956140030	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S)	kus
		PP	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S)	
759	M	5956140045	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění tuhé-ŽS4	kus
		PP	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění tuhé-ŽS4	
760	M	5957101000	Kolejnice třídy R260 tv. 60 E2 délky 25,000 m	kus
		PP	Kolejnice třídy R260 tv. 60 E2 délky 25,000 m	
761	M	5957101025	Kolejnice třídy R260 tv. R65 délky 20,000 m	kus
		PP	Kolejnice třídy R260 tv. R65 délky 20,000 m	
762	M	5957101050	Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m	kus
		PP	Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m	
763	M	5957119030	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m	kus
		PP	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m	
764	M	5957128030	Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m	kus
		PP	Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m	
765	M	5957134030	Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m	kus
		PP	Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m	
766	M	5957140015	Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů	kus
		PP	Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů	
767	M	5957140030	Souprava pro opravu LISU tv. R65 - ESD 4 otvory	kus
		PP	Souprava pro opravu LISU tv. R65 - ESD 4 otvory	
768	M	5957140035	Souprava pro opravu LISU tv. S 49 -ESD 4 otvory	kus
		PP	Souprava pro opravu LISU tv. S 49 -ESD 4 otvory	
769	M	5958101005	Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. S 730 mm	kus
		PP	Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. S 730 mm	
770	M	5958101015	Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. R 750 mm	kus
		PP	Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. R 750 mm	
771	M	5958107000	Šroub spojkový M24 x 120 mm	kus
		PP	Šroub spojkový M24 x 120 mm	
772	M	5958107005	Šroub spojkový M24 x 140 mm	kus
		PP	Šroub spojkový M24 x 140 mm	
773	M	5958125000	Komplety s antikorozní úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus
		PP	Komplety s antikorozní úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)	
774	M	5958125005	Komplety s antikorozní úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice M22, podložka Uls6)	kus
		PP	Komplety s antikorozní úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice M22, podložka Uls6)	
775	M	5958125010	Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus
		PP	Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	
776	M	5958128000	Komplety Skl 14 (svěrka Skl 14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus
		PP	Komplety Skl 14 (svěrka Skl 14, vrtule R1, podložka Uls7)	
777	M	5958128005	Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)	kus
		PP	Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)	
778	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus

	PP		Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	
779	M	5958131050	<i>Součásti upevňovací s antikorozií úpravou vrtule R1(145)</i>	kus
	PP		Součásti upevňovací s antikorozií úpravou vrtule R1(145)	
780	M	5958131060	<i>Součásti upevňovací s antikorozií úpravou matice M22</i>	kus
	PP		Součásti upevňovací s antikorozií úpravou matice M22	
781	M	5958131065	<i>Součásti upevňovací s antikorozií úpravou matice M24</i>	kus
	PP		Součásti upevňovací s antikorozií úpravou matice M24	
782	M	5958131070	<i>Součásti upevňovací s antikorozií úpravou kroužek pružný dvojitý Fe 6</i>	kus
	PP		Součásti upevňovací s antikorozií úpravou kroužek pružný dvojitý Fe 6	
783	M	5958134030	<i>Součásti upevňovací svěrka ŽS 4 úprava pro žlábek z kolejnic</i>	kus
	PP		Součásti upevňovací svěrka ŽS 4 úprava pro žlábek z kolejnic	
784	M	5958134040	<i>Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6</i>	kus
	PP		Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	
785	M	5958134041	<i>Součásti upevňovací šroub svěrkový T5</i>	kus
	PP		Součásti upevňovací šroub svěrkový T5	
786	M	5958134042	<i>Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80</i>	kus
	PP		Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80	
787	M	5958134043	<i>Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 0 (M22x70)</i>	kus
	PP		Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 0 (M22x70)	
788	M	5958134044	<i>Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80)</i>	kus
	PP		Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80)	
789	M	5958134110	<i>Součásti upevňovací matice M22</i>	kus
	PP		Součásti upevňovací matice M22	
790	M	5958134115	<i>Součásti upevňovací matice M24</i>	kus
	PP		Součásti upevňovací matice M24	
791	M	5958134025	<i>Součásti upevňovací svěrka ŽS 4</i>	kus
	PP		Součásti upevňovací svěrka ŽS 4	
792	M	5958134010	<i>Součásti upevňovací svěrka Skl 14</i>	kus
	PP		Součásti upevňovací svěrka Skl 14	
793	M	5958134020	<i>Součásti upevňovací svěrka Skl 24</i>	kus
	PP		Součásti upevňovací svěrka Skl 24	
794	M	5958134075	<i>Součásti upevňovací vrtule R1(145)</i>	kus
	PP		Součásti upevňovací vrtule R1(145)	
795	M	5958134080	<i>Součásti upevňovací vrtule R2 (160)</i>	kus
	PP		Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	
796	M	5958134120	<i>Součásti upevňovací matice M24 samojistná</i>	kus
	PP		Součásti upevňovací matice M24 samojistná	
797	M	5958134140	<i>Součásti upevňovací vložka M</i>	kus
	PP		Součásti upevňovací vložka M	
798	M	5958140000	<i>Podkladnice žebrová tv. S4</i>	kus
	PP		Podkladnice žebrová tv. S4	
799	M	5958140005	<i>Podkladnice žebrová tv. S4pl</i>	kus
	PP		Podkladnice žebrová tv. S4pl	
800	M	5958140007	<i>Podkladnice žebrová tv. S4 dvojitá</i>	kus
	PP		Podkladnice žebrová tv. S4 dvojitá	
801	M	5958140015	<i>Podkladnice žebrová tv. R4</i>	kus
	PP		Podkladnice žebrová tv. R4	

802	M	5958140020	<i>Podkladnice žebrová tv. U60 (R4pl)</i>	kus
		PP	Podkladnice žebrová tv. U60 (R4pl)	
803	M	5958155000	<i>Úhlové vodící vložky Wfp 14K 600 základní 12</i>	kus
		PP	Úhlové vodící vložky Wfp 14K 600 základní 12	
804	M	5958158005	<i>Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6</i>	kus
		PP	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	
805	M	5958158020	<i>Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6</i>	kus
		PP	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	
806	M	5958158030	<i>Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 (Vossloh)</i>	kus
		PP	Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 (Vossloh)	
807	M	5958158060	<i>Podložka polyetylenová pod podkladnici 330/170/2 (tv. T5)</i>	kus
		PP	Podložka polyetylenová pod podkladnici 330/170/2 (tv. T5)	
808	M	5958158065	<i>Podložka polyetylenová pod podkladnici 430/130/2 (ŽT)</i>	kus
		PP	Podložka polyetylenová pod podkladnici 430/130/2 (ŽT)	
809	M	5958158070	<i>Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)</i>	kus
		PP	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	
810	M	5958173000	<i>Polyetylenové pásy v kotoučích</i>	m2
		PP	Polyetylenové pásy v kotoučích	
811	M	5958164000	<i>Podložka pro úpravu rozchodu koleje klínová TN 774</i>	kus
		PP	Podložka pro úpravu rozchodu koleje klínová TN 774	
812	M	5958170000	<i>Boční izolátor FCI a FCII. tl.8 mm-základní typ 7551</i>	kus
		PP	Boční izolátor FCI a FCII. tl.8 mm-základní typ 7551	
813	M	5958179010	<i>Hmoždinka excentrická plnoprofilová regenerační vložka</i>	kus
		PP	Hmoždinka excentrická plnoprofilová regenerační vložka	
814	M	5960101000	<i>Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91</i>	kus
		PP	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91	
815	M	5960101005	<i>Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8</i>	kus
		PP	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8	
816	M	5960101010	<i>Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 6</i>	kus
		PP	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 6	
817	M	5960101015	<i>Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5</i>	kus
		PP	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5	
818	M	5960101020	<i>Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový PB 2</i>	kus
		PP	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový PB 2	
819	M	5960101040	<i>Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný</i>	kus
		PP	Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný	
820	M	5960101045	<i>Pražcové kotvy pro pražec betonový výhybkový VPS</i>	kus
		PP	Pražcové kotvy pro pražec betonový výhybkový VPS	
821	M	5961176005	<i>Čelistový závěr I.ČZP pro J60 1:7,5-190 (žlabový přírubový) pravý/levý</i>	kus
		PP	Čelistový závěr I.ČZP pro J60 1:7,5-190 (žlabový přírubový) pravý/levý	
822	M	5961176010	<i>Čelistový závěr I.ČZP pro J60 1:9-190 (žlabový přírubový) pravý/levý</i>	kus
		PP	Čelistový závěr I.ČZP pro J60 1:9-190 (žlabový přírubový) pravý/levý	
823	M	5961176015	<i>Čelistový závěr ČZP pro J60 1:9-300 (žlabový přírubový) pravý/levý</i>	kus
		PP	Čelistový závěr ČZP pro J60 1:9-300 (žlabový přírubový) pravý/levý	
824	M	5961176020	<i>Čelistový závěr ČZP pro J60 1:11-300 (žlabový přírubový) pravý/levý</i>	kus
		PP	Čelistový závěr ČZP pro J60 1:11-300 (žlabový přírubový) pravý/levý	

825	M	5961176025	Čelistový závěr ČZP dvouzávěrový pro J60 1:12-500 (žlabový přírubový) pravý/levý	kus
	PP		Čelistový závěr ČZP dvouzávěrový pro J60 1:12-500 (žlabový přírubový) pravý/levý	
826	M	5961176030	Čelistový závěr ČZP třízávěrový pro J60 1:14-760 (žlabový přírubový) pravý/levý	kus
	PP		Čelistový závěr ČZP třízávěrový pro J60 1:14-760 (žlabový přírubový) pravý/levý	
827	M	5961176035	Čelistový závěr ČZP třízávěrový pro J60 1:18,5-1200 (žlabový přírubový) pravý/levý	kus
	PP		Čelistový závěr ČZP třízávěrový pro J60 1:18,5-1200 (žlabový přírubový) pravý/levý	
828	M	5961176130	Čelistový závěr I. ČZP pro J49 1:9-190 (žlabový přírubový) pravý/levý	kus
	PP		Čelistový závěr I. ČZP pro J49 1:9-190 (žlabový přírubový) pravý/levý	
829	M	5961176135	Čelistový závěr I. ČZP pro J49 1:9-300 (žlabový přírubový) pravý/levý	kus
	PP		Čelistový závěr I. ČZP pro J49 1:9-300 (žlabový přírubový) pravý/levý	
830	M	5961176140	Čelistový závěr I. ČZP pro J49 1:11-300 (žlabový přírubový) pravý/levý	kus
	PP		Čelistový závěr I. ČZP pro J49 1:11-300 (žlabový přírubový) pravý/levý	
831	M	5961176145	Čelistový závěr ČZ dvouzávěrový pro J49 1:12-500 (žlabový přírubový) pravý/levý	kus
	PP		Čelistový závěr ČZ dvouzávěrový pro J49 1:12-500 (žlabový přírubový) pravý/levý	
832	M	5961176150	Čelistový závěr ČZ dvouzávěrový pro J49 1:14-760 (žlabový přírubový) pravý/levý	kus
	PP		Čelistový závěr ČZ dvouzávěrový pro J49 1:14-760 (žlabový přírubový) pravý/levý	
833	M	5961178000	Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička	kus
	PP		Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička	
834	M	5961178000.1	Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička SVV-B	kus
	PP		Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička	
835	M	5961178000.2	Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička SVV-D	kus
	PP		Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička	
836	M	5962101120	Návěstidlo hektometrovník železobetonový se znaky	kus
	PP		Návěstidlo hektometrovník železobetonový se znaky	
837	M	5962104000	Hranice námezník betonový	kus
	PP		Hranice námezník betonový	
838	M	5962107000	Piktogramy zákaz vstupu	kus
	PP		Piktogramy zákaz vstupu	
839	M	5962113000	Sloupek ocelový pozinkovaný 70 mm	kus
	PP		Sloupek ocelový pozinkovaný 70 mm	
840	M	5962114000	Výstroj sloupku objímka 50 až 100 mm kompletní	kus
	PP		Výstroj sloupku objímka 50 až 100 mm kompletní	
841	M	5962119000	Zajištění PPK sloupek zajišťovací značka	kus
	PP		Zajištění PPK sloupek zajišťovací značka	
842	M	5962119010	Zajištění PPK konzolová značka	kus
	PP		Zajištění PPK konzolová značka	
843	M	5962119020	Zajištění PPK štítek konzolové a hřebové značky	kus
	PP		Zajištění PPK štítek konzolové a hřebové značky	
844	M	5963101000	Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace	m
	PP		Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace	
845	M	5963101003	Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace se závěrnou zídou tv. T	m
	PP		Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace se závěrnou zídou tv. T	
846	M	5963101005	Přejezd celopryžový pro nezatížené komunikace	m
	PP		Přejezd celopryžový pro nezatížené komunikace	

847	M	5963101007	<i>Přejezd celopryžový pro nezatížené komunikace se závěrnou zídou tv. T</i>	m
	PP		Přejezd celopryžový pro nezatížené komunikace se závěrnou zídou tv. T	
848	M	5963101010	<i>Přejezd celopryžový pro staniční komunikace</i>	m
	PP		Přejezd celopryžový pro staniční komunikace	
849	M	5963101035	<i>Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní</i>	kus
	PP		Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní	
850	M	5963101040	<i>Přejezd celopryžový Strail panel vnější</i>	kus
	PP		Přejezd celopryžový Strail panel vnější	
851	M	5963101045	<i>Přejezd celopryžový Strail kolejová opěrka</i>	kus
	PP		Přejezd celopryžový Strail kolejová opěrka	
852	M	5963101055	<i>Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero</i>	kus
	PP		Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero	
853	M	5963101060	<i>Přejezd celopryžový Strail náběhový klín drážka</i>	kus
	PP		Přejezd celopryžový Strail náběhový klín drážka	
854	M	5963101050	<i>Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm</i>	kus
	PP		Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm	
855	M	5963101065	<i>Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní pedeStrail</i>	kus
	PP		Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní pedeStrail	
856	M	5963101070	<i>Přejezd celopryžový Strail panel vnější pedeStrail</i>	kus
	PP		Přejezd celopryžový Strail panel vnější pedeStrail	
857	M	5963101075	<i>Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1800 mm</i>	kus
	PP		Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1800 mm	
858	M	5963101080	<i>Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1800 mm</i>	kus
	PP		Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1800 mm	
859	M	5963101085	<i>Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1200 mm</i>	kus
	PP		Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1200 mm	
860	M	5963101090	<i>Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 900 mm</i>	kus
	PP		Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 900 mm	
861	M	5963101090R	<i>Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 900 mm</i>	kus
	PP		Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 900 mm	
862	M	5963101095	<i>Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní ecoStrail</i>	kus
	PP		Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní ecoStrail	
863	M	5963101100	<i>Přejezd celopryžový Strail panel vnější ecoStrail</i>	kus
	PP		Přejezd celopryžový Strail panel vnější ecoStrail	
864	M	5963101110	<i>Přejezd celopryžový Strail závěrná zídka tvaru T délky 600 mm</i>	kus
	PP		Přejezd celopryžový Strail závěrná zídka tvaru T délky 600 mm	
865	M	5963101105	<i>Přejezd celopryžový Strail závěrná zídka tvaru T délky 1200 mm</i>	kus
	PP		Přejezd celopryžový Strail závěrná zídka tvaru T délky 1200 mm	
866	M	5963101115	<i>Přejezd celopryžový Strail závěrná zídka tvaru T délky 1800 mm</i>	kus
	PP		Přejezd celopryžový Strail závěrná zídka tvaru T délky 1800 mm	
867	M	5963101120	<i>Přejezd celopryžový Strail betonový základ délky 1500 mm</i>	kus
	PP		Přejezd celopryžový Strail betonový základ délky 1500 mm	
868	M	5963101130	<i>Přejezd celopryžový Strail pojistný díl vnější</i>	kus
	PP		Přejezd celopryžový Strail pojistný díl vnější	
869	M	5963101125	<i>Přejezd celopryžový Strail pojistný díl vnitřní</i>	kus
	PP		Přejezd celopryžový Strail pojistný díl vnitřní	

870	M	5963101135	<i>Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu</i>	kus
		PP	Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu	
871	M	5963107010	<i>Přejezd zádlážbový panel vnitřní</i>	kus
		PP	Přejezd zádlážbový panel vnitřní	
872	M	5963125005	<i>Panel železobetonový silniční rozměru 300x150x15</i>	kus
		PP	Panel železobetonový silniční rozměru 300x150x15	
873	M	5963125000	<i>Panel železobetonový přejezdový rozměru 200x50x12</i>	kus
		PP	Panel železobetonový přejezdový rozměru 200x50x12	
874	M	5963131000	<i>Přechod pro pěší dřevěný z fošen</i>	m
		PP	Přechod pro pěší dřevěný z fošen	
875	M	5963134000	<i>Náběhový klín dřevěný</i>	kus
		PP	Náběhový klín dřevěný	
876	M	5963134005	<i>Náběhový klín ocelový pozink.</i>	kus
		PP	Náběhový klín ocelový pozink.	
877	M	5963137000	<i>Pryžový profil hadice</i>	m
		PP	Pryžový profil hadice	
878	M	5963137005	<i>Pryžový profil kolejnicového žlábků</i>	m
		PP	Pryžový profil kolejnicového žlábků	
879	M	5963140000	<i>Závěrná zídka závěrný práh BR 13-120</i>	kus
		PP	Závěrná zídka závěrný práh BR 13-120	
880	M	5963146000	<i>Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva</i>	t
		PP	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	
881	M	5963146010	<i>Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva</i>	t
		PP	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	
882	M	5963146025	<i>Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrný podkladní vrstva</i>	t
		PP	Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrný podkladní vrstva	
883	M	5963152000	<i>Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry</i>	kg
		PP	Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry	
884	M	5963155000	<i>Asfaltová páska tavitelná 25x10</i>	m
		PP	Asfaltová páska tavitelná 25x10	
885	M	5963155005	<i>Asfaltová páska těsnící</i>	m
		PP	Asfaltová páska těsnící	
886	M	5963157000	<i>Nátěr hmota nátěrová vodou ředitelná základní</i>	kg
		PP	Nátěr hmota nátěrová vodou ředitelná základní	
887	M	5963157005	<i>Nátěr hmota nátěrová syntetická základní</i>	litr
		PP	Nátěr hmota nátěrová syntetická základní	
888	M	5964103005	<i>Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm</i>	m
		PP	Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm	
889	M	5964103065	<i>Drenážní plastové díly koleno 90° DN 150 mm</i>	kus
		PP	Drenážní plastové díly koleno 90° DN 150 mm	
890	M	5964103085	<i>Drenážní plastové díly koleno 45° DN 150 mm</i>	kus
		PP	Drenážní plastové díly koleno 45° DN 150 mm	
891	M	5964103120	<i>Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250 1 vtok/1 odtok DN 250 mm</i>	kus
		PP	Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250 1 vtok/1 odtok DN 250 mm	
892	M	5964103125	<i>Drenážní plastové díly šachta odbočná DN 400/250 2 vtoky/1 odtok DN 250 mm</i>	kus
		PP	Drenážní plastové díly šachta odbočná DN 400/250 2 vtoky/1 odtok DN 250 mm	

893	M	5964103130	<i>Drenážní plastové díly prodlužovací nástavec šachty D 400, délka 3 m</i>	kus
		PP	Drenážní plastové díly prodlužovací nástavec šachty D 400, délka 3 m	
894	M	5964103135	<i>Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 400</i>	kus
		PP	Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 400	
895	M	5964104000	<i>Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 150</i>	m
		PP	Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 150	
896	M	5964105010	<i>Díly pro odvodnění betonové skruž šachtová 1000x1000</i>	kus
		PP	Díly pro odvodnění betonové skruž šachtová 1000x1000	
897	M	5964105020	<i>Díly pro odvodnění betonové zákrytová deska skruže 1000/625x200</i>	kus
		PP	Díly pro odvodnění betonové zákrytová deska skruže 1000/625x200	
898	M	5964115000	<i>Příkopový žlab tvaru J</i>	kus
		PP	Příkopový žlab tvaru J	
899	M	5964117000	<i>Poklop příkopového žlabu tvaru J</i>	kus
		PP	Poklop příkopového žlabu tvaru J	
900	M	5964117010	<i>Poklop příkopového žlabu tvaru U</i>	kus
		PP	Poklop příkopového žlabu tvaru U	
901	M	5964119000	<i>Příkopová tvárnice TZZ 3</i>	kus
		PP	Příkopová tvárnice TZZ 3	
902	M	5964119005	<i>Příkopová tvárnice TZZ 5</i>	kus
		PP	Příkopová tvárnice TZZ 5	
903	M	5964119010	<i>Příkopová tvárnice TZZ 4a</i>	kus
		PP	Příkopová tvárnice TZZ 4a	
904	M	5964119015	<i>Příkopová tvárnice TZZ 4b</i>	kus
		PP	Příkopová tvárnice TZZ 4b	
905	M	5964121000	<i>Prahová vpust' výztužné vč. mříží</i>	kus
		PP	Prahová vpust' výztužné vč. mříží	
906	M	5964147000	<i>Nástupištní díly blok úložný U65</i>	kus
		PP	Nástupištní díly blok úložný U65	
907	M	5964147015	<i>Nástupištní díly podložka pod tvárnici Tischer</i>	kus
		PP	Nástupištní díly podložka pod tvárnici Tischer	
908	M	5964147020	<i>Nástupištní díly tvárnice Tischer B</i>	kus
		PP	Nástupištní díly tvárnice Tischer B	
909	M	5964147130	<i>Nástupištní díly hrana H 130 základní</i>	kus
		PP	Nástupištní díly hrana H 130 základní	
910	M	5964147145	<i>Nástupištní díly dlažební deska 99,7x94,7x8 s vodící linií</i>	kus
		PP	Nástupištní díly dlažební deska 99,7x94,7x8 s vodící linií	
911	M	5964147025	<i>Nástupištní díly konzolová deska K 145</i>	kus
		PP	Nástupištní díly konzolová deska K 145	
912	M	5964159000	<i>Obrubník krajový</i>	kus
		PP	Obrubník krajový	
913	M	5964159005	<i>Obrubník chodníkový</i>	kus
		PP	Obrubník chodníkový	
914	M	5964151000	<i>Dlažba zámková hladká cihla</i>	m2
		PP	Dlažba zámková hladká cihla	
915	M	5964151005	<i>Dlažba zámková hladká kostka</i>	m2
		PP	Dlažba zámková hladká kostka	

916	M	5964151025	<i>Dlažba zámková pro nevidomé cihla</i>	m2
	PP		Dlažba zámková pro nevidomé cihla	
917	M	5964151030	<i>Dlažba zámková pro nevidomé kostka</i>	m2
	PP		Dlažba zámková pro nevidomé kostka	
918	M	5964153005	<i>Dlaždice betonová 30x30</i>	kus
	PP		Dlaždice betonová 30x30	
919	M	5964153000	<i>Dlaždice betonová 40x40</i>	kus
	PP		Dlaždice betonová 40x40	
920	M	5964155005	<i>Dlažební kostky 8/10</i>	t
	PP		Dlažební kostky 8/10	
921	M	5964161025	<i>Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916</i>	m3
	PP		Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	
922	M	5964163005	<i>Řezivo hranoly</i>	m3
	PP		Řezivo hranoly	
923	M	5964163015	<i>Řezivo desky</i>	m3
	PP		Řezivo desky	
924	M	5964167065	<i>Sloupek plotní pozink délka/průměr 2500/50 mm</i>	kus
	PP		Sloupek plotní pozink délka/průměr 2500/50 mm	
925	M	5964171000	<i>Krytka sloupku 50 mm</i>	kus
	PP		Krytka sloupku 50 mm	
926	M	5964173010	<i>Plotové pletivo 2,5 mm, 60x60 mm; PVC výška 180</i>	m
	PP		Plotové pletivo 2,5 mm, 60x60 mm; PVC výška 180	
927	M	5964175005	<i>Zarážedlo kolejové tvaru S49</i>	kus
	PP		Zarážedlo kolejové tvaru S49	
928	M	5964102050	<i>Gabionový koš kompletní s vázanými oky 100x100 mm 1,00x1,00x1,00 m (1,000 m3)</i>	kus
	PP		Gabionový koš kompletní s vázanými oky 100x100 mm 1,00x1,00x1,00 m (1,000 m3)	
929	M	5964133000	<i>Geotextilie základní</i>	m2
	PP		Geotextilie základní	
930	M	5964133005	<i>Geotextilie separační</i>	m2
	PP		Geotextilie separační	
931	M	R1	<i>Signocryl barva na vodorovné značení - žlutá</i>	kg
	PP		Signocryl barva na vodorovné značení - žlutá	
932	M	R2	<i>Balotina T18 posyp pro vodorovné značení</i>	kg
	PP		Balotina T18 posyp pro vodorovné značení	
933	M	7594110915	<i>Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/70 M16 norma 708549006 (HM0404223990716)</i>	kus
	PP		Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/70 M16 norma 708549006 (HM0404223990716)	
934	M	7594110925	<i>Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/120 M16 norma 708549007 (HM0404223990733)</i>	kus
	PP		Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/120 M16 norma 708549007 (HM0404223990733)	
935	M	7594110035	<i>Lanové propojení s kolíkovým ukončením KB 1xCu50/700 norma 703569005 (HM0404223310000)</i>	kus
	PP		Lanové propojení s kolíkovým ukončením KB 1xCu50/700 norma 703569005 (HM0404223310000)	
936	M	7594190050	<i>Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE dvojitá + uzemnění norma 253039003 (HM0404223991903)</i>	kus
	PP		Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE dvojitá + uzemnění norma 253039003 (HM0404223991903)	
937	M	7594190060	<i>Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE jednoduchá + uzemnění norma 253039002 (HM0404223991902)</i>	kus
	PP		Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE jednoduchá + uzemnění norma 253039002 (HM0404223991902)	

	PP		Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE jednoduchá + uzemnění norma 253039002 (HM0404223991902)	
938	M	7594190070	Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE jednoduchá norma 253039001 (HM0404223991901)	kus
	PP		Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE jednoduchá norma 253039001 (HM0404223991901)	
	D	OST	Ostatní	
939	K	9901000100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. <i>Poznámka k položce:</i>	
	P		<i>Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je kus stroje.</i>	
940	K	9901000300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 30 km	kus
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. <i>Poznámka k položce:</i>	
	P		<i>Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je kus stroje.</i>	
941	K	9901000500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km	kus
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. <i>Poznámka k položce:</i>	
	P		<i>Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je kus stroje.</i>	
942	K	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. <i>Poznámka k položce:</i>	
	P		<i>Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je kus stroje.</i>	
943	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. <i>Poznámka k položce:</i>	
	P		<i>Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>	
944	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t

	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>		
945	K	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>		
946	K	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>		
947	K	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>		
948	K	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>		
949	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>		
950	K	9902100800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení		

včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>	
951	K	9902100900	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 200 km	t
			Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	
PP			<i>Poznámka k položce:</i>	
P			<i>Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>	
952	K	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t
			Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	
PP			<i>Poznámka k položce:</i>	
P			<i>Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>	
953	K	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t
			Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	
PP			<i>Poznámka k položce:</i>	
P			<i>Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>	
954	K	9902200300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km	t
			Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	
PP			<i>Poznámka k položce:</i>	
P			<i>Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>	
955	K	9902200400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	t
			Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	
PP			<i>Poznámka k položce:</i>	
P			<i>Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>	
956	K	9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t

	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>		
957	K	9902200600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t	
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>		
958	K	9902200700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t	
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>		
959	K	9902200800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	t	
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>		
960	K	9902200900	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km	t	
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>		
961	K	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	
	PP		Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>		
962	K	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	

			<p>Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).</p> <p><i>Poznámka k položce:</i></p>		
			<p><i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i></p>		
963	K	9902300300	<p>Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km</p> <p>Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).</p> <p><i>Poznámka k položce:</i></p>	t	
			<p><i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i></p>		
964	K	9902300400	<p>Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km</p> <p>Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).</p> <p><i>Poznámka k položce:</i></p>	t	
			<p><i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i></p>		
965	K	9902300500	<p>Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km</p> <p>Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).</p> <p><i>Poznámka k položce:</i></p>	t	
			<p><i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i></p>		
966	K	9902300600	<p>Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km</p> <p>Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).</p> <p><i>Poznámka k položce:</i></p>	t	
			<p><i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i></p>		
967	K	9902300700	<p>Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km</p> <p>Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).</p> <p><i>Poznámka k položce:</i></p>	t	
			<p><i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i></p>		
968	K	9902300800	<p>Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km</p>	t	

			Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). <i>Poznámka k položce:</i>		
PP					
P			<i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>		
969	K	9902300900	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 200 km	t	
			Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). <i>Poznámka k položce:</i>		
PP					
P			<i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>		
970	K	9902400100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	
			Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). <i>Poznámka k položce:</i>		
PP					
P			<i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>		
971	K	9902400200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	
			Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). <i>Poznámka k položce:</i>		
PP					
P			<i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>		
972	K	9902400300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km	t	
			Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). <i>Poznámka k položce:</i>		
PP					
P			<i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>		
973	K	9902400400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	t	
			Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). <i>Poznámka k položce:</i>		
PP					
P			<i>Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>		

974	K	9902400500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t	
	PP		Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.		
975	K	9902400600	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t	
	PP		Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.		
976	K	9902400700	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t	
	PP		Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.		
977	K	9902400800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	t	
	PP		Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.		
978	K	9902400900	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km	t	
	PP		Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.		
979	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	
	PP		Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.		
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	

	PP		Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	
981	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	
982	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	
983	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	
984	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	
985	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t
	PP		Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	
986	K	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze šterkového lože nekontaminovaného	t
	PP		Poplatek za uložení výzisku ze šterkového lože nekontaminovaného Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	
987	K	9909000210	Poplatek za uložení výzisku ze šterkového lože kontaminovaného	t
	PP		Poplatek za uložení výzisku ze šterkového lože kontaminovaného Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	
988	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t
	PP		Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	
989	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t
	PP		Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	
990	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t
	PP		Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	
991	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t
	PP		Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 2

Objekt:

SO 02 - ST Ostrava – PO II

Soupis:

SO 02-02 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: OŘ Ostrava

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Uchazeč: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-----	-------	----	--------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
1	K	021102001	Průzkumné práce pro opravy Geotechnický průzkum železničního spodku - zemního tělesa	km
	PP		Průzkumné práce pro opravy Geotechnický průzkum železničního spodku - zemního tělesa - V ceně jsou započteny náklady na posouzení stavu a zjištění složení, stavu a únosnosti konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku a pro objasnění příčin jejich poruch a deformací.	
2	K	021211001	Průzkumné práce pro opravy Doplnující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože	kus
	PP		Průzkumné práce pro opravy Doplnující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože - V ceně jsou započteny náklady na doplňující rozbor kameniva nebo KL pro objasnění kontaminace ropnými látkami akreditovanou laboratoří včetně vyhodnocení a předání zprávy o výsledku.	
3	K	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km
	PP		Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetickou kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje a vyhotovení dokumentace dle „Metodického pokynu pro měření PPK“ vyhotovení záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy zajišťovacích značek (zpracování dokumentace v digitální podobě). PPK=prostorová poloha koleje	
4	K	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km
	PP		Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetickou kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje a vyhotovení dokumentace dle „Metodického pokynu pro měření PPK“ vyhotovení záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy zajišťovacích značek (zpracování dokumentace v digitální podobě). PPK=prostorová poloha koleje	
5	K	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	kus
	PP		Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na vytýčení sítí ve správě provozovatele. <i>Poznámka k položce:</i>	
	P		<i>Poznámka k položce: Základna pro výpočet - předpokládané dotyčné práce</i>	
6	K	023121001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje	km
	PP		Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje - V ceně jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle požadavku objednatele v rozsahu pro ohlášení : 1) Technická zpráva; 2) Situace; 3) Podélný profil; 4) Vytýčovací výkres; 5) Seznam souřadnic vytyčovacích bodů.	

7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
	PP		Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Základna pro výpočet - předpokládané dotyčné práce</i>		
8	K	024101201	Inženýrská činnost koordinátor BOZP na staveništi	hod	
	PP		Inženýrská činnost koordinátor BOZP na staveništi <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Základna pro výpočet - ZRN</i>		
9	K	024101301	Inženýrská činnost posudky (např. statické aj.) a dozory	hod	
	PP		Inženýrská činnost posudky (např. statické aj.) a dozory <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Základna pro výpočet - ZRN</i>		
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	hod	
	PP		Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Základna pro výpočet - ZRN</i>		
11	K	033101001	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. do 250	%	
	PP		Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. do 250 <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Základna pro výpočet - předpokládané dotyčné práce</i>		
12	K	033101011	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 250 do 500	%	
	PP		Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 250 do 500 <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Základna pro výpočet - předpokládané dotyčné práce</i>		
13	K	033101021	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 500	%	
	PP		Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 500 <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Základna pro výpočet - předpokládané dotyčné práce</i>		
14	K	033111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	Kč/km	
	PP		Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky		
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	
	PP		Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Základna pro výpočet - předpokládané dotyčné práce</i>		
16	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	
	PP		Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Základna pro výpočet - předpokládané dotyčné práce</i>		
17	K	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%	

	PP		Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100 <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Základna pro výpočet - předpokládané dotyčné práce</i>		
18	K	033121031	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 100	%	
	PP		Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 100 <i>Poznámka k položce:</i>		
	P		<i>Poznámka k položce: Základna pro výpočet - předpokládané dotyčné práce</i>		
19	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	
	PP		Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek - Organizační zajištění prací při zřizování a udržování bezstykové koleje podle pf. S3/2, zejména technologická příprava pořízení schématu a projednání postupu, kontrola připravenosti a řízení postupu prací, předání prací a dokladů objednateli.		
20	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	
	PP		Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka		
21	K	034111001	Další náklady na pracovníky Záonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	
	PP		Další náklady na pracovníky Záonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích		
22	K	034111011	Další náklady na pracovníky Záonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	
	PP		Další náklady na pracovníky Záonné příplatky ke mzdě za práci v noci		

PŘÍLOHA Č. 4

Seznam poddodavatelů

Identifikační údaje poddodavatele:	Část zakázky plněná poddodavatelem:
AŽD Praha s.r.o. Sídlo: Žirovnická 3146/2 Záběhlice, 106 00 Praha 10 IČO 48029483	Zajištění prací na železničním zabezpečovacím zařízení (% podíl z celé zakázky je 0,63 %) Konkrétní položky viz. příloha Soupis prací-části dílčí zakázky poddodavatelů
ŽSD a.s. Sídlo: Brněnská 1050, 664 42 Modřice IČO 64511359	Nakládání s nebezpečnými odpady. (% podíl z celé zakázky je 0,49 %) Konkrétní položky viz. příloha Soupis prací-části dílčí zakázky poddodavatelů
TORAMOS, s.r.o. sídlo: Tovární 1001/129, 737 01 Český Těšín IČ: 61944327	Část prací na železničním svršku a spodku. (% podíl z celé zakázky je 15,68 %) Konkrétní položky viz. příloha Soupis prací-části dílčí zakázky poddodavatelů
Pirell s.r.o. sídlo: Husova 690, Parník, 560 02 Česká Třebová IČ: 05938406	Provádění části svářečských prací. (% podíl z celé zakázky je 2,72 %) Konkrétní položky viz. příloha Soupis prací-části dílčí zakázky poddodavatelů

AŽD Praha s.r.o. - 100% z položky

734	K	7592005076	Montáž počítačového bodu počítače náprav ALCATEL SK30	AŽD Praha s.r.o. 100% Z POLOŽKY
735	K	7592007076	Demontáž počítačového bodu počítače náprav ALCATEL SK30	AŽD Praha s.r.o. 100% Z POLOŽKY
736	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	AŽD Praha s.r.o. 100% Z POLOŽKY
737	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	AŽD Praha s.r.o. 100% Z POLOŽKY
738	K	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	AŽD Praha s.r.o. 100% Z POLOŽKY
739	K	7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	AŽD Praha s.r.o. 100% Z POLOŽKY
740	K	7594105405R	Zřízení otvoru pro ukolejnění / propojení typu Cembre	AŽD Praha s.r.o. 100% Z POLOŽKY
741	K	7594105410R	Výměna pouzdra (elektrolyticky pokovený kolejnicový kontakt) ve stojně lisování typu Cembre	AŽD Praha s.r.o. 100% Z POLOŽKY
742	K	7594105360	Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	AŽD Praha s.r.o. 100% Z POLOŽKY
743	K	7594107360	Demontáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	AŽD Praha s.r.o. 100% Z POLOŽKY

ŽSD a.s. - 100% z položky

985	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	ŽSD a.s. 100% Z POLOŽKY
986	K	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze šterkového lože nekontaminovaného	ŽSD a.s. 100% Z POLOŽKY
987	K	9909000210	Poplatek za uložení výzisku ze šterkového lože kontaminovaného	ŽSD a.s. 100% Z POLOŽKY
988	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	ŽSD a.s. 100% Z POLOŽKY
989	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	ŽSD a.s. 100% Z POLOŽKY
990	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	ŽSD a.s. 100% Z POLOŽKY
991	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	ŽSD a.s. 100% Z POLOŽKY

2	K	021211001	Průzkumné práce pro opravy Doplnující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože	ŽSD a.s. 100% Z POLOŽKY
---	---	-----------	--	-------------------------

TORAMOS, s.r.o. - 20% a 50% z položky

1	K	5901005010	Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
2	K	5901005020	Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem ve výhybce	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
3	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
4	K	5903005010	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5°	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
5	K	5903005020	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:7,5 až 1:11 sklonu 14° až 5°	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
6	K	5903005030	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:12 až 1:18,5 sklonu 4,5° až 3°	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
7	K	5903005060	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry a PHS 1:14 a 1:18,5	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
8	K	5903005070	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry a PHS 1:26,5 a menším	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
9	K	5903007010	Příprava výhybky křižovatkové na provoz v zimě celé	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
10	K	5903007020	Příprava výhybky křižovatkové na provoz v zimě poloviční	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
11	K	5903010010	Uložení posypového materiálu na místo potřeby	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
12	K	5903015010	Protisněhové zábrany zásněžky montáž	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
13	K	5903015020	Protisněhové zábrany zásněžky demontáž	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
14	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
15	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
16	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
17	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
42	K	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

43	K	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
44	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
45	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů přes 10 cm do 20 cm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
46	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku do 3 do 5 cm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
47	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku do 5 do 10 cm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
48	K	5905025010	Doplnění stezky štěrku ojedinele ručně	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
49	K	5905025110	Doplnění stezky štěrku souvislé	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
50	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
51	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
52	K	5905030110	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
53	K	5905030120	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
54	K	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
55	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
56	K	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
57	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
58	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
59	K	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
60	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
61	K	5905060020	Zřízení nového kolejového lože ve výhybce	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
62	K	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

63	K	5905065020	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
64	K	5905080010	Ojedinéle čištění KL mimo lavičku lože otevřené	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
65	K	5905080020	Ojedinéle čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
68	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinéle ručně v koleji lože otevřené	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
69	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojedinéle ručně v koleji lože zapuštěné	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
70	K	5905095030	Úprava kolejového lože ojedinéle ručně ve výhybce lože otevřené	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
71	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojedinéle ručně ve výhybce lože zapuštěné	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
72	K	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
73	K	5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
74	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinéle ručně v koleji	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
75	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinéle ručně ve výhybce	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
76	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
77	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
78	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
79	K	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
80	K	5905115010	Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
84	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
85	K	5906005020	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
86	K	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
87	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
88	K	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
89	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

			dřevěný výhybkový délky do 3 m	
90	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
91	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
92	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
93	K	5906010130	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový délky do 3 m	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
94	K	5906010140	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 3 do 4 m	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
95	K	5906010150	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
96	K	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
97	K	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
98	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
99	K	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
100	K	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
101	K	5906015060	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
102	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

103	K	5906015130	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky do 3 m	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
104	K	5906015140	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 3 do 4 m	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
105	K	5906015150	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
106	K	5906015160	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 5 m	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
107	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
108	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
109	K	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
110	K	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
111	K	5906052010	Příplatek za výměnu pražce současně s podkladnicemi	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
112	K	5906055010	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
113	K	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
114	K	5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
115	K	5906055040	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových podložek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
116	K	5906055050	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyetylenových podložek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
117	K	5906055060	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových a polyetylenových podložek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

118	K	5906055070	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svěrkových šroubů	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
119	K	5906055080	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svěrek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
120	K	5906055090	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svěrek a svěrkových šroubů	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
121	K	5906055140	Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním a kompletů a vodicích vložek a pryžových podložek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
122	K	5906055170	Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním a kompletů bočních izolátorů a pryžových podložek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
123	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
124	K	5906060020	Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
125	K	5906080015	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
126	K	5906080110	Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním dvě vrtule	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
127	K	5906080115	Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
128	K	5906090011	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění se dvěma vrtulemi	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
129	K	5906090021	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění se čtyřmi vrtulemi	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
130	K	5906093010	Výměna hmoždinky pražec nevystrojený dřevěný	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
131	K	5906093020	Výměna hmoždinky pražec nevystrojený betonový	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
132	K	5906100010	Sanace trhlin betonových pražců	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
133	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
134	K	5906105020	Demontáž pražce betonový	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

135	K	5906110005	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
136	K	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
137	K	5906110010	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
138	K	5906110015	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
139	K	5906110017	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
140	K	5906110020	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
141	K	5906115010	Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
142	K	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
143	K	5906125350	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
144	K	5906125370	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
145	K	5906130150	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. R65 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
146	K	5906130170	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
147	K	5906130180	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
148	K	5906130340	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. UIC60 rozdělení "u"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
149	K	5906130360	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
150	K	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
151	K	5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
152	K	5906135050	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. R65 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
153	K	5906135070	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

			pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	
154	K	5906135100	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. T nebo A rozdělení "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
155	K	5906135170	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. R65 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
156	K	5906135190	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
157	K	5906140050	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. R65 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
158	K	5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
159	K	5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
160	K	5906140150	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. UIC60 rozdělení "u"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
161	K	5906140170	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. R65 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
162	K	5906140190	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
163	K	5906140200	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
164	K	5907010020	Výměna LISŮ tv. UIC60 rozdělení "u"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
165	K	5907010030	Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
166	K	5907010040	Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
167	K	5907010070	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
168	K	5907010080	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
169	K	5907015010	Ojedinešlá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
170	K	5907015015	Ojedinešlá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
171	K	5907015020	Ojedinešlá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
172	K	5907015035	Ojedinešlá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

173	K	5907015040	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
174	K	5907015160	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. UIC60 rozdělení "u"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
175	K	5907015165	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
176	K	5907015170	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
177	K	5907015185	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
178	K	5907015190	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
179	K	5907015260	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
180	K	5907015265	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
181	K	5907015310	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. UIC60 rozdělení "u"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
182	K	5907015320	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. R65 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
183	K	5907015335	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
184	K	5907015340	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů tv. S49 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
185	K	5907015385	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
186	K	5907015390	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
187	K	5907015395	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
188	K	5907015410	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

			podložky tv. S49 rozdělení "c"	
189	K	5907015415	Ojedineľá vmna kolejnic souasn s vmnou komplet a pryov podložky tv. S49 rozdlení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z poloky
190	K	5907015460	Ojedineľá vmna kolejnic souasn s vmnou pryov podložky tv. UIC60 rozlení "u"	TORAMOS, s.r.o. 20% z poloky
191	K	5907015465	Ojedineľá vmna kolejnic souasn s vmnou pryov podložky tv. R65 rozdlení "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z poloky
192	K	5907015470	Ojedineľá vmna kolejnic souasn s vmnou pryov podložky tv. R65 rozdlení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z poloky
193	K	5907015485	Ojedineľá vmna kolejnic souasn s vmnou pryov podložky tv. S49 rozdlení "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z poloky
194	K	5907015490	Ojedineľá vmna kolejnic souasn s vmnou pryov podložky tv. S49 rozdlení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z poloky
195	K	5907015535	Ojedineľá vmna kolejnic souasn s vmnou vodicch vloek tv. UIC60 rozdlení "u"	TORAMOS, s.r.o. 20% z poloky
196	K	5907015545	Ojedineľá vmna kolejnic souasn s vmnou vodicch vloek tv. S49 rozdlení "u"	TORAMOS, s.r.o. 20% z poloky
197	K	5907015605	Ojedineľá vmna kolejnic souasn s vmnou komplet, vodicch vloek a pryov podložky tv. UIC60 rozlení "u"	TORAMOS, s.r.o. 20% z poloky
198	K	5907015615	Ojedineľá vmna kolejnic souasn s vmnou komplet, vodicch vloek a pryov podložky tv. S49 rozlení "u"	TORAMOS, s.r.o. 20% z poloky
199	K	5907015665	Ojedineľá vmna kolejnic souasn s vmnou bonch izoltor tv. UIC60 rozlení "u"	TORAMOS, s.r.o. 20% z poloky
200	K	5907015720	Ojedineľá vmna kolejnic souasn s vmnou spon, bonch izoltor a pryov podložky tv. UIC60 rozlení "u"	TORAMOS, s.r.o. 20% z poloky
201	K	5907020010	Souvisl vmna kolejnic stvajc upevnn tv. UIC60 rozlení "u"	TORAMOS, s.r.o. 20% z poloky
202	K	5907020015	Souvisl vmna kolejnic stvajc upevnn tv. R65 rozdlení "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z poloky
203	K	5907020020	Souvisl vmna kolejnic stvajc upevnn tv. R65 rozdlení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z poloky

204	K	5907020035	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
205	K	5907020040	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
206	K	5907020160	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. UIC60 rozdělení "u"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
207	K	5907020165	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
208	K	5907020170	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
209	K	5907020185	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
210	K	5907020190	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
211	K	5907020335	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů tv. S49 rozdělení "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
212	K	5907020340	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů tv. S49 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
213	K	5907020385	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
214	K	5907020390	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
215	K	5907020395	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
216	K	5907020410	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
217	K	5907020415	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
218	K	5907020460	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
219	K	5907020465	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

			pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c"	
220	K	5907020470	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
221	K	5907020485	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
222	K	5907020490	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
223	K	5907020665	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou bočních izolátorů tv. UIC60 rozdělení "u"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
224	K	5907020720	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou spon a bočních izolátorů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
225	K	5907025485	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
226	K	5907035120	Úprava dilatačních spár kolejnic tv. R65 rozdělení "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
227	K	5907035130	Úprava dilatačních spár kolejnic tv. R65 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
228	K	5907035210	Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
229	K	5907035220	Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
230	K	5907040010	Posun kolejnic před svařováním tv. UIC60	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
231	K	5907040020	Posun kolejnic před svařováním tv. R65	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
232	K	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
233	K	5907045110	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. R65	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
234	K	5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
235	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo R65	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
236	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
237	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

238	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
239	K	5907055010	Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
240	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
241	K	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
242	K	5908005420	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. R65	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
243	K	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
244	K	5908005520	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. R65	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
245	K	5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
246	K	5908010120	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. R65	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
247	K	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
248	K	5908035010	Oprava LISU soupravou in-sittu tv. UIC60	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
249	K	5908035020	Oprava LISU soupravou in-sittu tv. R65	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
250	K	5908035030	Oprava LISU soupravou in-sittu tv. S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
251	K	5908045020	Výměna podkladnice dvě vrtule pražce betonové	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
252	K	5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
253	K	5908045030	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
254	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
255	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
256	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
257	K	5908050040	Výměna upevnění bezpokladnicového komplet	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
258	K	5908050050	Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a pryžová podložka	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
259	K	5908050070	Výměna upevnění bezpokladnicového komplety, pryžová podložka a úhlové vodicí vložky nebo boční izolátory	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
260	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

261	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
262	K	5908053020	Výměna drobného kolejiva adaptér pružné spony "e"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
263	K	5908053030	Výměna drobného kolejiva izolátor pružné spony	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
264	K	5908053040	Výměna drobného kolejiva izolátor boční	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
265	K	5908053050	Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
266	K	5908053090	Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
267	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
268	K	5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
269	K	5908053130	Výměna drobného kolejiva spona pružná "FC"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
270	K	5908053140	Výměna drobného kolejiva spona pružná "e"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
271	K	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
272	K	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
273	K	5908053180	Výměna drobného kolejiva šroub spojkový	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
274	K	5908053190	Výměna drobného kolejiva šroub výhybkový	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
275	K	5908053210	Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
276	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
277	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
278	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
279	K	5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformované vrtule	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
280	K	5908055030	Příplatek za výměnu kompletu T5 nebo T6 v případě vývratu	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
281	K	5908056010	Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
282	K	5908056020	Příplatek za kompletaci na úložišti Skl 24	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
283	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
284	K	5908063010	Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
285	K	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

286	K	5908063030	Oprava rozchodu koleje výměnou úhlových vodících vložek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
287	K	5908063040	Oprava rozchodu koleje výměnou bočních izolátorů	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
288	K	5908063050	Oprava rozchodu koleje vložením klínové podložky	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
289	K	5908065010	Ojediné dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub spojkový	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
290	K	5908065020	Ojediné dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
291	K	5908065040	Ojediné dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
292	K	5908065110	Ojediné dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub spojkový	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
293	K	5908065120	Ojediné dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svěrkový	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
294	K	5908065140	Ojediné dotahování upevňovadel s protáčením závitů vrtule	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
295	K	5908070320	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
296	K	5908070330	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
297	K	5908070340	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "e"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
298	K	5908075210	Souvislé dotahování upevňovadel ve výhybce s protáčením závitů šrouby svěrkové výhybka I. generace	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
299	K	5908085020	Ojediné montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
300	K	5908087020	Ojediné demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
301	K	5909010020	Ojediné ruční podbití pražců příčných dřevěných	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
302	K	5909010030	Ojediné ruční podbití pražců příčných betonových	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
303	K	5909010040	Ojediné ruční podbití pražců příčných ocelových válcovaných	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

304	K	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
305	K	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
306	K	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
307	K	5909010210	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky do 3 m	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
308	K	5909010220	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 3 do 4 m	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
309	K	5909010230	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 4 m	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
310	K	5909010410	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
311	K	5909010420	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
312	K	5909010430	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
313	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
314	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
315	K	5909020020	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
316	K	5909020110	Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky směrový posun	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
317	K	5909020120	Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky zdvih	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
318	K	5909025010	Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné nebo ocelové	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
319	K	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
324	K	5909035010	Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné nebo ocelové	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
325	K	5909035020	Odstranění lokálních závad výhybky pražce betonové	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
332	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	Pirell s.r.o. 50% Z POLOŽKY, TORAMOS, s.r.o. 50% Z POLOŽKY
333	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65	Pirell s.r.o. 50% Z POLOŽKY, TORAMOS, s.r.o. 50% Z POLOŽKY

334	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar sériový tv. S49	Pirell s.r.o. 50% Z POLOŽKY, TORAMOS, s.r.o. 50% Z POLOŽKY
335	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	Pirell s.r.o. 50% Z POLOŽKY, TORAMOS, s.r.o. 50% Z POLOŽKY
336	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	Pirell s.r.o. 50% Z POLOŽKY, TORAMOS, s.r.o. 50% Z POLOŽKY
337	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	Pirell s.r.o. 50% Z POLOŽKY, TORAMOS, s.r.o. 50% Z POLOŽKY
338	K	5910020320	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49	Pirell s.r.o. 50% Z POLOŽKY, TORAMOS, s.r.o. 50% Z POLOŽKY
341	K	5910030310	Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
342	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
343	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
344	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
345	K	5910035110	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
346	K	5910035120	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
347	K	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
348	K	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
349	K	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

350	K	5910040030	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
351	K	5910040040	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "e"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
352	K	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
353	K	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
354	K	5910040130	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "u"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
355	K	5910040140	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "e"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
356	K	5910040230	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
357	K	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
358	K	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
359	K	5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
360	K	5910040340	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "e"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
361	K	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

			podložek rozdělení pražců "c"	
362	K	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
363	K	5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
364	K	5910040440	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "e"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
365	K	5910045010	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "c"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
366	K	5910045020	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "d"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
367	K	5910045030	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "u"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
368	K	5910045040	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "e"	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
369	K	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
370	K	5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
371	K	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
372	K	5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
426	K	5910125020	Úprava geometrie jazyka po násilném rozřezu	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
427	K	5910130030	Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
428	K	5910131030	Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
429	K	5910132030	Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
430	K	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
431	K	5910135020	Demontáž pražcové kotvy ve výhybce	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

432	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
433	K	5910136020	Montáž pražcové kotvy ve výhybce	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
434	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
435	K	5911001020	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
436	K	5911001110	Čištění a mazání výhybky křížovatkové celé	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
437	K	5911001120	Čištění a mazání výhybky křížovatkové poloviční	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
439	K	5911003020	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
440	K	5911003210	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček křížovatkové celá	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
441	K	5911003220	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček křížovatkové poloviční	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
442	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
443	K	5911003320	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
444	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
445	K	5911003520	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové poloviční	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
453	K	5911011010	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
454	K	5911011020	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
455	K	5911015010	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

456	K	5911015020	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
457	K	5911017010	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
458	K	5911017020	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
459	K	5911031010	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIC60	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
460	K	5911031030	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
461	K	5911033010	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIC60	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
462	K	5911033030	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
463	K	5911039010	Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
464	K	5911039030	Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
465	K	5911041010	Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
466	K	5911041030	Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
467	K	5911113010	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy R65	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
468	K	5911113020	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
469	K	5911113120	Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy R65	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
470	K	5911113130	Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
471	K	5911113310	Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za stejný typ bez výměny podkladnic	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
472	K	5911113320	Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za jiný	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

			typ včetně výměny sady podkladnic	
473	K	5911117010	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy UIC60	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
474	K	5911117030	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
475	K	5911117110	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy UIC60	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
476	K	5911117130	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
477	K	5911117230	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T (plech) přímé soustavy T	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
478	K	5911119010	Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy UIC60	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
479	K	5911119030	Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
480	K	5911119130	Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T soustavy T	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
481	K	5911233030	Demontáž jazykové opěrky soustavy S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
482	K	5911235030	Demontáž opornicové opěrky soustavy S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
483	K	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
484	K	5911303130	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím kluzných stoliček soustavy S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
485	K	5911303230	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
486	K	5911303330	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím stoliček přídržnic soustavy S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
487	K	5911305020	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
492	K	5911641030	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy R65	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
493	K	5911641040	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

494	K	5911641110	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje betonové pražce soustavy UIC60	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
495	K	5911641120	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje betonové pražce soustavy S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
496	K	5911655030	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
497	K	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
498	K	5911671040	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
499	K	5911671050	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy T	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
500	K	5911671060	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy A	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

501	K	5911671100	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce ocelové válcované soustavy A	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
502	K	5911707030	Demontáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
503	K	5911709030	Montáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
504	K	5912023010	Demontáž návěstidla uloženého ve stezce námezníku	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
505	K	5912025040	Demontáž návěstidla včetně sloupku rychlostníku	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
506	K	5912037010	Montáž návěstidla uloženého ve stezce námezníku	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
507	K	5912040040	Montáž návěstidla včetně sloupku rychlostníku	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
508	K	5912050120	Staničení demontáž hektometrovníku	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
509	K	5912050220	Staničení montáž hektometrovníku	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
510	K	5912060210	Demontáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
511	K	5912065010	Montáž zajišťovací značky samostatné konzolové	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
514	K	5913005010	Vyčištění železničního přejezdu od nánosů žlábek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
515	K	5913010010	Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání podkladní vrstvy do 5 cm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
516	K	5913010020	Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání podkladní vrstvy přes 5 cm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
517	K	5913020010	Výměna dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
518	K	5913020020	Výměna dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
519	K	5913025010	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
520	K	5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
521	K	5913025030	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

522	K	5913025080	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji rektifikace	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
523	K	5913030010	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
524	K	5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
525	K	5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
526	K	5913030080	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji rektifikace	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
527	K	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
528	K	5913035020	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
529	K	5913035030	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
530	K	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
531	K	5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
532	K	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
533	K	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
534	K	5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
535	K	5913040030	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
536	K	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
537	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
538	K	5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
539	K	5913045010	Demontáž závěrné zídky celopryžové přejezdové konstrukce	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
540	K	5913050010	Montáž závěrné zídky celopryžové přejezdové konstrukce	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
541	K	5913055010	Výměna dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
542	K	5913055020	Výměna dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
543	K	5913060010	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
544	K	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
545	K	5913060030	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
546	K	5913060050	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce rektifikačního zařízení	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
547	K	5913065010	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšího panelu	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
548	K	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
549	K	5913065030	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

550	K	5913065050	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji rektifikačního zařízení	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
551	K	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
552	K	5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
553	K	5913070030	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
554	K	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
555	K	5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
556	K	5913075030	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
557	K	5913080010	Demontáž závěrné zídky betonové přejezdové konstrukce	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
558	K	5913085010	Montáž závěrné zídky betonové přejezdové konstrukce	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
559	K	5913105010	Demontáž zádlážbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
560	K	5913105020	Demontáž zádlážbové přejezdové konstrukce část vnitřní	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
561	K	5913105030	Demontáž zádlážbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
562	K	5913110010	Montáž zádlážbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
563	K	5913110020	Montáž zádlážbové přejezdové konstrukce část vnitřní včetně závěrných zídek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
564	K	5913110030	Montáž zádlážbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
565	K	5913125030	Výměna dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
566	K	5913130010	Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnější ochranný trámec	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
567	K	5913130020	Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní ochranný trámec	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
568	K	5913130030	Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
569	K	5913130040	Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
570	K	5913135010	Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnější ochranný trámec	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
571	K	5913135020	Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní ochranný trámec	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
572	K	5913135030	Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
573	K	5913135040	Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
574	K	5913140010	Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
575	K	5913140020	Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
576	K	5913145010	Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
577	K	5913145020	Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
578	K	5913185110	Výměna dřevěných dílů přechodu fošna	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
579	K	5913185120	Výměna dřevěných dílů přechodu trámek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
580	K	5913200010	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
581	K	5913200020	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
582	K	5913200110	Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

583	K	5913200120	Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
584	K	5913205010	Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
585	K	5913205020	Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
586	K	5913205110	Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
587	K	5913205120	Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
588	K	5913215010	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu zaklopená kolejnice	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
589	K	5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
590	K	5913215030	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábků	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
591	K	5913215040	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
592	K	5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
593	K	5913220030	Montáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábků	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
594	K	5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
595	K	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
596	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
597	K	5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
598	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
599	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlivkovou hmotou	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
600	K	5913245210	Oprava komunikace vyplněním výtlučků hloubky do 5 cm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
601	K	5913245220	Oprava komunikace vyplněním výtlučků hloubky do 10 cm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
602	K	5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
603	K	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
604	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
605	K	5913280025	Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
606	K	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
607	K	5913280210	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
608	K	5913285025	Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
609	K	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
610	K	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
611	K	5913300010	Demontáž silničních panelů komunikace dočasná	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
612	K	5913300020	Demontáž silničních panelů komunikace trvalá	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
613	K	5913305010	Montáž silničních panelů komunikace dočasná	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
614	K	5913305020	Montáž silničních panelů komunikace trvalá	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
615	K	5913320030	Oplocení dráhy demontáž pletiva	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
616	K	5913320034	Oplocení dráhy demontáž sloupku včetně patky	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
617	K	5913320040	Oplocení dráhy montáž pletiva	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
618	K	5913320044	Oplocení dráhy montáž sloupku včetně patky	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

619	K	5913322030	Demontáž svislé dopravní značky včetně sloupku a patky	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
620	K	5913323030	Montáž svislé dopravní značky včetně sloupku a patky	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
621	K	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
622	K	5913335120	Nátěr vodorovného dopravního značení přerušovaná čára šíře do 125 mm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
623	K	5913400010	Nátěr označení závaží výhybky	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
624	K	5913400020	Nátěr označení štítku výhybky	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
625	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
626	K	5913410030	Nátěr traťových značek námezdníku	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
627	K	5913420030	Nátěr výstroje dráhy jednobarevný trubky průměru 60 mm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
628	K	5913420140	Nátěr výstroje dráhy jednobarevný jeklu 60x60 mm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
629	K	5913420240	Nátěr výstroje dráhy jednobarevný profilu L, T nebo U 60x60 mm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
630	K	5913440020	Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 125 mm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
631	K	5913440030	Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 150 mm	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
632	K	5914001020	Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,0x0,5x0,5 m (0,250 m3)	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
633	K	5914001050	Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,0x1,0x0,5 m (0,500 m3)	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
634	K	5914001060	Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,0x1,0x1,0 m (1,000 m3)	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
635	K	5914001070	Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,5x1,0x1,0 m (1,500 m3)	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
636	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
637	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
638	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
639	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
640	K	5914015050	Čištění odvodňovacích zařízení ručně horská vpust'	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
641	K	5914015060	Čištění odvodňovacích zařízení ručně lapač splavenin	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
642	K	5914015100	Čištění odvodňovacích zařízení ručně silniční vpust'	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
643	K	5914015110	Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab s mřížkou (ekodrén)	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
644	K	5914015130	Čištění odvodňovacích zařízení ručně prahová vpust' s mříží	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
645	K	5914020010	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
646	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
647	K	5914025020	Výměna dílů otevřeného odvodnění příkopové desky	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
648	K	5914030010	Demontáž dílů otevřeného odvodnění příkopové tvárnice	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
649	K	5914035010	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
650	K	5914035470	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení travitodní výust' z lomového kamene	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
651	K	5914035510	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
652	K	5914035550	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti prefabrikované díly	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

653	K	5914035560	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti monolitická betonová konstrukce	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
654	K	5914040110	Čištění krytých odvodňovacích zařízení propláchnutím potrubí trativodu	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
655	K	5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
656	K	5914055020	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
657	K	5914055050	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovací šachty	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
658	K	5914055060	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovacího žebra	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
659	K	5914065010	Odstranění deformací zemního tělesa a konstrukčních vrstev sanací	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
660	K	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
661	K	5914075020	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
662	K	5914075110	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,15 m	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
663	K	5914075120	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,30 m	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
664	K	5914080020	Zřízení ochrany zemních svahů technické	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
665	K	5914090010	Zřízení zemního valu z přebytečného výzisku KL a zeminy	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
666	K	5914095010	Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od vegetace a porostů	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
667	K	5914095020	Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od zvětralé horniny	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
668	K	5914110010	Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava povrchu místní, jednotlivá	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
669	K	5914110050	Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava v celém profilu	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
670	K	5914110110	Oprava nástupiště z prefabrikátů tvárnice	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
671	K	5914110140	Oprava nástupiště z prefabrikátů desky	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
672	K	5914110150	Oprava nástupiště z prefabrikátů podložky Tischer	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
673	K	5914110160	Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U65	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
674	K	5914110170	Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U95	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
675	K	5914115310	Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
676	K	5914115360	Demontáž nástupištních desek Sudop KS 230	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
677	K	5914120010	Demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
678	K	5914120020	Demontáž nástupiště úrovňového hrana Tischer	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
679	K	5914120030	Demontáž nástupiště úrovňového Tischer jednostranného včetně podložek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
680	K	5914120040	Demontáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranného včetně podložek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
681	K	5914120050	Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
682	K	5914120100	Demontáž nástupiště úrovňového Sudop KS 230	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
683	K	5914125010	Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
684	K	5914125060	Montáž nástupištních desek Sudop KS 230	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
685	K	5914130005	Montáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
686	K	5914130020	Montáž nástupiště úrovňového hrana Tischer	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
687	K	5914130030	Montáž nástupiště úrovňového Tischer	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
688	K	5914130040	Montáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranné	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

689	K	5914130050	Montáž nástupiště úrovnového Sudop K (KD,KS) 145	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
690	K	5914130090	Montáž nástupiště úrovnového Sudop KD (KS) 230	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
691	K	5914152010	Zřízení zarážedla zemního	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
692	K	5914152020	Zřízení zarážedla kolejnicového	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
693	K	5914155020	Oprava rampy spárování jakéhokoli zdiva	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
694	K	5914155030	Oprava rampy zdiva	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
695	K	5914155040	Oprava rampy upevnění ochranného úhelníku	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
696	K	5915005010	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
697	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
698	K	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
699	K	5915005040	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
700	K	5915007010	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
701	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
702	K	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
703	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
704	K	5915010030	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
705	K	5915010040	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
706	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
707	K	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
708	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
709	K	5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
710	K	5915030010	Bourání drobných staveb železničního spodku zarážedel	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
711	K	5915030020	Bourání drobných staveb železničního spodku montážních jam	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
712	K	5915030030	Bourání drobných staveb železničního spodku kolejových vah	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
713	K	5917005310	Protihluková stěna dřevěná oprava latí	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
714	K	5917005340	Protihluková stěna dřevěná oprava nátěru	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
715	K	5917010110	Protihluková stěna betonová demontáž dílu	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
716	K	5917010210	Protihluková stěna betonová montáž dílu	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
717	K	5917015110	Protihluková stěna plastová demontáž dílu	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
718	K	5917015210	Protihluková stěna plastová montáž dílu	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
719	K	5917035010	Údržba kolejnicového mazníku mechanického doplnění maziva	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
720	K	5917040030	Kolejnicový mazník mechanický montáž	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
721	K	5917040040	Kolejnicový mazník mechanický demontáž	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
722	K	5917060020	Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji demontáž-vyjmutí	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
723	K	5917060040	Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji zřízení	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
724	K	5918001010	Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace - rypadlem	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

725	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
726	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
727	K	5999005030	Třídění kolejnic	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
728	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
729	K	5999010020	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
730	K	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
731	K	5999015020	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
939	K	9901000100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
940	K	9901000300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 30 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
941	K	9901000500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
942	K	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
943	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
944	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
945	K	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
946	K	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
947	K	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
948	K	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
949	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
950	K	9902100800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

951	K	9902100900	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 200 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
952	K	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
953	K	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
954	K	9902200300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
955	K	9902200400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
956	K	9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
957	K	9902200600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
958	K	9902200700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
959	K	9902200800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
960	K	9902200900	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
961	K	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
962	K	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
963	K	9902300300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
964	K	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
965	K	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

966	K	9902300600	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
967	K	9902300700	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
968	K	9902300800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
969	K	9902300900	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 200 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
970	K	9902400100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
971	K	9902400200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
972	K	9902400300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
973	K	9902400400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
974	K	9902400500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
975	K	9902400600	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
976	K	9902400700	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
977	K	9902400800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
978	K	9902400900	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
979	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
981	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
982	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
983	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
984	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

1	K	021102001	Průzkumné práce pro opravy Geotechnický průzkum železničního spodku - zemního tělesa	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
3	K	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
4	K	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
5	K	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
6	K	023121001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
8	K	024101201	Inženýrská činnost koordinátor BOZP na staveništi	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
9	K	024101301	Inženýrská činnost posudky (např. statické aj.) a dozory	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
11	K	033101001	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. do 250	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
12	K	033101011	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 250 do 500	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
13	K	033101021	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 500	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
14	K	033111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
16	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
17	K	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
18	K	033121031	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 100	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
19	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
20	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
21	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky
22	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	TORAMOS, s.r.o. 20% z položky

Pirell s.r.o. - 50% z položky

328	K	5910015010	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. UIC60	Pirell s.r.o. 50% Z POLOŽKY
329	K	5910015020	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49	Pirell s.r.o. 50% Z POLOŽKY
330	K	5910015110	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky přes 150 m tv. UIC60	Pirell s.r.o. 50% Z POLOŽKY

331	K	5910015120	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky přes 150 m tv. S49	Pirell s.r.o. 50% Z POLOŽKY
332	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	Pirell s.r.o. 50% Z POLOŽKY, TORAMOS, s.r.o. 50% Z POLOŽKY
333	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. R65	Pirell s.r.o. 50% Z POLOŽKY, TORAMOS, s.r.o. 50% Z POLOŽKY
334	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	Pirell s.r.o. 50% Z POLOŽKY, TORAMOS, s.r.o. 50% Z POLOŽKY
335	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	Pirell s.r.o. 50% Z POLOŽKY, TORAMOS, s.r.o. 50% Z POLOŽKY
336	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	Pirell s.r.o. 50% Z POLOŽKY, TORAMOS, s.r.o. 50% Z POLOŽKY
337	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	Pirell s.r.o. 50% Z POLOŽKY, TORAMOS, s.r.o. 50% Z POLOŽKY
338	K	5910020320	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49	Pirell s.r.o. 50% Z POLOŽKY, TORAMOS, s.r.o. 50% Z POLOŽKY
339	K	5910025120	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. R65	Pirell s.r.o. 50% Z POLOŽKY
340	K	5910025130	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49	Pirell s.r.o. 50% Z POLOŽKY

PŘÍLOHA Č. 5

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které nejsou pevně připojeny k této Rámcové Dohodě, a jsou přístupné ve znění účinném ke dni podpisu této Rámcové dohody na <http://portal.tydpok.tudc.cz/>, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Rámcové smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu této Rámcové dohody. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

PŘÍLOHA Č. 6

Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby VTP/R/15/21

Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/15/21 (VTP Staveb), které nejsou pevně připojeny k této Rámcové dohodě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem VTP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto VTP Staveb tvoří část obsahu této Rámcové dohody. VTP Staveb jsou tak pro Zhotovitele závazné.

PŘÍLOHA Č. 7

Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby (ZTP)

Příloha č. 4 d)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022

Datum vydání: 1. 2. 2022

OBSAH

SEZNAM ZKRATEK	2
1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA.....	3
1.1 Účel a rozsah předmětu Díla	3
1.2 Umístění stavby	3
2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	3
2.1 Projektová dokumentace	3
2.2 Související dokumentace	3
3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI.....	3
4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	4
4.1 Všeobecně.....	4
4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele	8
4.3 Doklady předkládané zhotovitelem	9
4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu	9
4.5 Ostatní technologická zařízení	10
4.6 Železniční svršek	10
4.7 Materiál.....	10
4.8 Životní prostředí a nakládání s odpady.....	10
5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY.....	11
6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	11
7. PŘÍLOHY.....	11

SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

ZD	Zadávací dokumentace
TO	Traťový okrsek

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

- 1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby – realizace stavebních prací (dále jen „stavební práce“) pod názvem „**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022**“ jejímž cílem je realizace údržbových a opravných stavebních prací na železničním svršku a spodku za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dopravní infrastruktury.
- 1.1.2 Rozsah Díla „**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022**“ z hlediska věcného rozsahu a požadovaného množství (předpoklad) je uveden ve Specifikaci předmětu dílčích smluv, formulář pro cenovou nabídku (příloha č. 1 ZD), přičemž přesný rozsah bude stanoven až na základě dílčích smluv – objednávek (dále jen „objednávky“) zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.
- 1.1.2 Rozsah Díla „**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022**“ je rozdělen na čtyři samostatné části:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Ostrava – obvod 1

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Ostrava – obvod 2

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Olomouc – obvod 1

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Olomouc – obvod 2

Výše uvedené části jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 těchto ZTP – Technická zpráva a v dalších částech ZD, zejm. pak Příloze č. 1 ZD.

1.2 Umístění stavby

- 1.2.1 Stavební práce budou probíhat v obvodech ST Ostrava a ST Olomouc Oblastního ředitelství Ostrava v členění na provozní oddělení těchto správ. Tento obvod je blíže vymezen v dalších částech zadávací dokumentace a přesné vymezení místa stavebních prací bude stanoveno v objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek.

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

- 2.1.1 Budou-li stavební práce zadávány na základě projektové dokumentace, bude tato předána před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. V ostatních případech bude řešeno formou technické specifikace požadovaných stavebních prací, která bude nedílnou součástí objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek.

2.2 Související dokumentace

- 2.2.1 Vzhledem k povaze a rozsahu údržbových a opravných stavebních prací nepodléhají tyto stavební práce stavebnímu povolení, příp. jinému veřejnoprávnímu rozhodnutí. V případě konkrétní objednávky, kterou budou zadávány stavební práce podléhající stavebnímu povolení nebo jinému veřejnoprávnímu rozhodnutí, bude příslušný dokument předán Zhotoviteli nejpozději před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

- 3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji

mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

- 3.1.2 V případě požadavku na koordinaci s jinými stavbami bude řešeno Objednatelem se Zhotovitelem před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek, příp. v průběhu realizace Díla, pokud by nastala objektivní okolnost požadavku na koordinaci až v okamžiku po uzavření objednávky, o které v době jejího uzavření Objednatel nevěděl ani ji nemohl předpokládat.

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

- 1.1.1 1.10. VTP se ruší.

- 1.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušební provozu nebo předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

- 1.1.3 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen používat typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

- 1.1.4 Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace o možnosti zakoupení, jsou na <https://typdok.tudc.cz> (viz kapitola 12 těchto VTP).

- 1.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však náradí.

- 1.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

- a) zahájení a ukončení výluk,
- b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,
- c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,
- d) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,
- e) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

- f) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),
- g) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

1.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „...a finančního plnění“.

1.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání staveniště.

1.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

1.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

1.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

1.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

1.1.13 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „... a finančního plnění“. Text „...14 kalendářních dnů...“ se mění na „...7 kalendářních dnů...“.

1.1.14 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „...části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“.

1.1.15 Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

1.1.16 Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

1.1.17 Odst. 4.2. VTP se ruší.

1.1.18 V čl. 4.3.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

1.1.19 Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

1.1.20 V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

1.1.21 Čl. 4.3.18. VTP se mění takto:

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započítáním stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

1.1.22 V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc.

1.1.23 Čl. 4.4.2. VTP se ruší.

1.1.24 Čl. 4.4.3. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.

1.1.25 Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

1.1.26 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

1.1.27 V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text „... a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

1.1.28 Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

1.1.29 Čl. 6.3.7 VTP se ruší.

1.1.30 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto:

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.

1.1.31 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto:

Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.

1.1.32 Čl. 6.7.5 a 6.7.6 VTP se ruší.

1.1.33 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje požádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

1.1.34 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

1.1.35 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [70].

1.1.36 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

1.1.37 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené samostatně položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“.

1.1.38 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

1.1.39 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto:

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [61][89].

1.1.40 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zpracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

1.1.41 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

1.1.42 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

1.1.43 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

1.1.44 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text "... a Směrnice SŽDC č. 117 [73]".

1.1.45 Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

1.1.46 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „.....v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GR č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b).

1.1.47 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.

1.1.48 Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

1.1.49 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [72] [73] následovně:

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

1.1.50 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text "... *.XML (datový předpis XDC)".

1.1.51 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

1.1.52 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby v souladu s Pokynem generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GR , který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací dokumentace.

1.1.53 Zhotovitel je povinen dodržovat Pokyn ředitele OŘ Ostrava ve věci povinnosti cizích právních subjektů při napěťových výlukách trakčního vedení a činnostech na zařízeních UTZ/E OŘ Ostrava č. SŽ PO-63/2021-OŘ OVA, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací dokumentace.

4.1.53. Z důvodu provedení funkčních zkoušek a měření parametrů TV je Zhotovitel povinen ukončit s dostatečným předstihem veškeré práce před plánovaným časem ukončení napěťové výluky TV. Požadovaný čas ukončení prací zhotovitelem zapíše objednatel do „B“ příkazu vydaného pro vedoucího práce Zhotovitele.

4.1.54. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro odstraňování případných vad, chránit majetek objednatele před jeho poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření k ochraně tohoto majetku. Takto se Zhotovitel jmenovitě zavazuje chránit a nese

nebezpečí škody na vypnutém trakčním vedení v celém jeho vyloučeném rozsahu. Rozsah vyloučeného trakčního vedení je uveden v příslušném ROV.

1.1.54

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele

- 4.2.1 V obvodu ST Ostrava u PO I a PO II je kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP úředně oprávněný zeměměřičský inženýr Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“).
- 4.2.2 V obvodu ST Olomouc u PO I a PO II je kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP úředně oprávněný zeměměřičský inženýr Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“)
- 4.2.3 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-06/2020-GŘ.
- 4.2.4 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsany v následujících bodech.
- 4.2.5 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele.
- 4.2.6 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).
- 4.2.7 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy železnic.
- 4.2.8 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole.
- 4.2.9 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel ÚOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.
- 4.2.10 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.
- 4.2.11 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu.
- 4.2.12 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje).

- 4.2.13 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna nivelety).
- 4.2.14 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti.
- 4.2.15 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPTS.
- 4.2.16 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá ÚOZI Objednatele.
- 4.2.17 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na webovém odkazu <https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat>.
- 4.2.18 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPTS uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPTS. Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPTS do 10 pracovních dnů.

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem

- 4.4.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, Zhotovitel předloží doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.
- 4.4.2 Rozsah dokladů řešen v Zadávací dokumentaci.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

- 4.4.1 Požadavky na zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby budou řešeny se Zhotovitelem před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek s ohledem na požadovaný rozsah stavebních prací.
- 4.4.2 Součástí díla „**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022**“ je rovněž vedení Stavebních deníků. Stavební deníky budou vedeny samostatně pro jednotlivé TO Správ tratí v rámci obvodu Oblastního ředitelství Ostrava.
- 4.4.3 V případě, že předmětem stavebních prací bude svařování, navařování nebo broušení, budou tyto práce zaznamenány v následujících dokumentech:

- a) Deník svařování kolejnic v kolejích a výhybkách,
- b) Deník opravy srdcovky (vad jazyka) navařením,
- c) Protokol o broušení výhybek.

Pokud budou práce zaznamenány ve výše uvedených dokumentech, nemusí být zaznamenány ve Stavebním deníku.

4.5 Ostatní technologická zařízení

- 4.5.1 Při provádění výkopových prací je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná podzemní zařízení. Před započítím výkopových prací proto zhotovitel zajistí vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební organizace zahájit výkopové práce.

4.6 Železniční svršek

- 4.6.1 Po jízdě měřicího vozu, měřící drezíny je zhotovitel povinen odstranit závady v termínech uvedených dle ČSN 736360-2. Jedná se především o odstraňování okamžitých závad (ručním podbitím pražců, opravu rozchodu apod.). Zhotovitel musí respektovat tyto termíny tím způsobem, že nastoupí na místa určená technickým dozorem, nejdéle do 7 kalendářních dnů po výzvě e-mailem u závad mezních provozních odchylek (hladina IAL) a do 30 dní u provozních odchylek (hladina IL).
- 4.6.2 Objednatel požaduje, aby vrtule včetně vrtaných otvorů do měněných dřevěných pražců příčných a výhybkových byly řádně ošetřeny asfaltovým hydroizolačním přípravkem (např.: modifikovaná asfaltová emulze, výrobce Metrum, s.r.o., a podobné výrobky) tak, že po zavrtání vrtulí bude vždy část přípravku vytlačena z otvoru ven kolem hlavy vrtule.
- 4.6.3 V průběhu prací zasahujících do GPK bude přítomen subjekt zajišťující po celou dobu potřebné geodetické práce.

4.7 Materiál

- 4.7.1 Případná dodávka materiálu Objednatelem, určeného k zapracování do Díla prováděného Zhotovitelem bude řešena v rámci zadání jednotlivých dílčích veřejných zakázek na základě uzavřených objednávek, a to co do druhu, počtu i místa dodání.
- 4.7.2 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle příslušných TPD. Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců a kolejnic poskytne Objednatel veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole.
- 4.7.3 Objednatel předpokládá dodávku kameniva převážně z kamenolomu splňující TKP, který je nejbližší k pracovnímu místu. V případě využití vzdálenějšího kamenolomu žádá objednatel o zdůvodnění a informování minimálně 7 dní před plánovaným datem dodání na stavbu. V případě, že dodávka kameniva bude prováděna jinou cestou, než nejkratší možnou, musí zhotovitel o této skutečnosti informovat objednatele před uskutečněním cesty a náležitě zdůvodnit, případně doložit podklady, pro tuto skutečnost. Pokud nebudou dodrženy výše popsání podmínky, objednatel si vyhrazuje právo, aby zmíněné dodávky kameniva byly účtovány dle jejich nejkratší možné cesty.

4.8 Životní prostředí a nakládání s odpady

- 4.8.1 Likvidaci odpadů vzniklých při provádění stavby provede Zhotovitel v souladu s platnou legislativou a interními předpisy Objednatele.
- 4.8.2 Ocelový šrot a veškerý vyzískaný materiál bude protokolárně předán pověřené osobě správce tratí.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

- 5.1.1 Organizace stavebních prací bude řešena v okamžiku zadávání dílčích veřejných zakázek s ohledem na povahu a rozsah stavebních prací.
- 5.1.2 Jednotlivé traťové výluky nebo výluky technologických zařízení (např. výluky zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, napěťové výluky trakčního vedení, a další) pro stavební práce budou probíhat dle plánu výluk nebo bez výluk s ohledem na konkrétní situaci v rámci zadávání dílčích veřejných zakázek.
- 5.1.3 Závazným pro Zhotovitele budou termíny a rozsah výluk, které budou Objednatelem uvedeny v objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek.
- 5.1.4 Zahájení dílčích stavebních prací: účinností objednávky, není-li tento termín odlišně stanoven v rámcové dohodě nebo objednávce.

Ukončení stavebních prací: v termínu stanoveném v objednávkách (poslední možné uzavření objednávky odpovídá termínu, na který je sjednána rámcová dohoda).

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

- 6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
- 6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na svých webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitрни-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy>)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba:

Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>

7. PŘÍLOHY

- 7.1.1 P1 - Technická zpráva pro část 63522004

Příloha č. 1 ZTP

Technická zpráva

pro část 63522004

Název VZ:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022

Označení části VZ:

63522004 - Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Ostrava – obvod 2

V rámci přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Specifikace předmětu dílčích smluv, formulář pro Cenovou nabídku vymezeno stavebním objektem: SO 02 - ST Ostrava – PO II

1.1 Identifikační údaje

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace,
IČ: 709 94 234,
se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Oblastní ředitelství Ostrava
se sídlem Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Místo a doba plnění zakázky:

Práce budou vykonávány v obvodu ST Ostrava, provozní oddělení II. Jedná se o následující traťmistrovské okrsky:

- TO Bohumín
- TO Frenštát pod Radhoštěm
- TO Frýdek Místek
- TO Havířov
- TO Jablunkov
- TO Český Těšín
- TO Karviná

Rámcová dohoda bude uzavřena na období od účinnosti rámcové dohody do 30. 4. 2023.

Předmět plnění a rozsah prací

Práce a dodávky materiálu údržbového charakteru budou probíhat dle dílčích požadavků zadávanými v předstihu jednotlivými TO a budou sloužit k odstranění všeobecných závad na železničním svršku i spodku zjištěných z pravidelných revizí výhybek, pochůzek, jízd vozidel s měřícím zařízením (MV, MD MMD, DJ NDT), samostatných kontrol i z výsledků komplexních prohlídek.

K tomuto účelu slouží soupis prací a materiálu, v němž jsou uvedeny všechny předpokládané položky prací a dodávek materiálu potřebné k řádnému plnění rámcové dohody. Celkové množství u jednotlivých položek v soutěžním soupisu je statisticky stanoveno tak, aby pokrylo předpokládaný rozsah prací na dané období a zohlednilo využití jednotlivých položek v průběhu trvání rámcové dohody.

Díličí požadavky pro upřesnění pracovní náplně a objednání materiálu budou předávány ze strany objednatele formou díličích objednávek v souladu s rámcovou dohodou. V rámci možností budou požadavky zadávány v ucelených celcích v místě pracovního nasazení. Vzhledem k možnému nepředvídatelnému vzniku závad v době plnění zakázky si zadavatel vyhrazuje právo upravovat množství jednotlivých položek dle aktuálních potřeb.

Práce budou prováděny ve smyslu plného popisu a poznámek uvedených u jednotlivých položek. Plný popis a poznámky u položek lze získat se sborníku ÚOŽI (ÚRS PRAHA, a.s., Pražská 18, 102 00 Praha 10, 12/2014), nebo na požádání od objednatele.

Práce budou prováděny dle předpisu S3/1 a SR 103/2S a dalších aktuálních platných předpisů, pokynů a nařízení SŽ a norem ČSN-EN.

VON – Vedlejší a ostatní náklady

VON jsou v soupisu prací a materiálu uvedeny jako zvláštní díl. VON obsahují položky pro ocenění geodetických prací, zaměření APK, zjištění míry kontaminace kameniva, náklady na zařízení staveniště, střežení pracovního místa, příplatky ke mzdám zaměstnanců a další nutné provozní náklady.

Plánované výluky:

Práce budou vykonávány zčásti za provozu bez výluk, zčásti budou využívány výluky zajištěné ze strany objednatele dle aktuálního plánu výluk. Pro práce budou přednostně využívány výluky zadané v ročním plánu výluk, především u výluk na jednokolejných tratích. Na výlukách musí být vždy přítomen určený vedoucí práce zhotovitele dle RD (případně i zaměstnanec pro řízení sledu). Při neúčasti nebude výluka zahájena a bude naúčtována smluvní pokuta dle RD.

Pro maximální využití výlukových časů budou v rámci možností zadávány požadavky v ucelených pracovních celcích na delší dobu v jednom místě pracovního nasazení.

Zhotovitel zajistí a dodá:

- Veškeré práce, materiál a přepravy požadované v díličích objednávkách vystavených na základě požadavků TO.
- Zajistí a projedná v dostatečném předstihu uzávěry dotčených přejezdů a zaměření inženýrských sítí na základě podkladů objednatele.
- Dodá při konečné předávce datové výstupy ASP pro kontrolu dosažených posunů a zdvihů koleje.
- Dodá protokol o rovinatosti svarů u nových kolejnic dle TKP a u užitých kolejnic dle předpisu SŽ S3/5. Geometrie svarů musí být přeměřena schválenými měřidly a musí být doloženo grafickým záznamem nebo v zápisu o měření.
- Další záležitosti uvedené ve Zvláštních a Všeobecných technických podmínkách, či Rámcové dohodě nebo Díličích smlouvách (objednávkách).

Objednatel dodá:

- Seznam vlastníků kabelových tras a inženýrských sítí.
- Dodá přehled a plán výluk

Další požadavky objednatele:

- Při provádění výkopových prací je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná podzemní zařízení. Před započítáním výkopových prací proto zhotovitel zajistí vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební organizace zahájit výkopové práce.
- Objednatel předpokládá dodávku kameniva převážně z kamenolomu splňující TKP, který je nejbližší k pracovnímu místu. V případě využití vzdálenějšího kamenolomu žádá objednatel o zdůvodnění a informování minimálně 7 dní před plánovaným datem dodání na stavbu. V případě, že dodávka kameniva bude prováděna jinou cestou, než nejkratší možnou, musí zhotovitel o této skutečnosti informovat objednatele před uskutečněním cesty a náležitě zdůvodnit, případně doložit podklady, pro tuto skutečnost. Pokud nebudou dodrženy výše popsané podmínky, objednatel si vyhrazuje právo, aby zmíněné dodávky kameniva byly účtovány dle jejich nejkratší možné cesty.
- Nejdelší možná účtovatelná přeprava mechanizace na místo prováděných prací je 200 km. Přeprava mechanizace do 50 km od staveniště je v položkách sborníku ÚOŽI započítána v jejich ceně.
- Poplatek za použití dopravní cesty je započítán v rozpočtových položkách za přepravu nebo přímo v jednotlivých položkách.
- Ocelový šrot a veškerý vyzískaný materiál bude protokolárně předán pověřené osobě správce tratí.
- V průběhu prací zasahujících do GPK bude přítomen subjekt zajišťující po celou dobu potřebné geodetické práce.
- Při předání staveniště a při převzetí prací musí být přítomen zástupce zhotovitele uvedený v rámcové dohodě. S Technickým dozorem stavebníka musí zhotovitel v dostatečném předstihu odsouhlasit technologie a termín provádění prací. Technický dozor předává staveniště, určuje přesný rozsah prací, přebírá a potvrzuje práci ve stavebním deníku a soupisu provedených prací.
- Technický dozor potvrzuje zjišťovací protokol na základě přiložené kopie stavebního deníku a potvrzeného soupisu provedených prací. Rovněž určuje místo nasazení pracovníků zhotovitele.
- Po jízdě měřicího vozu, měřicí drezíny je zhotovitel povinen odstranit závady v termínech uvedených dle ČSN 736360-2. Jedná se především o odstraňování okamžitých závad (ručním podbitím pražců, opravu rozchodu apod.). Zhotovitel musí respektovat tyto termíny tím způsobem, že nastoupí na místa určená technickým dozorem, nejdéle do 7 kalendářních dnů po výzvě e-mailem u závad mezních provozních odchylek (hladina IAL) a do 30 dní u provozních odchylek (hladina IL).
- Objednatel požaduje, aby vrtule včetně vrtaných otvorů do měněných dřevěných pražců příčných a výhybkových byly řádně ošetřeny asfaltovým hydroizolačním přípravkem (např.: modifikovaná asfaltová emulze, výrobce Metrum, s.r.o., a podobné výrobky) tak, že po zavrtání vrtulí bude vždy část přípravku vytlačena z otvoru ven kolem hlavy vrtule.
- Při nesplnění zde požadovaných povinností zhotovitele budou sankční pokuty účtovány dle rámcové dohody.

Kontaktní pracovníci PO II:

Ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
E-mail	

Telefon	
---------	--

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Technický dozor stavebníka:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
------------------	--

E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

PŘÍLOHA Č. 8

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Jiří MACHO
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Technický dozor stavebníka:

Jméno a příjmení	
Adresa	

E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
-------------------------	--

Adresa	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

1. JMÉNO A PŘÍJMENÍ	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za a ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Rámcová dohoda, dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.

