

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce 1. ZŠ T.G.Masaryka - Rekonstrukce sociál. zařízení a jídelny

KSO:
Místo: Milevsko

Zadavatel:
Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, Milevsko 39916

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
VL projekt

Zpracovatel:
Jindřich J u k l tel.: 602558222

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 4. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 60078936
DIČ: CZ60078936

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **769 572,67**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	769 572,67	21,00%	161 610,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 931 182,93**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč


Petrovická 1535, 390 01 Mělník, tel. 60380290
IČO 26069837 DIČ: CZ26069837 fax: 322521961

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce 1. ZŠ T.G.Masaryka - Rekonstrukce sociál. zařízení a jídelny

Místo: Milevsko

Zadavatel: Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, Milevsko 39916

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 4. 2020

Projektant: VL projekt
Jindřich J u k l
Zpracovatel: tel.: 602558222

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

769 572,67

HSV - Práce a dodávky HSV	137 782,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 009,93
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	55 606,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 571,43
997 - Přesun sutě	42 858,36
998 - Přesun hmot	7 736,30
PSV - Práce a dodávky PSV	618 290,57
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	55 478,86
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	23 025,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	39 650,96
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	169 617,33
734 - Ústřední vytápění - armatury	1 968,69
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	5 269,30
741 - Elektroinstalace - silnoproud	47 186,00
751 - Vzduchotechnika	8 194,70
763 - Konstrukce suché výstavby	66 749,23
764 - Konstrukce klempířské	5 387,80
766 - Konstrukce truhlářské	6 545,00
767 - Konstrukce zámečnické	52 780,00
771 - Podlahy z dlaždic	38 266,43
781 - Dokončovací práce - obklady	85 223,79
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 636,27
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 311,21
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	7 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce 1. ZŠ T.G.Masaryka - Rekonstrukce sociál. zařízení a jídelny**

Místo: Milevsko
 Zadavatel: Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, Milevsko 39916
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 4. 2020
 Projektant: VL projekt Jindřich J u k l
 Zpracovatel: tel.: 602558222

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 769 572,67

D HSV Práce a dodávky HSV 137 782,10

1	K	000000001	Poznámky a upozornění		0,000		0,00
	vv		"- rozpočet je zpracován v cenové databázi ÚRS Praha 2020/1t dle PD - 03/2020 -"				
	vv		Součet		0,000		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 009,93

2	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,009	58 520,00	526,68
	vv		1,10*2*0,00403		0,009		
	vv		Součet		0,009		

3	K	342272245	Příčka z párobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	7,161	1 045,00	7 483,25
	vv		2,19*3,27		7,161		
	vv		Součet		7,161		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 55 606,08

4	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	14,323	398,00	5 700,55
	vv		2,19*3,27*2		14,323		
	vv		Součet		14,323		

5	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	109,204	305,00	33 307,22
	vv		2*(2,77+1,76+2,77+1,75)*3,27		59,187		
	vv		(2,84+2,86*2+2,80+3,50*2)*3,27		60,037		
	vv		"- odpočet otvorů"				
	vv		-(0,80*3*2+0,90*1,45*4)		-10,020		
	vv		Součet		109,204		

6	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	27,370	29,80	815,63
	vv		4,80+8,12+9,50+4,95		27,370		
	vv		Součet		27,370		

7	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	145,869	45,00	6 564,11
	vv		"otvory"		19,200		
	vv		0,80*2,00*3*2+0,60*2,00*2*2*2		5,220		
	vv		0,90*1,45*4				
	vv		"dělicí stěny"				
	vv		2,84*3,27*2+1,285*3,27*2+1,365*3,27*2+2,80*3,27*2		54,217		
	vv		"obklady"				
	vv		2*(2,73+1,76+2,84+2,86+2,80+3,50+2,77+1,75)*1,60		67,232		
	vv		Součet		145,869		

8	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,369	3 885,00	5 318,57
	vv		(4,80+8,12+9,50+4,95)*0,05		1,369		
	vv		Součet		1,369		

9	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	450,00	900,00
	vv		Součet		2,000		

10	M	55331350	zároveň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 800	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
----	---	----------	----------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 571,43

11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby pň výšce podlaží do 4 m	m2	27,370	105,00	2 873,85
	vv		4,80+8,12+9,50+4,95		27,370		
	vv		Součet		27,370		

12	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	10,760	125,00	1 345,00
	vv		(2,84*2+2,10)*2,00-(0,60*2,00*4)		10,760		
	vv		Součet		10,760		

13	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,333	3 500,00	1 165,50
	vv		"schůdek WC chlapci"		0,333		
	vv		2,47*0,90*0,15		0,333		
	vv		Součet		0,333		

14	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,940	214,00	201,16
	vv		(0,70+2,00*2)*0,10*2		0,940		
	vv		Součet		0,940		

15	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pí do 2 m2	m2	7,600	325,00	2 470,00
	vv		0,70*2,00*2+0,60*2,00*4		7,600		
	vv		Součet		7,600		

16	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	62,000	68,00	4 216,00
	vv		46,00+16,00		62,000		
	vv		Součet		62,000		

17	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	30,500	165,00	5 032,50
	vv		7,00+8,00+4,00+2,50+9,00		30,500		
	vv		Součet		30,500		

18	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,000	76,00	152,00
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	-------	--------

19	K	978013161	Otučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	109,204	56,00	6 115,42
	vv		2*(2,77+1,76+2,77+1,75)*3,27		59,187		
	vv		(2,84+2,86*2+2,80+3,50*2)*3,27		60,037		
	vv		"- odpočet otvorů"				
	vv		-(0,80*3*2+0,90*1,45*4)		-10,020		
	vv		Součet		109,204		

D 997 Přesun sutě 42 858,36

20	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	15,198	750,00	11 398,50
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	-----------

21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,198	250,00	3 799,50
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	----------

22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	60,792	15,00	911,88
	vv		15,198*4 *Přepočtené koeficientem množství		60,792		
	vv		Součet		60,792		

23	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	15,198	1 250,00	18 997,50
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	----------	-----------

24	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,198	510,00	7 750,98
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	----------

D 998 Přesun hmot 7 736,30

25	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	7,033	1 100,00	7 736,30
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 618 290,57

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 55 478,86

26	K	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovná těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymerů modifikované živice	m2	27,370	620,00	16 969,40
	vv		emulze		27,370		
	vv		4,80+8,12+9,50+4,95		27,370		
	vv		Součet		27,370		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	711413121	izolace proti vodě za studena svíslá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymerů modifikované živičně emulze	m2	53,520	680,00	36 393,60
	vv		2*(2,77+1,76+2,77+1,75)*1,50		27,150		
	vv		(2,84+2,86*2+2,80+3,50*2)*1,50		27,540		
	vv		1,065*2*1,50		6,390		
	vv		"- odpočet otvorů"				
	vv		-(0,80*1,50*6+0,90*0,10*4)		-7,560		
	vv		Součet		53,520		
28	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	604,530	3,50	2 115,86
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							23 025,00
29	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	8,000	450,00	3 600,00
30	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	4,000	495,00	1 980,00
31	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	2,500	565,00	1 412,50
32	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	9,000	750,00	6 750,00
33	M	28611944	čistící kus kanalizační PVC DN 110	kus	2,000	429,00	858,00
34	M	28611610	čistící kus kanalizační PVC DN 200	kus	1,000	852,00	852,00
35	K	721174064	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 125	m	6,000	556,00	3 336,00
36	K	721211421	Vpust' podlahová se svíslým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 850,00	1 850,00
37	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	884,00	884,00
38	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	30,500	35,00	1 067,50
	vv		7,00+8,00+4,00+2,50+9,00		30,500		
39	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	230,160	1,89	435,00
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							39 650,96
40	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	53,000	350,00	18 550,00
	vv		"odvodnění"		7,000		
	vv		7,00				
	vv		"vodovod"		46,000		
	vv		46,00		53,000		
	vv		Součet		53,000		
41	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	18,000	399,00	6 384,00
42	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	20,000	65,00	1 300,00
43	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	16,000	73,00	1 168,00
44	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	28,000	72,00	1 872,00
45	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	384,00	384,00
46	K	722232172	Kohout kulový rohový G 3/4 PN 42 do 185°C pinopřítokový s vnějším a vnitřním závitem	kus	4,000	556,00	2 224,00
47	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	62,000	65,00	4 030,00
	vv		46,00+16,00		62,000		
48	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	62,000	52,00	3 224,00
49	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	396,120	1,30	514,96
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							169 617,33
50	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubo	4,000	180,00	720,00
51	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubo	4,000	6 250,00	25 000,00
52	K	725121011	Splachovač automatický pisoáru s montážní krabicí skupinový	soubo	1,000	4 200,00	4 200,00
53	K	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	soubo	3,000	9 800,00	29 400,00
54	K	725122815	Demontáž pisoárových stání s nádrží a třemi záchodky	soubo	1,000	420,00	420,00
55	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubo	6,000	150,00	900,00
56	K	725211616	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubo	6,000	3 850,00	23 100,00
57	K	725291111	Doplňky zařízení koupelen a záchodů DRŽÁK NA KLOZET. KARTÁČ	soubo	4,000	1 390,00	5 560,00
58	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubo	2,000	785,00	1 570,00
59	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubo	4,000	1 075,00	4 300,00
60	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník hygienických sáčků	soubo	2,000	1 099,00	2 198,00
61	K	7252916411	Odpadkový koš	soubo	4,000	1 400,00	5 600,00
62	K	725530823	Demontáž ohřivač elektrický tlakový do 200 litrů	soubo	1,000	350,00	350,00
63	K	725532118	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulací závěsný svíslý 120 l / 3 kW	soubo	1,000	11 900,00	11 900,00
64	K	725532522	Ventil pojistný bezpečnostní souprava s redukčním ventilem a výlevkou	soubo	1,000	2 250,00	2 250,00
65	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubo	12,000	230,00	2 760,00
66	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubo	6,000	2 500,00	15 000,00
67	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	6,000	289,00	1 734,00
68	K	7259491011	Osoušeč rukou tryskový	soubo	2,000	15 894,00	31 788,00
69	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%	1 734,660	0,50	867,33
D 734 Ústřední vytápění - armatury							1 968,69
70	K	734211113	Ventil závitový odzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	1,000	85,00	85,00
71	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	2,000	325,00	650,00
72	K	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	2,000	245,00	490,00
73	K	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	2,000	365,00	730,00
74	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	19,550	0,70	13,69
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							5 269,30
75	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	0,600	43,00	25,80
	vv		0,50*0,60*2		0,600		
76	K	735151454	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 782 W	kus	2,000	2 560,00	5 120,00
77	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	51,480	2,40	123,50
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							47 186,00
78	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	35,000	72,00	2 520,00
79	M	34571005	lišta elektroinstalační hranatá bílá 25x20	m	35,000	29,00	1 015,00
80	K	741111821	Demontáž trubky plastové ohebné D do 50 mm uložené pevně	m	230,000	15,00	3 450,00
	vv		125,00+105,00		230,000		
81	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	17,000	75,00	1 275,00
	vv		7*10		17,000		
82	M	KU681902KA	KRABICE UNIVERZÁLNÍ - ŠEDÁ S VÍČKEM	kus	7,000	12,00	84,00
83	M	KU681903KA	KRABICE UNIVERZÁLNÍ - ŠEDÁ S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ	kus	10,000	46,00	460,00
84	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	12,000	39,00	468,00
85	M	1212052	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ HLUBOKÁ KPR 68 KA	kus	12,000	29,00	348,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	105,000	43,00	4 515,00
87	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2	m	126,000	18,00	2 268,00
	vv		105*1,2 Přepočtené koeficientem množství		126,000		
88	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	125,000	36,00	4 500,00
89	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2	m	150,000	29,00	4 350,00
	vv		125*1,2 Přepočtené koeficientem množství		150,000		
90	K	741310201	Montáž vypínač (polo)zapusťený šroubové připojení 1-jednopolový	kus	6,000	59,00	354,00
91	M	34535515	spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost	kus	6,000	199,00	1 194,00
92	K	741310215	Montáž ovladač (polo)zapusťený šroubové připojení 6/0-tlačítkový přepínací	kus	4,000	65,00	260,00
93	M	34535555	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý, slonová kost	kus	4,000	209,00	836,00
94	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapusťená bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou	kus	2,000	107,00	214,00
95	M	34555103	zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost	kus	2,000	194,00	388,00
96	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	149,00	149,00
97	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000	125,00	125,00
98	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulu systému zářivkového délky do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	6,000	128,00	768,00
99	K	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2	kus	4,000	235,00	940,00
100	M	10.591.488	Svl.nouz. TIGER LED SE 1h IP22	kus	4,000	999,00	3 996,00
101	K	741372101	Montáž svítidlo LED bytové vestavné pohledové bodové	kus	12,000	138,00	1 656,00
	vv		8+4		12,000		
102	M	1652330	SVIT. LIRAN LED 12W KULATE 4000K WHITE	kus	4,000	277,00	1 108,00
103	M	1655159	SVITIDLO LIRAN LED 18W KULATE 4000K BILE	kus	8,000	329,00	2 632,00
104	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
105	K	7418100011	Stavební přípomoc 4%	kpl	4,000	459,00	1 836,00
106	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoprůd v objektech v do 6 m	%	477,000	1,00	477,00
	D	751	Vzduchotechnika				8 194,70
107	K	751398021	Mřítz větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	6,000	225,00	1 350,00
	vv		3+2+1		6,000		
108	M	55341427	mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm	kus	4,000	268,00	1 072,00
109	M	55341426	mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm	kus	2,000	345,00	690,00
110	M	28611424	odbočka kanalizační plastová PVC s hrdlem KG 110/110/87°	kus	1,000	106,00	106,00
111	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	5,500	675,00	3 712,50
	vv		2,00+3,50		5,500		
112	K	751514462	Mřítz přechodu osového do plech potrubí kruh s přírubou D do 200 mm	kus	1,000	105,00	105,00
113	M	429811101	přechod osový VZT Pz D 200/160mm	kus	1,000	209,00	209,00
114	K	751537072	Mřítz potrubí ohebného neizol z Al folie D do 200 mm	m	2,000	152,00	304,00
115	M	10.972.668	SEMIFLEX 200/5 STANDARD Al ohebná hadice	m	2,000	142,00	284,00
116	K	7515370721	Stavební přípomoc 4%	%	4,000	78,33	313,32
117	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	81,460	0,60	48,88
	D	763	Konstrukce suché výstavby				66 749,23
118	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	27,370	425,00	11 632,25
	vv		4,80+8,12+9,50+4,95		27,370		
	vv		Součet		27,370		
119	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	28,739	620,00	17 818,18
	vv		27,37*1,05 Přepočtené koeficientem množství		28,739		
120	K	763164141	SDK obklad dřevěných kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	7,370	545,00	4 016,65
	vv		2,77+1,76+2,84		7,370		
	vv		Součet		7,370		
121	K	763164161	SDK obklad dřevěných kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5	m2	4,578	748,00	3 424,34
	vv		(0,60+0,80)*3,27		4,578		
	vv		Součet		4,578		
122	K	763711112	Montáž a dodávka dělicí zástěny z WC	m2	1,000	24 000,00	24 000,00
123	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	608,920	8,00	4 871,36
124	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	657,630	1,50	986,45
	D	764	Konstrukce klempířské				5 387,80
125	K	764306132	Montáž ventilací turbíny na prejzové nebo vlnité krytině průměru do 350 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
126	M	55381012	turbína ventilací Al samostatná rotační hlavice D 305mm	kus	1,000	3 250,00	3 250,00
127	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	521,000	1,80	937,80
	D	766	Konstrukce truhlářské				6 545,00
128	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	780,00	1 560,00
129	M	61162702	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 800x1970mm	kus	2,000	1 790,00	3 580,00
130	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	2,000	420,00	840,00
131	M	54926043	zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem levý HB	kus	2,000	250,00	500,00
132	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	65,000	1,00	65,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				52 780,00
133	K	7671541101	Montáž a dodávka sanitární oddělovací stěny z DTD desky tl. 32mm, lemovaná profily z hliníku, dveře se zámkovou soupravou...příplatková barva	kpl	1,000	52 000,00	52 000,00
134	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	520,000	1,50	780,00
	D	771	Podlahy z dlaždic				38 266,43
135	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	27,370	56,00	1 532,72
	vv		4,80+8,12+9,50+4,95		27,370		
	vv		Součet		27,370		
136	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	27,370	163,00	4 461,31
	vv		4,80+8,12+4,95+9,50		27,370		
	vv		Součet		27,370		
137	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	27,370	490,00	13 411,30
138	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2	m2	30,107	536,00	16 137,35
	vv		27,37*1,1 Přepočtené koeficientem množství		30,107		
139	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	9,750	16,50	160,88
	vv		4,80+4,95		9,750		
140	K	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	27,370	14,50	396,87
141	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	361,000	6,00	2 166,00
	D	781	Dokončovací práce - obklady				85 223,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
142	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	59,312	58,00	3 440,10
	VV		2*(2,73+1,76+2,84+2,86+2,80+3,50+2,77+1,75)*1,60		67,232		
	VV		"- odpočet otvorů"		-7,920		
	VV		-(0,80*1,50*3*2+0,90*0,20*4)		59,312		
	VV		Součet		66,231	117,00	7 749,03
143	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	66,231	117,00	7 749,03
	VV		2*(2,73+1,76+2,84+1,76+1,35*2+1,00*2+1,39*2+1,00*2+2,84+2,40+2,77+1,75)*1,35		76,491		
	VV		"- odpočet otvorů"		-10,260		
	VV		-(0,70*1,35*2*2+0,60*1,35*4*2)		66,231		
	VV		Součet		66,231		
144	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	59,312	493,00	29 240,82
145	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	65,243	368,00	24 009,42
	VV		59,312*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		65,243		
146	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	59,312	70,00	4 151,84
147	K	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	59,312	18,00	1 067,82
148	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	1,440	450,00	648,00
	VV		0,40*0,60*6		1,440		
	VV		Součet		1,440		
149	M	63465122	zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm	m2	1,584	850,00	1 346,40
	VV		1,44*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1,584		
150	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	36,800	170,00	6 256,00
	VV		1,60*(7+4+2+2+4+4)		36,800		
	VV		Součet		36,800		
151	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	42,020	115,00	4 832,30
	VV		2*(2,73+1,76+2,84+2,86+2,80+3,50+2,77+1,75)		42,020		
	VV		Součet		42,020		
152	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	827,420	3,00	2 482,26
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				6 636,27
153	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	6,400	90,00	576,00
	VV		0,80*2,00*2*2		6,400		
	VV		Součet		6,400		
154	K	783124101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	6,400	108,00	691,20
155	K	783128211	Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	12,800	256,00	3 276,80
	VV		6,40*2		12,800		
156	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	2,688	64,00	172,03
	VV		"zárubně"		2,688		
	VV		(0,80+2,00*2)*(0,02*2+0,10)*2*2		2,688		
	VV		Součet		2,688		
157	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,688	115,00	309,12
158	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,376	120,00	645,12
	VV		2,688*2		5,376		
159	K	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m	14,000	8,00	112,00
160	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	14,000	20,00	280,00
161	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	14,000	41,00	574,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				6 311,21
162	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	54,407	36,00	1 958,65
	VV		2*(2,77+1,76+2,77+1,75)*3,27		59,187		
	VV		(2,84+2,86*2+2,80+3,50*2)*3,27		60,037		
	VV		2,19*3,27*2		14,323		
	VV		"- odpočet otvorů"		-6,900		
	VV		-(0,80*0,50*3*2+0,90*1,25*4)				
	VV		"- připočet ostění"		3,040		
	VV		0,20*(0,90+1,45*2)*4		3,040		
	VV		"- odpočet obkladů"		-67,360		
	VV		-2*(2,77+1,76+2,84+2,86+2,80+3,50+2,77+1,75)*1,60		-67,360		
	VV		"- odpočet otvorů"		-7,920		
	VV		-(0,80*1,50*3*2+0,90*0,20*4)		54,407		
	VV		Součet		54,407		
163	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	54,407	80,00	4 352,56
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				13 500,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				7 500,00
164	K	030001000	Zařízení staveniště	...	3,000	2 500,00	7 500,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				6 000,00
165	K	070001000	Provozní vlivy	...	3,000	2 000,00	6 000,00