

Položkový rozpočet

S:	0066	Výtah v sídle OP Kroměříž
O:	D.1.1	Stavba
R:	1M	Méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711 Izolace proti vodě						-13 160,16
1	711111006RZ4	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí včetně emulze Dekprimer 0,4 kg/m2	m2	-4,63520	36,50	-169,18
				Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -4,63520	-4,63520	
2	711112006RZ4	Izolace proti vlhkosti svisl., nátěr penetr.emulzí včetně emulze Dekprimer 0,4 kg/m2	m2	-16,53850	52,00	-860,00
				-1,55*(2,4+2,4+2,45+2,45)	-15,03500	
				Koeficient : 0,1	-1,50350	
3	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	-4,63520	327,00	-1 515,71
				šachta : -2,45*2,4	-5,88000	
				patka : -0,6*0,6	-0,36000	
				Koeficient : 0,1	-0,62400	
				+0,2*(2,806*2+2,766*2)	2,22880	
4	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	-4,63520	315,00	-1 460,09
				Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -4,63520	-4,63520	
5	711142559RY1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	-16,53850	357,00	-5 904,24
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -16,53850	-16,53850	
6	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	-16,53850	180,00	-2 976,93
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -16,53850	-16,53850	
7	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	-0,26474	1 035,00	-274,01
Celkem						-13 160,16

Poznámky uchazeče k zadání