

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 30.09.2021**

č. zhotovitele: 2021/102

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci

„Výstavba chodníku v Horšově“**KOI****I. SMLUVNÍ STRANY**

Zhotovitel: **FINAL KOM s.r.o.**
Sídlo: Kocourov 36, 339 01 Mochtín
IČ: 02877155
DIČ: CZ02877155

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních: Vladimír Hájek – jednatel společnosti, tel.: [REDACTED]
b) technických: [REDACTED]

Objednatel: **Město Horšovský Týn**
Sídlo: nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
IČ: 00253383
DIČ: CZ00253383

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních: Ing. Josef Holeček – starosta
b) technických: [REDACTED]

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje rozsah prací a celkovou cenu díla.

Místo plnění: Horšov

II. CENA ZA DÍLO**Cena za dílo se mění dle přiloženého položkového rozpočtu následovně:**

Původní celková cena díla bez DPH:	1 420 000,00 Kč
Cena měřičských prací bez DPH:	- 113 263,87 Kč
Cena výkopových prací bez DPH:	100 341,51 Kč
Nová cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	1 407 077,64 Kč


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že žádné ustanovení v tomto dodatku nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany. Zhotovitel bere dále na vědomí, že město Horšovský Týn je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a bere na vědomí, že veškeré informace obsažené v tomto dodatku mohou být na vyžádání sděleny třetím osobám.
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Horšovský Týn dne 27.04.2022, usnesením č. 87/34.


Příloha: položkový rozpočet stavby – dle změnového listu č. 1

V Horšovském Týně dne **12 -05- 2022**

Za objednatele:




Ing. Josef Holeček, starosta



V Kocourově dne **10 -05- 2022**

Za zhotovitele:



Vladimír Hájek, jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby - dle změnového listu č. 1			
Stavba: 2021/102 Horšovský Týn - Výstavba chodníku v Horšově			
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o. Kocourov 36 33901 Mochtín		IČO: 02877155 DIČ: CZ02877155	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			1 407 077,64
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 407 077,64 CZK
Základní DPH	21 %		295 486,30 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 702 563,94 CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 101	Chodník	0,00				
1	Rozpočet	0,00				
1.MPR	Méněpráce	0,00				
1.VPR	Vícepráce	0,00				
SO 401	Veřejné osvětlení	0,00				
1	Výkaz výměr	0,00				
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00				
1	Rozpočet	0,00				
Celkem za stavbu		0,00	1 407 077,64	295 486,31	1 702 563,95	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Materiál	HSV				
1	Zemní práce	HSV				
2	Montáže	HSV				
5	Komunikace	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
M46	Zemní práce při montážích	MON				
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				

ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem					1 407 077,64	100

Položkový rozpočet

S:	2021/102	Horšovský Týn - Výstavba chodníku v Horšově
O:	SO 101	Chodník
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm	m2	29,34000		
2	113107610	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 10 cm	m2	338,00000		
3	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	5,00000		
4	122302202	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	114,44384		
5	122301109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	57,22192		
6	132301112	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 4 nad 100 m3, STROJNĚ	m3	7,02000		
7	132301119	Přípl. za lepivost, hloubení rýh 60 cm, hor. 4, STROJNĚ	m3	3,51000		
8	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	7,02000		
9	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	121,46384		
10	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	121,46384		
11	171201201	Uložení sypaniny na skl. - sypanina na výšku přes 2m	m3	121,46384		
12	199000002	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	121,46384		
13	181101102	Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	272,71200		
14	181301101	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	200,00000		
15	181201101	Uprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	200,00000		
16	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	200,00000		
17	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ á 25 kg	kg	10,00000		
Díl: 5 Komunikace						
18	564861111	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	272,71200		
19	564871111	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	36,67200		
20	564801112	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	257,82000		
21	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	30,56000		
22	592452655	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8 povrch STANDARD	m2	16,88994		
23	59245264	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8 povrch STANDARD	m2	14,95148		
24	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	227,26000		
25	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	227,26000		
26	59245268	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x6 povrch STANDARD	m2	5,68000		
27	59245267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6 povrch STANDARD	m2	5,68000		
28	577151123	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	118,30000		
29	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	118,30000		
30	577141112	Beton asfalt. ACO 11+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	118,30000		
Díl: 8 Trubní vedení						
31	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	5,00000		
32	895941311	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	3,00000		
33	899203111	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	3,00000		
34	55343910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	kus	3,00000		
35	831350113	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m	m	3,00000		
36	871313121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	9,00000		
37	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	9,45000		
38	877375121	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300	kus	3,00000		
39	28651717.A	Odbočka kanalizační KGEA 315/ 160/45° PVC	kus	3,00000		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						

Položkový rozpočet

S:	2021/102	Horšovský Týn - Výstavba chodníku v Horšově
O:	SO 101	Chodník
R:	1	Rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	346,00000		
41	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus	139,05000		
42	59217012	Obrubník silniční betonový 150x300x1000 mm přírodní	kus	12,00000		
43	59217021	Obrubník přechodový P betonový 150x250/145x975 mm přírodní	kus	6,00000		
44	59217020	Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm	kus	24,00000		
45	59217003	Obrubník parkový betonový 80x250x1000 mm přírodní	kus	174,07000		
46	917932111	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C12/15	m	177,00000		
47	592452655	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8 povrch STANDARD	m2	18,23100		
48	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	27,84000		
49	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	181,00000		
50	919731122	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	181,00000		
51	573-000-1T	Zaliti napojení asfaltovou emulzí	m	181,00000		
52	915791112	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	106,20000		
53	915721121	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč	m2	106,20000		
54	9141610A0	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
55	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	13,25746		
56	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	330,97517		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
57	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	82,16480		
58	979083116	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	82,16480		
59	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	82,16480		
60	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	82,16480		

Položkový rozpočet

S:	2021/102	Horšovský Týn - Výstavba chodníku v Horšově
O:	SO 101	Chodník
R:	1.MPR	Méněpráce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				
20	564801112	Podklad ze štěrku dle po zhuštění tloušťky 4 cm	m2	-24,52000		
24	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-24,52000		
25	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	-25,10000		
26	59245268	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x6 povrch STANDARD	m2	-0,64000		
28	577151123	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	-32,30000		
29	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-32,30000		
30	577141112	Beton asfalt. ACO 11+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	-32,30000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
40	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	-14,00000		
41	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus	-4,00000		
45	59217003	Obrubník parkový betonový 80x250x1000 mm přírodní	kus	-5,02000		
46	917932111	Osazení betonové prefa předlažby do lože z C12/15	m	-177,00000		
47	592452655	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8 povrch STANDARD	m2	-18,23100		
49	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-181,00000		
50	919731122	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	-181,00000		

Položkový rozpočet

S:	2021/102	Horšovský Týn - Výstavba chodníku v Horšově
O:	SO 101	Chodník
R:	1.VPR	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce - položky SOD						
1	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm	m2	29,34000		
Díl: 8 Trubní vedení - položky SOD						
35	831350113	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m	m	6,00000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot - položky SOD						
57	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	25,37000		
58	979083116	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	25,37000		
59	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	25,37000		
60	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	25,37000		
Díl: 1 Zemní práce - nové položky						
61	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	20,00000		
62	113151119	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75cm, tl. 10cm	m2	86,00000		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci - nové položky						
63	919735113	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	181,00000		
64	919731123	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm	m	181,00000		

Položkový rozpočet

S:	2021/102	Horšovský Týn - Výstavba chodníku v Horšově
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	1	Výkaz výměr

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Materiál				
1	Pol_0001	LED svítidlo STL036v2 45 W, Pro 2 Streetlight 730	ks	7,00000		
2	Pol_0002	Výložníkový stožár bezpatcový J88 žár, zinkovaný	ks	4,00000		
3	Pol_0003	Jednoduchý výložník V 1500/10 °	ks	4,00000		
4	Pol_0004	Svorkovnice EKM 2072 2x5x16 TN-S	ks	4,00000		
5	Pol_0005	Pojistková hlavice + pojistková patrona E27	ks	4,00000		
6	Pol_0006	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	80,00000		
7	Pol_0007	Kabel CYKY- J5x10 mm2	m	140,00000		
8	Pol_0008	Drát zemnicí FeZn 8 mm	kg	60,00000		
9	Pol_0009	Svorka zemnicí, ostatní el. materiál	kpl	1,00000		
10	Pol_0010	Chránička Kopos Kopoflex 40 mm	m	120,00000		
11	Pol_0011	Rozvaděč, svorkovnice v místě napojení	kpl.	1,00000		
12	275316131	Základ.patky z betonu prostého vodostaveb. C 25/30	m3	2,80000		
13	58337310	Štěrkopisek frakce 0-4 tř.B	t	14,80000		
14	Pol_0014	Ostatní materiál spotřební	kpl	1,00000		
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
15	460070654	Jáma pro stožár patkový na základovém rámu, hor.4 ruční výkop jámy	kus	4,00000		
Díl: 2		Montáže				
16	Pol_0016	Montáž stožárů a výložníků	ks	4,00000		
17	Pol_0017	Demontáž svítidel	ks	4,00000		
18	Pol_0018	Montáž svítidel	ks	7,00000		
19	Pol_0021	Montážní plošina - svítidla montáž/demontáž	hod.	30,00000		
20	Pol_0023	Montáž /demontáž - práce elektrikář	hod.	48,00000		
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
21	460200154	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4 strojní výkop rýhy	m	103,00000		
22	460420022	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z pisku	m	103,00000		
23	460560154	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4	m	103,00000		
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				
24	650111146	Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm včetně dodávky drátu FeZn 10 mm	m	113,30000		
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
25	210810013	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 10 mm2 volně uložený	m	103,00000		
26	230191007	Uložení chráničky ve výkopu do 63x3,0mm	m	103,00000		
Díl: ON		Ostatní náklady				
27	650511211	Měření intenzity osvětlení dle ČSN 13201-4	kus	1,00000		
28	110	Mimostaveništní doprava individual.	kpl	1,00000		
29	005231010R	Revize	Soubor	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	2021/102	Horšovský Týn - Výstavba chodníku v Horšově
O:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
2	005111020R	Geodetické vytýčení stavby	Soubor	1,00000		
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		
4	005211030R	Dočasná dopravní opatření vč. projednání a vyřízení DIO	Soubor	1,00000		
Díl: ON		Ostatní náklady				
5	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		