

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 5. 2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
312	Oprava 6ks zcizených kabelů v žst. Praha Malešice	162 518,05	0,00	34 128,79	196 646,84	154 476,50	8 041,55	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	151 027,38	0,00	31 715,75	182 743,13	149 656,50	1 370,88	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	705,00	0,00	148,05	853,05	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00
3	VRN	10 785,67	0,00	2 264,99	13 050,66	4 820,00	5 965,67	0,00	0,00	0,00
Celkem		162518,05	0,00	34128,79	196646,84	154476,50	8041,55	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava 6ks zcizených kabelů v žst. Praha Malešice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Praha Malešice, u Se10

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	1 370,88	1 370,88		0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	1 370,88	1 370,88		0,000
18	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 0,2*0,6*6 Součet	m3	0,720	1 630,00	0,00	1 173,60	1 173,60	0,000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	0,720	274,00	0,00	197,28	197,28	0,000	0,000
N00 Nepojmenované práce							32 419,00	22 194,00	54 613,00		0,000
N01 Nepojmenovaný díl							32 419,00	22 194,00	54 613,00		0,000
4	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překáž	m	5,000	21,40	0,00	107,00	107,00	0,000	0,000
5	R	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překá	m	10,000	25,10	0,00	251,00	251,00	0,000	0,000
6	R	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení	kus	4,000	5 240,00	0,00	20 960,00	20 960,00	0,000	0,000
7	759	7590521010	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	5,000	60,20	301,00	0,00	301,00	0,000	0,000
26	759	7590521549	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 30 P 1,0 D	m	5,000	190,00	950,00	0,00	950,00	0,000	0,000
24	759	7590521025	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D	m	5,000	159,00	795,00	0,00	795,00	0,000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava 6ks zcizených kabelů v žst. Praha Malešice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Praha Malešice, u Se10

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
25	759	7590521035	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 48 P 1,0 D	m	5,000	280,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,000	0,000
8	759	7590521015	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	10,000	89,30	893,00	0,00	893,00	0,000	0,000
9	759	7590540775	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	2,000	2 040,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,000	0,000
10	759	7590540800	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY	kus	10,000	2 400,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,000	0,000
11	R	7598015095	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	2,000	438,00	0,00	876,00	876,00	0,000	0,000

OST

Ostatní

0,00

95 043,50

95 043,50

0,000

12	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	6,000	841,00	0,00	5 046,00	5 046,00	0,000	0,000
13	R	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	6,000	1 090,00	0,00	6 540,00	6 540,00	0,000	0,000
19	R	7590525232	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P	m	10,000	33,50	0,00	335,00	335,00	0,000	0,000
20	R	7590525233	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 61 P	m	5,000	44,90	0,00	224,50	224,50	0,000	0,000
29	R	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil	kus	2,000	4 750,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,000	0,000
22	R	7590525416	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 48 žil	kus	2,000	6 410,00	0,00	12 820,00	12 820,00	0,000	0,000
23	R	7590525417	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 60 žil	kus	2,000	7 030,00	0,00	14 060,00	14 060,00	0,000	0,000
21	R	7590525418	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 96 žil	kus	2,000	8 960,00	0,00	17 920,00	17 920,00	0,000	0,000
14	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	266,000	16,40	0,00	4 362,40	4 362,40	0,000	0,000
15	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	266,000	17,30	0,00	4 601,80	4 601,80	0,000	0,000
16	R	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	1,000	334,00	0,00	334,00	334,00	0,000	0,000
27	R	7598015105	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 60 žil	kus	2,000	696,00	0,00	1 392,00	1 392,00	0,000	0,000
28	R	7598015115	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 100 žil	kus	1,000	1 070,00	0,00	1 070,00	1 070,00	0,000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava 6ks zcizených kabelů v žst. Praha Malešice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Praha Malešice, u Se10

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
17	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	266,000	63,30	0,00	16 837,80	16 837,80	0,000	0,000

Celkem

32 419,00

118 608,38

151 027,38

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava 6ks zcizených kabelů v žst. Praha Malešice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Praha Malešice, u Se10

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							136,08	568,92	705,00		0,023
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							136,08	568,92	705,00		0,023
1	R	460744113	Vyčištění stávajících kabelových žlabů čistící soupravou	m	6,000	81,00	0,00	486,00	486,00	0,000	0,000
2	R	460761112	Odkrytí a zakrytí žlabů betonových vnější šířky přes 20 do 25 cm	m	6,000	36,50	136,08	82,92	219,00	0,004	0,023
Celkem							136,08	568,92	705,00		0,023

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava 6ks zcizených kabelů v žst. Praha Malešice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Praha Malešice, u Se10

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	4 820,00	4 820,00		0,000
1	R	9901000800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km	kus	2,000	2 410,00	0,00	4 820,00	4 820,00	0,000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	5 965,67	5 965,67		0,000
3	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 193,133	5,00	0,00	5 965,67	5 965,67	0,000	0,000
Celkem							0,00	10 785,67	10 785,67		0,000