

ČIŠTĚNÍ MOSTŮ, PROPUSTKŮ A ODVODNĚNÍ SILNIC II. A III. TŘÍDY VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2022

Nabídkové ceny:

Zhotovitel není plátcem DPH.

p.č.	číslo NS	název NS	m.j.	popis obsahu a pracovního postupu při provádění NS (položkové ceny budou dodavatelem stanoveny vč. dodání příslušného materiálu, např. svislé dopravní značení, posypový materiál apod., pokud není v popisu NS výkazu výměr uvedeno jinak)	počet m.j.	jednotková cena	celkem
						Kč	Kč
1	20140	Čištění vozovek ručně odkopem	m2	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, odkopání silnější vrstvy bláta, ruční zametání kartáči, uložení odkopaného materiálu a smetení nečistot na hromady na krajnici, výkop stružek pro volný odtok vody z vozovky a zrušení dopravního značení.	1 000,00	10,00	10 000,00
2	53121	Čištění rigolů ruční	bm	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění zpevněných rigolů od nánosů do tl. 100 mm a trávy odkopáváním ručně, dočištění vymetením nebo spláchnutím a zrušení dopravního značení.	7 000,00	20,00	140 000,00
3	55110	Čištění propustku - průměr do 600 mm	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění propustku za pomoci ručního nářadí, jeho naložení a odvoz na skládku, vyčištění tlakovou vodou a zrušení dopravního značení. Průměrná délka čištěného propustku je uvažována 10 bm.	20,00	3 100,00	62 000,00
4	55140	Čištění propustku - průměr nad 601 mm	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění propustku za pomoci ručního nářadí, jeho naložení a odvoz na skládku, vyčištění tlakovou vodou a zrušení dopravního značení. Průměrná délka čištěného propustku je uvažována 10 bm.	20,00	4 300,00	86 000,00
5	58110	Čištění vpustě nebo šachty ruční běžné	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, ruční čištění vpustí a okolí mříže, naložení nečistot, přejezd k další vpusti, případný odvoz nečistot na skládku a zrušení dopravního značení.	100,00	390,00	39 000,00
8	60114	Nestavební údržba mostů - očištění krajnic na mostě a v jeho bezprostředním okolí	m2	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, očištění nánosů a vegetace na okraji vozovky u říms, v celé jejich délce a odstranění zvýšené nebezpečné krajnice 2m před a za římsami, zrušení dopravního značení. Provádění 1x za 2 roky.	5 000,00	34,00	170 000,00
10	60116	Nestavební údržba mostů - čištění říms, nosných a ostatních částí mostu (kategorie I - mosty o délce přemostění do 10 m)	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění běžných a chodníkových říms, zábradlí, dilatačních spar a závěrů, boků konstrukce mostu a jiných, v ostatních položkách neuvedených částí mostu od posypových hmot, nečistot a travní vegetace, mechů apod., zrušení dopravního značení. Provádění 1x za 2 roky.	60,00	2 760,00	165 600,00
11	60117	Nestavební údržba mostů - čištění říms, nosných a ostatních částí mostu (kategorie II - mosty o délce přemostění od 11 m do 20 m)	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění běžných a chodníkových říms, zábradlí, dilatačních spar a závěrů, boků konstrukce mostu a jiných, v ostatních položkách neuvedených částí mostu od posypových hmot, nečistot a travní vegetace, mechů apod., zrušení dopravního značení. Provádění 1x za 2 roky.	15,00	3 795,00	56 925,00
12	60118	Nestavební údržba mostů - čištění říms, nosných a ostatních částí mostu (kategorie III - mosty o délce přemostění od 21 m do 50 m)	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění běžných a chodníkových říms, zábradlí, dilatačních spar a závěrů, boků konstrukce mostu a jiných, v ostatních položkách neuvedených částí mostu od posypových hmot, nečistot a travní vegetace, mechů apod., zrušení dopravního značení. Provádění 1x za 2 roky.	10,00	5 015,00	50 150,00
13	60119	Nestavební údržba mostů - čištění říms, nosných a ostatních částí mostu (kategorie IV - mosty o délce přemostění nad 51 m)	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění běžných a chodníkových říms, zábradlí, dilatačních spar a závěrů, boků konstrukce mostu a jiných, v ostatních položkách neuvedených částí mostu od posypových hmot, nečistot a travní vegetace, mechů apod., zrušení dopravního značení. Provádění 1x za 2 roky.	10,00	9 200,00	92 000,00
14	60120	Nestavební údržba mostů - vyčištění odvodňovacích vrtů dutin nosníků	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, odstranění nečistot a vápenných inkrustací v dodatečně zřízených otvorech na podhledu prefabrikovaných nosníků, které umožňují odtékání vody z dutin nosníků při poruchách hydroizolace, a zrušení dopravního značení. Provádění 1x za 2 roky.	1 000,00	75,00	75 000,00
CELKEM - ZLÍNSKÝ KRAJ							946 675,00