

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 15

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30.6. 2022	TÚ Brandýs n. O. - Choceň	Oprava GPK v 1. TK	10. - 14.6. během nepř. výluk při stavbě "Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC"	ne	jednorázová		1 970 970,33 Kč
<b>Celková cena</b>							<b>1 970 970,33 Kč</b>

<b>Oprava GPK v 1. TK</b>				
<b>Číslo pol.</b>	<b>Popis</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Množství</b>	<b>cena celkem</b>
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,600	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	200,000	
5955101000	Kamenivo drčené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	650,000	
9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	650,000	
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	50,000	
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	50,000	
7594105010	Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru	kus	4,000	
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	2,000	
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	2,000	
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	7,000	
7592005162	Výměna kolejnic 2. TK	kus	7,000	
5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	18,000	
5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	18,000	
9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 80 km	kus	1,000	
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,251	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,000	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500	
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	%	3,000	
<b>Celkem</b>				<b>1 970 970,33</b>