

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Oprava elektrického předtápěcího zařízení 3kV DC v žst. Hradec Králové.

pro objednávku č.:

OŘ HKR_SEE HK_11_64020202_2022

Č.P.	POPIS POLOŽKY	MJ	ks		Celkem
1	7494271020 Demontáž rozvaděčů ovládací skříně nebo ovládacího rozvaděče nn - včetně demontáže přírodních, vývodových kabelů, rámu apod., včetně nakládky rozvaděče na určený prostředek	kus	1		
2	7496554010 Montáž elektrického předtápěcího zařízení (EPZ) řídicí skříně v kolejišti Montáž elektrického předtápěcího zařízení (EPZ) řídicí skříně v kolejišti - včetně montáže propojení silových a ovládacích kabelů, nastavení a seřízení, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv	kus	1		
3	7496554020 Montáž elektrického předtápěcího zařízení (EPZ) zásuvky provozní Montáž elektrického předtápěcího zařízení (EPZ) zásuvky provozní - montáž rozpojitelné topné zásuvky do stávajícího topného stojanu na místo držáku kabelu z důvodu instalace odnímatelného topného kabelu pro připojení vytápěcího vozidla, včetně zapojení, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv	kus	1		
4	7493400030 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) Stojany a řídicí skříně řídicí skříně EPZ v pilíři plastovém Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) Stojany a řídicí skříně řídicí skříně EPZ v pilíři plastovém	kus	1		
5	7493400040 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) Stojany a řídicí skříně Předtápěcí stojan EPZ, pevný vč. topného kabelu do 9m a prefabrikovaného základu Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) Stojany a řídicí skříně Předtápěcí stojan EPZ, pevný vč. topného kabelu do 9m a prefabrikovaného základu	kus	1		
6	7499151010 Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	12		
7	9901000300-R Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t	km	33		
CELKEM					260 176,00 Kč

dne:

26.05.2022