

S M L O U V A O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.

Oprava silnice III/1637 Horní Planá - Hodňov

číslo smlouvy zhotovitele: **S18-017-0020**

číslo smlouvy objednatele: **129/P/2017**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník) **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: **Ing. Jan Šticha – ředitel organizace**

tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje
České Budějovice

Číslo: 25-04-2017

Č.j.: 5691/2017

Přiděleno:

Počet listů/ příloh: 0/4 AN.

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Šticha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

tel.: 387 002 725 fax: 387 002 757

IČ: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých

Budějovicích, odd. C, vložka 8032

Bankovní spojení: [REDACTED]

Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu

tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických:

Ing. František Zákostecký, ředitel oblasti ČK

tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí:

[REDACTED], stavbyvedoucí

tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

1. Předmět smlouvy

„Oprava silnice III/1637 Horní Planá - Hodňov“

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místem plnění je silnice III/1637 Horní Planá - Hodňov, okr. Č.Krumlov

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 129/P/2017 a soupisem prací z nabídky zhotovitele, které jsou nedílnou součástí této SoD.

- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

2. Termín plnění

- 2.1. Předání staveniště: **do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy**

Dokončení prací: **do 21 kalendářních dnů od předání staveniště**

- 2.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu dle bodu 3.1. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 2.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 2.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl.znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.2. Smluvní cena díla:

Cena díla bez DPH	5 780 796,61 Kč
DPH 21%	1 213 967,29 Kč
Smluvní cena díla celkem včetně DPH	6 994 763,90 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.3. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
 - b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,
 - c) změní-li se sazby DPH.

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.
- 6.3. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.4. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.5. Realizace prací bude probíhat za částečné uzavírky, způsob projedná zhotovitel.
- 6.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.7. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena

s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.

- 6.8. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií dokumentujících proběh realizace díla na CD nosiči.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **36 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel na sebe přijímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad

a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **1000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení formou slevy z ceny díla.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...", Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 129/P/2017 a nabídka zhotovitele ze dne 12.4.2017 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.

- 10.5. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

- 10.6. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

příloha č. 1 – Soupis prací „Oprava silnice III/1637 Horní Planá - Hodňov“ z nabídky zhotovitele ze dne 12.4.2017

příloha č. 2 – Kontrolní zkušební plán

Smlouvu přezkoumal: [redacted]

České Budějovice, dne: 25-04-2017

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

[redacted]
Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

České Budějovice, dne: 24.4.2017

Za zhotovitele:

[redacted]
Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

 **SWIETELSKY** [®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_III/1637-01
Stavba: Oprava silnice III/1637 Horní Planá-Hodňov

KSO:
Místo: Horní Planá-Hodňov

CC-CZ:
Datum: 14. 3. 2017

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Doba realizace 21 kalendářních dní.

Cena bez DPH **5 780 796,61**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 780 796,61	1 213 967,29
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **6 994 763,90**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK_III/1637-01

Stavba: Oprava silnice III/1637 Horní Planá-Hodňov

Místo: Horní Planá-Hodňov

Datum: 14. 3. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 780 796,61	6 994 763,90	
SO 101	Oprava silnice III/1637 staničení 1,393-3,003 km	5 741 034,71	6 946 652,00	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	39 761,90	48 111,90	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1637 Horní Planá-Hodňov

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1637 staničení 1,393-3,003 km

KSO:

Místo: Horní Planá-Hodňov

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				5 741 034,71
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snižovaná	5 741 034,71	21,00%	1 205 617,29	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		6 946 652,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1637 Horní Planá-Hodňov

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1637 staničení 1,393-3,003 km

Místo:

Horní Planá-Hodňov

Datum: 14. 3. 2017

Zadavatel:

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 741 034,71

HSV - Práce a dodávky HSV

5 741 034,71

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1637 Horní Planá-Hodňov

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1637 staničení 1,393-3,003 km

Místo:

Horní Planá-Hodňov

Datum: 14. 3. 2017

Zadavatel:

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							5 741 034,71		
D	HSV	Práce a dodávky HSV						5 741 034,71	
D	1	Zemní práce							
1	K	113727	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3					
	PP	Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
	VV	"délka 2010 m"							
	VV	"šířka od 5,4 m do 6,7 m, průměrně 6,0 m"							
	VV	"hloubka 0,04 m"							
	VV	2010*6*0,04							
2	K	113727	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3					
	PP	Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
	VV	"Lokální poruchy - rozsah upřesněn po odfrézování obrusné vrstvy"							
	VV	"Čerpání položky jen se souhlasem investora"							
	VV	"rozsah cca 3000 m2"							
	VV	"výška 0,05 m"							
	VV	3000*0,05							
D	5	Komunikace pozemní							
3	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR. RECYK ZA STUD. CEM A ASF. EM. TL. DO 200MM	M2					
	PP	Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřihy, nátěry							
	VV	"Lokální poruchy - rozsah upřesněn po odfrézování obrusné vrstvy"							
	VV	"Čerpání položky jen se souhlasem investora"							
	VV	"rozsah cca 3000 m2"							
	VV	3000							
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2					
	PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení							
	VV	"Lokální poruchy - rozsah upřesněn po odfrézování obrusné vrstvy"							
	VV	"Čerpání položky jen se souhlasem investora"							
	VV	"rozsah cca 3000 m2"							
	VV	3000							
5	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 165 TL. 50MM	M2					
	PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřihy, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
	VV	"Lokální poruchy - rozsah upřesněn po odfrézování obrusné vrstvy"							
	VV	"Čerpání položky jen se souhlasem investora"							
	VV	"rozsah cca 3000 m2"							
	VV	3000							
6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2					
	PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení							
	VV	"délka 2010 m"							
	VV	"šířka od 5,4 m do 6,7 m, průměrně 6,0 m"							
	VV	2010*6							
7	K	574C45	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM	M2					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě</p> <ul style="list-style-type: none"> - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 					
			VV "délka 2010 m"					
			VV "šířka od 5,4 m do 6,7 m, průměrně 6,0 m"					
			VV 2010*6					
8	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2				
			<p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 					
			VV "délka 2010 m"					
			VV "šířka od 5,4 m do 6,7 m, průměrně 6,0 m"					
			VV 2010*6					
9	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2				
			<p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě</p> <ul style="list-style-type: none"> - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 					
			VV "délka 2010 m"					
			VV "šířka od 5,4 m do 6,7 m, průměrně 6,0 m"					
			VV 2010*6					
10	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2				
			<p>Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě</p> <ul style="list-style-type: none"> - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry 					
			VV "délka 2010 m"					
			VV "šířka 0,25 m"					
			VV "oboustranné"					
			VV 2010*0,25*2					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
11	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M				
			<p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a pokladku natěrového materiálu (měň se pouze natřena plocha) - předznačení a reflexní úpravu 					
			VV "délka 2010 m"					
			VV "oboustranné"					
			VV 2010*2					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1637 Horní Planá-Hodňov

Objekt:**Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO****KSO:**

Místo: Horní Planá-Hodňov

Zadavatel:**Uchazeč:****Projektant:**

Sprava a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:**CC-CZ:**

Datum: 14. 3. 2017

IČ:**DIČ:****IČ:****DIČ:****IČ:****DIČ:**

Cena bez DPH			39 761,90
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 761,90	21,00%	8 350,00
snižovaná	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	48 111,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/1637 Horní Planá-Hodňov

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: Horní Planá-Hodňov

Datum: 14. 3. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

39 761,90

OST - Ostatní

39 761,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1637 Horní Planá-Hodňov

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Horní Planá-Hodňov

Datum: 14. 3. 2017

Zadavatel:

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							39 761,90	
D	OST		Ostatní				39 761,90	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	39 761,90	39 761,90	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	VV		"DIO"					
	VV		1		1,000			



Kontrolní a zkušební plán

Stavba: Oprava silnice III/1637 Horní Planá – Hodňov

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Poznámka: U veškerých materiálů používaných při výstavbě budou dokladovány kvalitativní parametry v souladu požadavky příslušných předpisů MP-MDS ČR, TKP, ČSN apod. (atesty, průkazní zkoušky apod.)

poř. Č. kontroly	předmět kontroly	podle předpisu	kontrolovaná vlastnost	požadovaný parametr	požadovaná četnost	kontrolu provede
1	spojovací postřík	TKP kap. 26 ČSN 736129	dávkové množství	kg/m ² dle PD	před započítím práci	subdodavatel
2	hutněné asfaltové vrstvy	TKP kap. 7 ČSN 736121	asfaltová směs zrnitost	dle PZ	1/500 t	TPA ČR s.r.o.
3	hutněné asfaltové vrstvy	TKP kap. 7 ČSN 736121	asfaltová směs obsah asfaltu	dle PZ	1/500 t	TPA ČR s.r.o.
4	hutněné asfaltové vrstvy	TKP kap. 7 ČSN 736121	asfaltová směs SM, PM, M	dle PZ	1/500 t	TPA ČR s.r.o.
5	hutněné asfaltové vrstvy	TKP kap. 7 ČSN 736121	teplota směsi jednotlivé směsi	dle PZ	1/h	stavbyvedoucí
6	hutněné asfaltové vrstvy	TKP kap. 7 ČSN 736121	tloušťky vrstev ACP 16+	50 mm h _{průměrná} 45 mm	Měření měřidlem 1x za hod.	stavbyvedoucí
7	hutněné asfaltové vrstvy	TKP kap. 7 ČSN 736121	tloušťky vrstev ACL 16	50 mm h _{průměrná} 45 mm	Měření měřidlem 1x za hod.	stavbyvedoucí
8	hutněné asfaltové vrstvy	TKP kap. 7 ČSN 736121	tloušťky vrstev ACO 11	40 mm h _{průměrná} 36 mm	Měření měřidlem 1x za hod.	stavbyvedoucí
9	Hutněné asfaltové vrstvy	TKP kap. 7 ČSN 736121	míra zhuštění	Min 96 %	Troxler 9/4270m ²	TPA ČR s.r.o.

██████████, stavbyvedoucí