

Objednatel: Město Sokolov  
Rokycanova 1929  
356 01 SOKOLOV

Dodavatel: DESIGNSTAV KARLOVY VARY  
s.r.o.  
Mezirolí 161  
36225 Nová Role

Banka: KB Sokolov  
Číslo účtu: 521391/0100  
IČ: 00259586  
DIČ: CZ00259586

Datum vystavení: **23.05.2022**  
Datum dodání: 29.06.2022  
Vyřizuje: Ing. Martin Motlík  
Tel.: +420 354228 229  
E-mail: martin.motlik@mu-sokolov.cz

IČ: 01486381  
DIČ: CZ01486381

Objednáváme u Vás k akci: **ZŠ Běžecká - oprava vstupu do krytu**

<u>Množství</u>	<u>Popis</u>	<u>Cena bez DPH</u>
1.00	ZŠ Běžecká - oprava vstupu do krytu	
	Předpokládaná cena za práce .....	do 93636,28 Kč
	<b>Celková cena s DPH:</b>	<b>do ... 113299,90 Kč</b>

Předmětem zakázky je oprava obložení a oplechování vstupu do krytu v ZŠ Běžecká; vzhledem k povaze prací je dodavatel dále uváděn též jako zhotovitel.

Termín předání dokončeného díla je do **29.6.2022**.

Oprava bude provedena v množství a provedení dle cenové nabídky zpracované zhotovitelem dne 21.5.2022 - v příloze.

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

Město příjemné pro život

Městský úřad Sokolov • Rokycanova 1929 • Sokolov 356 01 • Tel.: +420 354 228 111 • Fax: +420 353 221 857  
epodatelna@mu-sokolov.cz • ID datové schránky: 6xmbxru • http://www.sokolov.cz  
IČ: 00259586 • DIČ: CZ00259586

Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel odečíst zhotoviteli z fakturované částky.

Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.

Zhotovitel je povinen vhodným způsobem vyznačit a zabezpečit pracoviště/staveniště, dodržovat veškerá ustanovení platné legislativy ČR v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovit osobu zodpovědnou za BOZP a PO a po dokončení akce práce protokolárně předat včetně vyklizeného pracoviště.

Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník a umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příl.16, v aktuálním znění.

Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo poddodavatelů a jejich zaměstnanců do výše pojistného plnění nejméně 500 000,- Kč.

Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.

Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s odstraňováním vad.

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

[Redacted]  
Ing. Kateřina Klenáčková

[Redacted]  
vedoucí odboru rozvoje města

 Sokolov  
Město Sokolov  
Rokycanova 1929  
356 01 Sokolov

Příloha : Cenová nabídka

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby      Oprava vstup do ktytu ZŠ Běžecká Sokolov      JKSO

Název objektu      EČO

Místo

IČO      DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo      Dne      CZ-CPV


21.05.2022      CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV Dodávky	20 722,39	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00			
2	Montáž	26 633,43	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00			
3	PSV Dodávky	20 347,86	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00			
4	Montáž	20 217,71	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00			
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00			
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	5 714,89			
7	ZRN (ř. 1-6)	87 921,39	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	5 714,89			
20	HZS	0,00	21 Kompl činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00			
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>93 636,28</b>		
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	93 636,28	19 663,62
						<b>Cena s DPH</b>			<b>113 299,90</b>
						<b>E Přípočty a odpočty</b>			
						Dodá zadavatel			0,00
						Klouzavá doložka			0,00
						Zvýhodnění			0,00




## ROZPOČET

Stavba Oprava vstup do krytu ZŠ Běžecká Sokolov  
Objekt:

Objednatel: Město Sokolov  
Zhotovitel: Designstav Karlovy Vary  
Místo: ZŠ Běžecká Sokolov

Zpracoval:  
Datum: 21. 5. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>							<b>20 722,39</b>	<b>26 633,43</b>	<b>47 355,82</b>	<b>0,686</b>
<b>6</b>							<b>15 749,86</b>	<b>15 364,35</b>	<b>31 114,21</b>	<b>0,686</b>
<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>										
1	011	612331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	19,730	538,00	3 176,92	7 437,82	10 614,74	0,487
2	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	19,730	393,00	3 204,94	4 548,95	7 753,89	0,086
3	011	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	19,730	646,00	9 368,00	3 377,58	12 745,58	0,112
<b>9</b>							<b>0,00</b>	<b>5 090,34</b>	<b>5 090,34</b>	<b>0,000</b>
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>										
4	013	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	19,730	258,00	0,00	5 090,34	5 090,34	0,000
<b>997</b>							<b>4 972,53</b>	<b>5 736,82</b>	<b>10 709,35</b>	<b>0,000</b>
<b>Přesun sutě</b>										
5	006	997006511	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 100 m	t	2,918	50,60	11,93	135,72	147,65	0,000
6	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,918	14,50	0,00	42,31	42,31	0,000
7	013	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	2,918	739,00	0,00	2 156,40	2 156,40	0,000
8	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,918	786,00	0,00	2 293,55	2 293,55	0,000
9	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,180	38,00	0,00	1 108,84	1 108,84	0,000
10	013	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	2,918	1 700,00	4 960,60	0,00	4 960,60	0,000
<b>998</b>							<b>0,00</b>	<b>441,92</b>	<b>441,92</b>	<b>0,000</b>
<b>Přesun hmot</b>										



Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
11	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,686	337,00	0,00	231,18	231,18	0,000
12	011	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	0,686	278,00	0,00	190,71	190,71	0,000
13	011	998011019	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	0,686	29,20	0,00	20,03	20,03	0,000
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>20 347,86</b>	<b>20 217,71</b>	<b>40 565,57</b>	<b>0,114</b>
		<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>7 864,38</b>	<b>2 355,76</b>	<b>10 220,14</b>	<b>0,069</b>
14	711	711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednostrannou na bázi cementu	m2	19,730	518,00	7 864,38	2 355,76	10 220,14	0,069
		<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>11 512,47</b>	<b>10 733,13</b>	<b>22 245,60</b>	<b>0,036</b>
15	764	764245303	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohu z TiZn lesklého plechu celoplošně lepené rš 250 mm	m	18,600	1 196,00	11 512,47	10 733,13	22 245,60	0,036
		<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>0,00</b>	<b>2 015,28</b>	<b>2 015,28</b>	<b>0,000</b>
16	771	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovně	m	18,660	108,00	0,00	2 015,28	2 015,28	0,000
		<b>781</b>	<b>Dokončovací práce - obklady</b>				<b>971,01</b>	<b>5 113,54</b>	<b>6 084,55</b>	<b>0,009</b>
17	781	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	19,730	7,02	0,00	138,50	138,50	0,000
18	781	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	19,730	56,20	601,77	507,06	1 108,83	0,006
19	781	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	6,000	45,30	26,04	245,76	271,80	0,001
20	283	28342001	lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě	m	6,600	52,00	343,20	0,00	343,20	0,002
21	781	781731810	Demontáž obkladů z obkladaček cihelných kladených do malty	m2	19,730	214,00	0,00	4 222,22	4 222,22	0,000
		<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>5 714,89</b>	<b>5 714,89</b>	<b>0,000</b>
		<b>VRN3</b>	<b>Zařízení staveniště</b>				<b>0,00</b>	<b>5 714,89</b>	<b>5 714,89</b>	<b>0,000</b>
22	000	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	5 714,89	0,00	5 714,89	5 714,89	0,000
			<b>Celkem</b>				<b>41 070,25</b>	<b>52 566,03</b>	<b>93 636,28</b>	<b>0,800</b>

