

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>Oprava části ploché střechy bytového domu č.p. 2007 na ulici U Jičínky 25, Nový Jičín, II. Etapa</b>		
Objekt:	<b>bytový dům U Jičínky 2007/25</b>		
Rozpočet:	<b>Stavební úpravy</b>		

Objednatel:	<b>Město Nový Jičín</b> <b>Masarykovo nám. 1/1</b> <b>74101 Nový Jičín</b>	IČO: <b>00298212</b>	DIČ: <b>CZ00298212</b>
-------------	--	----------------------	------------------------

Zhotovitel:	<b>Lukáš Pospěch, Na Výsluní 338</b> <b>741 01 Nový Jičín</b>	IČO: <b>74332236</b>	DIČ: <b>CZxxxxxxxxxx</b>
-------------	--	----------------------	--------------------------

Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem

HSV			20 775,00
PSV			277 320,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>298 095,00</b>


Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>298 095,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>0,00</b> CZK

Zaokrouhlení	<b>0,00</b> CZK
--------------	-----------------

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>298 095,00</b> CZK
----------------------------	-----------------------

v Novém Jičíně

dne

15.04.2022


Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
99	Přesun hmot	HSV			20 775,00	7
712	Živičné krytiny	PSV			277 320,00	93
Cena celkem					298 095,00	100

## Položkový rozpočet

S:	Oprava části ploché střechy bytového domu č.p. 2007 na ulici U Jičínky 25, Nový Jičín, II. Etapa
O:	bytový dům U Jičínky 2007/25
R:	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 99</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>20 775,00</b>
1		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,500	550,00	1 375,00
2		Přesun a odstranění dlaždic, svislá doprava - jeřáb	soubor	1,000	19 400,00	19 400,00
<b>Díl: 712</b>		<b>Živičné krytiny</b>				<b>277 320,00</b>
3		Očištění plochy	m2	404,000	30,00	12 120,00
4		Vrchní SBS modifikovaný pás t. 4,2 mm	m2	404,000	250,00	101 000,00
5		Natavení vrchního pásu	m2	404,000	150,00	60 600,00
6		Detail opracování větracích šachet	ks	11,000	2 300,00	25 300,00
7		Detail opracování strojovny výtahu	ks	1,000	2 950,00	2 950,00
8		Tmelení, spojovací materiál	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
9		Obroušení oplechování atiky	m	15,000	40,00	600,00
10		Vrchní krycí nátěr oplechování atiky ve dvou vrstvách	m	15,000	350,00	5 250,00
11		Vrchní SBS modifikovaný pás t. 4,2 mm - výtahová šachta	m2	25,000	250,00	6 250,00
12		Natavení vrchního pásu - výtahová šachta	m2	25,000	150,00	3 750,00
13		Střešní vpust'	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
14		Demontáž stávajícího, dodávka a montáž nového oplechování atiky PZ rš. 500 mm	m	25,000	600,00	15 000,00
15		Demontáž krytů motorů, úprava a oplechování větracích šachet, prodloužení odvětrání kanalizace	ks	11,000	2 500,00	27 500,00
16		Úprava hromosvodu, nový Al drát včetně spojovacího materiálu a doplňků	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00
17		Doprava	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00