

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>DOMOV JISTOTY p.o. - VP</b>	Objednatel:	Domov jistoty p.o., Šunychelská 1159, Bohumín	IČO/DIČ:	00847372/
Specifikace stavby:	STAV, ÚPR. ADMIN. OBJEKTU	Projektant:		IČO/DIČ:	10611550/CZ10611550
Lokalita/Adresa:	Slezská 164, Bohumín	Zhotovitel:	Bohumínská stavební s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	28
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jaroslav Sebera	Datum:	15.05.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	106 408,81	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	158 989,76	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
<b>PSV</b>	Dodávky	82 310,36	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	79 668,98				Provozní vlivy		0,00
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
<b>Ostatní materiál</b>		19 563,60						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		14 209,44						
<b>ZRN celkem</b>		461 151,00	<b>DN celkem</b>		0,00	<b>NUS celkem</b>		0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>		0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>		0,00
						<b>ORN celkem</b>		0,00
						<b>ORN celkem z obj.</b>		0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>			
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b> <b>461 151,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>461 151,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>96 841,71</b>	<b>Celkem včetně DPH</b> <b>557 993,00</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	<b>DOMOV JISTOTY p.o. - VP</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	Domov jistoty p.o., Šunychelská 1159, Bohumín
Specifikace stavby:	STAV, ÚPR. ADMIN. OBJEKTU	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita/Adresa:	Slezská 164, Bohumín	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Bohumínská stavební s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 15.05.2022	Zpracoval:	Ing. Jaroslav Sebera

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
01	Stavební úpravy 1.NP	131 620,01	132 077,92	263 697,93	3,12
02	Stavební úpravy 2.NP	76 662,76	112 041,83	188 704,59	6,03
03	Stav. úpravy schodiště	0,00	8 748,45	8 748,45	0,00
<b>Celkem:</b>				<b>461 151,00</b>	

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>DOMOV JISTOTY p.o. - VP</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	Domov jistoty p.o., Šunychelská 1159, Bohumín
Specifikace stavby:	STAV, ÚPR. ADMIN. OBJEKTU	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita/Adresa:	Slezská 164, Bohumín	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Bohumínská stavební s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Ing. Jaroslav Sebera

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	<b>01</b>		<b>Stavební úpravy 1.NP</b>				<b>131 620,01</b>	<b>132 077,92</b>	<b>263 697,93</b>		<b>3,12</b>	
	01	34	Stěny a příčky				7 105,89	21 022,48	28 128,37		0,56	
1	01	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. <i>desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace</i> <i>15,54+11,76</i>	m2	27,30	829,00	5 013,10	17 618,60	22 631,70	0,02	0,51	RTS I / 2016
2	01	342267112RT2	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m <i>desky protipožární tl. 12,5 mm</i> <i>2,9</i>	m	2,90	1 337,00	473,43	3 403,88	3 877,30	0,02	0,06	RTS I / 2016
3	01	342264093	Příplatek k SDK za protipožární desku tl. 12,5 mm <i>85,23</i>	m2	85,23	19,00	1 619,37	0,00	1 619,37	0,00	0,00	RTS I / 2016
	<b>01</b>	<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>42 222,37</b>	<b>42 310,13</b>	<b>84 532,50</b>		<b>2,43</b>	
4	01	612445306R00	Stěrka sádrová RIMANO GLET XL, penetrace, tl. 6 mm <i>243,75</i>	m2	243,75	304,50	41 237,62	32 984,25	74 221,88	0,01	1,32	RTS I / 2016
5	01	612421211R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hrubých <i>243,75</i>	m2	243,75	42,30	984,75	9 325,88	10 310,63	0,00	1,11	RTS I / 2016
	<b>01</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>400,62</b>	<b>1 571,18</b>	<b>1 971,80</b>		<b>0,01</b>	
6	01	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm <i>2</i>	m	2,00	33,90	0,00	67,80	67,80	0,00	0,00	RTS I / 2016
7	01	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm <i>2</i>	m	2,00	952,00	400,62	1 503,38	1 904,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	<b>01</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>5 027,15</b>	<b>4 870,28</b>	<b>9 897,43</b>		<b>0,08</b>	
8	01	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg <i>4*2</i> <i>8,00</i>	kg	8,00	227,00	110,64	1 705,36	1 816,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
9	01	13611224	Plech hladký jakost 11375.1 8x1000x2000 mm <i>64/8*0,001</i> <i>0,01</i>	t	0,01	41 590,34	332,72	0,00	332,72	1,00	0,01	RTS I / 2016
10	01	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg <i>23,48*2,9</i> <i>68,09</i>	kg	68,09	52,60	416,72	3 164,92	3 581,64	0,00	0,00	RTS I / 2016
11	01	14135368	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 127x8,0 mm <i>2,9</i> <i>2,90</i>	m	2,90	1 436,92	4 167,07	0,00	4 167,07	0,02	0,07	RTS I / 2016
	<b>01</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>76 842,03</b>	<b>47 035,81</b>	<b>123 877,85</b>		<b>0,04</b>	
12	01	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních <i>pouze položení - koberec ve specifikaci</i> <i>92,28</i>	m2	92,28	186,00	5 785,03	11 379,05	17 164,08	0,00	0,02	RTS I / 2016
13	01	697400	Koberec zátěžový100%PP <i>101,51</i> <i>101,51</i>	m2	101,51	700,00	71 057,00	0,00	71 057,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
14	01	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberec. pásů na lištu - rozdíl mezi PVC <i>75,78</i> <i>75,78</i>	m	75,78	70,64	0,00	5 353,10	5 353,10	0,00	0,01	RTS I / 2016
15	01	776111117	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovnosti <i>20,36+23,31+26,6+29,4</i> <i>99,67</i>	m2	99,67	304,04	0,00	30 303,67	30 303,67	0,00	0,00	RTS I / 2016
	<b>01</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>21,94</b>	<b>9 435,56</b>	<b>9 457,50</b>		<b>0,00</b>	
16	01	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m <i>(5+2,9+8,8+5+8,8+4,54+4,84+3,3)*2*3,1</i> <i>-2,3*2,37*2-2,84*2,3*2</i> <i>-23,97</i>	m2	243,75	38,80	21,94	9 435,56	9 457,50	0,00	0,00	RTS I / 2016
	<b>01</b>	<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>5 832,48</b>	<b>5 832,48</b>		<b>0,00</b>	

17	01	999281151	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v.25 m, nošením 2,4302	t	2,43 2,43	2 400,00	0,00	5 832,48	5 832,48	0,00	0,00
	01		Ostatní materiál				0,00	0,00	0,00		0,00
18	01	697400	Koberec zátěžový100%PP	m2	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2016
	02		Stavební úpravy 2.NP				76 662,76	112 041,83	188 704,59		6,03
	02	34	Stěny a příčky				19 907,60	59 227,47	79 135,07		2,48
19	02	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm 2,35*2,63+2,88*2,693 -0,8*2	m2	12,34 13,94 -1,60	531,12	3 930,23	2 621,84	6 552,08	0,07	0,87 RTS I / 2016
20	02	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 2,63*4	m	10,52 10,52	137,50	220,08	1 226,42	1 446,50	0,00	0,01 RTS I / 2016
21	02	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace 15,54+20,36+23,31+26,6	m2	85,81 85,81	829,00	15 757,29	55 379,20	71 136,49	0,02	1,60 RTS I / 2016
	02	61	Úprava povrchů vnitřní				35 832,98	35 907,45	71 740,44		2,06
22	02	612445306R00	Stěrka sádrová RIMANO GLET XL., penetrace, tl. 6 mm 206,864	m2	206,86 206,86	304,50	34 997,25	27 992,84	62 990,09	0,01	1,12 RTS I / 2016
23	02	612421211R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hrubých 206,864	m2	206,86 206,86	42,30	835,73	7 914,62	8 750,35	0,00	0,94 RTS I / 2016
	02	64	Výplně otvorů				1 339,96	522,24	1 862,20		0,06
24	02	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm 2	kus	2,00 2,00	931,10	1 339,96	522,24	1 862,20	0,03	0,06 RTS I / 2016
	02	784	Malby				18,62	8 007,71	8 026,32		0,00
25	02	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m (5+2,85+5+4,07+5+4,66+5,82+4,54)*2*2,8	m2	206,86 206,86	38,80	18,62	8 007,71	8 026,32	0,00	0,00 RTS I / 2016
	02	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	8 376,96	8 376,96		0,00
26	02	999281151	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v.25 m, nošením 2,0624+1,428	t	3,49 3,49	2 400,00	0,00	8 376,96	8 376,96	0,00	0,00
	02		Ostatní materiál				19 563,60	0,00	19 563,60		1,43
27	02	585VL	Samonivelační hmota 1,7*15*(26,6+29,4)	kg	1 428,00 1 428,00	13,70	19 563,60	0,00	19 563,60	0,00	1,43 RTS I / 2016
	03		Stav. úpravy schodiště				0,00	8 748,45	8 748,45		0,00
	03	773	Podlahy z litého teraca				0,00	8 748,45	8 748,45		0,00
28	03	773991001R00	Broušení teracových podlah dvojnásobné 1,72*1,35+2,95*0,95 0,33+0,2*1,72*6 0,33+0,2*1,3*3+0,33+2*1,4*3 0,33+0,2*1,2*7 0,33+0,2*1,2*7 0,33+0,2*1,75	m2	12,22 5,12 2,39 0,00 2,01 2,01 0,68	716,00	0,00	8 748,45	8 748,45	0,00	0,00 RTS I / 2016

Celkem:

461 151,00

Poznámka: