

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Uzavřená na základě veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

„Stavební úpravy lesní cesty Nad Hruškovem“

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele 2021-02-98EN-001

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi těmito stranami, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

I.

Předmět dodatku č. 2

1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a tím související změna ceny díla.

2.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 2 Dodatku.

3.1. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 2 Dodatku. Celková cena díla zahrnující vícepráce se snižuje o **105 246,77,- Kč bez DPH, celková cena díla 5 886 297,80 Kč bez DPH.**

II.

Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo 2021-02-98EN-001 ze dne 11. 2. 2021 zůstávají beze změny.

2.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.

2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel. 5.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou přílohou dodatku č. 2 je soupis více a méněprací upravující rozsah díla a jeho cenu.

V Kostelci nad Černými lesy dne 26.11.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Macháček
ředitel

Česká zemědělská univerzita
v Praze
Školní lesní podnik
v Kostelci nad Černými lesy
IČ: 60460709 DIČ: CZ60460709
CZECH REPUBLIC

Michal Sudor
jednatel

Příloha č. 1 dodatku SOD. Č. 2

Kód: 10/2020

Stavba: **Rekonstrukce lesní cesty Nad Hruškovem**

Místo: k. ú. Stříbrná Skalice

Datum: 02.02.2021

Zadavatel: ČZU v Praze ŠLP v Kostelci n. Černými lesy
Uchazeč: PFLAUMENT Investment, s.r.o.

Projektant: Ing. Jiří Ježek
Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

Cena vč. DPH 7 122 420,34 Kč DPH 1 236 122,54 Kč Výdaje, na které ni žádána dotace bez DPH 1 026 497,39 Kč Bez dotace celkem vč. DPH 2 262 619,93 Způsobilé výdaje bez DPH 4 859 800,41 Kč Celkem kontoria 5 886 297,80 Kč 003 3 802 157,22 Kč 009 1 057 643,19 Kč

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK] dle SOD	Cena bez DPH skutečná	FINANČNÍ PLNĚNÍ DLE PD A NABÍDKY ZHOTOVITELE						VÍCE/MĚNĚ PRÁCE	DOPLATEK POSLEDNÍ (LISTOPADOVÉ) FAKTURACE PŘI ZAPOČÍTÁNÍ VÍCE/MĚNĚPRACÍ
				ČERVEN 2021	ČERVENEC 2021	SRPEN 2021	ZAŘÍ 2021	ŘÍJEN 2021	LISTOPAD 2021		
Náklady z rozpočtů		5 991 544,57	5 886 297,80	785 474,87	686 508,91	178 111,04	1 641 693,10	2 353 343,33	346 413,32	- 105 246,77 Kč	241 166,55 Kč
10/2020a	003 - 1L 4,0/20	3 802 157,22	3 802 157,22	634 825,46	236 061,42	0,00	1 087 184,00	1 800 028,95	44 057,39	- Kč	44 057,39 Kč
10/2020b	009.16 - obratiště	254 589,88	254 589,88	0,00	11 100,38	0,00	0,00	243 489,50	0,00	- Kč	- Kč
10/2020c	009.15 - výhybna	256 473,44	131 967,43	0,00	11 182,50	0,00	108 825,50	36 384,14	100 081,31	- 124 506,01 Kč	- 24 424,70 Kč
10/2020d	009.14 - lesní sklad	254 737,88	254 737,88	0,00	11 100,38	0,00	0,00	243 637,50	0,00	- Kč	- Kč
10/2020e	009.11 - samostatný sjez bez propustku - VÝDAJE, NA KTERÉ NENÍ POŽADOVÁNA DOTACE	56 452,77	75 712,01	0,00	0,00	0,00	26 649,53	29 803,24	0,00	19 259,24 Kč	19 259,24 Kč
10/2020f	009.03 - hospodářský propustek DN 400-500	268 848,00	268 848,00	0,00	201 636,00	67 212,00	0,00	0,00	0,00	- Kč	- Kč
10/2020g	009.04 - trubní propustek DN 510 - VÝDAJE, NA KTERÉ NENÍ POŽADOVÁNA DOTACE	622 136,31	622 136,31	150 649,41	215 428,23	101 099,04	105 085,00	0,00	49 874,63	- Kč	49 874,63 Kč
10/2020h	009.21 - svodnice vody	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	- Kč	147 500,00 Kč
10/2020ch	Zlepšení podloží - VÝDAJE, NA KTERÉ NENÍ PŽADOVÁNA DOTACE	328 649,07	328 649,07	0,00	0,00	9 800,00	313 949,07	0,00	4 900,00	- Kč	4 900,00 Kč

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy lesní cesty Nad Hruškovem

Objekt:

10/2020c - 009.15 - výhybna

Místo: k. ú. Stříbrná Skalice

Datum: 02.02.2021

Zadavatel: ČZU v Praze ŠLP v Kostelci n. Černými lesy

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Uchazeč: PFLAUMENT Investment, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	červen 2021		červenec 2021		srpen 2021		ZÁŘÍ 2021		ŘÍJEN 2021		LISTOPAD 2021		Skutečné množství dle GP m ²	Rozdíl množství m ²	Rozdíl ceny - vícepráce			
								množství	Kč	množství	Kč	množství	Kč	množství	Kč	množství	Kč	množství	Kč						
Náklady soupisu celkem								131 967,43	0,00	11 182,50	0,00	108 825,50	36 384,14	100 081,30											-124 506,01
d	HSV		Práce a dodávky HSV				131 967,43	0,00	11 182,50	0,00	108 825,50	36 384,14	100 081,30										-124 506,01		
d	1		Zemní práce					0,00	11 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00												
1	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m ²	497,000	22,50	5 753,93	0	0,00	497	11 182,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,73	-241,27	-5 428,58		
	vv		"z tab. 6. 12" 497,0		497,000																				
	vv		Součet		497,000																				
d	2		Zakládání					0,00	0,00	0,00	0,00	21 371,00	0,00	0,00											
2	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m ²	497,000	18,50	4 731,01	0	0,00		0,00	0,00	497,00	9 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,73	-241,27	-4 463,50		
	vv		"z tab. 6. 12" 497,0		497,000																				
	vv		Součet		497,000																				
3	M	MTM.69366071	textilie GEOFILTEX 73 Z 73/40 400 g/m2 do š 8,8 m	m ²	497,000	24,50	6 265,39	0	0,00		0,00	0,00	497,00	12 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,73	-241,270	-5911,115		
d	5		Komunikace					0,00	0,00	0,00	0,00	73 804,50	22 131,00	100 081,30											
4	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vřícením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	497,000	245,90	62 884,01	0	0,00		0,00	0,00	0,00	90,00	22 131,00	407,000	100 081,30				255,73	-241,270	-59 328,29		
	vv		"z tab. 6. 12" 497,0		497,000																				
	vv		Součet		497,000																				
5	K	564861111	Podklad ze šterkové štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	497,000	148,50	37 975,91	0	0,00		0,00	0,00	497,00	73 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,73	-241,270	-35 828,60		
	vv		"z tab. 6. 12" 497,0		497,000																				
	vv		Součet		497,000																				
d	998		Přesun hmot					0,00	0,00	0,00	0,00	13 650,00	14 253,14	0,00											
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	429,279	65,00	14 357,20	0	0,00		0,00	0,00	210,00	13 650,00	219,28	14 253,14	0,000	0,00			220,88	-208,399	-13 545,94		
	vv		429,279		429,279																				
	vv		Součet		429,279																				

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy lesní cesty Nad Hruškovem

Objekt:

10/2020e - 009.11 - samostatný sjez bez propustku

Místo: k. ú. Stříbrná Skalice

Datum: 02.02.2021

Zadavatel: ČZU v Praze ŠLP v Kostelci n. Černými lesy

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Uchazeč: PFLAUMENT Investment, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	červen 2021		červenec 2021		srpen 2021		ZÁŘÍ 2021		ŘÍJEN 2021		zbyvá		Skutečné množství dle GP m2	Rozdíl množství m2	Rozdíl ceny - vícepráce	
								množství	Kč	množství	Kč	množství	Kč	množství	Kč	množství	Kč	množství	Kč				
Náklady soupisu celkem								75 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 649,53	29 803,24	0,00			19 259,24					
o HSV Práce a dodávky HSV								75 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 649,53	29 803,24	0,00			19 259,24					
d 1 Zemní práce																							
1	K	181102302	Úprava pláňe na stavbách drámic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	155,090	22,50	4 680,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	155,09	3 489,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	52,91	1 190,48	
	W		*z tab. č. 10* 155,09		155,090																		
	W		Součet		155,090																		
d 5 Komunikace																							
2	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	155,090	193,00	40 144,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	23 160,00	35,09	6 772,37	0,000	0,00	208,00	52,91	10 211,63		
	W		*z tab. č. 10* 155,09		155,090																		
	W		Součet		155,090																		
3	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	155,090	148,50	30 888,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,09	23 030,87	0,000	0,00	208,00	52,91	7 857,14		
	W		*z tab. č. 10* 155,09		155,090																		
	W		Součet		155,090																		