

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„DDM Ulita Broumov – modernizace výukových prostor a vestavba výtahu“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 21.09.2021 (dále jen „Smlouva“).

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Broumov

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

IČ: 00272523

DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města

K technickému jednání je oprávněn: Ondřej Marek, útv. starosta – investice a rozvoj

telefon: 419 504 246, e-mail: marek@broumov-mesto.cz

Zhotovitel:

RP výtahy s.r.o.

Se sídlem: Julia Fučíka 182, 517 71 České Meziříčí

Zastupuje: Ing. Jan Rejchrt - jednatel

IČ: 28935934

DIČ: CZ28935934

Bankovní spojení: KB a.s. Hradec Králové, č.ú. [REDACTED]

Ke smluvnímu jednání je oprávněna: Ing. Jan Rejchrt

K technickému jednání je oprávněn: Ing. Jan Rejchrt, [REDACTED]

2. ÚČEL DODATKU

Účelem tohoto dodatku je úprava smluvní ceny díla tak, aby odpovídala vynuceným nepředvídatelným vícepracím, které se objevily na základě zjištění učiněných v průběhu stavby nad rámec schválené projektové dokumentace a položkového rozpočtu.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se upravuje cena díla v souladu s účelem tohoto dodatku v rozsahu uvedeném v odst. 2. tohoto článku tohoto dodatku.
2. Tímto dodatkem se ruší článek 4. odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
- 4.1. Cena za kompletní provedení díla dle článku 2. (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH **3.311.060,56 Kč**

DPH **695.322,72 Kč**

Cena celkem včetně DPH **4.006.383,28 Kč**

(slovy: čtyřmilionšesttisíctřistaosmdesát tři koruny a dvacet osm haléřů)

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo.
Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv; zveřejnění zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno RM č. 89 dne 23.05.2022.


Příloha: změnový soupis prací

V Č. M. dne 24. 5. 2022

V Broumově dne 24. 05. 2022

Za zhotovitele:


Za objednavatele:



Ing. Jan Rejchrt
jednatel společnosti



RP výtahy s.r.o.
Julia Fučíka 182
517 71 České Meziříčí
IČO: 28935934
DIČ: CZ28935934



Město
BROUMOV

Ing. Jaroslav Bítnar
starosta města

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 125
Stavba: DDM Uliřta Broumov

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.5.2022

Zadavatel: Město Broumov , Třída Masarykova 239 , 550 01 Broumov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: RP výtahy s.r.o. , Julia Fučíka 182 , 517 71 České Mezířící

IČ:
DIČ:

Projektant: Arch. Petr Vřetečka

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Ing. Jan Rejchrt

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **312 141,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	0,00	0,00
	21,00%	312 141,00	65 549,61

Cena s DPH **v CZK** **377 690,61**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 125

Stavba: DDM Ulita Broumov

Místo:

Datum:

11.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		312 141,00	377 690,61
125-7	Broumov Ulita	312 141,00	377 690,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDM Ulita Broumov

Objekt:

125-7 - Broumov Ulita

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.05.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RP výtahy s.r.o. , Julia Fučíka 182 , 517 71 České Meziříčí

IČ:28935934

DIČ:CZ28935934

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

312 141,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	312 141,00	21,00%	65 549,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

377 690,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDM Ulita Broumov

Objekt:

125-7 - Broumov Ulita

Místo:

Datum:

11.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

RP výtahy s.r.o. , Julia Fučíka 182 , 517 71 České Meziříčí

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

312 141,00

HSV - Práce a dodávky HSV

133 967,00

1 - Zemní práce

49 576,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 120,00

4 - Vodorovné konstrukce

63 300,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 116,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 855,00

PSV - Práce a dodávky PSV

178 174,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

11 629,00

767 - Konstrukce zámečnické

166 545,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDM Ulita Broumov

Objekt:

125-7 - Broumov Ulita

Místo:

Datum: 11.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

RP výtahy s.r.o. , Julia Fučíka 182 , 517 71 České Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							312 141,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				133 967,00
D	1		Zemní práce				49 576,00
1	K	139811101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 7	m3	8,028	4 812,00	38 630,74
2	K	162201251	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	8,028	346,39	2 780,79
3	K	162201259	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	8,028	294,00	2 360,23
4	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	8,028	333,00	2 673,32
5	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	40,140	25,40	1 019,56
6	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	8,028	263,00	2 111,36
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				8 120,00
12	K	342272225.PFX	Příčka z hladkých tvárníc Porfix P2-500 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	1,000	600,00	600,00
13	K	342272245.PFX	Příčka z hladkých tvárníc Porfix P2-500 na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	10,000	752,00	7 520,00
D	4		Vodorovné konstrukce				63 300,00
69	K	43419 - předběž	Osazení kamenných stupňů do otvorů 1str. zazděné včetně zapravení	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
55	K	43419R01	Replika stáv schod stupně + úprava stávajícího schodu	kus	1,000	16 800,00	16 800,00
56	K	43419R02	Zarovnaní a nastavení včetně začištění čel u stáv. schodišťových stupňů	soubor	1,000	13 500,00	13 500,00
57	K	43419R03	Mechanické očištění a sjednocení stáv. stupňů	soubor	1,000	14 850,00	14 850,00
58	K	43419R04	Úprava stáv schodu	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
59	K	43419R05	Doplnění výdrobků a spárování schodů	soubor	1,000	6 750,00	6 750,00
60	K	43419R06	Čištění kamene a hydrofobizace	soubor	1,000	2 700,00	2 700,00
70	K	43419R7	Přesun hmot a doprava	soubor	1,000	1 700,00	1 700,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 116,00
63	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	bm	12,000	843,00	10 116,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 855,00
61	K	76705 - předběž	Demontáž litinového zábradlí včetně madel podélníků	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
62	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	9,000	95,00	855,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				178 174,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				11 629,00
64	K	741120001	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	27,000	95,00	2 565,00
65	M	PKB.711035	CYKY-J 5x4	km	0,027	82 000,00	2 214,00
66	K	7411201R1	Propojení a zakončení přírodního kabelu v rozvaděči	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
68	K	74112R02	Dodávka a montáž svítidla do technické místnosti	soubor	1,000	1 850,00	1 850,00
D	767		Konstrukce zámečnické				166 545,00
67	K	7672491R1	Doplnění výtuh rámu do jednotlivých polí ocelové konstrukce šachty vzhledem k dodržení certifikace Cetris - boční stěna	soubor	1,000	111 836,00	111 836,00
71	K	7672491R2	Doplnění výtuh rámu do jednotlivých polí ocelové konstrukce šachty vzhledem k dodržení certifikace Cetris - zadní stěna	soubor	1,000	54 709,00	54 709,00