



## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
**„Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ II - Kubatova“**

číslo smlouvy objednatele: 2022001087  
číslo smlouvy zhotovitele: 5/2022  
číslo veřejné zakázky: 22070




veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města  
ve věcech technických: Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 215  
e-mail: stehlikovak@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: PV STAV eu s.r.o.  
sídlo: Menšíkova 1155, Prachovice 383 01  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12119  
zastoupený: Petr Velhartický  
ve věcech technických: Petr Velhartický  
IČO: 260 70 464  
DIČ: CZ 260 70 464  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### II. Předmět plnění

#### Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako **„Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ II - Kubatova“**.

Předmětem plnění dle této smlouvy je rekonstrukce a zateplení střechy objektu MŠ II (nová budova) Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1, České Budějovice.

Předmětná část stávajícího jednopodlažního objektu je využívána pro provoz mateřské školy. Stavební úpravy a změna užívání, které byly realizovány v roce 2013, ponechaly původní skladby střešního

pláště objektu z 60. let minulého století, zateplení bylo řešeno pouze dílčím způsobem z vnitřní strany. Původní střecha byla zateplena křemelinovými střešními tvárnici výšky 240 mm na zděných spádových klínech, nosnou konstrukci tvoří keramické panely.

Cílem stavebních úprav bude eliminování negativních vlivů nesystémových skladeb střechy na související konstrukce, odstranění nevyhovujících konstrukcí a splnění hodnot součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2:2011.

Stavební úpravy střechy o ploše 600 m<sup>2</sup> budou zahrnovat odstranění asfaltových lepenek a křemelinových střešních tvárníc. Z horní strany bude střecha zateplena minerálními pásy, provede se spádová vrstva z desek OSB a fóliová izolace s přitížením kačírkovou vrstvou.

Realizace stavby se předpokládá v měsících 07. - 08. Postup výstavby bude přizpůsoben klimatickým podmínkám, konstrukčním a technologickým předpisům výrobce hydroizolačního fóliového systému na bázi PVC ve střešních pláštích budov.

Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou se bude provádět před reálnou hrozbou vlivu extrémně nepříznivého počasí, kdy může dojít k zatečení do budovy a k závažnému poškození majetku města v důsledku tohoto zatečení (viz Souhrnná technická zpráva – dodatek ze dne 23.07.2021).

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>
Název projektové dokumentace:	„ZŠ a MŠ Kubatova – rekonstrukce a zateplení střechy objektu MŠ2“	
Projektant:	„MANE ENGINEERING s.r.o.“, IČO: 251 77 494	
Vyhotovení projektové dokumentace:	12/2020, Souhrnná technická zpráva – dodatek ze dne 23.07.2021	

#### Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>
vodohospodářské dílo: <input type="checkbox"/>	
školské zařízení: <input checked="" type="checkbox"/>	

#### Místo plnění:

objekt MŠ II Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1, České Budějovice,  
adresa: Kubatova 2250/3, 370 04 České Budějovice,  
pozemek parc. č. 3882/3, k.ú. České Budějovice 3

### III. Doba plnění

- |                                                  |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli:      | <b>od 1.7.2022</b>                                                                                                                      |
| 2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle:  | dnem předání staveniště                                                                                                                 |
| 3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: | <b>nejpozději do 26.8.2022</b>                                                                                                          |
| 4. Zhotovitel je povinen provést dílo:           | do 7 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací                                                                                 |
| 5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště:    | do 7 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním |

#### IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 1.999.571,64 Kč bez DPH.

(slovy: jedenmiliondevěsetdevadesátdevědtisícpětsedmdesátjednakorunšedesátčtyřihaléřů)

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

#### V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano  ne
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP  
ano  ne
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP  
ano  ne
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP  
ano  ne
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP  
ano  ne
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP  
ano  ne
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP  
ano  ne
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP  
ano  ne
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP  
ano  ne   
výše pojištění: minimálně 1.000.000,- Kč  
výše spoluúčasti zhotovitele: maximálně 10 %
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP  
ano  ne

#### VI. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně závazání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve

znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

## VII. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

### stavbyvedoucí

jméno a příjmení: Petr Velhartický

telefon: [REDACTED]

### zástupce stavbyvedoucího

jméno a příjmení: Jiří Velhartický

telefon: [REDACTED]

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 11.04.2022, č. 494/2022.

V Českých Budějovicích

V Prachaticích

**Bc. Petr  
Velhartický** Digitálně podepsal  
Bc. Petr Velhartický  
Datum: 2022.05.30  
08:47:51 +02'00'

---

Ing. Jiří Svoboda, primátor  
statutární město České Budějovice

---

Petr Velhartický  
jednatel PV STAV eu s.r.o.

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ II - Kubatova**

Místo: **pozemek parc. č. 3882/3, k.ú. České Budějovice 3**

Objednatel: **statutární město České Budějovice** IČ: **00244732**  
**nám. Přemysla Otakara II. 1/1** DIČ:  
**37001 České Budějovice**

Zhotovitel: **PV STAV eu s.r.o.** IČ: **26070464**  
**Menšíkova 1155** DIČ: **CZ26070464**  
**38301 Prachatice**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	298.585,39
PSV	1.650.370,25
MON	42.116,00
Vedlejší náklady	8.500,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1.999.571,64</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>1.999.571,64 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>419.910,04 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **2.419.481,68 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **24.05.2022**

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Rozpočet byl vypracován programem RTS v cenové úrovni 2020. Sborníky prací a jednotlivé položky jsou volně dostupné na stránkách RTS Data. Položky s odpovídajícím číslem podle RTS v rozpočtu - viz Data RTS. Ostatní položky s jiným číslem jsou individuální kalkulací projektanta.

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2.779,70
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			43.459,25
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			23.240,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			83.367,20
97	Prorážení otvorů	HSV			142.646,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3.093,24
712	Živičné krytiny	PSV			701.824,23
713	Izolace tepelné	PSV			215.334,10
721	Vnitřní kanalizace	PSV			13.456,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			219.188,93
763	Dřevostavby	PSV			385.159,05
764	Konstrukce klempířské	PSV			60.571,94
765	Krytiny tvrdé	PSV			12.500,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			21.120,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			21.216,00
M21	Elektromontáže	MON			38.916,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			3.200,00
VN	Vedlejší náklady	VN			8.500,00
Cena celkem					1.999.571,64

## Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ II - Kubatova
O:	pozemek parc. č. 3882/3, k.ú. České Budějovice 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 63</b>						<b>2.779,70</b>		<b>0,59591</b>		<b>0</b>
1	632922912R00	Kladení dlaždic 40 x 40 cm na terče plastové 5,5*0,8	m2	4,40000 4,40000	223,00	981,20	0,00031	0,00136	0	0
2	59245320R	Dlaždice betonová 40x40x4,5 cm šedá	m2	4,40000	300,00	1.320,00	0,135	0,594	0	0
3	283281453R	Terč plastový meziterč pro kladení dlažby d=147 mm, výška 6 mm 4,4/0,16*2	kus	55,00000 55,00000	8,70	478,50	0,00001	0,00055	0	0
<b>Díl: 94</b>						<b>43.459,25</b>		<b>8,33823</b>		<b>0</b>
4	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m (24,5+25,5*2)*5,5	m2	415,25000 415,25000	57,00	23.669,25	0,01838	7,6323	0	0
5	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 415,25*2	m2	830,50000 830,50000	20,00	16.610,00	0,00085	0,70593	0	0
6	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2	km	20,00000	159,00	3.180,00	0	0	0	0
<b>Díl: 95</b>						<b>23.240,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
7	953981402R00	Chemické kotvy, cihly duté, hl. 85 mm, M10, síťka 398,4/1,2	kus	332,00000 332,00000	70,00	23.240,00	0	0	0	0
<b>Díl: 96</b>						<b>83.367,20</b>		<b>0</b>		<b>77,11</b>
8	963015111R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,06 t 18*20*2+38*10+11*10	kus	1.210,00000 1.210,00000	62,00	75.020,00	0	0	0,055	66,55
9	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm 24*2*0,1	m3	4,80000 4,80000	1.739,00	8.347,20	0	0	2,2	10,56
<b>Díl: 97</b>						<b>142.646,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
10	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	89,70000	175,00	15.697,50	0	0	0	0
11	979011331R00	Pronájem shozu (za metr) 4*30	den	120,00000 120,00000	33,00	3.960,00	0	0	0	0
12	979011332R00	Pronájem násypky (za kus)	den	30,00000	52,00	1.560,00	0	0	0	0
13	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 4 t	t	89,70000	165,00	14.800,50	0	0	0	0



14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 89,7*6	t	538,20000 538,20000	15,00	8.073,00	0	0	0	0
15	979097011R00	Pronájem kontejneru 4 t	den	30,00000	48,00	1.440,00	0	0	0	0
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 66,55+16,32	t	89,70000 82,87000	270,00	24.219,00	0	0	0	0
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	89,70000	35,00	3.139,50	0	0	0	0
18	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	12,55000	2.085,00	26.166,75	0	0	0	0
19	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika	t	66,55000	565,00	37.600,75	0	0	0	0
20	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton nad 30x30 cm	t	10,60000	565,00	5.989,00	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>3.093,24</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
21	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	8,94000	346,00	3.093,24	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>712</b>	<b>Živičné krytiny</b>				<b>701.824,23</b>		<b>50,05804</b>		<b>12,5538</b>
22	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé, z ploch jednotlivě nad 20 m2 24,4*24,5*1,05	m2	627,69000 627,69000	24,00	15.064,56	0	0	0,014	8,78766
23	712300834RT3	Příplat.za odstr.každé další vrstvy,střechy do 10°, z ploch jednotlivě nad 20 m2 627,69	m2	627,69000 627,69000	2,30	1.443,69	0	0	0,006	3,76614
24	712391382RT1	Násyp z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 5 cm, tl. 5 cm - kamenivo ve specifikaci 23,9*23,6*1,05	m2	592,24200 592,24200	10,00	5.922,42	0	0	0	0
25	58333665R	Kamenivo těžené frakce 22-32 kačírek praný VL 593,24*0,05	m3	29,66200 29,66200	850,00	25.212,70	1,6	47,4592	0	0
26	712371801RZ5	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC-1vrstva, včetně fólie pro přitížený systém, tl. 2,0 mm 24,5*24,4*1,05	m2	627,69000 627,69000	635,00	398.583,15	0,00288	1,80775	0	0
27	712871801RZ5	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC, 1 vrstva- vč.dodávky fólie 2,0 mm 13+8*0,5	m2	17,00000 17,00000	581,00	9.877,00	0,00295	0,05015	0	0
28	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie	m2	627,69000	40,00	25.107,60	0	0	0	0
29	63127201R	Tkanina skleněná 145g/m2 šířka 100 cm 627,69*1,15	m2	721,84350 721,84350	25,00	18.046,09	0,00015	0,10828	0	0
30	712391172RT1	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	627,69000	62,00	38.916,78	0,00003	0,01883	0	0
31	67390505R	Geotextilie netkaná geo netex 500 g/m2 2 m 627,69*1,1	m2	690,45900 690,45900	43,00	29.689,74	0,0005	0,34523	0	0
32	712378003R00	Atiková okapnice poplastovaný plech RŠ 250 mm (24,4+24,5)*2	m	97,80000 97,80000	235,00	22.983,00	0,00184	0,17995	0	0
33	712378104R00	Prostup pro kabely s manžetou PVC	kus	1,00000	1.034,00	1.034,00	0,00065	0,00065	0	0

34	712378102RT2	Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC, DN 75 mm	kus	80,00000	905,00	72.400,00	0,0011	0,088	0	0
35	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	50,05800	750,00	37.543,50	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>215.334,10</b>		<b>1,71468</b>		<b>0</b>
36	713141151R00	Izolace tepelná střeš kladená na sucho 1vrstvá 23,9*23,6	m2	564,04000 564,04000	35,00	19.741,40	0	0	0	0
37	6315085951R	Pás izolační skelný profi 2900x1200x 160 mm	m2	564,04000	279,00	157.367,16	0,00192	1,08296	0	0
38	713191120R00	Izolace tepelné překrytím pásem A 330/H	m2	564,04000	65,00	36.662,60	0,00112	0,63172	0	0
39	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,71000	914,00	1.562,94	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>13.456,00</b>		<b>0,00948</b>		<b>0</b>
40	721234101R00	Vtok střešní PP 62H pro plochou střechu, ochranný koš	kus	4,00000	2.405,00	9.620,00	0,00183	0,00732	0	0
41	721231111RT4	Balkonový chrlič s integrovaným PVC límcem, průměr 75 mm	kus	2,00000	1.918,00	3.836,00	0,00108	0,00216	0	0
<b>Díl:</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>219.188,93</b>		<b>5,70433</b>		<b>0</b>
42	762364124RT3	M. spádových klínů plochy do 224 cm2 ocel.spojkami, včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16 cm 5,5*21*2+11,4*11+3,3*10	m	389,40000 389,40000	370,00	144.078,00	0,01355	5,27637	0	0
43	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 00,14*0,16*389,4	m3	8,72256 8,72256	1.227,00	10.702,58	0,02357	0,20559	0	0
44	762911125R00	Impregnace řeziv.tlakovakuová profi	m3	8,72300	2.150,00	18.754,45	0,0121	0,10555	0	0
45	4	Úprava spáry s vypěněním PUR	m	389,40000	42,00	16.354,80	0,0003	0,11682	0	0
46	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	5,00000	517,00	2.585,00	0	0	0	0
47	762991121R00	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	60,00000	311,00	18.660,00	0	0	0	0
48	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	5,70000	1.413,00	8.054,10	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>763</b>	<b>Dřevostavby</b>				<b>385.159,05</b>		<b>9,90255</b>		<b>0</b>
49	763611232R00	M.bednění střeš z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubo. 24,4*24,5	m2	597,80000 597,80000	150,00	89.670,00	0,00008	0,04782	0	0
50	60726017.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm 597,8*1,05	m2	627,69000 627,69000	455,00	285.598,95	0,0157	9,85473	0	0
51	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	9,90000	999,00	9.890,10	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>60.571,94</b>		<b>0,45767</b>		<b>0,24466</b>
52	764430850R00	Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm 24,5*2+23,6	m	72,60000 72,60000	60,00	4.356,00	0	0	0,00337	0,24466
53	764430250R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 600 mm	m	72,60000	580,00	42.108,00	0,00489	0,35501	0	0
54	764430240R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 500 mm	m	23,60000	560,00	13.216,00	0,00435	0,10266	0	0
55	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,46000	1.939,00	891,94	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>765</b>	<b>Krytiny tvrdé</b>				<b>12.500,00</b>		<b>0,0875</b>		<b>0</b>
56	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	625,00000	20,00	12.500,00	0,00014	0,0875	0	0

		25*25		625,00000						
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				21.120,00		0,003		0
57	766620061xxx	Výměna akrylátového krytu světlovodu	kus	2,00000	10.560,00	21.120,00	0,0015	0,003	0	0
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				21.216,00		0,00036		0
58	767833100R00	Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi	m	6,00000	286,00	1.716,00	0,00006	0,00036	0	0
59	5	Žebřík ocelový pozink	kus	1,00000	19.500,00	19.500,00	0	0	0	0
Díl:	M21	Elektromontáže				38.916,00		0,272		0
60	210220002Rxx	Demontáž vedení uzemňovací na povrchu, FeZn D 10 mm včetně podpěr PV, svorek 25*2+24*3+14	m	136,00000	60,00	8.160,00	0	0	0	0
61	210220002RT3	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně dodávky FeZn 10mm + PV 21c/100	m	136,00000	143,00	19.448,00	0,00116	0,15776	0	0
62	210220301RT1	Svorka hromosvodová /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky	kus	33,00000	146,00	4.818,00	0,00028	0,00924	0	0
63	210220211xxx	Tyč jímací 1,5 m, FeZn se závitem, betonový podstavec se závitem D+M	kus	9,00000	560,00	5.040,00	0,01	0,09	0	0
64	210220212xxx	Oddálený hromosvod STA, 2,5 m, FeZn, izolační tyče, betonový podstavec	kus	1,00000	1.450,00	1.450,00	0,015	0,015	0	0
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				3.200,00		0,00928		0
65	220010211xx	Demontáž a zpětná montáž stožáru STA, vč. příslušenství, na bet. deskách	hod	8,00000	400,00	3.200,00	0,00116	0,00928	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				8.500,00		0		0
66	7	Zařízení staveniště	-	1,00000	8.500,00	8.500,00	0	0	0	0

26

1.999.571,64