

Evidenční č.: D1/033/2022/ORZveřejnění: 31.5.2022Registr smluv: 31.5.2022**DODATEK č. 1****ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 033/22/OR
„Příprava pro asfaltování a předláždění ploch s výměnou dlažby“**

uzavřené dne 24. 02. 2022

1. Objednatel:**Město Mohelnice**

IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038
Telefon/e-mail: +420 583 452 132 / kubap@mohelnice.cz

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

- kontaktní osoba ve věcech technických: 648
Petr Kapl, (583 452 115, kaplp@mohelnice.cz)

- technický dozor stavebníka (TDS):
Ing. Petr Michek, (583 452 187, michekp@mohelnice.cz)

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Mohelnice
číslo výdajového účtu: 27 – 1905690389/0800

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:**EKOZIS spol. s r.o.**

Zastoupen: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
IČ: Ing. Petr Blažek – jednatel
DIČ: 41031024
Telefon/e-mail: CZ41031024
Bankovní spojení: [redacted] ČS a.s., č. ú. 365042/0800

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Petr Blažek – *jednatel*
ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo na akci s názvem: „ **Příprava pro asfaltování a předláždění ploch s výměnou dlažby** “ se článek II. doplňuje o další odstavec 6. v tomto znění:

II. Dílo

6. Součástí dodávky je provedení víceprací a odpočet méněprací odsouhlasených objednatelem. Rozsah víceprací a méněprací je specifikován v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Čl. IV. odst. 1 původní smlouvy se nahrazuje novým zněním:

IV. Cena díla a platební podmínky

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této je tvořena takto:

Základní cena dle SOD (bez DPH)	648 054,00Kč
Vícepráce dle dod. č.1 (bez DPH)	279 955,80Kč
Méněpráce dle dod. č. 1 (bez DPH)	-76 071,74Kč
Cena celkem včetně dod.č.1 (bez DPH)	851 938,05Kč
DPH 21%	178 906,99Kč
Cena celkem vč. dod. č.1 a vč. DPH	1 030 845,04Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2x list A4 + rozpočet, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Mohelnice na svém jednání dne **23. 05. 2022** usnesením č. **2552/106/RM/2022**.

V Mohelnici dne **30 -05- 2022**


Za objednatele:



Ing. Pavel Kuba
starosta

V Zábřeze dne

Za zhotovitele:



Ing. Petr Blazek
jednatel

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Rekonstrukce zpevněných ploch MŠ a ZŠ, Mohelnice
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	rozpočet k Dodatku

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Zhotovitel	EKOZIS spol. s r. o.
------------	----------------------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Rozpočtář	Daniel Kalous

Objednávka:

Rekonstrukce zpevněných ploch MŠ a ZŠ, Mohelnice

Popis	Cena
S: Zpevněné plochy MŠ a ZŠ	851 938,05
00 Sod: Smlouva o dílo	648 054,00
01 Mnp: Méněpráce	-76 071,74
SO_01M: MŠ Na Zámečku - MÉNĚPRÁCE	-48 502,90
009: Ostatní konstrukce a práce	-47 875,15
711: Izolace proti vodě	-627,75
SO_02M: MŠ Hájkova - MÉNĚPRÁCE	-9 781,84
001: Zemní práce	-162,92
009: Ostatní konstrukce a práce	-6 943,76
711: Izolace proti vodě	-2 675,16
SO_03M: ZŠ Vodní - MÉNĚPRÁCE	-17 787,00
001: Zemní práce	-361,20
005: Komunikace	-8 093,60
008: Trubní vedení	-9 000,00
009: Ostatní konstrukce a práce	-332,20
02 Vcp: Vícepráce	279 955,80
SO_01V: MŠ Na Zámečku - VÍCEPRÁCE	76 482,45
001: Zemní práce	7 416,92
005: Komunikace	17 524,60
006: Úpravy povrchu	1 579,05
008: Trubní vedení	3 000,00
009: Ostatní konstrukce a práce	46 961,88
SO_02V: MŠ Hájkova - VÍCEPRÁCE	120 589,40
001: Zemní práce	36 531,94
004: Vodorovné konstrukce	1 632,96
005: Komunikace	33 926,99
008: Trubní vedení	33 903,90
009: Ostatní konstrukce a práce	10 602,96
099: Přesun hmot HSV	2 490,64
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 500,00
SO_03V: ZŠ Vodní - VÍCEPRÁCE	82 883,95
001: Zemní práce	27 822,60
005: Komunikace	27 866,68
008: Trubní vedení	5 224,50
009: Ostatní konstrukce a práce	19 200,30
099: Přesun hmot HSV	2 769,88

Celkem (bez DPH)	851 938,05
DPH 21%	178 906,99

Celkem (včetně DPH)	1 030 845,04
----------------------------	---------------------



KOVÁBS

Obč. s r. o. ZÁBŘEH 32
 ZÁBŘEH, Na Křtálě 21
 IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	-----------------	------------	------

S: Zpevněné plochy MŠ a ZŠ

851 938

00 Sod: Smlouva o dílo

648 054

SO_01: MŠ Na Zámečku - SoD

147 523

001: Zemní práce

22 984

1.	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	115,15	54,00	6 218
6.	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	57,575	13,70	789
7.	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	57,575	13,10	754
40.	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	230,3	66,10	15 223

009: Ostatní konstrukce a práce

103 231

16.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	115,15	256,00	29 478
17.	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	11,515	3 020,00	34 775
18.	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	50,091	105,00	5 260
19.	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	50,091	102,00	5 109
20.	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	250,455	11,70	2 930
46.	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	115,15	223,00	25 678

099: Přesun hmot HSV

8 366

23.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	128,313	65,20	8 366
-----	-----------	------------------------------------	---	---------	-------	-------

711: Izolace proti vodě

628

1.	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svíslá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	5,813	108,00	628
----	-----------	---	----	-------	--------	-----

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

12 314

22.	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	kpl	1,0	4 000,00	4 000
37.	07	Zařízení staveniště	%	1,5	3 876,00	5 814
47.	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,0	2 500,00	2 500

SO_02: MŠ Hájkova - SoD

123 556

001: Zemní práce

7 028

5.	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	114,117	54,00	6 162
6.	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	32,285	13,70	442
7.	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	32,285	13,10	423

009: Ostatní konstrukce a práce

95 336

16.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	114,117	256,00	29 214
17.	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	11,412	3 020,00	34 463
18.	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	23,394	105,00	2 456
19.	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	23,394	102,00	2 386
20.	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	116,97	11,70	1 369
46.	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	114,117	223,00	25 448

099: Přesun hmot HSV

7 203

23.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	110,479	65,20	7 203
-----	-----------	------------------------------------	---	---------	-------	-------

711: Izolace proti vodě

2 675

1.	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svíslá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	24,77	108,00	2 675
----	-----------	---	----	-------	--------	-------

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

11 314

22.	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	kpl	1,0	3 000,00	3 000
37.	07	Zařízení staveniště	%	1,5	3 876,00	5 814
47.	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,0	2 500,00	2 500

SO_03: ZŠ Vodní - SoD

376 975

001: Zemní práce

56 338

4.	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	68,4	177,00	12 107
5.	162751113	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	98,8	178,00	17 586
5.	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	110,0	54,00	5 940
6.	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	216,0	45,00	9 720

Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	
8.	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	60,0	13,70	822
9.	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	40,0	13,10	524
55.	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	216,0	24,40	5 270
56.	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	31,2	140,00	4 368

005: Komunikace

152 243

38.	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	174,0	314,00	54 636
39.	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	174,0	302,00	52 548
51.	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	174,0	48,20	8 387
57.	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	192,0	191,00	36 672

008: Trubní vedení

12 000

41.	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	8,0	1 500,00	12 000
-----	-----------	---	-----	-----	----------	--------

009: Ostatní konstrukce a práce

122 377

16.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	154,0	256,00	39 424
17.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	15,0	3 020,00	45 300
18.	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	10,0	105,00	1 050
19.	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	10,0	102,00	1 020
20.	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	50,0	11,70	585
46.	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	114,0	223,00	25 422
52.	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	114,0	84,00	9 576

099: Přesun hmot HSV

24 600

23.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	300,0	82,00	24 600
-----	-----------	---	---	-------	-------	--------

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

9 418

37.	07	Zařízení staveniště	%	1,5	3 945,00	5 918
47.	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,0	3 500,00	3 500

01 Mnp: Méněpráce

- 76 072

SO_01M: MŠ Na Zámečku - MĚNĚPRÁCE

- 48 503

009: Ostatní konstrukce a práce

- 47 875

16.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	- 74,85	256,00	- 19 162
17.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	- 1,005	3 020,00	- 3 035
46.	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	- 115,15	223,00	- 25 678

711: Izolace proti vodě

- 628

1.	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	- 5,813	108,00	- 628
----	-----------	---	----	---------	--------	-------

SO_02M: MŠ Hájkova - MĚNĚPRÁCE

- 9 782

001: Zemní práce

- 163

5.	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	- 3,017	54,00	- 163
----	-----------	---	---	---------	-------	-------

009: Ostatní konstrukce a práce

- 6 944

16.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	- 11,117	256,00	- 2 846
17.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	- 0,536	3 020,00	- 1 619
46.	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	- 11,117	223,00	- 2 479

711: Izolace proti vodě

- 2 675

1.	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	- 24,77	108,00	- 2 675
----	-----------	---	----	---------	--------	---------

SO_03M: ZŠ Vodní - MĚNĚPRÁCE

- 17 787

001: Zemní práce

- 361

56.	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	- 2,58	140,00	- 361
-----	-----------	---	----	--------	--------	-------

005: Komunikace

- 8 094

39.	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	- 26,8	302,00	- 8 094
-----	-----------	---	----	--------	--------	---------

Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
008: Trubní vedení					- 9 000
41. 899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	- 6,0	1 500,00	- 9 000
009: Ostatní konstrukce a práce					- 332
17. 916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	- 0,11	3 020,00	- 332

02 Vcp: Vícepráce

279 956

SO_01V: MŠ Na Zámečku - VÍCEPRÁCE

76 482

001: Zemní práce

7 417

1. 122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,6	206,10	1 154
2. 162751113	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,6	178,00	997
6. 181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	38,79	45,00	1 746
58. 113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	7,81	81,63	638
67. 113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	15,4	187,20	2 883

005: Komunikace

17 525

51. 564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	33,29	48,20	1 605
60. 596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	33,29	341,10	11 355
62. 564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	16,0	285,30	4 565

006: Úpravy povrchu

1 579

65. 637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	5,5	287,10	1 579
---------------	--	----	-----	--------	-------

008: Trubní vedení

3 000

41. 899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,0	1 500,00	3 000
---------------	---	-----	-----	----------	-------

009: Ostatní konstrukce a práce

46 962

18. 997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1,767	105,00	186
19. 997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	1,767	102,00	180
20. 997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	8,835	11,70	103
59. 979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	7,81	62,10	485
63. 916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	92,0	213,30	19 624
64. 916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	129,3	177,30	22 925
68. 916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	16,0	160,20	2 563
69. 979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	12,93	69,30	896

SO_02V: MŠ Hájkova - VÍCEPRÁCE

120 589

001: Zemní práce

36 532

1. 118001001	Kácení dřevin jehličnatých d kmene do 300mm	kus	1,0	450,00	450
2. 162751113	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,8	178,00	2 990
6. 181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	79,85	45,00	3 593
6. 181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	7,7	13,70	105
7. 181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	7,7	13,10	101
75. 113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	68,65	57,60	3 954
81. 132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hor 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,8	801,90	13 472
86. 175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,793	175,50	841
87. 174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,327	119,70	1 236
98. 58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	29,635	330,30	9 789

004: Vodorovné konstrukce

1 633

82. 451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	1,68	972,00	1 633
---------------	---	----	------	--------	-------

005: Komunikace

33 927

51. 564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	68,65	48,20	3 309
60. 596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	40,03	341,10	13 654
99. 596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	28,62	243,00	6 955
100. 564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	68,65	145,80	10 009
101. 59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	28,62	-	-

008: Trubní vedení

33 904

83. 871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	14,0	126,90	1 777
84. 895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,0	1 278,00	3 834

Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
85. 899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	3,0	1 026,00	3 078
88. 59223822	vpust' uliční dno s výtokem betonové 626x495x50mm	kus	3,0	884,70	2 654
89. 59223825	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm	kus	3,0	374,40	1 123
90. 59223826	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm	kus	3,0	594,00	1 782
92. 59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	3,0	324,00	972
93. 59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	3,0	250,20	751
94. 55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	3,0	4 203,00	12 609
95. 28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	14,0	297,90	4 171
97. 721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	2,0	576,90	1 154

009: Ostatní konstrukce a práce

10 603

18. 997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	16,886	105,00	1 773
19. 997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	16,886	102,00	1 722
20. 997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	84,43	11,70	988
63. 916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,1	213,30	1 728
103. 935932111	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,0	396,90	794
104. 56241001	žlab PE vyztužený skelnými vlákny zátěž A15-D 400kN světla š 100mm	m	2,0	692,10	1 384
105. 56241005	rošt děrovaný A15 Pz dl 1m oka D 6mm pro žlab PE š 100mm	m	2,0	1 107,00	2 214

099: Přesun hmot HSV

2 491

23. 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	38,2	65,20	2 491
---------------	------------------------------------	---	------	-------	-------

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

1 500

22. 073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	kpl	0,5	3 000,00	1 500
---------------	---------------------------------------	-----	-----	----------	-------

SO_03V: ZŠ Vodní - VÍCEPRÁCE

82 884

001: Zemní práce

27 823

4. 122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	12,74	177,00	2 255
5. 162751113	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,96	178,00	1 951
5. 113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	7,0	54,00	378
6. 181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	42,5	45,00	1 913
8. 181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	27,5	13,70	377
9. 181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	47,5	13,10	622
40. 113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	234,0	66,10	15 467
55. 121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	14,6	24,40	356
70. 979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	23,4	69,30	1 622
71. 113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	27,9	39,60	1 105
74. 113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	15,75	68,40	1 077
75. 113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	12,15	57,60	700

005: Komunikace

27 867

38. 564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	14,4	314,00	4 522
51. 564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	14,4	48,20	694
57. 564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	25,3	191,00	4 832
72. 591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	27,9	493,65	13 773
73. 596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	13,3	304,20	4 046

008: Trubní vedení

5 225

76. 899103811	Demontáž poklopů plastových včetně podkladové desky hmotnosti přes 50 kg	kus	1,0	161,10	161
77. 452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	1,0	129,60	130
78. 899304111	Osazení poklopů železobetonových včetně rámu jakékoli hmotnosti	kus	1,0	471,60	472
79. 55241003	poklop kanalizační betonolitínový, rám betonolitínový 160mm, D 400 bez odvětrání	kus	1,0	4 230,00	4 230
80. 59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,0	232,20	232

009: Ostatní konstrukce a práce

19 200

16. 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,0	256,00	5 376
18. 997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	48,6	105,00	5 103
19. 997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	48,6	102,00	4 957
20. 997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	243,0	11,70	2 843
46. 916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,0	223,00	669
116. 919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	3,0	84,00	252

099: Přesun hmot HSV

2 770

23. 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	33,779	82,00	2 770
---------------	---	---	--------	-------	-------