

**DODATEK č. 2 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0373 uzavřené dne 30. 08. 2021
(dále jen „Smlouva“)**

**I.
Smluvní strany**

město Orlová

Zastoupen	Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou města
Se sídlem	Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO	00297577
DIČ	CZ00297577
Bankovní spojení	ČSOB a.s., pobočka Orlová
Číslo účtu	103957163/0300

- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic, Městský úřad Orlová, odbor rozvoje a investic
tel. č. +420 596 581 421, +420 603 711 676

Osoba pověřené jednat ve věcech technických :

- Ing. Alena Kasanová, realizace investičních akcí, Městský úřad Orlová, odbor rozvoje a investic
tel. č. +420 596 581 439, +420 603 336 128


(dále jen „objednatel“)

a

AWT Rekultivace a.s.

Místo podnikání/Sídlo	Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777	
zastoupené	Kamilem Holendou, předsedou představenstva Jiřím Babišem, místopředsedou představenstva
IČO	47676175
DIČ	CZ47676175
bankovní spojení	ING Bank N.V., o.s. Praha 9
číslo účtu	1000507105/3500

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:



(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 30. 08. 2021 Smlouvu o dílo č. 2021/ORI/S/0373 na základě otevřeného podlimitního řízení na stavební práce realizace díla „**Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část**“.

V průběhu realizace stavby **SO 101** před domy č.p. 1213 – 1215 na ul. F.S.Tůmy a stavby **SO 102 – chodníky a zpevněné plochy** byla v podloží nalezena vrstva betonu v tl. 50 cm., která musí být odstraněna.

Dle projektové dokumentace bylo uvažováno v rámci sanace podloží s odstraněním kameniva. Vzhledem ke skutečnosti, že nelze stavbu realizovat dle smlouvy, jedná se o dodatečné stavební práce. Současně došlo k odfrézování větší vrstvy podkladního betonu v komunikaci v části nových parkovacích stání, v části kolem chodníku před č.p. 1213 – 1215, a č.p. 1223 - 1224 a v části komunikace před od č.p. 1208 – č.p. 1223 z důvodu pokládky nových kabelů VO a pokládky nových obrubníků.

V průběhu realizace stavby **SO 301 – přeložka vodovodu** bylo zjištěno, že dimenze potrubí je jiná, než určil vlastník vodovodu. V rozpočtu stavby je přeložka vodovodu DN 300 a skutečnost zjištěná na stavbě je DN 250.

V části výkopu byl nalezen hlavní přivaděč vodovodu DN 700 a horkovod ČEZ Dětmarovice. Dochází ke změně technického řešení, které vyvolalo dodatečné stavební práce.

Před domy č.p. 1213 – 1215 byl nalezen silový kabel VN ČEZ Distribuce a.s. v hloubce 40 – 50 cm, což je v rozporu s platnými předpisy. V tomto úseku byla vlastníkem požadována přeložka, která bude provedena jeho smluvním partnerem.

Objednatel zastavil v tomto úseku stavební práce a tato skutečnost, stejně jako výše uvedené dodatečné práce mají podstatný vliv na harmonogram stavby a termín dokončení.

II.

Předmět dodatku

V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání zakázek“), se Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku ke Smlouvě na plnění veřejné zakázky na stavební práce pod názvem **„Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část“**.

V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3, se Smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. „Cena díla“, Smlouvy:
Nové znění bodu 1.:

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
Cena díla celkem	11 649 997,47	2 446 499,47	14 096 496,94
Rozšíření předmětu plnění dle dodatku č. 1	469 687,48	98 634,37	568 321,85
Zúžení předmětu díla dle dodatku č. 1	- 268 134,18	- 56 308,18	- 324 442,36
Rozšíření předmětu plnění dle dodatku č. 2	863 066,73	181 244,01	1 044 310,74

Zúžení předmětu díla dle dodatku č. 2	-133 698,53	- 28 076,69	-161 775,22
Náklady celkem po úpravě	12 580 918,97	2 641 992,98	15 222 911,95

V souladu s čl. VI. – Termín plnění odst. 3, který je vyhrazenou změnou dle § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3, se Smluvní strany dohodly na následující změně čl. VI. „Termín plnění“, Smlouvy:

Nové znění bodu 1.

c) termín pro ukončení stavebních prací:

- do 24. 7. 2022

d) termín pro předání předmětu smlouvy

- do 1 týdne od ukončení stavebních prací, nejpozději do 31. 7. 2022

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2021/ORI/S/0373 zůstávají v plném rozsahu beze změn.




III.


Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění Dodatku v registru smluv.
3. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR odpovídá za tato porušení ta ze Smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v Dodatku tak, jak jsou tyto v Dodatku uvedeny a prohlašují, že nakládání s dodatkem obsahujícím osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.
4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
5. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.

6. Uzavření Dodatku bylo schválenou Radou města Orlové usnesením č. 2568/72./1. ze dne 23. 5. 2022.

7. Příloha č. 1- Rozpočet VCP+MNP

V Orlové dne	V Ostravě dne
<p>Za objednatele</p>  <p>Mgr. Miroslav Chlubna starosta města</p>	<p>Za zhotovitele</p>  <p>Ing. Kamil Holenda předseda představenstva</p>  <p>Ing. Jiří Babiš místopředseda představenstva</p>

Za věcnou a ekonomickou správnost: 

Za právní správnost: 

REKAPITULACE STAVBY ZL 2

Kód: PROINK
Stavba: Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni,
KSO: CC-CZ:
Místo: Orlová Datum: 5/12/2022
Zadavatel: IČ: 00297577
Město Orlová DIČ: CZ00297577
Uchazeč: IČ: 47676175
AWT Rekulivace a. s., Rychvaldská 2012, DIČ: CZ47676175
Projektant: IČ:
PROINK s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ: 25900056
PROINK s.r.o. DIČ: CZ25900056

Poznámka:
popisem ÚS ÚRS a urovni prislusneho kalendarneho pololetu, veskere dalsi informace vymezují popis a podmínky použití těchto položek z Cenová

Cena bez DPH 729,368.20

		zba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21.00%	729,368.20	153,167.32
	snížená	15.00%	0.00	0.00
	zákl. přenesená	21.00%	0.00	0.00
	sníž. přenesená	15.00%	0.00	0.00
	nulová	0.00%	0.00	0.00

Cena s DPH 882,535.53

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PROINK
Stavba: regenerace panelového sídliště v. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část - Etapa I (oprava)
Místo: Orlová 12.05.2022
Zadavatel: Město Orlová PROINK s.r.o.
Uchazeč: AWT Rekulivace a. s., Rychvaldská 2012, PROINK s.r.o.

Kód	Popis	ena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		729,368.20	882,535.53	
SO 101 Etapa I komunikace a parkoviště	VCP	297,680.67	360,193.61	
SO 101 Etapa I komunikace a parkoviště	MPC	-45,399.84	-54,933.81	
SO 102 - Chodníky a komunikace	VCP	239,812.44	290,173.06	
SO 102 - Chodníky a komunikace	MPC	-32,273.93	-39,051.46	
SO 301 Přeložka vodovodu	VCP	325,573.62	393,944.08	
SO 301 Přeložka vodovodu	MPC	-56,024.76	-67,789.96	

ROZPOČET

Stavba: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA V ORLOVÉ - LUTYNI - 4. část
Objekt: SO 101 - ETAPA I - Komunikace a parkoviště
Část: VCP
JKSO:
Objednatel: Město Orlová
Zhotovitel: AWT Rekvitvace a.s.
Datum: 12.5.2022

SoD

VPC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Vicepráce		SoD/ÚRS/ Nестandard
						množství	cena	
1	2	3	4	5	7			

Náklady soupisu celkem

Staničení 0,000 - 0,080

VCP celkem 297,680.67

--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 40*40+110*66+70*13	m	75.67	339.000	25,652.13	CS ÚRS 2020 02/SOD
1a	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm 40*40+110*66+70*13	m	344.00	339.000	116,616.00	CS ÚRS 2021 01 SOD Dod. Č.1
133b	K	113107174	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 73 m2	m2	464.00	73.000	33,872.00	CS ÚRS 2021 01 SOD Dod. Č.1
133c	K	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 Celkem 287,7 m2	m2	138.00	287.700	39,702.60	CS ÚRS 2021 01 SOD Dod. Č.1
183	K	564951313	Podklad z betonového recyklátu tl. 150 mm 383 m2 + 73 m2	m2	94.58	456.000	43,128.48	CS ÚRS 2020 02/SOD
16	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 73 m2 á *1,12 t = 81,76 t, 287,7 m2 á * 0,24 t = 69,048 t, 74,912 t bourání obrub	t	11.53	225.720	2,602.55	CS ÚRS 2020 02/SOD
17	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4.39	2,031.480	8,918.20	CS ÚRS 2020 02/SOD
18	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	27.46	225.720	6,198.27	CS ÚRS 2020 02/SOD
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	53.96	389.000	20,990.44	CS ÚRS 2020 02/SOD

Celkem

297.680.67

Vicepráce

297.680.67

Měněpráce

0.00

Celkem vicepráce

297.680.67

DPH 21%

62.512.94

Vicepráce vč. DPH

360.193.61

ROZPOČET

Stavba: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA V ORLOVÉ - LUTYNI - 4. část
 Objekt: SO 101 - ETAPA I - Komunikace a parkoviště
 Část: MPC
 JKSO:

Objednatel: Město Orlová
 Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.
 Datum: 12.5.2022

					SoD		MPC		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Méně práce		SoD/ÚRS/ Nestandard	
1	2	3	4	5	7	množství	cena		
Náklady soupisu celkem							-45,399.84		
Staničení 0,000 - 0,080							MPC celkem -45,399.84		
68	K	dodmž-68	Dělená chránička DN 110 + rezervní prostup DN 110 + výstražná fólie	m	810.71	-24.000	(19,457.04)	CS ÚRS 2020 02/SOD	
	PP		Dělená chránička DN 110 + rezervní prostup DN 110 + výstražná fólie						
	P		<i>Poznámka k položce: (viz. příloha B, B1, B3.1, B3.2, B10)</i>						
94	K	dodmž-94	Betonové korýtko + výstražná fólie	m	1080.95	-24.000	(25,942.80)	CS ÚRS 2020 02/SOD	
							-45,399.84		

Vícepráce**0.00****Méněpráce****-45,399.84****Celkem méněpráce****-45,399.84****DPH 21%****-9,533.97****Méněpráce vč. DPH****-54,933.81**

ROZPOČET

Stavba: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA V ORLOVÉ - LUTYNI - 4. část
Objekt: SO 102 - Chodníky a zpevněné plochy
Část: VCP
JKSO:

Objednatel: Město Orlová
Zhotovitel: AWT Rekulivace a.s.
Datum: 12.5.2022

						SoD	VPC			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Vícepráce		SoD/ÚRS/ Nestandard		
1	2	3	4	5	7	MJ množství	cena			
Náklady soupisu celkem							239,812.44			
Chodníky mezi č.p. 1213 - č.p. 1215							VCP celkem	239,812.44		
	K	113107133	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm ručně	m2	1,370.00	7.000	9,590.00	CS ÚRS 2022 01		
	PP		bourací práce ručně okolo silového kabelu							
	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,510.00	19.000	28,690.00	CS ÚRS 2022 01		
	PP		30*0,2*1 ruční dokop u kabelu VN tj. 6m3, 20*0,5*0,5 ruční kopání kabelové trasy u VN tl. 5 m3, Ruční dokop u vodovodu sdělovací kabely 2*2*2 tj. 8m3							
Práce po přeložce silového kabelu										
19	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	118.44	24.000	2,842.56	CS ÚRS 2020 02/SOD		
			0,4 * 0,6*100 š*h*dl							
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	20.29	24.000	486.96	CS ÚRS 2020 02/SOD		
22	M	dodávka-22	Přírodní těžené kamenivo fr. 0-63	t	327.36	55.200	18,070.27	CS ÚRS 2020 02/SOD		
	PP		Přírodní těžené kamenivo fr. 2-63 zásyp rýhy po přeložce							
			24m3 á 2,3 t							
Chodníky oboustraně km. 0,000 - 0,080										
133b	K	113107174	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	464.00	142.500	66,120.00	CS ÚRS 2021 01/SOD D.č.1		
			84 + 13,5 + 70 = 167,5 m2							
133a	K	113107234	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	331.00	120.000	39,720.00	CS ÚRS 2021 01/SOD D.č.1		

ROZPOČET

Stavba: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA V ORLOVÉ - LUTYNI - 4. část
 Objekt: SO 102 - Chodníky a zpevněné plochy
 Část: VCP
 JKSO:

Objednatel: Město Orlová
 Zhotovitel: AWT Rekulivace a.s.
 Datum: 12.5.2022

						SoD	VPC		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Vícepráce		SoD/ÚRS/ Nestandard	
1	2	3	4	5	7	MJ množství	cena		
			120 m2						
183	K	564951313	Podklad z betonového recyklátu tl. 150 mm 375,5 m2	m2	94.58	375.500	35,514.79	CS ÚRS 2020 02/SOD	
11	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 167,5 m2 á *1,11 t = 185,87 t = celkem 185,87 t	t	11.53	185.870	2,143.08	CS ÚRS 2020 02/SOD	
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů 9 * 185,87 = 1672,85 t	t	4.39	1,672.850	7,343.81	CS ÚRS 2020 02/SOD	
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 75,1 m3	m3	20.29	75.100	1,523.78	CS ÚRS 2020 02/SOD	
13	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 185,87 t	t	27.46	185.870	5,103.99	CS ÚRS 2020 02/SOD	
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	53.96	420.000	22,663.20	CS ÚRS 2020 02/SOD	
Celkem							239,812.44		

Vícepráce**239,812.44****Méněpráce****0.00****Celkem vícepráce a méněpráce****239,812.44****DPH 21%****50,360.61****Vícepráce vč. DPH****290,173.06**

ROZPOČET

Stavba: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA V ORLOVÉ - LUTYNI - 4. část
 Objekt: SO 102 - Chodníky a zpevněné plochy
 Část: MPC
 JKSO:
 Objednatel: Město Orlová
 Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.
 Datum: 12.5.2022

SoD						MPC		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Měně práce		SoD/ÚRS/ Nestandard
1	2	3	4	5	7	množství	cena	
Náklady soupisu celkem							-32,273.93	
Chodníky mezi č.p. 1213 - č.p. 1215							MPC celkem -32,273.93	
133	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	190.97	-7.000	(1,336.79)	CS ÚRS 2020 02/SOD
Chodníky oboustraně km. 0,000 - 0,080								
133	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	190.97	-162.000	(30,937.14)	CS ÚRS 2020 02/SOD
54,5 + 84 + 13,5 + 70 = 375,5 m2								
							-32,273.93	

Měněpráce
Celkem měněpráce
DPH 21%
Vícepráce vč. DPH

-32,273.93
-32,273.93
-6,777.53
-39,051.46

ROZPOČET

Stavba: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA V ORLOVÉ - LUTYNI - 4. část
Objekt: SO 301 - Přeložka vodovodního řádu -dle skutečnosti zjištěné na stavbě
Část: VCP
JKSO:
Objednatel: Město Orlová
Zhotovitel: AWT Rekulтивace a.s.
Datum: 12.5.2022

SoD VPC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Vicepráce		SoD/ÚRS/ Nестandard
						MJ množství	cena	
1	2	3	4	5	7			
Náklady soupisu celkem							325,573.62	
						VCP celkem	325,573.62 Kč	
	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelosti I skupiny 3 ručně	m3	1,510.00	17.100	25,821.00	CS ÚRS 2022 01
			ruční výkop u vodovodu podélně 38°0,45'1					
22	M	dodávka-22	Přirodní těžené kamenivo fr. 0-63	t	327.36	90.000	29,462.40	CS ÚRS 2020 02/SOD
	PP		(1,05*1,1*39) tj 45 m3 * 2,0 = 90 t					
	M	55291034	kroužek těsnící gumový TYTON-SIT-PLUS DN 250 pro vodovodní potrubí	ks	4375	8.000	35,000.00	CS ÚRS 2022 01
	M	DKT.110470	Duktus těsnící gumový kroužek DN 250 EPDM Sit Plus pro spoj BRS	ks	7971.98	2.000	15,943.96	CS ÚRS 2022 01
	M	55259811	přechod přírubový (FFR) tvárná litina DN 80/50 dl 200mm	ks	4020	1.000	4,020.00	CS ÚRS 2022 01
	M	42291352	zemní souprteleskop 40-50/1,2-1,8m / pro soupě JMA	ks	833	1.000	833.00	CS ÚRS 2022 01
	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	513	1.000	513.00	CS ÚRS 2022 01
	M	42291352	poklop litinový teleskop šoupátkový s logem SmVaK / Hawle 1750KASI0002	ks	833	1.000	833.00	CS ÚRS 2022 01
	M	28613113	PE roura 63x5,8 návin 100m, PN16/SDR11/PE100RC s vnější ochrannou vrstvou /Gascontrol RC-Twintec/	m	144	2.000	288.00	CS ÚRS 2022 01
	K	857241131r	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 50	kus	305	1.000	305.00	CS ÚRS 2022 01
	M	31951001	Waga spojka hrdlo-hrdlo DN 50/16 pro 46 - 71 /Titan-Metalplast 709-305-610 EPDM/	ks	6010	1.000	6,010.00	CS ÚRS 2022 01
	M	34111005	vodič CY 4 /HO7V-U 4/ žlutozelený	M	13.9	39.000	542.10	CS ÚRS 2022 01
	M	31951011	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 300	ks	41100	2.000	82,200.00	CS ÚRS 2022 01
	M	31951010	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 250	ks	30600	2.000	61,200.00	CS ÚRS 2022 01
	M	55253631	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 300mm DN 300/250	ks	18900	2.000	37,800.00	CS ÚRS 2022 01
	M	PAM.178535	trouba přírubová TP-DN 250 PN 10 TT l=1,0m	ks	24802.16	1.000	24,802.16	CS ÚRS 2022 01

325,573.62

Vicepráce bez DPH

325,573.62

DPH 21%

68,370.46

Vicepráce vč. DPH

393,944.08

ROZPOČET

Stavba: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA V ORLOVÉ - LUTYNI - 4. část
 Objekt: SO 301 - Přeložka vodovodního řádu
 Část: MPC
 JKSO:
 Objednatel: Město Orlová
 Zhotovitel: AWT Rekulтивace a.s.
 Datum: 12.5.2022

SoD						MPC		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Méně práce		SoD/ÚRS/ Nестandard
1	2	3	4	5	7	množství	cena	
Náklady soupisu celkem							-56,024.76	
						MPC celkem	-56,024.76	
7	M	dodávka-7	Spojka WAGA multi/joint 3000+ č. 7973	ks	25815.33	-2.000	(51,630.66)	CS ÚRS 2020 02/SOD
13	K	dodmž-13	Náhradní zásobování pitnou vodou (cisterna)	kus	4394.1	-1.000	(4,394.10)	CS ÚRS 2020 02/SOD
							-56,024.76	

Méněpráce
Celkem méněpráce
DPH 21%
Vícepráce vč. DPH

-56,024.76
-56,024.76
-11,765.20
-67,789.96