

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 073

Stavba: Oprava celé plochy střešní krytiny budovy skladu

KSO:
Místo: kas.P.Holého -Tábor CE 02-21-02

CC-CZ:
Datum: 31. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Lerson CZ s.r.o.

IČ: 14267837
DIČ: CZ14267837

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 500 000,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 500 000,00	315 000,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **1 815 000,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 073

Stavba: Oprava celé plochy střešní krytiny budovy skladu

Místo: **kas.P.Holého -Tábor CE 02-21-02**

Datum: 31. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Lerson CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 500 000,00	1 815 000,00
073	Oprava celé plochy střešní krytiny budovy skladu	1 500 000,00	1 815 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava celé plochy střešní krytiny budovy skladu

Místo: kas.P.Holého -Tábor CE 02-21-02

Datum: 31. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Lerson CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 500 000,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 167,16
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 000,00
1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	4,000		
P			<i>Poznámka k položce: včetně přístavení a odvozu plošiny</i>				
D	997		Přesun sutě				
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,458		
P			<i>Poznámka k položce: 23 km</i>				
4	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,394		
46	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,846		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	712		Povlakové krytiny				
7	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	150,000		
8	K	712300851	Demontáž ukončujícího kovového profilu přímého	m	292,400		
P			<i>Poznámka k položce: 38,4 + 254 = 292,4 mb</i>				
10	K	712300854	Demontáž lišt poplastovaných - dilatace	m	38,400		
9	K	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	38,400		
11	K	712363367	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m dilatační lišta rš 300 mm	m	38,400		
12	K	712363404	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu T1 tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	1 873,400		
13	M	28322013	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm barevná</i>	m2	2 341,750		
14	K	712363405	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu T1 tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	553,800		
15	M	28322013	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm barevná</i>	m2	691,250		
16	K	712363406	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu T1 tl do 100 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	16,000		
17	M	28322013	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm barevná</i>	m2	20,000		
18	K	712363673	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené profily rš do 200 mm do betonu	m	254,000		
19	M	55344002	<i>okapnice široká z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 200mm</i>	m	279,400		
20	K	712363803	Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v do 18 m	m2	85,360		
P			<i>Poznámka k položce: odstr.fólie v místě vytažení na atiku , v místě dilatace a v místě okapového plechu 34,56+50,8=85,36 m2</i>				
5	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	2 443,200		
6	M	69311006	<i>geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m</i>	m2	2 821,896		
21	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	998712293	Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,800		
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
23	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	187,000		
24	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	25,245		
25	M	35442270	podpěra vedení na ploché střechy pr. 140 mm, plastový zámek, výška vedení 100 mm, plast s betonem, 1 kg	kus	138,000		
26	K	741420011	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry	m	100,000		
27	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	13,500		
28	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	40,000		
29	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	38,000		
30	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	38,000		
31	K	741420023	Montáž svorka hromosvodná na okapové žlaby	kus	10,000		
32	M	35431038	svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 60 mm	kus	10,000		
P			Poznámka k položce: SOB				
33	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	60,000		
P			Poznámka k položce: zdemontovaný materiál zhotovitel odveze do kas.P.Holého !!!				
34	K	741421823	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm rovná střecha	m	227,000		
P			Poznámka k položce: zdemontovaný materiál zhotovitel odveze do kas.P.Holého !!!				
35	K	741421841	Demontáž svorky šroubové hromosvodné s 1 šroubem	kus	40,000		
P			Poznámka k položce: stavající svorky naa fasádě budou použity pro zpětnou montáž - 30 ks + 10 ks svorka na okapový žlab - bude použita nová				
36	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	38,000		
P			Poznámka k položce: zdemontovaný materiál zhotovitel odveze do kas.P.Holého !!!				
37	K	741421855	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pro plochou střechu	kus	138,000		
38	K	218220231	Demontáž tyčí jímacích délky do 3 m ze stojanu	kus	10,000		
39	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	10,000		
40	M	35442151	tyč jímací s rovným koncem 16/10 1500 (500/1000)mm AlMgSi	kus	10,000		
41	M	35442261	podstavec betonový pro jímací tyč se závětem M16 s PVC podložkou 20 kg	kus	10,000		
42	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000		
43	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,700		
44	K	998741293	Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,300		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN3			Zařízení staveniště				
45	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000		