

Změnový list

<u>Název a evidenční číslo Stavby:</u> MODERNIZACE REJD PLAVEBNÍ KOMORY ŠTVANICE	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Pořadové číslo ZBV:
<u>Číslo projektu / ISPROFOND:</u> 511 551 0004 / 511 551 0004	00 VON, SO 02, SO 03.1, SO 04.2, SO 05, SO 06, SO 07	06.
<u>Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):</u> SO 04.2 – Informační systém dolní rejdy 00 – Vedlejší a ostatní náklady SO 05 – Přeložka kabelů – dolní rejda SO 02 – Dolní čekací stání SO 06 – Oplocení – dolní rejda SO 03.1 – Osvětlení horní rejdy SO 07 – Plavební značení		

Strany smlouvy o Dílo č. S/RVC/082/R/SoD/2018 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.10.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR (IČ: 679 818 01), sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: Společnost pro PK Štvanice, Metrostav – Eurovia, kterou tvoří: Metrostav a.s. (IČ: 000 149 15) a Eurovia CS, a.s. (IČ: 452 749 24), sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1) Přehledný soupis řešených položek 2) Vyjádření Správce stavby k přehodnocení administrace změn závazku 3) Plná moc Metrostav a.s. - ██████████ 4) Plná moc Eurovia CS, a.s. - ██████████	<u>Paré č. Příjemce</u> 1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR) 2 Objednatel 3 Zhotovitel 4 Projektant (autorský dozor)
---	---

Iniciátor změny: Správce stavby / Zhotovitel


Popis Změny:

00 VON, SO 02, SO 03.1, SO 04.2, SO 05, SO 06, SO 07	Jedná se o přehodnocení administrace změn závazku v rámci položek rozpočtu, u kterých došlo během realizace stavby a skutečného průběhu výstavby k jejich sníženému / zvýšenému čerpání nebo nebylo nutné jejich celkové čerpání, a to z důvodu bezpředmětnosti, úpravy technického řešení apod. Dále se jedná o evidenci rozdílu po skutečném zaměření množství u položek, které jsou součástí odsouhlaseného ZL č. 05. Tyto změny neměly podstatný vliv na celkovou povahu Díla. Přehledný soupis a podrobný popis jednotlivých položek je uveden v dokumentech Příloha č.1 a 2.
---	--

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
- 597 442,86	299 554,54	- 297 888,32
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	0 dnů	0 dnů

Charakter změny
(nehodící se škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Viz. popis změny a Příloha ZL č.2.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:

- (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;
- (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;
- (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B.	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).
C.	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
	<ul style="list-style-type: none"> a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
D.	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	<ul style="list-style-type: none"> a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat b) nemění celkovou povahu zakázky c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
E.	Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:
	<ul style="list-style-type: none"> a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor):	Jméno: ██████████	Datum: 28.05. 2022	Podpis:
Vyjádření:	Bez připomínek.		
Garant smlouvy objednatele:	Jméno: ██████████	Datum: Viz. el. podpis	Podpis:
Supervize:	Jméno:	Datum:	Podpis:
Správce stavby:	Jméno: ██████████	Datum: Viz. el. podpis	Podpis:
Vyjádření:	Viz. popis změny a Příloha ZL č.2.		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, byly provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny a v Kontrolní knize stavby. **Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.** Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Rekapitulace změny ceny akce:*(uvedené částky jsou bez DPH)*

Smlouva:	S/ŘVC/082/R/SoD/2018	Ze dne:	19. 10. 2018			
Cena dle Smlouvy: (bez DPH)	109 438 213,04 Kč					
Aktuální cena vč. ZBV č. 06 (Smlouva + Σ ZBV)	124 220 466,00 Kč					
Změna ceny celkem: (A+B+C+D+E)	Kč:	14 782 252,96	%: 13,51			
Změna celkem dle odstavců:	Odstavec:	A	B	C	D	E
	Kč:	0,00	1 502 979,04	12 188 253,66	1 091 020,26	0,00
	%:	0,00	1,37	11,14	1,00	0,00

Limity změny ceny:

A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max 50%

Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

ZBV č. 01			7 916 263,12		
ZBV č. 02			2 235 889,12		
ZBV č. 03			2 036 101,42		
ZBV č. 04				1 091 020,26	
ZBV č. 05		1 800 867,36			
ZBV č. 06		-297 888,32			

Objednatel:	Jméno: ██████████	Datum:	Viz. el. podpis	Podpis:
Vedoucí oddělení garanta smlouvy:	Jméno: ██████████	Datum:	Viz. el. podpis	Podpis:
Příkazce operace:	Jméno:	Datum:		Podpis:
Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	Jméno: ██████████	Datum:	Viz. el. podpis	Podpis:
Statutární orgán – ředitel:	Jméno: Ing. Lubomír Fojtů	Datum:	Viz. el. podpis	Podpis:
Zhotovitel:	Jméno: ██████████	Datum:	Viz. el. podpis	Podpis:
	Jméno: ██████████	Datum:	Viz. el. podpis	Podpis:

Číslo
paré:

Elektronický originál

Vyjádření Správce stavby k přehodnocení administrace změn závazku

(Příloha č.02 Změnového listu č.06)

Název akce: Modernizace rejd plavební komory Štvanice

Číslo projektu: 511 551 0004

Financováno: CEF, ISPROFOND



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy



ISPROFOND: 511 551 0004

Grantová dohoda: INEA/CEF/TRAN/M2016/1356442

Číslo akce: 2016-CZ-TMC-0110-W

Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR



Správce stavby: KONCEPT CB spol. s r.o.



Doba realizace: 11/2018 – 03/2020

Datum vyhotovení: 15.05.2022

Autoři dokumentu: ██████████ – Vedoucí týmu Správce stavby

██████████ – Asistent vedoucího týmu Správce stavby

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes zodpovědnost za jakékoliv využití informací v ní obsažených.

Obsah vyjádření Správce stavby

1	Úvod	3
1.1	Seznam stavebních objektů a provozních souborů (SO / PS).....	3
1.2	Účastníci výstavby	3
1.2.1	Objednatel.....	3
1.2.2	Zhotovitel	3
1.2.3	Správce stavby / Konzultant.....	3
1.2.4	Projektant / Autorský dohled.....	3
1.3	Kolaudační souhlas s užíváním dokončené stavby vodního Díla.....	3
2	Podrobný popis změn v rámci Změnového listu č.06	4
2.1	00 – Vedlejší a ostatní náklady	4
2.2	SO 02 – Dolní čekací stání.....	4
2.3	SO 03.1 – Osvětlení horní rejdy.....	5
2.4	SO 04.2 – Informační systém dolní rejdy.....	6
2.5	SO 05 – Přeložka kabelů – dolní rejda	6
2.6	SO 06 – Oplocení – dolní rejda	6
2.7	SO 07 – Plavební značení.....	7

1 Úvod

Tento dokument byl zpracován ve spolupráci se Zhotovitelem na základě přehodnocení administrace změn závazku týkajících se položek původně zařazených dle §100 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) jako vyhrazené změny závazku.

Obsahem dokumentu je podrobný popis jednotlivých položek, které byly dotčeny předmětnou změnou a následně byly po přehodnocení kategorizovány dle odst. (4) §222 ZZVZ jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí (bod b, odrážka 2.).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes zodpovědnost za jakékoliv využití informací v ní obsažených.

1.1 Seznam stavebních objektů a provozních souborů (SO / PS)

- | | |
|---|--|
| - SO 01 – Horní čekací stání | - SO 05 – Přeložka kabelů – dolní rejda |
| - SO 02 – Dolní čekací stání | - SO 06 – Oplocení – dolní rejda |
| - SO 03.1 – Osvětlení horní rejdy | - SO 07 – Plavební značení |
| - SO 03.2 – Osvětlení dolní rejdy | - SO 08.1 – Prohrábka dna – horní rejda |
| - SO 04.1 – Informační systém horní rejdy | - SO 08.2 – Opevnění svahu – horní rejda |
| - SO 04.2 – Informační systém dolní rejdy | - SO 09 – Prohrábka dna – dolní rejda |

1.2 Účastníci výstavby

1.2.1 Objednatel

Název: Ředitelství vodní cest České republiky (IČ: 679 818 01)

Sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

1.2.2 Zhotovitel

Název: Společnost pro PK Štvanice, Metrostav – Eurovia

Metrostav a.s. (IČ: 000 149 15), Eurovia CS, a.s. (452 749 24)

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

č. SoD: S/ŘVC/082/R/SoD/2018 (Objednatel); 06616/2018 (Zhotovitel) ze dne 19.10.2018

1.2.3 Správce stavby / Konzultant

Název: Koncept CB, spol. s r.o. (IČ: 251 512 58)

Sídlo: nám. Švabinského 961/10, 370 08 České Budějovice

IČO: 251 512 58

1.2.4 Projektant / Autorský dohled

Název: Vodní cesty, a.s. (IČ: 649 491 92)

Sídlo: Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4

1.3 Kolaudační souhlas s užíváním dokončené stavby vodního Díla

Kolaudační souhlas č.j. MHMP 428340/2020, sp. zn. S-MHMP 238904/2020 ze dne 20.03.2020 vydaný odborem ochrany prostředí (OCP) magistrátu hl. města Prahy.

2 Podrobný popis změn v rámci Změnového listu č.06

Níže je uveden podrobný popis jednotlivých položek, které byly dotčeny předmětnou změnou a následně byly po přehodnocení kategorizovány dle odst. (4) §222 ZZZV.

Položka nově kategorizována	Položka řešena ZL do období 03/2020
-----------------------------	-------------------------------------

2.1 00 – Vedlejší a ostatní náklady

Č.P.	Kód položky	Název položky
17	063503000	Územní vlivy na těžce přístupných místech práce ve stísněném prostoru
Charakter změny:		Redukované množství čerpané položky
Zdůvodnění změny:		V průběhu realizace stavby byly potápěčské práce ve stísněných prostorách provedeny v kratší než předpokládané době. Z tohoto důvodu tedy nebylo nutné kompletní čerpání této položky.

19	093103000	Ostatní náklady haváriem živelné pohromy, odstranění následků havárie, živelné pohromy
Charakter změny:		Odpočet položky
Zdůvodnění změny:		V průběhu realizace stavby neproběhla živelná pohroma ani havárie. Z tohoto důvodu tedy nebylo nutné čerpání této položky.

2.2 SO 02 – Dolní čekací stání

Č.P.	Kód položky	Název položky
60	5833120R7	Výzisk materiálu (kácení stromů)
Charakter změny:		Odpočet položky
Zdůvodnění změny:		Z důvodu provedení kácení v rámci předmětného objektu mimo rámec (rozsah) předmětné zakázky (viz. položky č. 1 – 32), resp. před jejím zahájením, je tato položka bezpředmětná a neměla být v rámci této zakázky součástí ocenění ve výkazu výměr.

62	213141132	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 6 m
63	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m ²
Charakter změny:		Redukované množství čerpané položky
Zdůvodnění změny:		Snížené množství z důvodu navazující činnosti související s odpočtem položky č. 108 (k.pol. 8712652310) a realizací odvodnění pouze pomocí drenážního potrubí DN 100 a jeho vyvedením za ukončením opěrné zdi čekacího stání. Předmětné technické řešení bylo odsouhlaseno v rámci proběhlých jednání.

Č.P.	Kód položky	Název položky
108	8712652310	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC DN 80 (dodávka+montáž)
Charakter změny:		Odpočet položky
Zdůvodnění změny:		Nebylo realizováno z důvodu provedení odvodnění pouze pomocí drenážního potrubí DN 100 a jeho vyvedením za ukončením opěrné zdi čekacího stání. Dalším důvodem byla následná ochrana plochy zdi nad úrovní vodní hladiny před vytékáním znečištěné vody a jejího ulpívání na povrchu kamenného obkladu. Předmětné technické řešení bylo odsouhlaseno v rámci proběhlých jednání Díla.

49	162501232	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 2500 do 3000 m
50	162501233	Příplatek k ceně za každých dalších i začatých 1000 m
120	998325011	Přesun hmot pro objekty plavební dopravní vzdálenost do 500 m
129	465511417-R	Oprava dlažeb z lomového kamene na suchu s vyklínováním tl do 400 mm
130	01	Soklový kámen rigolový (pro vodní stavby)
131	460030023	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů tvrdého středně hustého
Charakter změny:		Skutečné množství položek ZL po celkovém doměření
Zdůvodnění změny:		Snížení / navýšení celkového množství čerpaných položek po provedení realizace v závislosti na celkovém doměření, u kterých byla zjištěna odchylka od předpokládaného množství. Předmětné položky byly součástí Změnového listu ZL č.5 uzavřeného před obdobím 03/2020 s kategorizací dle odst. (4) §222 ZZVZ. Jedná se o řetězení ke změně dle předmětného ZL.

2.3 SO 03.1 – Osvětlení horní rejdy

Č.P.	Kód položky	Název položky
46	922-00015	Led- zelená 230VAC - Montáž
47	347-00015	Led- zelená 230VAC - Dodávka
Charakter změny:		Odpočet položek
Zdůvodnění změny:		Technické řešení uvedené projektantem v DPS neobsahovalo provedení předmětné komponenty, nebyla tedy nutná její realizace.

2.4 SO 04.2 – Informační systém dolní rejdy

Č.P.	Kód položky	Název položky
1	2753135210	Betón základových , prostý tř. C 12/15
2	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1m3, -2,40000t
3	97909912R	Likvidace odpadu z demolice zákonným způsobem
Charakter změny:		Odpočet položek
Zdůvodnění změny:		V rámci uložení kabelového vedení bylo během realizace zjištěno, že pro vedení kabeláže může být využito stávajících kabelových kanálků v pochozím platě levobřežní zdi, a to i v místě, kde projektant v DPS předpokládal vybourání a zabetonování nové kabelové trasy (mezi šachtami K16 a K18). Z tohoto důvodu tedy nebylo nutné provedení realizace předmětnými položkami rozpočtu.

2.5 SO 05 – Přeložka kabelů – dolní rejda

Č.P.	Kód položky	Název položky
4	341035-002	Kabel CYKY 5x4mm ² , do původní chráničky pro napájení kamery na špicce, šachta K30 - Dodávka
6	341035-004	Sdělovacího kabelu CCTV, do stávající chráničky včetně připojení mezi šachtami K30 a kamerou CCTV - Dodávka
Charakter změny:		Odpočet položek
Zdůvodnění změny:		Technické řešení uvedené projektantem v DPS nepředpokládalo využití stávající kabeláže situované mezi šachtou K30 a špičkou ostrova Štvanice. Po prověření se zástupcem provozovatele vodní cesty a pracovníkem PK Štvanice bylo zjištěno, že stávající kabeláž je funkční, a tedy plně vyhovující pro realizaci předmětné části Díla.

2.6 SO 06 – Oplocení – dolní rejda

Č.P.	Kód položky	Název položky
11	767920210	Montáž dvoukřídlové branky, s plochou do 2 m ²
12	5534370700	Dvoukřídlová branka
Charakter změny:		Redukované množství čerpaných položek
Zdůvodnění změny:		Z důvodu přítomnosti stávajícího oplocení pilíře Negrelliho viaduktu (NV) s brankou bylo původní technické řešení nové branky v DPS po domluvě s Objednatelem a Provozovatelem upraveno na branku jednokřídlovou s přemístěním pod svah DR před prostor s přístupovou rampou pro zajištění lepší obslužnosti pro následný provoz.

2.7 SO 07 – Plavební značení

Č.P.	Kód položky	Název položky
6	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky 100mm, z betonu C12/15
13	9-007	Provedení značky E.7 : FeZn, lis, reflex, tř.1 dle 4SN EN 12 899-1 vč. zadních upevňovacích lišt
Charakter změny:		Redukované množství čerpaných položek
Zdůvodnění změny:		Z důvodu konzultace se zástupcem Státní plavební správy bylo dohodnuto vypuštění realizace 1 ks břehového signálního znaku E.7 v prostoru dolního čekacího stání. Z tohoto důvodu došlo i ke snížení množství podkladního betonu.
18	7831R	Nátěr ochranný (např. Jotun)
Charakter změny:		Odpočet položky
Zdůvodnění změny:		Ochranný nátěr nebyl realizován z důvodu již aplikované protikorozní ochrany (PKO) povrchu plavebního značení z FeZn, které bylo součástí jednotlivých položek v rámci konstrukce značení. Z tohoto důvodu by byla aplikace další vrstvy PKO již nežádoucí, a to i z důvodu možného znehodnocení nátěru v krátkém časovém horizontu.

Zpracoval: ██████████ (Asistent vedoucího týmu Správce stavby)

Kontroloval: ██████████ (Vedoucího týmu Správce stavby)

Za Správce stavby:

.....

██████████

Asistent vedoucího týmu Správce stavby

Koncept CB spol. s r.o.

Výčet položek rozpočtu kategorizovaných dle odst. (4) §222 ZZVZ na základě přehodnocení administrace změn závazku

Příloha č.01 Změnového listu č.06 Díla „Modernizace rejd plavební komory Štvanice“

Objekt	Č.pol.	Kód položky	Název položky	MJ	JC [Kč]	HODNOTA DLE SoD		AKTUÁLNÍ HODNOTA (SoD + ZBV do 03/2020)		SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ		ROZDÍL MNOŽSTVÍ AKTUÁLNÍ HODNOTY OPROTI SKUTEČNÉMU ČERPÁNÍ		Související / Předmětný ZL
						Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	
1	2	3	4	5	6	7a	7b = 7a * 6	8a	8b = 8a * 6	9a	9b = 9a * 6	10a = 9a - 8a	10b = 9b - 8b	11
00 VON	17	063503000	Územní vlivy na těžce přístupných místech práce ve stíněném prostoru	DNY		5,0000		5,0000		3,0000		-2,0000		NE
00 VON	19	093103000	Ostatní náklady haváriem živelné pohromy, odstranění následků havárie, živelné pohromy	KPL		1,0000		1,0000		0,0000		-1,0000		NE
SO 02	49	162501232	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7	M3		2 639,3300		2 746,4730		2 773,6100		27,1370		ZL 5
SO 02	50	162501233	Příplatek k ceně za každých dalších 1 začatých 1000 m	M3		84 458,5600		93 672,8460		94 926,8100		1 253,9640		ZL 5
SO 02	60	5833120R7	Výzisk materiálu (kácení stromů)	KPL		-1,0000		-1,0000		0,0000		1,0000		NE
SO 02	62	213141132	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 6 m	M2		1 050,0000		1 050,0000		250,0000		-800,0000		NE
SO 02	63	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	M2		1 207,5000		1 207,5000		250,0000		-957,5000		NE
SO 02	108	8712652310	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC DN 80 (dodávka+montáž)	M		120,0000		120,0000		0,0000		-120,0000		NE
SO 02	120	998325011	Přesun hmot pro objekty plavební dopravní vzdálenost do 500m	T		9 385,8580		9 763,8580		9 757,2886		-6,5694		ZL 5
SO 02	129	465511417-R	Oprava dlažeb z lomového kamene na suchu s vyklínováním tl do 400 mm	M2		0,0000		500,0000		604,0000		104,0000		ZL 5
SO 02	130	01	Soklový kámen rigolový (pro vodní stavby)	T		0,0000		300,0000		320,0000		20,0000		ZL 5
SO 02	131	460030023	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů tvrdého středně hustého	M2		0,0000		900,0000		958,2400		58,2400		ZL 5
SO 03.1	46	922-00015	Led- zelená 230VAC - Montáž	KS		1,0000		1,0000		0,0000		-1,0000		NE
SO 03.1	47	347-00015	Led- zelená 230VAC - Dodávka	KS		1,0000		1,0000		0,0000		-1,0000		NE
SO 04.2	1	2753135210	Betón základových , prostý tř. C 12/15	M3		10,0000		10,0000		0,0000		-10,0000		NE
SO 04.2	2	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1m3, -2,40000t	M3		11,2000		11,2000		0,0000		-11,2000		NE
SO 04.2	3	97909912R	Likvidace odpadu z demolice zákonným způsobem	T		26,8800		26,8800		0,0000		-26,8800		NE
SO 05	4	341035-002	Kabel CYKY 5x4mm2, do původní chráničky pro napájení kamery na špičce, šachta K30 - Dodávka	M		350,0000		350,0000		0,0000		-350,0000		NE
SO 05	6	341035-004	Sdělovacího kabelu CCTV, do stávající chráničky včetně připojení mezi šachtami K30 a kamerou CCTV - Dodávka	M		350,0000		350,0000		0,0000		-350,0000		NE
SO 06	11	767920210	Montáž dvoukřídlové branky, s plochou do 2 m2	KS		1,0000		1,0000		0,5000		-0,5000		NE
SO 06	12	5534370700	Dvoukřídlová branka	KS		1,0000		1,0000		0,5000		-0,5000		NE
SO 07	6	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky 100mm, z betonu C12/15	M2		1,1250		1,1250		0,9800		-0,1450		NE
SO 07	13	9-007	Provedení značky E.7 : FeZn, lis, reflex, tř.1 dle 4SN EN 12 899-1 vč. zadních upevňovacích lišt	KS		6,0000		6,0000		5,0000		-1,0000		NE
SO 07	18	7831R	Nátěr ochranný (např. Jotun)	M2		23,0790		23,0790		0,0000		-23,0790		NE

Σ Celkem ZL		Σ Celkem ZL		Σ Celkem ZL		Σ Celkem ZL	
-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--

Celková hodnota změn (kladná):	299 554,54 Kč
Celková hodnota změn (záporná):	-597 442,86 Kč
Celková hodnota záporných a kladných změn:	-297 888,32 Kč

Σ 00 VON		Σ 00 VON		Σ 00 VON		Σ 00 VON	
Σ SO 02		Σ SO 02		Σ SO 02		Σ SO 02	
Σ SO 03.1		Σ SO 03.1		Σ SO 03.1		Σ SO 03.1	
Σ SO 04.2		Σ SO 04.2		Σ SO 04.2		Σ SO 04.2	
Σ SO 05		Σ SO 05		Σ SO 05		Σ SO 05	
Σ SO 06		Σ SO 06		Σ SO 06		Σ SO 06	
Σ SO 07		Σ SO 07		Σ SO 07		Σ SO 07	

 Položka obsažená v odsouhlaseném ZL do období 03/2020 (Řetězení změny viz. sloupec č.11)