

číslo smlouvy Povodí Moravy, s.p.: 621/2022-SML číslo smlouvy ČR.

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍ VÝSADBY A JEJÍHO NÁSLEDNÉHO

PŘEVZETÍ v souvislosti se

Stavbou „I/44 Bludov obchvat“ která byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami (účastníky):

sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4, pse 145 05
IČO. 65993390
DIČ. CZ65993390
zastoupené:

zástupce ve věcech technických:
(dále jen ŘSD ČR)
Ředitelství silnic a dálnic ČR



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC
ČR, PID: RSDCXXNNVT-03
Doručeno: 08.04.2022

Listu: 0
Druh: DOKUMENT

34661

B/
Povodí Moravy, s.p.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565
sídlo: Dřevařská 932/1 1, 602 OO Brno
IČO. 70 89 oo 13
DIČ. CZ 70890013
zastoupené:
(dále jen Povodí)

t a k t o :

Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci — stavbu s názvem: „I/44 Bludov obchvat“ (dále jen Stavba). Na tuto Stavbu bylo vydáno Krajským úřadem Olomouckého kraje stavební povolení dne 7.7.2020 č.j. KUOK 60970/2020, které nabylo právní moci 1 1. 8. 2020.

(2) Součástí Výše uvedené Stavby je stavební objekt SO 801 Vegetační úpravy, a to dle projektové dokumentace vypracované společností Dopravoprojekt Brno a.s. 1 1/2017 (dále jen Projektová dokumentace) a v rozsahu z této Projektové dokumentace vyplývajícím. Vegetační úpravy obsahují návrh výsadby, která bude nahrazovat porosty, jež budou v rámci Stavby pokáceny.

(3) Součástí Výše uvedené Stavby je dále také stavební objekt SO 339 Přeložka Desné v km 19,550, realizovaný mimo jiné na pozemku p.č. 3001/1 v katastrálním území Bludov a na pozemku p.č.1026/8

v katastrálním území Sudkov, ve vlastnictví Povodí, a to dle projektové dokumentace pro ohlášení stavby „Desná-rekonstrukce opevnění“ z 05/2021, vypracované společností Dopravoprojekt Brno a.s. (dále jen Projektová dokumentace 2) a v rozsahu z této Projektové dokumentace2 vyplývajícím. Smluvní strany konstatují, že pro výše uvedený stavební objekt SO 339 byla mezi smluvními stranami dne 26. 5. 2021 uzavřena Smlouva o výpůjčce, č. Povodí 730/2021 -SML / č. ŘSD ČR 1056/0001/2021/SoV/LV1507,410,965 (dále jen Smlouva o výpůjčce).

(4) Pro realizaci stavebního objektu uvedeného v odst. (3) bude Obecním úřadem Bludov vydáno rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin. V uvedeném rozhodnutí bude stanovena náhradní výsadba, mimo těleso komunikace, která není obsažena v SO 801 Vegetační úpravy uvedeném v odst. (2). V projektové dokumentaci je obsažena v části F — Dendrologický průzkum a náhradní výsadba. Tato výsadba bude realizována na pozemcích Povodí p.č. 3001/1 v k.ú. Bludov a p.č. 1026/8 v k.ú. Sudkov.

II.

Předmět smlouvy

- (1) Sjednává se, že ŘSD ČR je oprávněno zajistit realizaci stavebního objektu, který je specifikován v článku I. odst. (3) této Smlouvy, vč. realizace náhradní výsadby dle situace, která je přílohou této smlouvy, a to konkrétně na pozemku p.č. 3001/1 v katastrálním území Bludov a p.č. 1026/8 v k.ú. Sudkov ve vlastnictví Povodí.
- (2) Celkem bude na pozemcích Povodí uvedených v čl. II, odst. (1) vysazeno 20 ks stromů, 229 ks keřů vel. 60-80 v kontejneru a 470 ks vrbových řízků délky 20 cm, jejichž specifikace bude uvedena v rozhodnutí uvedeném v čl. I odst. (4) této Smlouvy.

Závazky smluvních stran

- (1) ŘSD ČR se touto smlouvou zavazuje zajistit realizaci objektu uvedeného v této smlouvě v čl. I odst.(3). a náhradní výsadby uvedené v čl I odst. (4), zhotovitelem v souladu s rozhodnutím o povolení ke kácení a stanovením náhradní výsadby, které vydá Obecní úřad Bludov, v souladu s uzavřenou Smlouvou o výpůjčce a stanoviskem správce povodí č.j. PM-16503/2018/5203/Fi ze dne 30. 4. 2019.
- (2) Povodí tímto prohlašuje, že souhlasí s realizací předmětu smlouvy dle bodu II. této smlouvy za podmínek ve smlouvě uvedených a realizaci umožní.
- (3) Veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy dle bodu II. této smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.
- (4) ŘSD ČR se dále zavazuje:
 - a) před samotnou výsadbou dřevin kontaktovat příslušného zástupce Povodí (provozsumperk@pmo.cz) za účelem projednání a odsouhlasení umístění jednotlivých dřevin na místě samém
 - b) přizvat Povodí k předání a předat předmět smlouvy uvedený v této smlouvě v čl. II na základě protokolu o předání a převzetí
 - c) zajišťovat následnou péči o vysazené dřeviny v souladu s rozhodnutím o povolení ke kácení a stanovení náhradní výsadby, které vydá Obecní úřad Bludov, a to po dobu 3 let od vysazení dřevin (lhůta odpovídá stanovené lhůtě rozhodnutím o povolení ke kácení a stanovení náhradní výsadby)
- (5) Povodí se zavazuje:
 - a) zúčastnit se předání a převzetí a převzít předmět smlouvy uvedený v této smlouvě v čl. II podpisem protokolu o předání a převzetí
 - b) zajišťovat následnou péči o vysazené dřeviny pouze na pozemcích v majetku Povodí, po uplynutí lhůty stanovené v odst. (4) b)
- (6) Protokol podepíše zhotovitel objektu SO 801 a náhradní výsadby na pozemku specifikovaném v čl. I odst. (4), ŘSD ČR a příslušný zástupce Povodí.

Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany jsou seznámeny a výslovně souhlasí se skutečností, že tato smlouva je přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a že obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

(2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(3) Smlouva nabývá platnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

(4) Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strana A/.

(5) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.

(6) Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR a Povodí obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha: situace technická
zpráva

V Olomouci dne 12-04-2022

V Brně dne 24-05-2022

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby:	I/44 Bludov, obchvat
Objekt:	so 801.1
Název objektu:	Náhradní výsadby SO 339
Katastrální území:	Bludov
Kraj:	Kraj Olomoucký
Zadavatel, investor:	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4
Stupeň dokumentace:	Realizační dokumentace stavby (RDS)
Generální projektant stavby:	Dopravoprojekt Brno a.s. Kounicova 271/13, 602 OO Brno
Projektant objektu:	Telefon: E-mail: Ecological Conculting a.s. Legionářská 1085/8, 779 OO Olomouc Pracoviště Brno: Kounicova 271/13, 602 OO Brno

2. STÁVAJÍCÍ SITUACE

Dokumentace řeší kompenzační výsadbu za odstraněné dřeviny u S0339 — Přeložka Desné v km 19,550 m k akci I/44 Bludov, obchvat podél nově vybudovaného koryta toku Desné na parcele č. 3001/1 v k.ú. Bludov.

3. NÁVRH ŘEŠENÍ

Jako doprovod upraveného vodního toku jsou navrženy liniové výsadby stromů v řadě vzdálených 8m, pokud to prostorové podmínky dovolí, jsou situovány řady dvě na vzd. 5m od sebe. Keře jsou navrženy ve dvou formách — kontejnerované do řad vzdálených 0,8m od sebe, sazenice 1,5m od sebe v řadě. Dále porosty vrbin jako řízky vysazované do hnízd po 10 kusech, hnízda ve sponu 2x1m (řady 1m od sebe, hnízda v řadě 2m od sebe). Vše celoplošně zamulčované nezelenou štěpkou. Na plochách, kde není možné z důvodu prostorových omezení umístit cílenou výsadbu, je navrženo ponechání ploch k přirozené sukcesi (cca 49 m²), do kterých se bude zasahovat (obvodová redukce) pouze v případě, kdy bude porost bránit bezproblémové funkci vodního koryta na straně jedné, obsluze zemědělského pozemku na straně druhé nebo při výskytu invazivních druhů rostlin (likvidace). Výsadby stromů jsou navrženy minimálně 2m, keře minimálně 1,5m od hrany zpevnění koryta. U dřevin výšky do 3m - 1,5m od hranice pozemků, porosty výšky nad 3m minimálně 3m od hranice pozemků. Sortiment je volen jako přírodě blízký doprovod vodního toku.

Druhové složení

Celkem navrženo 44 ks stromů, 506 ks keřů a 470 ks vrbových řízků.

Stromy vel.10/12 s balem — 44 ks

Acer campestre	4 ks
Alnus gluhnosa	11 ks
Betula verrucosa	3 ks
Fraxinus excelsior	3 ks
Quercus robur	10ks
Salix alba	6 ks
Ulmus glabra	7 ks

Keře vel.60-80 v kontejneru — 506 ks

Euonymus europaeus	35ks
Frangula alnus	90ks
Lonicera xylosteum	61ks
Salix cinerea	13ks

Salix purpurea	44 ks
Sambucus nigra	129 ks
Viburnum opulus	134ks

Řízky vrb délky 20 cm, průměru 1 cm —470 ks

Salix cinerea	160 ks
Salix purpurea	170 ks
Salix triandra	100 ks
Salix viminalis	40 ks

4. TECHNOLOGIE VÝSADEB

Navržené technologie a jejich použití při realizaci sadových úprav musí respektovat TKP, Standardy péče o přírodu a krajinu AOPK a níže uvedené oborové ČSN:

ČSN 83 9061 — Technologie vegetačních úprav v krajině — Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch pro při stavebních pracích

ČSN 83 9011 — Technologie vegetačních úprav v krajině — Práce s půdou

ČSN 83 9021 — Technologie vegetačních úprav v krajině — Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9051 — Technologie vegetačních úprav v krajině — Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

ČSN 46 4902 — Výpěstky okrasných dřevin

Před výsadbou budou vytyčeny plochy pro založení a jsou přesně vytyčeny také inženýrské sítě a jejich ochranná pásma, ve kterých nebudou vysazovány stromy.

Stromy a keře

Před výsadbou je provedeno mechanické odstranění nežádoucího porostu a kulivace zeminy pro výsadbu keřů. Keře jsou vysazovány do předem vyhloubených rýh, stromy do jam. Pro stromy jsou hloubeny jamky o velikosti do 0,4 m³. Stromy jsou upevněny 3 kůly o délce do 3m a instalována chránička proti okusu v minimální délce 120 cm. Dále jsou stromy přihnojeny hnojivem na přírodní bázi obsahující Kerahn, přírodní humáty, výtažky z mořských organismů (chitin, řasy, patentkali, hyperkorn, bentonit, apatit, zeolit N min. 4%, P min. 5%, K min. 3%, Mg, S, Ca, mikroprvky (Mn, Zn, B, Cu) nebo kompostem. Hnojivo je dávkováno v množství 150g k jednotlivým rostlinám - stromy nebo při plošné aplikaci 200-400 g/m² — keře. U všech stromů je také ke kořenům aplikován prostředek na bázi mykorrhizních hub. Dle druhu dřeviny buď ve formě granulí sypaných ke kořenům při výsadbě (120g/strom) nebo kašovitě směsi pro namáčení kořenů před výsadbou (650g směsi/strom). Celý záhon je celoplošně zamulčován drcenou borkou nebo nezelenou štěpkou tloušťky 10 cm v neslehlém stavu, stromy 20 cm. Kolem stromů jsou zhotoveny závlahové mísy, stromy zality vodou 80 l

/kus a keře 10 l / kus. U stromů je proveden řez.

Výsadbový materiál

Pro výsadbu jsou použity pouze kvalitní sazenice stromů a keřů, stromy s balem velikosti ok 10 — 12 a keře velikosti 60 — 80, kontejnerované.

5. PÉČE A ÚDRŽBA

Dokončovací a následná péče počítá s ošetřením všech vysazených dřevin, zálivkou směřovanou do suchého a teplého období alespoň 6x ročně. Ošetřování zahrnuje mechanické odplevelení výsadeb, udržování mulče ve funkčním stavu — případné doplnění, odstraňování suchých a poškozených částí rostlin, výchovný řez stromů, kontrolu a opravu kotvení, úvazků (odstraněním kotvicích prvků po 5 letech od založení) a výměnu uhynulých dřevin.