



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na realizaci veřejné zakázky

„Gymnázium Velké Meziříčí – Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení“

1. Smluvní strany

Objednatel :

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

tel.:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení :

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounekem, hejtmánem kraje, k podpisu pověřen Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku

Ing. Pavel Novotný, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina

564 602 221, 724 650 280

70890749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

autorizovaná osoba:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

DAKA Stav, s.r.o.

Luční 1867, 686 03 Staré Město

Davidem Kaštánkem, jednatelem společnosti

David Kaštánek, jednatel společnosti

Jaroslav Světlík, vedoucí výrobního oddělení

Ing. Petr Orsava

+420 572 538 231, +420 736 676 185

26244161

CZ26244161

ČSOB Uherské Hradiště, a.s.

261969397/0300

vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C,
vložka 39147

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

p r o h l a š u j e ,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Gymnázium Velké Meziříčí – Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), „Gymnázium Velké Meziříčí – Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení“, vypracované firmou Ing. František Laštovička, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 101 17 831, v říjnu 2016. Bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci soutěže výše uvedené akce. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků

nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 30 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 50 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.6. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový púdodavatel musí před

uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14 Zhotovitel předloží Časový a finanční plán (harmonogram prací) objednateli nejpozději do 15 dnů po předání staveniště. Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu a bude jeho zástupcem odsouhlasen. V případě nepředložení harmonogramu ve stanoveném termínu má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den zpoždění.

2.14 Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného harmonogramu prací, který bude respektovat doby školní výuky v období mimo školních prázdnin.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1	Místo plnění:	Gymnázium Velké Meziříčí, Sokolovská 235/27, 59401 Velké Meziříčí
3.2	Práce budou zahájeny:	duben 2017
3.3	Předmět díla bude dokončen nejpozději	31. 10. 2017

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
 - zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
 - veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky
 - zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho pod
 - dodavatele
 - zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umíst'ován mimo staveniště, v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
 - zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
 - zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.
 - zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi publicitu a propagaci objednatele.
- Informační panel bude obsahovat zejména tyto údaje: název stavby, identifikaci investora, zhotovitele a projektanta akce, dobu realizace akce. Bližší informace jsou uvedeny na www.kr-vysocina.cz/publicita/stavimeprovas.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 11.411.977,00 Kč

DPH 21%: 2.396.515,17 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 13.808.492,17 Kč

slovy: třináct milionů osm set osm tisíc čtyři sta devadesát dva korun českých sedmnáct haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

4.3.1. Při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty

V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21%).

4.3.2. v případech stanovených v čl. 2.6 a čl. 2.7.

Ve výše uvedených případech změny sjednané ceny bude vždy uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené ZZVZ, pro zadání dodatečných stavebních prací, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle cenové soustavy URS, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, snížené o 10 % a zaokrouhlené na dvě desetinná místa, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatel pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatel v samostatném řízení, ze kterého porídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30ti dnů po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedostatky, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedostatku.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a části. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „**Gymnázium Velké Meziříčí – Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení**“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

6.10. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

7. Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předložit objednateli ke každé části díla zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- geometrické zaměření skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, záruční listy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí

díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepíše obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na možnost pohybu osob a vozidel v okolí staveniště.

8.4. Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel.

Výkonem Technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma (bude upřesněno před uzavřením smlouvy) a dále zaměstnanci zadavatele objednatel pro věci technické uvedené v čl. 1 této Smlouvy.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta:	Ing. František Laštovička, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 101 17 831
Koordinátor BOZP:	Tomáš Dvořáček, Malhostovice 27, PSČ 666 03, IČO 753 25 624

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatel ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatel odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.14. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.20. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.21. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatel nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.22. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.23. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatel Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatel reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po

obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění díla

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli Nejpozději před podpisem smlouvy.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty a náhrady škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odst. 3.3. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.13. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den zpoždění s nástupem.

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

11.1.8. Při prodlení objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.13 Smlouvy

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla v dílčím termínu z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- 12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.
- 12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
- 12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.
- 12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.
- 12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení

- 13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.
- 13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.
- 13.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 13.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 13.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

13.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

Ve Starém Městě, dne 19. 4. 2017

V Jihlavě, dne25. 04. 2017.....

Za zhotovitele

Za objednatele

DAKA Stav, s. r. o.
Luční 1867 ④
686 03 Staré Město
IČ: 26244161, DIČ: CZ26244161
mob.: 736 676 185, tel.: 572 538 231

.....
David Kaštánek
jednatel společnosti
DAKA Stav, s.r.o.


Kraj Vysočina
Žitkova 57, 582 01 Jihlava
.....
Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	DAKA Stav, s.r.o.
Ulice a č.p.	Luční 1867
Místo	Staré Město
PSC	686 03
IČO	26244161
DIČ	CZ26244161
Kontaktní osoba	David Kašánek
telefon, fax	736 676 185
e-mail	kastanek@dakastav.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 16/124
Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení

Zadavatel : Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
58601 Jihlava-Jihlava

IČO : 70890749
DIČ : CZ70890749

Projektant : Ing. František Laštovička UNIpProjekt Žďár n.S.
Studentská 1133/3
59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

IČO : 10117831
DIČ : CZ6003161494

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	126 900,00
Stavební objekt		10,00	
001 Rekonstrukce šaten	801.32.1.3	1,00	6 588 757,00
SO01.1 Rekonstrukce šaten - zdravotně technické instalace	801.32.1.3	1,00	528 847,40
SO01.2 Rekonstrukce šaten - rozvod plynu, vytápění	801.32.1.3	2,00	681 326,77
SO01.31 Rekonstrukce šaten - elektroinstalace silnoproud	801.32.1.3	1,00	659 730,70
SO01.32 Rekonstrukce šaten - elektroinstalace slaboproud	801.32.1.3	2,00	319 878,00
SO01.4 Rekonstrukce šaten - vzduchotechnika	801.32.1.3	1,00	1 311 519,00
SO02 Rekonstrukce sociálního zařízení	801.32.1.3	1,00	708 875,27
SO02.1 Rekonstrukce sociálního zařízení - zdravotně technické instalace	801.32.1.3	1,00	306 440,76
SO02.2 Rekonstrukce sociálního zařízení - úprava vytápění šaten u tělocvičny	801.32.1.3	1,00	9 084,00
SO02.3 Rekonstrukce sociálního zařízení - elektroinstalace	801.32.1.3	1,00	170 618,10
Celkem za stavbu			11 411 977,00

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	11 411 977,00
DPH 21 %	2 396 515,17
Celkem za stavbu s DPH	13 808 492,17

I. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

DAKA Stav, s. r. o.

Lučňov 1867

686 03 Staré Město

IČ: 26244161, DIČ: CZ26244161

mob: 736 676 185, tel: 572 538 231

④

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

U položek specifikovaných obchodním označením se má za to, že popisují minimální požadovaný standard provedení, uchazeč je oprávněn po předchozím souhlasu zadavatele nabízet i jiné výrobky při zachování v soupisové položce požadovaného standardu.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Předkladatel doplní na zvláštním soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

POZNÁMKY KE ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY OBJEKTU VZDUCHOTECHNIKY:

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a schémat a specifikace materiálu).

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

Součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení, prostupové manžety, podpěry, konzoly a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí (včetně pevných, kluzných bodů a dalších prvků zajišťujících dilataci potrubí).

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci většinou uvedením názvu výrobku a uvedením výrobce, který příslušný standard stanovuje. Tyto standardy jsou závazné. Zhotovitel díla může instalovat jiný výrobek, pokud jeho standard bude odpovídat standardům uvedeným v této PD, případně bude vyšší. Tyto změny musí být zároveň odsouhlasené investorem, potažmo uživatelem. V případě záměny výrobků, veškeré si nově vzniklé požadavky na navazující profese (ocelová k-ce, elektro aj.) řeší zhotovitel sám.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že veškeré namontované materiály, používané při výstavbě jsou v souladu s platnými českými normami a vládními vyhláškami. Zhotovitel je si povinen zajistit, že všechna importovaná zařízení mají platné České certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Elektronická požární signalizace	165 642,20

1	Komponenty ERS	95 216,80
1	Rozvaděče a montáž	360 001,80
1	Zemní práce	958 986,27
2	Kabely, trubky	19 657,40
2	Osvětlení šaten	117 115,50
2	Základy a zvláštní zakládání	137 701,43
3	Kabely a kabelové trasy	248 616,50
3	Podružný materiál	7 006,40
3	Svislé a kompletní konstrukce	489 221,67
4	Instalační přístroje	40 877,40
4	Pomocné práce	32 355,20
4	Vodorovné konstrukce	165 845,07
5	Komunikace	119 012,14
5	Ostatní náklady	63 737,60
6	Úpravy povrchu, podlahy	1 299 052,67
61	Úpravy povrchů vnitřní	21 080,95
62	Úpravy povrchů vnější	49 414,46
63	Podlahy a podlahové konstrukce	349 128,26
64	Výplně otvorů	40 540,80
8	Trubní vedení	59 222,20
91	Doplňující práce na komunikaci	23 786,21
94	Lešení a stavební výtahy	24 912,91
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	68 277,25
96	Bourání konstrukcí	217 089,06
97	Prorážení otvorů	397 640,35
99	Staveništní přesun hmot	227 824,16
711	Izolace proti vodě	264 263,91
713	Izolace tepelné	166 131,63
721	Vnitřní kanalizace	184 006,43
722	Vnitřní vodovod	68 732,52
723	Vnitřní plynovod	195 488,15
725	Zařizovací předměty	179 909,81
728	Vzduchotechnika	7 938,78
732	Strojovny	1 597,46

737	Úprava vytápění	9 084,00
762	Konstrukce tesařské	7 121,90
764	Konstrukce klempířské	1 000,77
766	Konstrukce truhlářské	301 997,77
767	Konstrukce zámečnické	493 715,46
771	Podlahy z dlaždic a obklady	510 296,22
772	Kamenné dlažby	127 031,80
776	Podlahy povlakové	41 612,66
781	Obklady keramické	111 055,06
783	Nátěry	3 150,44
784	Malby	175 247,06
oddíl	713 - izolace tepelné	20 598,10
oddíl	732 - strojovny	59 296,68
oddíl	733 - rozvody potrubí	102 269,26
oddíl	734 - otopná tělesa	4 784,01
oddíl	735 - armatury	10 279,15
oddíl	736 - podlahové vytápění	288 611,42
_01	Zařízení č.1 – Větrání šaten	347 498,00
_02	Zařízení č.2– Větrání hygienického zázemí personálu	17 860,00
_03	Zařízení č.3 - Větrání hygienického zázemí kabinetu TV - O	15 170,00
_04	Zařízení č.4A - Větrání šaten hochů - O	38 830,00
_05	Zařízení č.4B - Větrání šaten dívek - O	38 830,00
_06	Zařízení č.5 – Větrání šaten - ZOTK	706 671,00
_07	Zařízení č.6 – Chlazení UPS	62 160,00
_08	Zařízení č.50 – Montážní materiál	28 000,00
_09	Zařízení č.51 – Koordinace na stavbě	5 000,00
_10	Zařízení č.52 – Šéfmontáž	16 000,00
_11	Zařízení č.53 – Ostatní	35 500,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	839 374,89
VN	Vedlejší náklady	25 000,00
ON	Ostatní náklady	101 900,00
Cena celkem		11 411 977,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
Díl: VN		Vedlejší náklady	25 000,00					
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 17/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
Díl: ON		Ostatní náklady	101 900,00					
2	00531	Demontáž a vystěhování strojního vybavení školy ven z budovy, viz seznam, místo určí investor	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
dílňa školníka-údržbáře na GVM : 1				1,00000				
pila okružní :								
pila pásová motorová :								
soustruh na dřevo :								
vrtáčka el.čepovka :								
bruska pásová :								
fréza s el.motorem :								
hoblovačka protahovací :								
hoblovačka rovnací :								
vrtáčka el.stojanová :								
3	00532	Zakrytí vystěhovaných strojů fólií	m2	180,00000	5,00	900,00		Vlastní
20*9				180,00000				
4	005959	Přestěhování původního zařízení šaten do vyššího podlaží, místo určí investor	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
šatnové skříňky celkem 110ks :								
do přízemí 57ks (žluté 17ks, hnědé 40ks) :								
do 1.patru 34ks (hnědé) :								
do 2.patru 19ks (hnědé) : 1				1,00000				
5	00523101.2	Výchozí revize SO01.2 Rozvod plynu	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
6	00523101.31	Výchozí revize SO01.31 Elektroinstalace silnoproud	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
Kontrola celého objektu před napojením na VN. :								
Náklady spojené ze spolupráci s revizním technikem před uvedením do provozu. : 1				1,00000				
7	00523101.32	Výchozí revize SO01.32 Elektroinstalace slaboproud	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
8	00523101.41	Zaškolení obsluhy, uvedení do provozu SO01.4 VZT	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
9	00523101.5	Komplexní vyzkoušení EPS, VZT a OTK	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
10	005241011	Dokumentace skutečného provedení, dle SOD	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
11	005241101	Geodetické zaměření skutečného provedení, dle SOD	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
12	0052411012	Geodetické práce v průběhu výstavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
13	005281010R1	Zajištění publicity projektu, dle SOD	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.						

Stavba :	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
Objekt :	SO01	Rekonstrukce šaten JKSO : 801.32.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO01**
Rekonstrukce šaten

JKSO: 801 Budovy občanské výstavby
801.3 Budovy pro výuku a výchovu
801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
801.32.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
801.32.1.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební část	6 588 757,00
	Celkem objekt SO01	6 588 757,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	6 588 757,00
DPH	21 %	1 383 638,97
Celkem za objekt s DPH		7 972 395,97

Rekapitulace soupisu 01 Stavební část

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	631 250,93
2	Základy a zvláštní zakládání	137 701,43
3	Svislé a kompletní konstrukce	421 754,81
4	Vodorovné konstrukce	155 935,21
5	Komunikace	104 123,14
6	Úpravy povrchu, podlahy	1 158 986,34
61	Úpravy povrchů vnitřní	3 661,83
62	Úpravy povrchů vnější	49 414,46
63	Podlahy a podlahové konstrukce	322 223,43
64	Výplně otvorů	28 896,80
8	Trubní vedení	55 403,00
91	Doplňující práce na komunikaci	23 786,21
94	Lešení a stavební výtahy	1 307,61
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	63 790,05
96	Bourání konstrukcí	189 418,47
97	Prorážení otvorů	359 867,42
99	Staveništní přesun hmot	183 527,05
711	Izolace proti vodě	218 765,47
713	Izolace tepelné	152 002,35
721	Vnitřní kanalizace	23 525,42
728	Vzduchotechnika	7 200,90
762	Konstrukce tesařské	6 903,71
766	Konstrukce truhlářské	257 082,10
767	Konstrukce zámečnické	459 736,55
771	Podlahy z dlaždic a obklady	429 284,06

772	Kamenné dlažby	127 031,80
776	Podlahy povlakové	41 612,66
781	Obklady keramické	45 614,55
783	Nátěry	1 580,88
784	Malby	134 090,09
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	793 278,27
	Celkem soupis 01	6 588 757,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
Díl: 1		Zemní práce	631 250,93					
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-61 komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
1	113106111R00	...z mozaiky hlavní průčelí : 2,6*3,4	m2	8,84000	29,50	260,78	822-1	RTS 16/ II
				8,84000				
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-61 komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
2	113106121R00	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek hlavní průčelí : 5	m2	5,00000	29,50	147,50	822-1	RTS 16/ II
				5,00000				
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
3	113106221R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky hlavní průčelí : 236 odpočet mozaika : -2,6*3,4	m2	227,16000	18,40	4 179,74	822-1	RTS 16/ II
				236,00000				
				-8,84000				
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů						
4	113107420R00	...z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm hlavní průčelí : 8,84+5+227,16	m2	241,00000	14,40	3 470,40	822-1	RTS 16/ II
				241,00000				
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů						
5	113107530R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm odvodnění dvorní fasáda : (1,03*3+0,93+2,18+1,88+1,2)*1 (1,01*4+0,92+1,92*2+1,94+0,94)*1	m2	20,96000	23,30	488,37	822-1	RTS 16/ II
				9,28000				
				11,68000				
6	113108310R00	...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	20,96000	109,00	2 284,64	822-1	RTS 16/ II
		113 20 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
7	113202111R00	...z krajníků nebo obrubníků stojatých hlavní průčelí : 56,5+3,1+2,6	m	62,20000	51,90	3 228,18	822-1	RTS 16/ II
				62,20000				
		119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Gen. soustava
Genik, kapitola Poznámka uchazeče								
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, 119 00-142 betonového potrubí						
8	119001411R00	...DN do 200 mm	m	9,00000	247,30	2 225,70	800-1	RTS 16/ II
		dešťové svody : 3*2		6,00000				
		kanalizace : 3		3,00000				
		119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, 119 00-143 kabelů						
9	119001421R00	...do 3 kabelů	m	2,00000	152,10	304,20	800-1	RTS 16/ II
		121 10-11 Sejmутí ornice nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením						
10	121101101R00	...s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,65375	42,00	69,46	800-1	RTS 16/ II
		výkopy pro venkovní požární kanál : $(1,5+0,5*2+0,5*2)*(6,65+0,5+0,5-4,5)*0,15$		1,65375				
		130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						
11	130001101R00	...v horninách jakékoliv třídy	m3	0,81000	330,20	267,46	800-1	RTS 16/ II
		el.připojka :						
		odvodnění hlavní průčelí : $1,5*(0,6+0,4)/2*1,5$		1,12500				
		odpočet vybourané dlážděné plochy : $-1,5*0,6*0,35$		-0,31500				
		131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
12	131201111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	9,78179	77,30	756,13	800-1	RTS 16/ II
		tř.3 30% : $32,60596*0,3$		9,78179				
		Začátek provozního součtu						
		výkopy pro venkovní požární kanál : $(1,5+0,5*2)*(6,65+0,5)*(4,8-0,2-(2,58+3,25)/2)$		30,11938				
		$(1,5+0,1*2)*(6,65+0,1)*0,2$		2,29500				
		$(1,5+0,5*2)*0,5*(4,8-0,2-(2,58+3,25)/2)/2$		1,05313				
		$(6,65+0,5)*0,5*(4,8-0,2-(2,58+3,25)/2)*2$		6,02388				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		0,5*0,5*(4,8-0,2-(2,58+3,25)/2)*2/3		0,28083				
		odpočet vybourané dlažbě plochy : -(1,5+0,5*2+0,5*2)*4,5*0,35		-5,51250				
		odpočet ornice : -(1,5+0,5*2+0,5*2)*(6,65+0,5+0,5-4,5)*0,15		-1,65375				
		Konec provozního součtu						
13	131301111R00	...do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	13,04238	113,40	1 479,01	800-1	RTS 16/ II
		tř.4 40% : 32,60596*0,4		13,04238				
14	131401111R00	...do 100 m3, v hornině 5, hloubení strojně	m3	8,80361	329,60	2 901,67	800-1	RTS 16/ II
		tř.5 30% : 32,60596*0,3		9,78179				
		odpočet dolamování : -32,60596*0,3*0,1		-0,97818				
		132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
15	132201111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	17,71488	144,60	2 561,57	800-1	RTS 16/ II
		tř.3 30% : 59,0496*0,3		17,71488				
		Začátek provozního součtu						
		odvodnění hlavní průčelí : (59,31+1,1*2)*(0,6+0,4)/2*1,5		46,13250				
		odpočet vybourané dlažbě plochy : (59,31+1,1*2)*0,6*0,35		12,91710				
		Konec provozního součtu						
16	132301111R00	...do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	23,61984	263,60	6 226,19	800-1	RTS 16/ II
		tř.4 40% : 59,0496*0,4		23,61984				
17	132401111R00	...jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně	m3	15,94339	609,00	9 709,52	800-1	RTS 16/ II
		tř.5 30% : 59,0496*0,3		17,71488				
		odpočet dolamování : -59,0496*0,3*0,1		-1,77149				
		132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
18	132201211R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	11,25552	123,50	1 390,06	800-1	RTS 16/ II
		tř.3 30% : 37,5184*0,3		11,25552				
		Začátek provozního součtu						
		odvodnění dvorní fasáda : (1,03*3+0,93+2,18+1,88+1,2)*(1+0,6)/2*2,5		18,56000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		(1,03*3+0,93+2,18+1,88+1,2)*0,3*0,3		0,83520				
		(1,01*4+0,92+1,92*2+1,94+0,94)*(1+0,6)/2*2,5		23,36000				
		(1,01*4+0,92+1,92*2+1,94+0,94)*0,3*0,3		1,05120				
		odpočet vybourané zpevněné plochy : -(1,03*3+0,93+2,18+1,88+1,2)*1*0,3		-2,78400				
		-(1,01*4+0,92+1,92*2+1,94+0,94)*1*0,3		-3,50400				
		Konec provozního součtu						
19	132301211R00	...do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	15,00736	237,90	3 570,25	800-1	RTS 16/ II
		tř.4 40% : 37,5184*0,4		15,00736				
20	132401211R00	...jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně	m3	10,12997	563,60	5 709,25	800-1	RTS 16/ II
		tř.5 30% : 37,5184*0,3		11,25552				
		10% ze tř.5 : -37,5184*0,3*0,1		-1,12555				
	138 Dolamování hloubených vykopávek zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení. 138 1 jam nebo zářezů ve vrstvě tloušťky do 1 000 mm							
21	138401101R00	...v hornině 5	m3	0,97818	1 022,50	1 000,19	800-1	RTS 16/ II
		10% ze tř.5 : 32,60596*0,3*0,1		0,97818				
	138 Dolamování hloubených vykopávek zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení. 138 2 rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm							
22	138401201R00	...v hornině 5	m3	2,89704	1 719,20	4 980,59	800-1	RTS 16/ II
		rýhy 600 :						
		10% ze tř.5 : 59,0496*0,3*0,1		1,77149				
		rýhy 2000 :						
		10% ze tř.5 : 37,5184*0,3*0,1		1,12555				
	139 7 Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek							
23	139711101RT3	...v hornině 3	m3	51,68579	852,10	44 041,46	800-1	RTS 16/ II
		tř.3 30% : 172,28596*0,3		51,68579				
		Začátek provozního součtu						
		suterén :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		patky pod pilíře stropu M017 : 0,7*0,5*0,6*3		0,63000				
		pod podkladním betonem (na úroveň -3,85m : 432,5485*0,15		64,88228				
		výkopy pro požární kanály (od -3,85m) :						
		(6,37-0,5)*(0,41+0,7+0,5)*(1,19-0,1-0,35)		6,99352				
		6,37*(0,7+0,1*2)*0,1		0,57330				
		(0,6+0,1)*0,41*0,1		0,02870				
		(0,6+0,1*2)*0,41*0,1		0,03280				
		(0,5+0,2+0,7+0,2+0,5)*(0,41+1,35+0,5)*(1,8-0,1-0,35)		6,40710				
		(0,2+0,7+0,2)*(0,41+1,35+0,1)*0,1		0,20460				
		(-0,5+21,18-0,9+0,2+0,5)*(0,41+1,35+0,5)*(1,19-0,1-0,35)		34,25075				
		(21,18-0,9+0,2)*(1,35+0,1*2)*0,1		3,17440				
		(0,8+0,1*2)*0,41*0,1*2		0,08200				
		(-0,5+3,32+0,5)*(0,41+1,05+0,5)*(1,19-0,1-0,35)		4,81533				
		3,32*(1,05+0,1*2)*0,1		0,41500				
		(0,8+0,1*2)*0,41*0,1		0,04100				
		(-0,5+9,53-3,32+0,2+0,5)*(0,56+0,9+0,5)*(1,19-0,1-0,35)		9,29706				
		(9,53-3,32+0,2)*(0,9+0,1*2)*0,1		0,70510				
		(0,8+0,1*2)*0,56*0,1		0,05600				
		(-0,5+3,73+0,2+0,5)*(0,56+0,7+0,5)*(1,19-0,1-0,35)		5,11843				
		(3,73+0,2+0,1)*(0,7+0,1*2)*0,1		0,36270				
		(0,66+0,1)*0,56*0,1		0,04256				
		výkopy pro odvětrání podloží (od -3,85m, z části budou umístěny ve výkopu pro kanalizaci a z části ve výkopu pro požární kanál) :						
		M001 : (4,02+6,45-0,35)*2*0,35*0,35		2,47940				
		M002 : (3,81*2+2,8-0,35*2+(0,6+0,15)*2-0,8)*0,35*0,35		1,27645				
		M003 : (1,1+1,5*2-0,35*2)*0,35*0,35		0,41650				
		M004 : (4,6*2-1,1)*0,35*0,35		0,99225				
		je ve výkopu kanalizace a kanálu odvětrání : ((2,75+4,88+6,12+4,6)*2-1,1)*0						
		prohloubení na podchod pod kanálem : (0,9+0,8+0,9)*0,35*0,35*3		0,95550				
		(0,66+0,9)*0,35*0,35		0,19110				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		$((0,75+0,15)*2+(0,75+0,15*2)*2+0,33*2*2)*0$ $3*0,35*0,35$		0,36750				
		M005 : 0						
		M006 : $(3,85*2+6,45+0,87+1,17+0,5*2-0,35*2)*0,35*0,35$		2,02003				
		M007 : $(2,87*2+6,45-0,35*2)*0,35*0,35$		1,40753				
		M007 : $((0,32+0,37)+(0,32+0,27)+1,17+0,87)*0,35*0,35$		0,40670				
		M008 : $(2,72*2+6,45+0,8*2-0,35*2)*0,35*0,35$		1,56678				
		$(2,78*2+6,45+0,8*2-0,35*2)*0,35*0,35$		1,58148				
		M009 : $(2,56*2+7,5+0,8*2-0,35*2)*0,35*0,35$		1,65620				
		$(2,18*2+7,5+0,8*2-0,35*2)*0,35*0,35$		1,56310				
		M010 : 0						
		M011 je ve výkopu kanalizace a kanálu odvětrání : $(7,71*2+0,15*2*2+0,15+(5,2+0,15))*0$						
		prohloubení na podchod pod kanálem : $(0,9+1,5+0,41)*0,35*0,35$		0,34423				
		M012 a M027 : $((2,18+5,65+0,35)*2-0,9)*0,35*0,35$		1,89385				
		M013 : $5*2*0,35*0,35$		1,22500				
		M014 : $(2,91+3+0,8+0,15*2+0,8)*0,35*0,35$		0,95673				
		je ve výkopu kanalizace a kanálu odvětrání : $(2,91+9,06*2-3+2,96*2+2)*0$ $((0,8+0,15*2)*3+(0,8+0,15)*2)*0$						
		prohloubení na podchod pod kanálem : $(0,9+0,6+0,41+1,1+0,9)*0,35*0,35$		0,47898				
		$(0,9+0,66+0,9)*0,35*0,35*2$		0,60270				
		M015 : $(1,941*2+7,5+0,8*2-0,35*2)*0,35*0,35$		1,50455				
		$(2,592*2+7,5+0,8*2-0,35*2)*0,35*0,35$		1,66404				
		M016,017 : 0						
		M019 : $(1,69+1,12*2+0,1*2-0,35)*0,35*0,35$		0,46305				
		M020 : $(1,27*2+0,3+0,1*2)*0,35*0,35$		0,37240				
		M021 : $(2,9*2-1,91+(1,2+2,66)*2-1,33-0,35*2)*0,35*0,35$		1,17355				
		$(0,3+(0,3+0,4)+(0,22+0,75))*0,35*0,35$		0,24133				
		M022 : 0						
		M023 : $(2,87+0,08+1,92+1,37+0,08+1,22-0,35*2)*0,35*0,35$		0,83790				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		M024 : (1,15+1,9+0,1*2-0,35)*0,35*0,35		0,35525				
		M025 : (2,89*2+6,45+0,8*2+0,85*2-0,35*2)*0,35*0,35		1,81668				
		(2,8*2-1+6,45+0,8*2-0,35*2)*0,35*0,35		1,46388				
		M026 : (6,45*2-1+2,8*2-1,3-0,35*2)*0,35*0,35		1,89875				
		Konec provozního součtu						
24	139711101RT4	...v hornině 4	m3	68,91438	1 149,20	79 196,41	800-1	RTS 16/ II
		tř.4 40% : 172,28596*0,4		68,91438				
25	139811101R00	...v horninách 5 až 7	m3	51,68579	3 159,00	163 275,41	800-1	RTS 16/ II
		tř.5 30% : 172,28596*0,3		51,68579				
	161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,							
26	161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	90,42177	59,50	5 380,10	800-1	RTS 16/ II
		jámy : 9,78179+13,04238		22,82417				
		rýhy 600 : 17,71488+23,61984		41,33472				
		rýhy 2000 : 11,25552+15,00736		26,26288				
27	161101151R00	...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	42,62741	83,50	3 559,39	800-1	RTS 16/ II
		jámy : 9,78179+0,978179		10,75997				
		rýhy 600 : 17,71488+1,77149		19,48637				
		rýhy 2000 : 11,25552+1,12555		12,38107				
	161 10-15 Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,							
28	161101501R00	...z horniny 1 až 4	m3	120,60017	657,10	79 246,37	800-1	RTS 16/ II
		vykopávky : 51,68579+68,91438		120,60017				
29	161101551R00	...z horniny 5 až 7	m3	51,68579	916,50	47 370,03	800-1	RTS 16/ II
		vykopávky : 51,68579		51,68579				
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
30	162201101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	92,07552	21,50	1 979,62	800-1	RTS 16/ II
		vykopaná zemina na mezískladku :						
		jámy : 9,78179+13,04238		22,82417				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		rýhy 600 : 17,71488+23,61984		41,33472				
		rýhy 2000 : 11,25552+15,00736		26,26288				
		ornice na rozprostření : 1,65375		1,65375				
31	162201151R00	...z horniny 5 až 7, na vzdálenost do 20 m	m3	42,62741	31,80	1 355,55	800-1	RTS 16/ II
		vykopaná zemina na meziskládku :						
		jámy : 9,78179+0,978179		10,75997				
		rýhy 600 : 17,71488+1,77149		19,48637				
		rýhy 2000 : 11,25552+1,12555		12,38107				
32	162701101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	118,18158	119,00	14 063,61	800-1	RTS 16/ II
33	162701151R00	...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	94,31320	146,90	13 854,61	800-1	RTS 16/ II
		162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
34	162201203R00	...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	120,60017	115,40	13 917,26	800-1	RTS 16/ II
		vykopaná zemina na meziskládku :						
		vykopávky : 51,68579+68,91438		120,60017				
35	162201253R00	...z horniny 5 až 7, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	51,68579	157,00	8 114,67	800-1	RTS 16/ II
		vykopaná zemina na meziskládku :						
		vykopávky : 51,68579		51,68579				
		162 20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10 m						
36	162201210R00	...z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	120,60017	102,00	12 301,22	800-1	RTS 16/ II
		162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
		162 20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10 m						
37	162201260R00	...z horniny 5 až 7, kolečkem	m3	51,68579	143,30	7 406,57	800-1	RTS 16/ II
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
		167 10-1 nakládání výkopku						
38	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	94,49411	127,00	12 000,75	800-1	RTS 16/ II
		zásyp : 92,84036		92,84036				
		ruční zásyp bude prováděn ze šterkopisku, manipulace s materiálem je v ceně přesunu hmot HSV :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		ornice na rozprostření : 1,65375	1,65375:					
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
	167 10-1	nakládání výkopku						
39	167101102R00	...přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	118,18158	36,30	4 289,99	800-1	RTS 16/ II
		přebytek tří. 1-4 :						
		jámy : 9,78179+13,04238		22,82417				
		rýhy 600 : 17,71488+23,61984		41,33472				
		rýhy 2000 : 11,25552+15,00736		26,26288				
		vykopávky : 51,68579+68,91438		120,60017				
		odpočet zásypy : -92,84036		-92,84036				
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
	167 10-1	nakládání výkopku						
40	167101152R00	...přes 100 m3, z horniny 5 až 7	m3	94,31320	59,30	5 592,77	800-1	RTS 16/ II
		jámy : 9,78179+0,978179		10,75997				
		rýhy 600 : 17,71488+1,77149		19,48637				
		rýhy 2000 : 11,25552+1,12555		12,38107				
		vykopávky : 51,68579		51,68579				
	174 10-11	Zásyp sypaninou se zhutněním						
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
41	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	92,84036	66,00	6 127,46	800-1	RTS 16/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		výkopy pro venkovní požární kanál : 32,60596		32,60596				
		odpočet kanálu : -1,5*6,65*(4,6-3,6)		-9,97500				
		-(1,5+0,1*2)*(6,65+0,1)*0,2		-2,29500				
		-1,5*4,5*0,33-1,5*(1,8+1,1)/2*0,25-1,5*1,25*0,18		-3,10875				
		-1,3*0,75*0,39-1,5*1,5*0,7		-1,95525				
		výkop pro odvodnění hlavního průčelí : 46,1325		46,13250				
		odpočet drenáží s obsypem : -61,51*0,15		-9,22650				
		výkop pro odvodnění dvorní fasády : 43,8064		43,80640				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		odpočet drenáží s obsypem : $-(1,03*3+0,93+2,18+1,88+1,2)*0,15$		-1,39200				
		$-(1,01*4+0,92+1,92*2+1,94+0,94)*0,15$		-1,75200				
42	174101102R00	...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	29,95468	219,70	6 581,04	800-1	RTS 16/ II
		zásypy uvnitř objektu :						
		suterén :						
		výkopy pro požární kanály (od -3,85m) : 72,60035		72,60035				
		odpočet kanálů : $-6,37*0,7*(1,19-0,1-0,35)$		-3,29966				
		$-0,6*0,41*(1,19-0,1-0,35)$		-0,18204				
		$-0,67*0,41*(1,19-0,1-0,35)$		-0,20328				
		$-6,37*(0,7+0,1*2)*0,1$		-0,57330				
		$-(0,6+0,1)*0,41*0,1$		-0,02870				
		$-(0,6+0,1*2)*0,41*0,1$		-0,03280				
		$-(0,2+0,7+0,2)*(0,41+1,35)*(1,8-0,1-0,35)$		-2,61360				
		$-(0,2+0,7+0,2)*(0,41+1,35+0,1)*0,1$		-0,20460				
		$-(21,18-0,9+0,2)*1,35*(1,19-0,1-0,35)$		-20,45952				
		$-(21,18-0,9+0,2)*(1,35+0,1*2)*0,1$		-3,17440				
		$-0,66*0,41*(1,19-0,1-0,35)$		-0,20024				
		$-(0,66+0,1*2)*0,41*0,1$		-0,03526				
		$-0,8*0,41*(1,19-0,1-0,35)$		-0,24272				
		$-(0,8+0,1*2)*0,41*0,1$		-0,04100				
		$-3,32*1,05*(1,19-0,1-0,35)$		-2,57964				
		$-3,32*(1,05+0,1*2)*0,1$		-0,41500				
		$-0,8*0,41*(1,19-0,1-0,35)$		-0,24272				
		$-(0,8+0,1*2)*0,41*0,1$		-0,04100				
		$-(9,53-3,32+0,2)*0,9*(1,19-0,1-0,35)$		-4,26906				
		$-(9,53-3,32+0,2)*(0,9+0,1*2)*0,1$		-0,70510				
		$-0,8*0,56*(1,19-0,1-0,35)$		-0,33152				
		$-(0,8+0,1*2)*0,56*0,1$		-0,05600				
		$-(3,73+0,2)*0,7*(1,19-0,1-0,35)$		-2,03574				
		$-(3,73+0,2+0,1)*(0,7+0,1*2)*0,1$		-0,36270				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		-0,66*0,56*(1,19-0,1-0,35)						
		-(0,66+0,1)*0,56*0,1						
		-0,27350						
		-0,04256						
		180 40-11 Založení trávníku						
		Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením						
43	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	8,77500	11,30	99,16	823-1	RTS 16/ II
		venkovní požární kanál : (1,5+0,5*2+0,5*2)*(6,65+0,5+0,5-4,5)						
		11,02500						
		-1,5*1,5						
		-2,25000						
		181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině						
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
44	181301102R00	...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	8,77500	30,60	268,52	800-1	RTS 16/ II
		venkovní požární kanál : (1,5+0,5*2+0,5*2)*(6,65+0,5+0,5-4,5)						
		11,02500						
		-1,5*1,5						
		-2,25000						
		182 00-11 Plošná úprava terénu						
		Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4						
45	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	266,86000	15,40	4 109,64	823-1	RTS 16/ II
		hlavní průčelí - úprava spádování :						
		drobné kostky : 229-8,84						
		220,16000						
		mozaika : 8,84						
		8,84000						
		zámková dlažba : 1+0,76						
		1,76000						
		dlaždice : 5						
		5,00000						
		obrubník : 62,2*0,5						
		31,10000						
		183 90-11 Příprava nádob						
		Příprava nádob pro vysazování rostlin se zřízením drenážní vrstvy a naplnění nádob zeminou nebo substrátem, při výšce nádoby do 70 cm, podle plochy nádoby						
46	183901112R00	Příprava nádob na výsadbu H do 70 cm pl. do 0,6 m2	kus	4,00000	318,50	1 274,00	823-1	RTS 16/ II
		Včetně případného osazení a stabilizace nádoby na místě.						
		u schodiště : 2+2						
		4,00000						
		184 10-22 Výsadba keře bez balu						
		Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím						
47	184102211R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině	kus	12,00000	19,20	230,40	823-1	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		u schodiště : 3*(2+2)	12.00000					
48	184102291R00	Příplatek za výsadbu do nádob, v rovině	kus	12,00000	10,80	129,60	823-1	RTS 16/ II
		199 Poplatky za skládku						
49	199000002R00	...horniny 1- 4	m3	118,18158	169,00	19 972,69	800-1	RTS 16/ II
50	199000003R00	...horniny 5 - 7	m3	94,31320	169,00	15 938,93	800-1	RTS 16/ II
51	00572420R	směs travní parková, dekorativní	kg	0,23034	72,10	16,61	SPCM	RTS 16/ II
		8,775*250*0,0001*1,05	0,23034					
52	02652496Ra	Keřovitá rostlina 40-60 cm, (dle výběru investora)	kus	12,60000	22,10	278,46		Vlastní
		12*1,05	12,60000					
53	10371510R	substrát zahradnický; balení PE po 75 litech	kus	9,00000	66,20	595,80	SPCM	RTS 16/ II
54	58337213R	štěrkopisek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN	m3	31,45241	46,80	1 471,97	SPCM	RTS 16/ II
		zásypy uvnitř objektu : 29,95468*1,05	31,45241					

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 137 701,43

212 79 Montáž trativodů z flexibilních trubek		se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,						
55	212792112R00	...jakékoliv DN	m	470,89600	112,20	52 834,53	827-1	RTS 16/ II
		odvětrání podloží :						
		suterén :						
		M001 : (4.02+6.45)*2-1+(0.8+0.2)*2+0.85*2	23,64000					
		M002 : 3.81*2+2.8+(0.6+0.15)*2-0.8	11,12000					
		M003 : 1.1+1.5*2	4,10000					
		M004 : (2.75+4.88+6.12+4.6)*2-1,1	35,60000					
		(0.75+0.15)*2+(0.75+0.15*2)*2+0.33*2*2+0.15*2+0.3*4	6,72000					
		3	3,00000					
		M005 : 0						
		M006 : 3.85*2+6.45+0.87+1.17+0.5*2+0.8	17,99000					
		M007 : 2.87*2+6.45+(0.32+0.37)+(0.32+0.27)+1.17+0.87+0.85*2+0.8	18,01000					
		M008 : 2.72*2+6.45+0.8*2+0.63*2+0.85*2+0.8	17,25000					
		2.78*2+6.45+0.8*2+0.8	14,41000					
		M009 : 2.56*2+7.5+0.8*2+0.68*2+0.85*2	17,28000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		2,18*2+7,5+0,8*2+0,8		14,26000				
		M010 : 0						
		M011 : 7,71*2+0,15*2*2+0,15*(5,2+0,15)		21,52000				
		M012 a M027 : (2,18+5,65)*2-0,9+0,7*2+0,2+0,7*2		17,76000				
		M013 : 5*2+0,9*2		11,80000				
		M014 : 2,91*2+9,06*2+2,96*2+2,8		32,66000				
		(0,8+0,15*2)*4+(0,8+0,15)*2		6,30000				
		M015 : 1,941*2+7,5+0,8*2+0,63*2+0,8		15,04200				
		2,592*2+7,5+0,8*2+0,85*2		15,98400				
		M016,017 : 0						
		M019 : 1,69+1,12*2+0,1*2		4,13000				
		M020 : 1,27*2+0,3+0,1*2		3,04000				
		M021 : 2,9*2-1,91+(1,2+2,66)*2-1,33		10,28000				
		0,3+(0,3+0,4)+(0,22+0,75)+0,33*2+0,9*2		4,43000				
		M022 : 0						
		M023 : 2,87+0,08+1,92+1,37+0,08+1,22+0,33+0,8*2		9,47000				
		M024 : 1,15+1,9+0,1*2		3,25000				
		M025 : 2,89*2+6,45+0,8*2+0,65*2+0,85*2		16,83000				
		2,8*2-1+6,45+0,8*2+0,8*2		14,25000				
		M026 : 6,45*2-1+2,8*2-1,3+(0,8+0,25)*2		18,30000				
		Mezisoučet		388,42500				
		odvodnění dvorní fasáda :						
		1,03*3+0,93+2,18+1,88+1,2		9,28000				
		1,01*4+0,92+1,92*2+1,94+0,94		11,68000				
		odvodnění hlavní průčelí :						
		59,31+1,1*2		61,51000				
		Mezisoučet		82,47000				
	212 97-1	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie						
		v rýze nebo v zářezu se stěnami						
56	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	131,95200	23,00	3 034,90	800-2	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Geník	Gen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		odvodnění dvorní fasáda : (1,03*3+0,93+2,18+1,88+1,2)*1,6		14,84800				
		(1,01*4+0,92+1,92*2+1,94+0,94)*1,6		18,68800				
		odvodnění hlavní průčelí : (59,31+1,1*2)*1,6		98,41600				
	215 90	Zhutnění podloží z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8						
57	215901101RT5	...z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	457,95350	62,40	28 576,30	800-1	RTS 16/ II
		pod podkladním betonem : 457,9535		457,95350				
	275 31	Beton základových patek						
	275 31-3	prostý						
58	275313511R00	...třídy C 12/15	m3	0,63000	1 874,30	1 180,81	801-1	RTS 16/ II
		pod pilíře stropu M017 : 0,7*0,5*0,6*3		0,63000				
59	28611225.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm	m	485,93580	68,90	33 480,98	SPCM	RTS 16/ II
		462,796*1,05		485,93580				
60	28611285.AR	spojka/nátrubek PVC; SDR 20,6; D = 160,0 mm	kus	5,25000	87,10	457,28	SPCM	RTS 16/ II
		5*1,05		5,25000				
61	28611314.AR	koleno PVC; 90,0 °; SDR 20,6; D = 160,0 mm; hladké	kus	18,90000	342,60	6 475,14	SPCM	RTS 16/ II
		18*1,05		18,90000				
62	28611321.AR	T-kus 90,0 °; PVC; jednoznačný; SDR 20,6; D = 160,0 mm; D2 = 160 mm; D3 = 160 mm	kus	17,85000	470,90	8 405,57	SPCM	RTS 16/ II
		17*1,05		17,85000				
63	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm	m2	138,54960	23,50	3 255,92	SPCM	RTS 15/ I
		131,952*1,05		138,54960				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
		310 23-7 Zazdivka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
64	310237251RT1	...o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm	kus	6,00000	500,80	3 004,80	801-4	RTS 16/ II
		odvětrání podloží :						
		nápojení na komínový průduch : 6		6,00000				
65	310237261RT1	...o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm	kus	7,00000	665,60	4 659,20	801-4	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		odvětrání podloží :						
		25/25 : 6		6,00000				
		prostupy VZT :						
		prostup střední zdi D300,D260,D400 : 1		1,00000				
66	310237271RT1	...o tloušťce zdi přes 600 do 750 mm	kus	31,00000	829,60	25 717,60	801-4	RTS 16/ II
		odvětrání podloží :						
		25/25 : 30		30,00000				
		prostupy VZT :						
		prostup střední zdi D300,D260,D400 : 1		1,00000				
67	310237281RT1	...o tloušťce zdi přes 750 do 900 mm	kus	3,00000	985,60	2 956,80	801-4	RTS 16/ II
		prostupy VZT :						
		prostup střední zdi D300,D260,D400,D350 : 3		3,00000				
	310 23-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
68	310238211RT1	...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	2,05666	3 936,00	8 095,01	801-4	RTS 16/ II
		M006 x M007 : 0,8*2,3*0,5		0,92000				
		0,5*2,3*0,5		0,57500				
		M007 x M008 : 0,33*2,3*0,28		0,21252				
		M017 x M021 : 0,46*2,3*0,33		0,34914				
	310 23-9 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
69	310239211R00	...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,49500	3 300,00	1 633,50	801-4	RTS 16/ II
		M026 : (1,5*1,1-1,1*0,5)*0,45		0,49500				
	311 11 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu (ztracené bednění) z betonových tvárnic a záливka betonem,							
70	311112125RT2	...šířky 250 mm, záливka betonem C16/20	m2	4,23100	833,60	3 526,96	801-1	RTS 16/ II
		súterén :						
		piliře stropu M017 : 0,5*1,25*3		1,87500				
		boky schodů M006 : (0,4+0,28*3)*(0,17+0,61/2)*2		1,17800				
		boky schodů M021 : (0,4+0,28*3)*(0,17+0,61/2)*2		1,17800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola Poznámka uchazeče								
	317 12-1	Montáž ZB překladů dodatečně do připravených rýh z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
71	317121151R00	...o světlosti otvoru do 1050 mm	kus	60,00000	201,20	12 072,00	801-4	RTS 16/ II
		požární odvětrání :						
		prostup kanálu 700x1000 :						
		RZP 119/14/24 : 5		5,00000				
		prostupy VZT :						
		prostup střední zdi 420x420 :						
		RZP 149/14/14 půlený : 5*7		35,00000				
		prostup střední zdi 300x300, D300,D260,D400 :						
		RZP 119/14/14 půlený : 5*4		20,00000				
	317 12-11	Osazování překladů, římsovek						
72	317121101R00	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm	kus	1,00000	120,40	120,40	801-2	RTS 16/ II
		M017 :						
		RZP 119/24/19 : 1		1,00000				
73	317121102R00	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm	kus	2,00000	150,80	301,60	801-2	RTS 16/ II
		M017 :						
		RZP 149/24/19 : 1		1,00000				
		RZP 179/24/19 : 1		1,00000				
74	317121103R00	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm	kus	1,00000	226,00	226,00	801-2	RTS 16/ II
		M017 :						
		RZP 239/24/19 : 1		1,00000				
	317 23-4	Vyzdívka mezi nosníky jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,						
75	317234410RT2	...cementovou	m3	2,22975	47,20	105,24	801-4	RTS 16/ II
		nad dodatečně osazovanými nosníky :						
		otvory ve zdi :						
		M003 x M006 : 2,3*0,33*(0,25-0,16)		0,06831				
		M006 x M011 : 2,3*0,33*(0,25-0,16)		0,06831				
		M007 x M008 : (2+2,2)*0,5*(0,25-0,16)		0,18900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		M008 x M009 : (2+2.2)*0.33*(0.25-0.16)		0.12474				
		M009 x M010 : (2+2.2)*0.63*(0.25-0.16)		0.23814				
		M013 x M014 : 3.3*0.7*(0.25-0.22)		0.06930				
		M018 x M021 : 1.7*0.47*(0.25-0.16)		0.07191				
		M021 x M023 : 3.2*0.33*(0.25-0.16)		0.09504				
		M013 x ven : 2.2*0.9*(0.35-0.16)+2.2*0.6*0.16		0.58740				
		prostup kanálu 700x1000 :						
		RZP 119/14/24 : 1.2*0.8*(0.35-0.24)		0.10560				
		prostupy VZT :						
		prostup střední zdi 420x420 :						
		RZP 149/14/14 půlený : 0.75*0.8*(0.25-0.15)*7		0.42000				
		prostup střední zdi 300x300, D300,D260,D400 :						
		RZP 119/14/14 půlený : 0.6*0.8*(0.25-0.15)*4		0.19200				
	317 94	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu						
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
76	317941121R00	...bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,08355	7 152,00	597,55	801-1	RTS 16/ II
		I100 překlad : 2.25*18.34*0.001		0.04127				
		Začátek provozního součtu						
		M013 x M014 : 0.45*5		2.25000				
		Konec provozního součtu						
		nosník potrubí :						
		L100/100/10 : 1.4*2*15.1*0.001		0.04228				
77	317941123R00	...bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	2,36284	6 560,00	15 500,23	801-1	RTS 16/ II
		I140 : 4.8*14.3*0.001		0.06864				
		I160 : 99.5*17.9*0.001		1.78105				
		I220 : 16.5*31.1*0.001		0.51315				
		Začátek provozního součtu						
		M019 x M021 : 1.2*4		4.80000				
		Mezisoučet		4.80000				
		M003 : 3.3*3		9.90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		M003 x M006 : 2,3*3		6,90000				
		M006 x M011 : 2,3*3		6,90000				
		M007 x M008 : 2*4+2,2*4		16,80000				
		M008 x M009 : 2*3+2,2*3		12,60000				
		M009 x M010 : 2*4+2,2*4		16,80000				
		M018 x M021 : 1,7*4		6,80000				
		M021 x M023 : 3,2*3		9,60000				
		M013 x ven : 2,2*6		13,20000				
		Mezisoučet		99,50000				
		M013 x M014 : 3,3*5		16,50000				
		Konec provozního součtu						
	328 15	Montáž sklepních světlíků z plastu osazení hmoždinek, nanesení těsnícího tmelu, vložení roštu, osazení světlíku a přišroubování, montáž zápachové uzávěrky,						
78	328151111R00	...světlík a rošt	kus	7,00000	1 228,80	8 601,60	801-1	RTS 16/ II
		ozn.P3 : 7		7,00000				
	340 23-8	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
79	340238212RT2	...tloušťky nad 100 mm	m2	3,72750	704,80	2 627,14	801-4	RTS 16/ II
		přízdivka v místě sklepních světlíků : ((1,25+0,3)*(1+0,15)-1,25*1)*7		3,72750				
	341 94-10	Nosné tupé svary Nosné nebo spojovací svary stěnových a příčkových dílců nosných (1), výplňových a oddělovacích (2), poprsních (5) a ostatních svislých (9) při montáži dílců						
80	341941001R00	Spojovací svary stěn. dílců nosných tl. do 10 mm	m	4,50000	340,40	1 531,80	801-2	RTS 16/ II
		svar nosníků I220 a I100 : 0,45*2*5		4,50000				
	342 24	Příčky z tvárnic pálených jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
	342 24-1	Příčky z tvárnic pálených						
81	342247522R00	...tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	46,41200	360,40	16 726,88	801-1	RTS 16/ II
		suterén, nové zdi :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		M012 x M027 : 2,18*3,15		6,86700				
		-0,8*1,97		-1,57600				
		M016 x M017 : 3,27*(3,1+0,2)*2		21,56200				
		M019 x M020 : 1,69*3,42		5,77980				
		-0,6*1,97		-1,18200				
		M020 x M021 : 1,91*3,42		6,53220				
		-0,6*1,97		-1,18200				
		M023 x M024 : 1,25*3,42+1,9*3,42		10,77300				
		-0,6*1,97		-1,18200				
	346 24-436 Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.							
82	346244361RT2	...tloušťka 65 mm	m2	8,16000	433,60	3 538,18	801-1	RTS 16/ II
		prívod vzduchu :						
		sestava 1, 16ks : 1,45*0,3*16+1,5*0,3*2		7,86000				
		sestava 2, 2ks : 0,5*0,3*2		0,30000				
	346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranné jakýmkoliv cihlami,							
83	346244381RT2	...výšky do 200 mm	m2	9,00800	620,00	5 584,96	801-1	RTS 16/ II
		I140 :						
		M019 x M021 : 1,2*2*0,14		0,33600				
		I160 :						
		M003 : 2,8*2*0,16		0,89600				
		M003 x M006 : 2,3*2*0,16		0,73600				
		M006 x M011 : 2,3*2*0,16		0,73600				
		M007 x M008 : 2*2*0,16+2,2*2*0,16		1,34400				
		M008 x M009 : 2*2*0,16+2,2*2*0,16		1,34400				
		M009 x M010 : 2*2*0,16+2,2*2*0,16		1,34400				
		M018 x M021 : 1,7*2*0,16		0,54400				
		M021 x M023 : 3,2*2*0,16		1,02400				
		M013 x ven : 2,2*0,16*2		0,70400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
84	346244382RT2	...výšky od 200 mm do 300 mm	m2	2,45400	588,80	1 444,92	801-1	RTS 16/ II
		I220 :						
		M013 x M014 : 3,3*0,22+3,2*0,54		2,45400				
	346 48	Plentování ryh, nosníků apod. pletivem plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,						
85	346481121RT2	...pod stropy, pletivem rabičovým	m2	24,03840	333,60	8 019,21	801-1	RTS 16/ II
		I140 :						
		M019 x M021 : 1,2*2*0,14+0,795*0,47		0,70965				
		I160 :						
		M003 : 2,8*(2*0,16+0,33)		1,82000				
		M003 x M006 : 2,3*2*0,16+1,8*0,33		1,33000				
		M006 x M011 : 2,3*2*0,16+1,8*0,33		1,33000				
		M007 x M008 : 2*2*0,16+1,5*0,5+2,2*2*0,16+1,7*0,5		2,94400				
		M008 x M009 : 2*2*0,16+1,5*0,33+2,2*2*0,16+1,7*0,33		2,40000				
		M009 x M010 : 2*2*0,16+1,5*0,63+2,2*2*0,16+1,7*0,63		3,36000				
		M018 x M021 : 1,7*2*0,16+1,25*0,47		1,13150				
		M021 x M023 : 3,2*2*0,16+1*0,33*2		1,68400				
		M013 x ven : 2,2*0,16*2+1,8*0,9		2,32400				
		I220 :						
		M013 x M014 : 3,3*0,22+2,705*0,85+3,3*0,6		5,00525				
	349 12-10	Montáž prefa drobné architektury						
86	349121001R00	Montáž prefa. drobné architektury od 0,2 do 1,5 t	kus	4,00000	491,20	1 964,80	801-2	RTS 16/ II
		květináč u schodů : 2+2		4,00000				
	380 31-1	Kompletní konstrukce z betonu prostého čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
87	380311541R00	...třídy C 16/20, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm	m3	0,95515	2 744,00	2 620,93	801-5	RTS 16/ II
		požární odvětrání - napojení na kovové potrubí :						
		260x400 : (0,46*0,6-0,26*0,4)*0,35*3		0,18060				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		400x400 : $(0,6+0,6-0,4*0,4)*0,35*4$		0,28000				
		550x500 : $(0,7+0,65-0,55*0,5)*1,06$		0,19080				
		úpravy v šachtě výtahu na popel : $1*0,6*0,15$		0,09000				
		přívod vzduchu :						
		1000 x 300 : $(1,3+0,3*2)*0,75*0,15$		0,21375				
88	380311542R00	...třídy C 16/20, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm	m3	1,18750	2 340,00	2 778,75	801-5	RTS 16/ II
		požární odvětrání - venkovní vyústění :						
		1000x1000 : $(1,5*1,5-1*1)*(3,6-2,65)$		1,18750				
	380 32-1	Kompletní konstrukce z betonu železového čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
89	380321331R00	...třídy C 16/20 , tloušťky konstrukce od 80 do 150 mm	m3	0,22501	2 728,00	613,83	801-5	RTS 16/ II
		strop kanálu výfukové komory : $(1,397*1,636-pi*0,5*0,5)*0,15$		0,22501				
	380 35	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného						
90	380356231R00	...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, zřízení	m2	25,34663	897,60	22 751,14	801-5	RTS 16/ II
		požární odvětrání - napojení na kovové potrubí :						
		260x400 : $(0,46+0,6)*2*0,35*3$		2,22600				
		400x400 : $0,6*4*0,35*4$		3,36000				
		550x500 : $(0,7+0,65+0,55+0,5)*1,06$		2,54400				
		úpravy v šachtě výtahu na popel : $1*0,6*2$		1,20000				
		přívod vzduchu :						
		1000x300 : $(1,3+0,45*2)*0,75+(1+0,3*2)*0,75$		2,85000				
		požární odvětrání - venkovní vyústění :						
		1000x1000 : $(1,5*4+1*4)*(3,6-2,65)$		9,50000				
		strop kanálu výfukové komory : $1,397*1,636+((1,397+1,636)*2+pi*0,5*2)*0,15$		3,66663				
91	380356232R00	...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, odbednění	m2	25,34663	187,20	4 744,89	801-5	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola Poznámka uchazeče								
	380 36	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
92	380361007R00	...z oceli 10 505	t	0,02607	23 872,00	622,34	801-5	RTS 16/ II
		sít' kari 100/8x100/8 : 3,00019*7,9*0,001*1,1		0,02607				
		Začátek provozního součtu						
		strop kanálu výfukové komory : (1,397*1,636-pi*0,5*0,5)*2		3,00019				
		Konec provozního součtu						
	388 38	Kanály betonové a železobetonové pro rozvody inženýrských sítí (suché) včetně bednění a odbednění (u kanálů z betonu železového i včetně výztuže), s betonovou základovou deskou a se zatížením dna, s vyspravením vnitřních stěn cementovou maltou nebo s omítnutím vnitřních stěn zatíženou omítkou. Bez úpravy vnějších stěn, bez zemních prací, izolace a bez zakrytí,						
	388 38-1	z prostého betonu, volné						
93	388381114R00	...vnitřního průřezu přes 450 x 450 do 600 x 750 mm	m	27,35000	1 768,00	48 354,80	801-1	RTS 16/ II
		požární odvětrání :						
		300x700 : 3,73+0,2*2		4,13000				
		6,37+0,2		6,57000				
		400x500 : 3,05+0,7		3,75000				
		400x700 : 0,56*2+0,41*5		3,17000				
		500x700 : 9,53+0,2-2,92-0,4-0,2		6,21000				
		650x700 : 2,92+0,4+0,2		3,52000				
	388 38	Kanály betonové a železobetonové pro rozvody inženýrských sítí (suché) včetně bednění a odbednění (u kanálů z betonu železového i včetně výztuže), s betonovou základovou deskou a se zatížením dna, s vyspravením vnitřních stěn cementovou maltou nebo s omítnutím vnitřních stěn zatíženou omítkou. Bez úpravy vnějších stěn, bez zemních prací, izolace a bez zakrytí,						
	388 38-1	z prostého betonu, volné						
94	388381115R00	...vnitřního průřezu přes 600 x 750 do 900 x 900 mm	m	29,29000	2 484,00	72 756,36	801-1	RTS 16/ II
		požární odvětrání :						
		950x700 : 21,18-0,7-0,2		20,28000				
		700x1000 : 1,35+0,41+0,8+3,63+0,25+1,37+1,2		9,01000				
	388 38	Kanály betonové a železobetonové						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola Poznámka uchazeče								
		pro rozvody inženýrských sítí (suché) včetně bednění a odbednění (u kanálů z betonu železového i včetně výztuže), s betonovou základovou deskou a se zatřením dna, s vyspravením vnitřních stěn cementovou maltou nebo s omítnutím vnitřních stěn zatřenou omítkou. Bez úpravy vnějších stěn, bez zemních prací, izolace a bez zakrytí,						
		388 38-1 z prostého betonu, volné						
95	388381116R00	...vnitřního průřezu přes 900 x 900 do 1050 x 1200 mm	m	8,54000	3 184,00	27 191,36	801-1	RTS 16/ II
		požární odvětrání :						
		850x1000 : 1,89		1,89000				
		1000x950 : 5,4+1+0,25		6,65000				
		389 38-10 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí se zřízením a odstraněním bednění						
96	389381001RT2	...betonem třídy C 16/20	m3	1,06854	3 236,00	3 457,80	801-2	RTS 16/ II
		M016, M017 strop : (6,69*2,7-6,6*2,7)*0,09		0,02187				
		6,69*0,12*0,09		0,07225				
		strop kanálů požárního odvětrání :						
		300x700 : (3,73+0,2*2)*(0,7-0,6)*0,09		0,03717				
		(6,37+0,2)*(0,7-0,6)*0,09		0,05913				
		400x500 : (3,05+0,7)*(0,65-0,6)*0,065		0,01219				
		400x700 : (0,56*2+0,41*5)*(0,6-0,4)*0,09		0,05706				
		500x700 : (9,53+0,2-2,92-0,4-0,2)*(0,9-0,89)*0,09		0,00559				
		650x700 : (2,92+0,4+0,2)*(1,05-0,89)*0,09		0,05069				
		950x700 : (21,18-0,7)*(1,35-1,19)*0,09		0,29491				
		700x1000 : (1,35+0,41+0,8+3,63+0,25+1,37+1,2)*(1,1-0,89)*0,09		0,17029				
		850x1000 : 1,89*(1,2-1,19)*0,09		0,00170				
		kanál v šachtě výtahu š.900 : 0						
		1000x950 : (5,4+1+0,25+(0,15+0,24)*2)*(1,5-1,49)*0,09		0,00669				
		1000x950 náběhy : 1,5*0,75*0,4/2+1,5*0,3*0,24/2		0,27900				
		954 Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami						
		954 2 obklady dřevěných konstrukcí						
		954 23 obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm						
97	342267111RT3	...1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm	m	10,00000	577,60	5 776,00	801-1	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		kanalizace : 10	10,00000					
98	339272370R	Pilíř přívodu vzduchu z PH tl.10mm v 60cm š 114cm, h 30cm (dodávka+osazení), s protidešťovou žaluzií asiti proti hmyzu	kus	1,00000	3 128,00	3 128,00		Vlastní
99	342267112RT11	Obklad trámů sádkokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky standard tl. 12,5 mm, kovová konstrukce	m	4,82000	727,20	3 505,10		Vlastní
		nika pro EPS : 0,51*4	2,04000					
		nika pro EZS : (0,63+0,76)*2	2,78000					
100	13331838R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 10,00 mm; a = 100,0 mm; b = 100,0 mm	t	0,04566	16 430,00	750,19	SPCM	RTS 16/ II
		nosník potrubí : L100/100/10 : 1,4*2*15,1*0,001*1,08	0,04566					
101	13380615R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 100 mm	t	0,04457	17 500,00	779,98	SPCM	RTS 16/ II
		I100 : 2,25*18,34*0,001*1,08	0,04457					
102	13380625R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 140 mm	t	0,07413	17 500,00	1 297,28	SPCM	RTS 16/ II
		I140 : 4,8*14,3*0,001*1,08	0,07413					
103	13380630R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 160 mm	t	1,92353	17 500,00	33 661,78	SPCM	RTS 16/ II
		I160 : 99,5*17,9*0,001*1,08	1,92353					
104	13480920R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez I; výška 220 mm	t	0,55420	19 500,00	10 806,90	SPCM	RTS 16/ II
		I220 : 16,5*31,1*0,001*1,08	0,55420					
105	5920000	Betonový květináč 1000x400x600 mm, hladký pohledový beton	kus	4,04000	2 320,00	9 372,80		Vlastní
106	59321140R	překlad nosný železobetonový; RZP; plný; l = 119,0 cm; š = 24,0 cm; h = 19,0 cm	kus	1,01000	352,00	355,52	SPCM	RTS 16/ II
107	59321141.AR	překlad nosný železobetonový; RZP; plný; l = 179,0 cm; š = 24,0 cm; h = 19,0 cm	kus	1,01000	538,40	543,78	SPCM	RTS 16/ II
108	59321141R	překlad nosný železobetonový; RZP; plný; l = 149,0 cm; š = 24,0 cm; h = 19,0 cm	kus	1,01000	407,20	411,27	SPCM	RTS 16/ II
109	59321143R	překlad nosný železobetonový; RZP; plný; l = 239,0 cm; š = 24,0 cm; h = 19,0 cm	kus	1,01000	736,80	744,17	SPCM	RTS 16/ II
110	59321210R	překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm	kus	10,10000	149,20	1 506,92	SPCM	RTS 16/ II
		prostup střední zdi 300x300, D300,D260 : RZP 119/14/14 půlený : 5*4/2*1,01	10,10000					
111	59321211R	překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 149,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm	kus	18,18000	179,20	3 257,86	SPCM	RTS 16/ II
		prostup střední zdi 420x420 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		RZP 149/14/14 půlený : (5*7+1)/2*1,01		18,18000				
112	59321227.AR	překlád nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 24,0 cm	kus	5,05000	253,60	1 280,68	SPCM	RTS 16/ II
113	611000142R	světlik sklepní GFK; š = 1 250,0 mm; v = 1 000,0 mm; hl = 400 mm; rošt mřížkový 30/30 mm; pochozi	kus	7,00000	4 304,00	30 128,00	SPCM	RTS 16/ II
		ozn.P3 : 7		7,00000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						
		411 12-1 Osazování prefabrikovaných stropních dílců						
		montáž prefabrikovaných stropních dílců se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu						
114	411121221R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm	kus	115,00000	120,80	13 892,00	801-2	RTS 16/ II
		strop kanálů požárního odvětrání :						
		PZD 59/29/6,5 P5 : 11		11,00000				
		PZD 59/29/9 P5 : 35		35,00000				
		PZD 89/29/9 P5 : 54		54,00000				
		RZP 119/14/14 V půlený : 5*2		10,00000				
		RZP 119/14/24 : 5		5,00000				
115	411121232R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	123,00000	146,80	18 056,40	801-2	RTS 16/ II
		strop kanálu požárního odvětrání :						
		PZD 119/29/9 V5 : 82		82,00000				
		PZD 149/29/9 V5 : 7		7,00000				
		RZP 149/14/24 V : 34		34,00000				
116	411121243R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm	kus	22,00000	172,00	3 784,00	801-2	RTS 16/ II
		M016, M017 strop :						
		PZD 239/29/9 V5 : 2		2,00000				
		PZD 269/29/9 V5 : 20		20,00000				
		413 23 Zazdívka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými						
		413 23-2 válcovaných nosníků						
117	413232221RT2	...výšky přes 150 do 300 mm	kus	2,00000	170,80	341,60	801-4	RTS 16/ II
		I160 :						
		M003 : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
	413 94	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch I, IE, U, UE nebo L						
118	413941121R00	...bez materiálu, výšky do 120 mm	t	0,07852	7 156,00	561,89	801-1	RTS 16/ II
		strop kanálu požárního odvětrání :						
		L100/100/10 : (0,85*2+1,75*2)*15,1*0,001		0,07852				
119	413941123R00	...bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm	t	0,32567	6 564,00	2 137,70	801-1	RTS 16/ II
		M016, M017 strop :						
		U160 : 2*18,8*0,001		0,03760				
		L180/180/12 : 6,65*33,25*0,001		0,22111				
		strop kanálu požárního odvětrání :						
		L150/150/10 : (1,2+1,5)*24,8*0,001		0,06696				
120	430321313R00	430 32 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový ...třída C 16/20	m3	2,88236	2 720,00	7 840,02	801-1	RTS 16/ II
		suterén :						
		deska pod stupně :						
		M006 : 1,9*1,4*0,1+1,9*0,3*0,17		0,36290				
		M013 : 2,705*5,2*0,1+2,705*0,3*0,17		1,54456				
		M021 : 1,9*1,4*0,1+1,9*0,3*0,17		0,36290				
		M006 vnější : 1,7*0,8*0,15+1,7*0,3*0,2		0,30600				
		M021 vnější : 1,7*0,8*0,15+1,7*0,3*0,2		0,30600				
121	430361921RT4	430 36 Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) 430 36-2 ze svařovaných sítí ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,13497	23 904,00	3 226,32	801-1	RTS 16/ II
		suterén :						
		sít' 100/6x100/6 : 25,0775*4,893*0,001*1,1		0,13497				
		deska pod stupně :						
		Začátek provozního součtu						
		M006 : 1,9*1,4+1,9*0,3		3,23000				
		M013 : 2,705*5,2+2,705*0,3		14,87750				
		M021 : 1,9*1,4+1,9*0,3		3,23000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		M006 vnější : 1,7*0,8+1,7*0,3		1,87000				
		M021 vnější : 1,7*0,8+1,7*0,3		1,87000				
		Konec provozního součtu						
	431 35	Bednění podest a podstupňových desek včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m 431 35-1 přímočarých						
122	431351121R00	...zřízení	m2	6,42085	1 352,80	8 686,13	801-1	RTS 16/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, suterén :						
		deska pod stupně :						
		M006 : (1,9+1,4*2)*0,1+(1,9+0,3+2)*0,17		1,18400				
		M013 : (2,705+5,2)*2*0,1+(2,705+0,3*2)*0,17		2,14285				
		M021 : (1,9+1,4*2)*0,1+(1,9+0,3+2)*0,17		1,18400				
		M006 vnější : (1,7+0,8*2)*0,15+(1,7+0,3*2)*0,2		0,95500				
		M021 vnější : (1,7+0,8*2)*0,15+(1,7+0,3*2)*0,2		0,95500				
	431 35	Bednění podest a podstupňových desek včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m 431 35-1 přímočarých						
123	431351122R00	...odstranění	m2	6,42085	92,40	593,29	801-1	RTS 16/ II
	434 31	Stupně dusané z betonu na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,						
124	434311113R00	...třídy C12/15	m	62,00000	212,40	13 168,80	801-1	RTS 16/ II
		suterén :						
		M006 : 1,9*4		7,60000				
		M013 : 2,5*16		40,00000				
		M021 : 1,9*4		7,60000				
		M006 vnější : 1,7*2		3,40000				
		M021 vnější : 1,7*2		3,40000				
	434 35	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu 434 35-1 přímočarých						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
125	434351141R00	...zřízení suterén : M006 : 1,9*4*(0,1525+0,28) M013 : 2,5*16*(0,1644+0,274) M021 : 1,9*4*(0,1525+0,28) M006 vnější : 1,7*2*(0,1675+0,3) M021 vnější : 1,7*2*(0,1675+0,3)	m2	27,28900	849,60	23 184,73	801-1	RTS 16/ II
	434 35	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu						
	434 35-1	přímočarých						
126	434351142R00	...odstranění	m2	27,28900	63,80	1 741,04	801-1	RTS 16/ II
	451	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,						
127	451573111R00	...z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	1,57200	719,20	1 130,58	827-1	RTS 16/ II
		odvodnění dvorní fasáda (lože > 0,15m3/bm) :						
		(1,03*3+0,93+2,18+1,88+1,2)*(0,3*0,25+0,5*(0,35+0,25))/2-0,15)						
		(1,01*4+0,92+1,92*2+1,94+0,94)*(0,3*0,25+0,5*(0,35+0,25))/2-0,15)						
128	13331838R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 10,00 mm; a = 100,0 mm; b = 100,0 mm	t	0,08480	16 430,00	1 393,26	SPCM	RTS 16/ II
		strop kanálu požárního odvětrání :						
		L100/100/10 : (0,85*2+1,75*2)*15,1*0,001*1,08						
129	13384440R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez U; výška 160 mm	t	0,04061	17 500,00	710,68	SPCM	RTS 16/ II
		M016, M017 strop :						
		U160 : 2*18,8*0,001*1,08						
130	13432569R	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 150x150x10 mm	t	0,07232	18 250,00	1 319,84		Vlastní
		strop kanálu požárního odvětrání :						
		L150/150/10 : (1,2+1,5)*24,8*0,001*1,08						
131	13432624R	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 180x180x12 mm	t	0,23880	19 800,00	4 728,24		Vlastní
		M016, M017 strop :						
		L180/180/12 : 6,65*33,25*0,001*1,08						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
132	59321210R	překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm	kus	5,05000	149,20	753,46	SPCM	RTS 16/ II
		RZP 119/14/14 půlený : 10/2*1,01		5,05000				
133	59321227.AR	překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 24,0 cm	kus	5,05000	253,60	1 280,68	SPCM	RTS 16/ II
134	59321228.AR	překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 149,0 cm; š = 14,0 cm; h = 24,0 cm	kus	34,34000	300,80	10 329,47	SPCM	RTS 16/ II
135	59341740R	deska stropní dutinová železobetonová; PZD; l = 119,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; užité zatížení 5,00 kN/m2	kus	82,82000	173,60	14 377,55	SPCM	RTS 16/ II
136	59341741R	deska stropní dutinová železobetonová; PZD; l = 149,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; užité zatížení 5,00 kN/m2	kus	7,07000	211,60	1 496,01	SPCM	RTS 16/ II
137	5934174400R	deska stropní dutinová železobetonová; PZD; l = 239,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; užité zatížení 5,00 kN/m2	kus	2,02000	389,60	786,99	SPCM	RTS 16/ II
138	5934174401R	deska stropní dutinová železobetonová; PZD; l = 269,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; užité zatížení 5,00 kN/m2	kus	20,20000	430,40	8 694,08	SPCM	RTS 16/ II
139	593417440R	deska stropní plná železobetonová; PZD; l = 59,0 cm; š = 29,0 cm; h = 7,0 cm; užité zatížení 5,00 kN/m2	kus	11,11000	82,80	919,91	SPCM	RTS 16/ II
140	59341744R	deska stropní plná železobetonová; PZD; l = 59,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; užité zatížení 5,00 kN/m2	kus	35,35000	92,00	3 252,20	SPCM	RTS 16/ II
141	59341746R	deska stropní plná železobetonová; PZD; l = 89,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; užité zatížení 5,00 kN/m2	kus	54,54000	138,40	7 548,34	SPCM	RTS 16/ II
Díl: 5		Komunikace					104 123,14	
	564 8 Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním							
142	564831111R00	...tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	52,06000	87,60	4 560,46	822-1	RTS 16/ II
		oprava zpevněných ploch :						
		odvodnění dvorní fasáda : (1,03*3+0,93+2,18+1,88+1,2)*1			9,28000			
		(1,01*4+0,92+1,92*2+1,94+0,94)*1			11,68000			
		hlavní průčelí :						
		pod obrubník : 62,2*0,5			31,10000			
143	564861111R00	...tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	256,72000	165,20	42 410,14	822-1	RTS 16/ II
		oprava zpevněných ploch :						
		odvodnění dvorní fasáda : (1,03*3+0,93+2,18+1,88+1,2)*1			9,28000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		(1,01*4+0,92+1,92*2+1,94+0,94)*1		11,68000				
		hlavní průčelí :						
		drobné kostky : 229-8,84		220,16000				
		mozaika : 8,84		8,84000				
		zámková dlažba : 1+0,76		1,76000				
		dlaždice : 5		5,00000				
	591	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
144	591211111R00	...drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	220,16000	241,20	53 102,59	822-1	RTS 16/ II
		oprava zpevněných ploch :						
		hlavní průčelí : 229-8,84		220,16000				
	596 1	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
145	596111111R00	...do lože z kameniva těženého, 1barva	m2	8,84000	259,20	2 291,33	822-1	RTS 16/ II
		hlavní průčelí : 2,6*3,4		8,84000				
	596 21-5	Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
146	596215021R00	...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	1,76000	168,40	296,38	822-1	RTS 16/ II
		hlavní průčelí :						
		hladka : 1		1,00000				
		slepečka : 0,76		0,76000				
	596 8	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
147	596811111R00	...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	5,00000	120,00	600,00	822-1	RTS 16/ II
		hlavní průčelí : 5		5,00000				
148	58380056R1	Mozaika dlažební 4/6 štípaná, bude použitý vybouraný očištěný materiál	m2	8,84000	1,00	8,84		Vlastní
149	58380120.AR1	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2, bude použitý vybouraný očištěný materiál	m2	222,36160	1,00	222,36		Vlastní
		220,16*1,01		222,36160				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
150	592451124R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	1,01000	209,00	211,09	SPCM	RTS 16/ II
		1*1,01		1,01000				
151	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	0,76760	409,00	313,95	SPCM	RTS 16/ II
		0,76*1,01		0,76760				
152	59245315R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 45,0 mm	m2	0,50500	200,00	101,00	SPCM	RTS 16/ II
		0,5*1,01		0,50500				
153	59245315R1	Dlaždice betonová 30x30x4,5 cm šedá, bude použitý vybouraný očištěný materiál	m2	5,00000	1,00	5,00		Vlastní
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy						1 158 986,34
	601 01	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí po jednotlivých vrstvách						
154	601011141RT3	...vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, , omítka štuková pro interier; vápenná; ruční; zrnitost do 0,70 mm; tl. vrstvy do 2,5 mm; bal.	m2	507,82008	113,60	57 688,36	801-1	RTS 16/ II
		Včetně pomocného lešení.						
		suterén (pro plochy kleneb je použitý koef.1,2) :						
		M001 : 4,02*6,45*1,2		31,11480				
		M002 : 3,81*2,8*1,2		12,80160				
		M003 : 1,1*(1,15+0,51+4,447)		6,71770				
		M004 : 4,6*2,8*1,2		15,45600				
		6,12*2,8*1,2		20,56320				
		4,88*2,8*1,2		16,39680				
		2,75*2,8*1,2		9,24000				
		M005 : 0						
		M006 : 3,85*6,45*1,2		29,79900				
		M007 : 2,87*6,45*1,2		22,21380				
		M008 : 2,72*6,45*1,2		21,05280				
		2,78*6,45*1,2		21,51720				
		M009 : 2,56*7,5*1,2		23,04000				
		2,18*7,5*1,2		19,62000				
		M010 : 0						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		M011 : 7,71*2,8*1,2		25,90560				
		M012 : 2,18*(5,65-1,25)		9,59200				
		M013 : 2,705*3,1		8,38550				
		M014 : 2,96*2,8*1,2		9,94560				
		9,06*2,8*1,2		30,44160				
		2,91*2,8*1,2		9,77760				
		M015 : 2,241*7,5*1,2		20,16900				
		2,593*7,5*1,2		23,33700				
		M016 : 3,27*2,72*1,2*2		21,34656				
		M017 : 0						
		M018 : 0						
		M019 : 1,69*1,12*1,2		2,27136				
		M020 : 1,69*1,12*1,2		2,27136				
		M021 : 2,9*3,86*1,2		13,43280				
		M022 : 0						
		M023 : 2,9*1,92*1,2+1,62*2*1,2		10,56960				
		M024 : 1,15*1,9*1,2		2,62200				
		M025 : 2,89*6,45*1,2		22,36860				
		2,8*6,45*1,2		21,67200				
		M026 : 6,45*2,8*1,2		21,67200				
		M027 : 2,18*1,15		2,50700				
	601 01-1 Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí							
155	601011193R00	...podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky, můstek spojovací pro interier i exterie; báze minerální, uměloprskyřičná disperze; ruční; barva bílá	m2	507,82008	39,40	20 008,11	801-1	RTS 16/ II
	602 01 Omítky stěn z hotových směsí							
	po jednotlivých vrstvách							
156	602011102R00	...postřík, báze, cementová, , ,	m2	99,03890	41,40	4 100,21	801-1	RTS 16/ II
		suterén, nové zdívo :						
		M012 : 2,18*3,15		6,86700				
		-0,8*1,97		-1,57600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		M016 : 3,27*3,1*2		20,27400				
		M017 : 3,27*(4,73-1,19)*2		23,15160				
		0,845*0,25		0,21125				
		1,345*0,25		0,33625				
		1,9*0,25		0,47500				
		1,1*0,25		0,27500				
		M019 : 1,69*3,22		5,44180				
		-0,6*1,97		-1,18200				
		M020 : 1,69*3,22+1,91*3,22		11,59200				
		-0,6*1,97*2		-2,36400				
		M021 : 1,91*3,22		6,15020				
		-0,6*1,97		-1,18200				
		M023 : 1,25*3,22+2*3,22		10,46500				
		-0,6*1,97		-1,18200				
		M024 : 1,15*3,22+1,9*3,22		9,82100				
		-0,6*1,97		-1,18200				
		M027 : 2,18*3,15		6,86700				
		-0,8*1,97		-1,57600				
		pilíře stropu M017 : (0,5+0,25)*2*1,19*3		5,35500				
		boky schodů M006 : ((0,4+0,28*3)*0,61-0,28*6*0,1525)*2		1,00040				
		boky schodů M021 : ((0,4+0,28*3)*0,61-0,28*6*0,1525)*2		1,00040				
157	602011105R00	...postřik, báze, sanační, , ,	m2	1 189,73295	50,00	59 486,65	801-1	RTS 16/ II
		suterén stěny :						
		M001 : 4,02*3,15*2+6,45*2,88*2		62,47800				
		-1,5*1,1+(1,66+1,2*2)*0,7		1,19200				
		-0,9*1,97+(1,23+2,24*2)*0,65		1,93850				
		M002 : 3,81*2,85*2+2,8*3,15*2		39,35700				
		-0,9*1,97		-1,77300				
		-1,5*1,1+(1,66+1,2*2)*0,7		1,19200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		-2.5*(2.52+2.84)/2+0.6*(2.52+2.7+2.52)		-2.05600				
		M003 : 1.1*2.99-0.8*1.97+(1.1+2.25*2)*0.75		5.91300				
		(1.15*2.99+3.95*3.5)*2		34.52700				
		3.95*2.043/2*2		8.06985				
		-4.31*(3.5-0.87)/2*2		-11.33530				
		1.1*(2.043+0.87)-0.8*1.97		1.62830				
		M004 : 4.6*2.85*2+2.8*3.15*2		43.86000				
		-1.3*2.24+(1.3+2.24*2)*0.8		1.71200				
		-2.5*(2.52+2.84)/2		-6.70000				
		-1.1*2.25		-2.47500				
		-1.8*2.4+(1.8+2.4*2)*0.33		-2.14200				
		6.12*2.85*2+2.8*3.15*2		52.52400				
		-1.8*2.4		-4.32000				
		(-1.01*0.8+(1.17+1.05*2)*0.55)*2		1.98100				
		-1.8*2.4+(1.8+2.4*2)*0.33		-2.14200				
		4.88*2.85*2+2.8*3.15*2		45.45600				
		-1.5*2.1+(1.5+2.1*2)*0.8		1.41000				
		-1.8*2.4		-4.32000				
		(-1.01*0.8+(1.17+1.05*2)*0.55)*2		1.98100				
		-2.5*(2.52+2.84)/2+0.75*(2.52+2.7+2.52)		-0.89500				
		2.75*2.85*2+2.8*3.15*2		33.31500				
		-2.5*(2.52+2.84)/2		-6.70000				
		-0.9*1.97		-1.77300				
		-2.5*(2.52+2.84)/2+0.6*(2.52+2.7+2.52)		-2.05600				
		M005 : 0						
		M006 : 3.85*3.08*2+6.45*2.65*2		57.90100				
		-1.5*1.97		-2.95500				
		-1.3*2.24		-2.91200				
		-1.5*2.2+(1.5+2.2*2)*0.5		-0.35000				
		-1.7*2.2+(1.7+2.2*2)*0.5		-0.69000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		M007 : 2,87*3,08*2+6,45*2,68*2		52,25120				
		-1,5*1,1+(1,66+1,2*2)*0,7		1,19200				
		-1,7*2,2		-3,74000				
		-1,5*2,2		-3,30000				
		0,32*(1,93+5,25+1,93)		2,91520				
		-1,7*2,2+(1,7+2,2*2)*0,33		-1,72700				
		-1,5*2,2+(1,5+2,2*2)*0,33		-1,35300				
		M008 : 2,72*3,15*2+6,45*2,68*2		51,70800				
		2,78*3,15*2+6,45*2,68*2		52,08600				
		(-1,5*1,1+(1,66+1,2*2)*0,7)*2		2,38400				
		-1,7*2,2		-3,74000				
		-1,5*2,2		-3,30000				
		-4,85*(1,93+2,6)/2*2+0,63*(1,93+5,25+1,93)		-16,23120				
		-1,5*2,1		-3,15000				
		-1,5*2,2+(1,5+2,2*2)*0,63		0,41700				
		-1,7*2,2+(1,7+2,2*2)*0,63		0,10300				
		M009 : 2,56*3,15*2+7,5*2,75*2		57,37800				
		2,18*3,15*2+7,5*2,75*2		54,98400				
		-1,5*1,1+(1,66+1,2*2)*0,7		1,19200				
		-1,5*1,1+(1,7+1,2*2)*0,7		1,22000				
		-1,7*2,2		-3,74000				
		-1,5*2,2		-3,30000				
		-5,9*(1,96+2,4)/2*2+0,68*(1,96+3+1,96)		-21,01840				
		-1,32*2,24		-2,95680				
		M010 : 0						
		M011 : 7,71*2,85*2+2,8*3,15*2		61,58700				
		-1,3*2,05*2+(1,3+2,05*2)*0,8*2		3,31000				
		-2,5*(2,52+2,84)/2		-6,70000				
		-2,705*2,24		-6,05920				
		-2,5*(2,52+2,84)/2		-6,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		M012 : $(2,18+(5,65-1,25)*2)*3,15$		34,58700				
		$-0,9*1,97+(1,35+2,05*2)*0,55$		1,22450				
		$-0,5*0,4*3+(0,5+0,4*2)*0,55*3$		1,54500				
		M013 : $(0,8*(2,24+2,53)/2+4,26*(3,85+5,27)/2)*2$		42,66720				
		$-4,26*(3,5-0,87)/2*2$		-11,20380				
		$2,705*0,9+2,705*1,3$		5,95100				
		$2,705*2,64$		7,14120				
		$-2,705*2,02+(2,705+2,02*2)*0,5$		-2,09160				
		zadní vstup : 0						
		M014 : $2,96*2,85*2+2,8*3,15*2$		34,51200				
		$9,06*2,85*2+2,8*3,15*2$		69,28200				
		$2,91*2,85*2+2,8*3,15*2$		34,22700				
		$-2,5*(2,52+2,84)/2+0,8*(2,52+2,6+2,52)$		-0,58800				
		$-2,5*(2,52+2,84)/2+0,8*(2,52+2,6+2,52)$		-0,58800				
		$-2,5*(2,52+2,84)/2$		-6,70000				
		$(-1,03*0,8+(1,17+1,05*2)*0,65)*3$		3,90450				
		$-2,5*(2,52+2,84)/2+0,8*(2,52+2,6+2,52)$		-0,58800				
		$-1,29*2,05+(1,29+2,05*2)*0,8$		1,66750				
		$-2,5*(2,52+2,84)/2$		-6,70000				
		$-0,8*1,97$		-1,57600				
		M015 : $2,241*3,15*2+7,5*2,75*2$		55,36830				
		$2,593*3,15*2+7,5*2,75*2$		57,58590				
		$(1,66+1,2*2)*0,65$		2,63900				
		$-1,3*2,05$		-2,66500				
		$-5,9*(1,96+2,4)/2*2+0,63*(1,96+6,1+1,96)$		-19,41140				
		$-1,2*2,1+(1,2+2,1*2)*0,47$		0,01800				
		$-1,5*1,1+(1,665+1,2*2)*0,7$		1,19550				
		M016 : $3,27*3,1*2+2,72*2,69*2$		34,90760				
		$(-1,5*1,1+(1,66+1,2*2)*0,7)*2$		2,38400				
		$-1,2*2,1$		-2,52000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		-1*2,1+(1+2,1*2)*0,33				-0,38400		
		M017 : 0						
		M018 : 0						
		M019 : 1,69*3,22+1,12*2,85+1,12*3,22				12,24020		
		M020 : 1,27*2,85				3,61950		
		0,22*(2,08+1,35)				0,75460		
		M021 : 2,9*3,22+1,2*3,22+3,88*2,85*2				35,31800		
		-1,6*1,97				-3,15200		
		0,3*(2,08+3,1+2,64)				2,34600		
		-1*2,1*2				-4,20000		
		-0,6*1,97				-1,18200		
		0,22*(2,08+2,76+2,64)				1,64560		
		-1,33*2,1+(1,33+2,1*2)*0,33				-0,96810		
		M022 : 0						
		M023 : 2,9*3,22+1,62*3,22+3,92*2,85+1,92*2,85				31,19840		
		-1,3*2,1+0,08*(2,64+2,8+2,08)				-2,12840		
		-1,29*2,05				-2,64450		
		-0,9*1,97				-1,77300		
		M024 : 1,15*3,22+1,9*2,85				9,11800		
		M025 : 2,89*3,22*2+6,45*2,85*2				55,37660		
		2,8*3,22*2+6,45*2,85*2				54,79700		
		(-1,5*1,1+(1,66+1,2*2)*0,7)*2				2,38400		
		-0,9*1,97+(1,2+2,05*2)*0,4				0,34700		
		-4,85*(2,08+2,64)/2*2+0,65*(2,08+5+2,08)				-16,93800		
		-1*2,16+(1+2,16*2)*0,8				2,09600		
		(1,75+1,2*2)*0,55				2,28250		
		M026 : 6,45*2,85*2+2,8*3,15*2				54,40500		
		-1*2,16				-2,16000		
		-0,8*1,97+(1,3+2,05*2)*0,65				1,93400		
		-1,1*0,5+(1,66+1,2*2)*(0,7-0,45)+(1,1+0,5)*2*0,45				1,90500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		M027 : (2,18+1,15*2)*3,15		14,11200				
		-1,2*0,8+(1,2+1,05*2)*0,55		0,85500				
		mezipodesta zadního vstupu na obklady : 5,8*1		5,80000				
158	602011112RT3	...vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	99,03890	182,40	18 064,70	801-1	RTS 16/ II
159	602011124R00	...vrstva podkladní, sanační, , tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	2 379,46590	225,20	535 855,72	801-1	RTS 16/ II
		2x plocha : 1189,73295*2		2 379,46590				
160	602011126R00	...vrstva jádrová, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	1 189,73295	282,40	335 980,59	801-1	RTS 16/ II
161	602011141RT3	...vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	90,16490	85,60	7 718,12	801-1	RTS 16/ II
		99,0389		99,03890				
		odpočet obkladů :						
		M019 : -1,69*2		-3,38000				
		-(-0,6*1,97)		1,18200				
		M020 : -1,69*2-1,91*2		-7,20000				
		-(-0,6*1,97*2)		2,36400				
		M024 : -1,15*1,6		-1,84000				
162	602011151RT1	...vrstva štuková, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 3,5 mm,	m2	1 177,29295	102,00	120 083,88	801-1	RTS 16/ II
		1189,73295		1 189,73295				
		odpočet obkladu :						
		M019 : -(1,69+1,12*2)*2		-7,86000				
		M020 : -(1,27+0,22)*2		-2,98000				
		M024 : -1*1,6		-1,60000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 661,83		
	610 99-10 Začistovací okenní lišta							
	nalepení, odřiznutí po dokončení omítek							
163	610991004R00	...pro omítku tl. 15 mm	m	78,58000	46,60	3 661,83	801-1	RTS 16/ II
		ozn P1 : (1,4+1*2)*12		40,80000				
		ozn P2 : (1,1+0,87*2)*7		19,88000				
		ozn P4 : 1,1+0,4*2		1,90000				
		ozn P5 : (0,68+0,4*2)*3		4,44000				
		ozn Z1 : (1,7+2,04*2)*2		11,56000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Geník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče					
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				49 414,46		
	620 99-10	Začišťovací okenní lišta nalepení, odříznutí po dokončení omítek						
164	620991004R00	... , pro omítku tl. 15 mm	m	78,58000	46,60	3 661,83	801-1	RTS 16/ II
		ozn P1 : (1,4+1*2)*12		40,80000				
		ozn P2 : (1,1+0,87*2)*7		19,88000				
		ozn P4 : 1,1+0,4*2		1,90000				
		ozn P5 : (0,68+0,4*2)*3		4,44000				
		ozn Z1 : (1,7+2,04*2)*2		11,56000				
	622 31-7	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému okenní a rohové lišty, výztužná stěrka						
165	622325350RV1	... , stěrka s výztužnou tkaninou	m2	38,64050	924,80	35 734,73	801-1	RTS 16/ II
		Položka obsahuje okenní a rohové lišty a výztužnou stěrku. změna rozměrů vnějších otvorů :						
		1010/400 na 1010/800 : (1,01+0,8*2)*0,15*4		1,56600				
		1030/500 na 1030/800 : (1,03+0,8*2)*0,15*3		1,18350				
		1500/1000 na 1500/1100 : (1,5+1,1*2)*0,15*12		6,66000				
		1500/1000 na 1100/500 : 1,5*1,1-1,1*0,5		1,10000				
		sklepní světlíky :						
		1250/1000 : (1,25*1-1*0,4)*7		5,95000				
		M006 x ven, dveře 1700/2040 : (1,7+2,04*2)*0,85		4,91300				
		M021 x ven, dveře 1700/2040 : (1,7+2,04*2)*0,85		4,91300				
		výměna dveří :						
		M013 x ven, zadní vstup 1660/2330 : 2,1*2,8-1,8*2,4+(1,8+2,4*2)*0,85		7,17000				
		M003 x ven, zadní vstup 1100/1970 : (1,2+2,45*2)*0,85		5,18500				
	622 47-13	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu)						
166	622471317RS7	...hmota silikátová, složitost 1 + 2 , hmota nátěrová fasádní silikátová; I. cenová skupina; mat; vodoodpudivá; paropropustná	m2	10,25268	159,60	1 636,33	801-1	RTS 16/ II
		ozn Z15 opláštění výfukové komory : (1,237+1,476)*2*2,18		11,82868				
		-0,8*1,97		-1,57600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola Poznámka uchazeče								
167	622491141R00	622 49-114 Nátěr fasády hydrofóbní hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení ...přípravkem polysiloxanovým, 1 x, hmota penetrační polysiloxanová; odpuzující vodu, paropropustná, proti usaz. prachu a nečistot; pro interiér i exteriér ostění oken nad parapetem v.300mm : P1 : 0,2*0,3*2*12 P2 : 0,2*0,3*2*7 P4 : 0,2*0,3*2 P5 : 0,2*0,3*2*3	m2	2,76000	63,40	174,98	801-1	RTS 16/ II
168	627452149R00	627 45 Spárování maltou cementovou pro spárování (400 kg cementu/m3) 627 45-1 zapuštěné rovné ...mezi prefabrikovanými dílci, cementovou maltou styk okna a stávajícího kamenného parapetu : ozn P1 : 1,4*12 ozn P2 : 1,1*7 ozn P4 : 1,1 ozn P5 : 0,68*3	m	27,64000	17,90	494,76	801-1	RTS 16/ II
169	622409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi část ostění oken zůstává v nezměněném stavu : ozn P1 : (1,4+1*2)*12 ozn P2 : (1,1+0,87*2)*7 ozn P4 : 1,1+0,4*2 ozn P5 : (0,68+0,4*2)*3	m	67,02000	52,80	3 538,66		Vlastní
170	622471115V03	Úprava stěn aktivovaným štukem, omítkovina silikonová tl.4mm oprava při změně rozměrů vnějších otvorů : 1010/400 na 1010/800 : (1,01+0,8*2)*0,15*4 1030/500 na 1030/800 : (1,03+0,8*2)*0,15*3 1500/1000 na 1500/1100 : (1,5+1,1*2)*0,15*12 1500/1000 na 1100/500 : 1,5*1,1-1,1*0,5	m2	38,64050	108,00	4 173,17		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		sklepní světlíky :						
		1250/1000 : (1,25*1-1*0,4)*7		5,95000				
		M006 x ven, dveře 1700/2040 : (1,7+2,04*2)*0,85		4,91300				
		M021 x ven, dveře 1700/2040 : (1,7+2,04*2)*0,85		4,91300				
		výměna dveří :						
		M013 x ven, zadní vstup 1660/2330 : 2,1*2,8-1,8*2,4+(1,8+2,4*2)*0,85		7,17000				
		M003 x ven, zadní vstup 1100/1970 : (1,2+2,45*2)*0,85		5,18500				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					322 223,43	
	631 31	Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm						
171	631313611R00	...třídy C 16/20	m3	47,19535	2 150,00	101 470,00	801-1	RTS 16/ II
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		podkladní beton : 457,9535*0,1		45,79535				
		Začátek provozního součtu						
		suterén :						
		M001 : 4,02*6,45		25,92900				
		1,23*0,65+0,9*0,15		0,93450				
		M002 : 3,81*2,8		10,66800				
		2,5*0,6		1,50000				
		M003 : 1,1*1,5		1,65000				
		M004 : 4,6*2,8		12,88000				
		1,3*0,8		1,04000				
		1,8*0,33		0,59400				
		6,12*2,8		17,13600				
		1,8*0,33		0,59400				
		4,88*2,8		13,66400				
		1,5*0,8		1,20000				
		2,5*0,75		1,87500				
		2,75*2,8		7,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		0,9*0,15		0,13500				
		2,5*0,75		1,87500				
		M005 : 0						
		M006 : 3,85*6,45		24,83250				
		1,5*0,5		0,75000				
		1,7*0,5		0,85000				
		M007 : 2,87*6,45		18,51150				
		4,85*0,32		1,55200				
		1,7*0,33		0,56100				
		1,5*0,33		0,49500				
		M008 : 2,72*6,45		17,54400				
		4,85*0,63		3,05550				
		2,78*6,45		17,93100				
		1,5*0,63		0,94500				
		1,7*0,63		1,07100				
		M009 : 2,56*7,5		19,20000				
		5,9*0,68		4,01200				
		2,18*7,5		16,35000				
		1,32*0,8		1,05600				
		M010 : 0						
		M011 : 7,71*2,8		21,58800				
		1,3*0,8*2		2,08000				
		0,9*0,15		0,13500				
		M012 : 2,18*(5,65-1,15)		9,81000				
		1,35*0,55		0,74250				
		M013 : 2,705*5,2		14,06600				
		M014 : 2,5*0,8		2,00000				
		2,96*2,8		8,28800				
		2,5*0,8		2,00000				
		9,06*2,8		25,36800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		2,5*0,8		2,00000				
		2,91*2,8		8,14800				
		1,29*0,8		1,03200				
		0,8*0,15		0,12000				
		M015 : 2,241*7,5		16,80750				
		5,9*0,63		3,71700				
		2,593*7,5		19,44750				
		1,2*0,47		0,56400				
		M017 : 0						
		M018 : 0						
		M019 : 1,69*1,12+1,69*0,1		2,06180				
		M020 : 1,69*1,27+1,6*0,1		2,30630				
		0,22*1,27+0,22*0,1		0,30140				
		M021 : 2,9*3,86		11,19400				
		3,05*0,3		0,91500				
		2,66*0,22		0,58520				
		1,33*0,33		0,43890				
		M022 : 0						
		M023 : 2,87*1,92+1,62*2		8,75040				
		0,08*2,7		0,21600				
		M024 : 1,15*1,9		2,18500				
		1,25*0,1+1,9*0,1		0,31500				
		M025 : 2,89*6,45		18,64050				
		4,85*0,65		3,15250				
		2,8*6,45		18,06000				
		0,9*0,15+1,2*0,4		0,61500				
		1*0,8		0,80000				
		M026 : 6,45*2,8		18,06000				
		1,3*0,65		0,84500				
		M027 : 2,18*1,15		2,50700				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		Konec provozního součtu						
		M017 po provedení kanalizace :						
		podkladní beton : 0,9*7*0,1		0,63000				
		podlaha : 1,1*7*0,1		0,77000				
	631 31	Doplnění mazanin betonem prostým						
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,						
		631 31-1 o ploše jednotlivě do 1 m2						
172	631311131R00	...tloušťky přes 80 mm	m3	0,11200	2 450,00	274,40	801-4	RTS 16/ II
		dno stávající revizní šachty : 0,7*0,8*0,2		0,11200				
	631 31	Doplnění mazanin betonem prostým						
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,						
		631 31-3 rýh						
173	631312141R00	...v dosavadních mazaninách	m3	0,20000	2 740,00	548,00	801-4	RTS 16/ II
		přívod vzduchu pod podlahou - podlaha :						
		sestava 2, 2ks : (2*0,2*2+2*0,3*2)*0,1		0,20000				
	631 31	Doplnění mazanin betonem prostým						
		doplnění dosavadních mazanin prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru						
174	631312141V01	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách, beton C25/30 XF1	m3	0,94320	2 740,00	2 584,37	801-4	Vlastní
		oprava zpevněných ploch :						
		odvodnění dvorní fasáda : (1,03*3+0,93+2,18+1,88+1,2)*(1-0,55)*0,1		0,41760				
		(1,01*4+0,92+1,92*2+1,94+0,94)*(1-0,55)*0,1		0,52560				
	631 31-917	Příplatek za stržení povrchu						
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny						
175	631319173R00	...tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	45,79535	117,60	5 385,53	801-1	RTS 16/ II
		suterén :						
		podkladní beton : 457,9535*0,1		45,79535				
	631 31-918	Příplatek za sklon						
		přes 15° do 35° od vodorovně roviny						
176	631319183R00	...tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	1,40660	59,40	83,55	801-1	RTS 16/ II
		suterén schodiště M013 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		podkladní beton : 2,705*5,2*0,1	1,40660					
		631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů						
		631 36-2 ze svařovaných sítí						
177	631361921RT2	...průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm	t	1,50536	17 400,00	26 193,26	801-1	RTS 16/ II
		sít' 100/5x100/5 : 443,8875*3,083*0,001*1,1	1,50536					
		Začátek provozního součtu						
		podkladní beton : (457,9535-2,705*5,2)	443,88750					
		Konec provozního součtu						
		631 57 Násyp pod podlahy z kameniva						
		násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu						
178	631571006T00	Násyp ze štěrkodrti 0 - 32, tř. I	m3	24,03168	880,00	21 147,88	801-1	Vlastní
		pod podkladní beton, tl.50mm : 457,9535*0,05	22,89768					
		pod schody M006 : 1,4*0,9*(0,2+0,5/2)	0,56700					
		pod schody M021 : 1,4*0,9*(0,2+0,5/2)	0,56700					
		632 44-3 Potěr litý cementový						
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, liti hadicí na plochu, srovnání latí do roviny						
179	632443321R00	...pevnost v tlaku 30 MPa, pokládána plocha do 500 m2, tloušťky 50 mm	m2	459,46030	255,00	117 162,38	801-1	RTS 17/ I
		suterén :						
		tl.50mm :						
		skladba S3 :						
		M016 : 6,69*2,72	18,19680					
		Mezisoučet	18,19680					
		tl.60mm :						
		skladba S1 :						
		M001 : 4,02*6,45	25,92900					
		1,23*0,65+0,9*0,15	0,93450					
		M012 : 2,18*(5,65-1,25)	9,59200					
		1,35*0,55	0,74250					
		M026 : 6,45*2,8	18,06000					
		1,3*0,65	0,84500					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		M027 : 2,18*1,15		2,50700				
		0,8*0,1		0,08000				
		Mezisoučet		58,69000				
		skladba S2 :						
		M002 : 3,81*2,8		10,66800				
		2,5*0,6		1,50000				
		M003 : 1,1*1,5		1,65000				
		M004 : 4,6*2,8		12,88000				
		1,3*0,8		1,04000				
		1,8*0,33		0,59400				
		6,12*2,8		17,13600				
		1,8*0,33		0,59400				
		4,88*2,8		13,66400				
		1,5*0,8		1,20000				
		2,5*0,75		1,87500				
		2,75*2,8		7,70000				
		0,9*0,15		0,13500				
		2,5*0,75		1,87500				
		M005 : 0						
		M006 : 3,85*6,45		24,83250				
		1,5*0,5		0,75000				
		1,7*0,5		0,85000				
		M007 : 2,87*6,45		18,51150				
		4,85*0,32		1,55200				
		1,7*0,33		0,56100				
		1,5*0,33		0,49500				
		M008 : 2,72*6,45		17,54400				
		4,85*0,63		3,05550				
		2,78*6,45		17,93100				
		1,5*0,63		0,94500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		1,7*0,63		1,07100				
		M009 : 2,56*7,5		19,20000				
		5,9*0,68		4,01200				
		2,18*7,5		16,35000				
		1,32*0,8		1,05600				
		M010 : 0						
		M011 : 7,71*2,8		21,58800				
		1,3*0,8*2		2,08000				
		0,9*0,15		0,13500				
		M013 : 0						
		M014 : 2,5*0,8		2,00000				
		2,96*2,8		8,28800				
		2,5*0,8		2,00000				
		9,06*2,8		25,36800				
		2,91*2,8		8,14800				
		1,29*0,8		1,03200				
		0,8*0,15		0,12000				
		M015 : 2,241*7,5		16,80750				
		5,9*0,63		3,71700				
		2,593*7,5		19,44750				
		1,2*0,47		0,56400				
		M017 : 0						
		M018 : 0						
		M019 : 1,69*1,12		1,89280				
		M020 : 1,69*1,27+0,6*0,1*2		2,26630				
		0,22*1,27		0,27940				
		M021 : 2,9*3,86		11,19400				
		3,05*0,3		0,91500				
		2,66*0,22		0,58520				
		1,33*0,33		0,43890				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		M022 : 0						
		M023 : 2,87*1,92+1,62*2		8,75040				
		0,08*2,7		0,21600				
		M024 : 1,15*1,9		2,18500				
		0,6*0,1		0,06000				
		Mezisoučet		341,30550				
		skladba S4 :						
		M025 : 2,89*6,45		18,64050				
		4,85*0,65		3,15250				
		2,8*6,45		18,06000				
		0,9*0,15+1,2*0,4		0,61500				
		1*0,8		0,80000				
		Mezisoučet		41,26800				
180	632443322R00	...pevnost v tlaku 30 MPa, pokládána plocha do 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	882,52700	23,20	20 474,63	801-1	RTS 17/ I
		příplatek za 10mm (2x 5mm) :						
		suterén :						
		skladba S1 : 58,69*2		117,38000				
		skladba S2 : 341,3055*2		682,61100				
		skladba S4 : 41,268*2		82,53600				
	632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu na zdívu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,							
181	632451024R00	...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	25,82250	243,60	6 290,36	801-1	RTS 16/ II
		parapety :						
		1010/800 : 1,01*(0,55+0,2)*5		3,78750				
		1030/800 : 1,03*(0,55+0,2)*3		2,31750				
		600/400 : 0,6*(0,55+0,2)*3		1,35000				
		1500/1100 : 1,5*(0,65+0,2)*13		16,57500				
		výklenek M015 : 1,66*0,5		0,83000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		vyklenek M025 : 1,75*0,55		0,96250				
	632 45-103	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,						
182	632451034R00	...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	74,16600	211,20	15 663,86	801-1	RTS 16/ II
		strop kanálu požárního odvětrání :						
		300x700 : (3,73+0,2*2)*0,7		2,89100				
		(6,37+0,2)*0,7		4,59900				
		400x500 : (3,05+0,7)*0,65		2,43750				
		400x700 : (0,56*2+0,41*5)*0,6		1,90200				
		500x700 : (9,53+0,2-2,92-0,4-0,2)*0,9		5,58900				
		650x700 : (2,92+0,4+0,2)*1,05		3,69600				
		950x700 : (21,18-0,7)*1,35		27,64800				
		700x1000 : (1,35+0,41+0,8+3,63+0,25+1,37+1,2)*1,05		9,46050				
		850x1000 : 1,89*1,2		2,26800				
		kanál v šachtě výtahu š.900 : 1,75*0,9		1,57500				
		1000x950 : (1,2+5,4+1+0,25+(0,15+0,24)*2)*1,5-1,3*0,65		12,10000				
	632 45-11	Potěr pískocementový na mazaninách nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3)						
	632 45-111	hlazený dřevěným hladítkem						
183	632451136R00	...o tloušťce od 40 do 50 mm	m2	14,08250	175,60	2 472,89	801-1	RTS 16/ II
		strop kanálu požárního odvětrání :						
		400x500 : 3,05*0,65		1,98250				
		1000x950 : (1,2+5,4+1+0,25+(0,15+0,24)*2)*1,5-1,3*0,65		12,10000				
	639 57	Okapový chodník podél budovy z kačírku bez obrubníku a bez textilie						
184	639571110R00	...podklad ze štěrkopisku, tloušťky 100 mm	m2	6,98000	98,00	684,04	801-1	RTS 16/ II
		oprava zpevněných ploch po provedení odvodnění :						
		dvorní fasáda : (1,03*3+0,93+2,18+1,88+1,2)*0,5		4,64000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		(1,01*4+0,92+1,92*2+1,94+0,94)*0,5	5,84000					
		-1,25*0,4*7	-3,50000					
185	639571210R00	...z kačírku, tloušťky 100 mm	m2	6,98000	217,60	1 518,85	801-1	RTS 16/ II
186	639571311R00	...textilie proti prorůstání, 45 g/m2	m2	6,98000	38,60	269,43	801-1	RTS 16/ II
Díl: 64		Výplně otvorů	28 896,80					
		642 94-1 Osazování ocelových zárubní dodatečně lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu						
187	642944221R00	...plochy přes 2,5 m2	kus	4,00000	824,80	3 299,20	801-4	RTS 16/ II
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		pro ozn Z1 : 2	2,00000					
		pro ozn Z2 : 1	1,00000					
		pro ozn Z5 : 1	1,00000					
		642 94-2 Osazení zárubní dřevěných ocelových						
		642 94-21 bez dřevěných křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh						
188	642942111R00	...plocha do 2,5 m2	kus	7,00000	545,60	3 819,20	801-1	RTS 16/ II
		pro T1 : 1	1,00000					
		pro T2 : 1	1,00000					
		pro T3 : 1	1,00000					
		pro T4 : 3	3,00000					
		pro T5 : 1	1,00000					
		642 94-5 Osazení ocelových zárubní protipožárních a protiplynových dveří bez nebo včetně dřevěných křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.						
189	642945111R00	...jednokřídlových, do 2,5 m2	kus	2,00000	3 736,00	7 472,00	801-1	RTS 16/ II
		pro T6 : 1	1,00000					
		pro T13 : 1	1,00000					
190	642945112R00	...dvoukřídlových, přes 2,5 do 6,5 m2	kus	2,00000	4 644,00	9 288,00	801-1	RTS 16/ II
		pro ozn Z3 : 1	1,00000					
		pro ozn Z4 : 1	1,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
191	55330315.	Zárubeň ocelová H 110 600x1970x110, pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	3,00000	477,60	1 432,80		Vlastní
		pro T1 : 1		1,00000				
		pro T2 : 1		1,00000				
		pro T3 : 1		1,00000				
192	55330319.	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110, pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	497,60	497,60		Vlastní
		pro T13 : 1		1,00000				
193	55330334.	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160, pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	607,20	607,20		Vlastní
		pro T5 : 1		1,00000				
194	55330336.	Zárubeň ocelová H 160 900x1970x160, pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	3,00000	612,80	1 838,40		Vlastní
		pro T4 : 3		3,00000				
195	55330338.	Zárubeň ocelová H 160 1000x1970x160, pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	642,40	642,40		Vlastní
		pro T6 : 1		1,00000				
Díl: 8	Trubní vedení					55 403,00		
	893 Šachty armaturní							
	včetně osazení stropních desek, žebříku, mřížky na odvodňovací jímce a odpadní trouby délky do 1 m,							
196	893212111R00	...z prostého betonu se stropem z dílců, vnitřní půdorysné plochy do 1,5 m2	kus	2,00000	19 592,50	39 185,00	827-1	RTS 16/ II
	revizní šachty včetně provedení izolace proti vodě a radonu dna a stěn :							
	zastropení je provedeno ocelovým poklopem pro betonovou výplň a keramickou dlažbu :							
		revizní šachta 0,6x0,9m, hl.0,55m : 1		1,00000				
		revizní šachta 0,8x1,4m, hl.1,25m : 1		1,00000				
197	553400- Z08	Poklop ocelový pro betonovou výplň a keramickou dlažbu atyp, pozink., světlost 900x600 mm	kus	1,00000	5 406,00	5 406,00		Vlastní
198	553400- Z12	Poklop ocelový pro betonovou výplň a keramickou dlažbu atyp, pozink., světlost 700x800 mm	kus	2,00000	5 406,00	10 812,00		Vlastní
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					23 786,21		
	917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola							Poznámka uchazeče	
	S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
199	917862111R00	...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	83,16000	192,00	15 966,72	822-1	RTS 16/ II
		hlavní průčelí : 56,5+3,1+2,6		62,20000				
		dvorní fasáda : 1,03*3+0,93+2,18+1,88+1,2		9,28000				
		1,01*4+0,92+1,92*2+1,94+0,94		11,68000				
	919 73-5 Rezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody							
200	919735112R00	...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	20,96000	59,40	1 245,02	822-1	RTS 16/ II
		odvodnění dvorní fasáda : 1,03*3+0,93+2,18+1,88+1,2		9,28000				
		1,01*4+0,92+1,92*2+1,94+0,94		11,68000				
201	592173060R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	21,16960	64,80	1 371,79	SPCM	RTS 16/ II
		20,96*1,01		21,16960				
202	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	1,01000	68,40	69,08	SPCM	RTS 16/ II
203	59217410R1	Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/10/25 II nat, bude použitý vybouraný očištěný materiál	kus	62,00000	82,80	5 133,60		Vlastní
Díl: 94							Lešení a stavební výtahy	1 307,61
	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné							
204	941955004R00	...pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	10,02000	130,50	1 307,61	800-3	RTS 16/ II
		omítání :						
		M017 : 6,68*1,5		10,02000				
Díl: 95							Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	63 790,05
	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů							
	952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání							
205	952901111R00	...světla výška podlaží do 4 m	m2	698,79500	71,00	49 614,45	801-1	RTS 16/ II
		suterén : 59,31*11,5+16,73*1		698,79500				
	953 94-8 Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,							
	953 94-83 železných rohoží s rámy							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Geník, kapitola		Poznámka uchazeče						
206	953941311R00	...o ploše do 0,5 m2 hlavní vstup : 2	kus	2,00000	390,80	781,60	801-4	RTS 16/ II
207	953981101R00	953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva ...do betonu, hloubky 80 mm, M 8, ampule pro chemickou kotvu zábradlí : ozn Z9 (2ks) : 6*2*2 ozn Z10 (1ks) : 5*2 ozn Z11 (4ks) : 2*3*4	kus	58,00000	65,80	3 816,40	801-4	RTS 16/ II
208	953981103R00	...do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu ozn Z15 konstrukce výfukové komory : 12	kus	12,00000	91,20	1 094,40	801-4	RTS 16/ II
209	953981104R00	...do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu strop kanálu požárního odvětrání : nosníky L100/100/10 : 5*2+4*2	kus	18,00000	118,80	2 138,40	801-4	RTS 16/ II
210	953981105R00	...do betonu, hloubky 170 mm, M 20, ampule pro chemickou kotvu M016, M017 strop : nosník L180/180/12 : 12 nosník U160 : 2	kus	14,00000	189,20	2 648,80	801-4	RTS 16/ II
211	553811072R	rohož samonosná, škrabák, odvodněný box; polymerbeton, AL hrana, ocel; výška 80,0 mm vstup do M006 : 1 vstup do M021 : 1	kus	2,00000	1 848,00	3 696,00	SPCM	RTS 16/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	189 418,47					
212	961021311R00	961 02 Bourání základů ze zdiva kamenného a smíšeného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, ...ze zdiva kamenného M002,003 blok spadiště kanálu : 1,41*1,65*1,6	m3	3,72240	556,50	2 071,52	801-3	RTS 16/ II
		962 02 Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 962 02-2 smíšeného						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
213	962023391R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou M013 : 3,18*3,7*0,6	m3	7,05960	498,00	3 515,68	801-3	RTS 16/ II
962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
214	962031132R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm přestěna : M011 : 4,88*2,85 2,75*2,85 3,49*2,85 (0,75+0,15+0,75+0,15)*2,85 -1,01*0,4*2 -0,9*1,97 M015 : 1,98*2,85 2,96*2,85 9,06*2,85 1,5*2,85 (0,8+0,15+0,8+0,15+0,8+0,15)*2,85 -1,19*0,7*3 příčky : M002 : 1,15*(2,85+3,15)/2 -0,65*1,97 M004,005,006 : 6,12*2,85+0,9*(2,85+3,15)/2 -0,6*1,97*2 M016 x M019 : 1,41*2,75-0,8*1,97	m2	106,28850	66,80	7 100,07	801-3	RTS 16/ II
215	962031133R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm M003 x M007 : 1,3*2,24-0,8*1,97 M011 x M009 : 1,55*2,24-1,15*1,97 1,33*2,24-1,15*1,97	m2	47,63910	81,00	3 858,77	801-3	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		M011 x M014 : 2,8*(2,85+3,15)/2-0,8*1,97		6,82400				
		M014 x M015 : 2,8*(2,85+3,15)/2-0,8*1,97		6,82400				
		M015 x M016 : 1,3*2,05-0,8*1,97		1,08900				
		M015 x M024 : 1,29*2,05-0,85*1,97		0,97000				
		M016 x M017 : 2,72*(2,75+3,15)/2-0,6*1,97*2		5,66000				
		M016,017 x M018,019,020 : 5,9*(1,96+2,4)/2-0,8*1,97-1,41*(1,96+2,4)/2		8,21220				
		M018 x M019 : 2,593*(2,75+3,15)/2-0,6*1,97		6,46735				
		M019 x M020 : 2,593*(2,75+3,15)/2		7,64935				
		M023 x M024 : 1,2*2,05-0,9*1,97		0,68700				
	963 04-2 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů							
216	963042819R00	...zhotovených na místě	m	19,84000	128,60	2 551,42	801-3	RTS 16/ II
		M013 : 1,24*16		19,84000				
	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin							
217	965042121R00	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,29400	2 276,00	669,14	801-3	RTS 16/ II
		M022 pro základové patky :						
		podkladní beton : 0,7*0,5*0,1*3		0,10500				
		podlaha : 0,9*0,7*0,1*3		0,18900				
218	965042141R00	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	88,09322	1 510,00	133 020,76	801-3	RTS 16/ II
		suterén :						
		podlaha : 432,5485*0,1		43,25485				
		M013 : (-1,24*4,26+1,24*5)*0,1		0,09176				
		podkladní beton : 432,5485*0,1		43,25485				
		M013 : (-1,24*4,26+1,24*5)*0,1		0,09176				
		M017 pro kanalizaci :						
		podkladní beton : 0,9*7*0,1		0,63000				
		podlaha : 1,1*7*0,1		0,77000				
	965 04-85 Broušení betonového povrchu							
219	965048515R00	...do tloušťky 5 mm	m2	7,55000	273,00	2 061,15	801-3	RTS 16/ II
		mezipodesta zadní vstup :						
		50% plochy : 15,1*0,5		7,55000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola Poznámka uchazeče								
	965 08-1 Bourání podlah bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
220	965081713R00	...z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	447,64850	37,50	16 786,82	801-3	RTS 16/ II
		suterén :						
		M001 : 4,02*6,45			25,92900			
		0,9*0,15+1,23*0,65			0,93450			
		M002.003 : 2,4*2,8+1,31*1,15+0,6*2,5			9,72650			
		4,6*2,8+0,9*0,33			13,17700			
		M004.005.006 : 6,12*2,8+0,9*0,33			17,43300			
		M007 : 3,85*6,45+1,3*0,65			25,67750			
		1,04*0,5+1,15*0,5			1,09500			
		M008 : 2,87*6,45+0,32*5,05			20,12750			
		0,9*0,33			0,29700			
		-1,7*2,2*2			-7,48000			
		M009 : 2,72*6,45+0,63*4,85+2,78*6,45			38,53050			
		1,53*0,65+0,9*0,63			1,56150			
		M010 : 2,56*7,5+0,68*5,9+2,18*7,5			39,56200			
		1,32*0,65			0,85800			
		M011 : 4,88*2,8+2,75*2,8+3,49*2,8+0,75*2,5*2			34,88600			
		M012 : 2,18*5,65+1,35*0,55+1,2*0,55			13,71950			
		M013 : 1,24*4,26			5,28240			
		M014 : 1,94*2,8			5,43200			
		M015 : 1,98*2,8+2,96*2,8+9,06*2,8+2,91*2,8+0,8*2,5*3			53,34800			
		M016.017.018.019.020 : 2,241*7,5+2,593*7,5+0,63*5,9			39,97200			
		1,3*0,65			0,84500			
		M021 : 0						
		M022 : 0						
		M023 : 2,9*(6,45-2,59)+3,2*0,3+1,69*2,59+4,03*0,22+1,2*0,18			17,63370			
		M024 : 2,87*3,92+2,8*0,08+1,29*0,65			12,31290			
		M025 : 0						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		M026 : 2,89*6,45+2,8*6,45+4,85*0,65		39,85300				
		1,2*0,4+1*0,8		1,28000				
		M027 : 6,45*2,8+1,3*0,65		18,90500				
		M028 : 1,1*1,5		1,65000				
		mezipodesta zadní vstup : 15,1		15,10000				
	967 02-1	Přísekání rovných ostění bez odstupu po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo smíšeném,						
221	967021112R00	...ve zdivu kamenném nebo smíšeném	m2	45,32900	116,60	5 285,36	801-3	RTS 16/ II
		M003 x M006 : 2,4*0,33*2		1,58400				
		M006 x M011 : 2,4*0,33*2		1,58400				
		M007 x M008 : 2,2*0,5*2+2,2*0,5*2		4,40000				
		M008 x M009 : 2,2*0,33*2+2,2*0,33*2		2,90400				
		M009 x M010 : 2,2*0,63*2+2,2*0,63*2		5,54400				
		M013 x M014 : 2,5*0,7*2		3,50000				
		M018 x M021 : 2,2*0,47*2		2,06800				
		M021 x M023 : 2,1*0,33*2+2,1*0,33		2,07900				
		M021 x šachta VZT : 0,63*0,3*2		0,37800				
		1010/400 na 1010/800 : 0,45*0,7*2*4		2,52000				
		1030/500 na 1030/800 : 0,35*0,7*2*3		1,47000				
		1500/1000 na 1500/1100 : 0,15*0,85*2*12		3,06000				
		M006 x ven, dveře 1700/2040 : 1,04*0,85*2+1*0,2*2		2,16800				
		M021 x ven, dveře 1700/2040 : 0,35*0,85*2+1,7*0,2*2		1,27500				
		výměna dveří :						
		M013 x ven, zadní vstup 1660/2330 : (1,8+2,4*2)*0,85		5,61000				
		M003 x ven, zadní vstup 1100/1970 : (1,2+2,45*2)*0,85		5,18500				
	967 04-1	Přísekání rovných ostění v betonu bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů,						
222	967041112R00	...bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů	m2	0,87000	426,00	370,62	801-3	RTS 16/ II
		prostup kanálu požárního odvětrání :						
		1000x950, tl.300mm : (1+0,95*2)*0,3		0,87000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
Ceník, kapitola Poznámka uchazeče								
		968 02 Vybourání kamenných dveřních zárubní bez vyvěšení křídel z pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
223	968024551R00	...plochy do 2 m2	m2	2,00000	200,00	400,00	801-3	RTS 16/ II
		800/1810 : 1*2		2,00000				
		968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
224	968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2	kus	30,00000	9,00	270,00	801-3	RTS 16/ II
		suterén :						
		600/1970 : 7		7,00000				
		800/1970 : 8		8,00000				
		850/1970 : 2		2,00000				
		900/1970 : 8		8,00000				
		1200/2330 : 2		2,00000				
		2.NP :						
		900/1970 : 2+1		3,00000				
225	968061126R00	...dveří, plochy přes 2 m2	kus	3,00000	16,30	48,90	801-3	RTS 16/ II
		1150/1970 : 2		2,00000				
		940/2270 : 1		1,00000				
		968 06-2 Vybourání dřevěných ráků včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
226	968062456R00	...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	6,04775	127,10	768,67	801-3	RTS 16/ II
		940/2270 : 1,195*2,45		2,92775				
		1200/2330 : 1,3*2,4		3,12000				
		968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
227	968071112R00	...oken, plochy do 1,5 m2	kus	21,00000	12,00	252,00	801-3	RTS 16/ II
		1010/400 : 4		4,00000				
		1030/500 : 3		3,00000				
		1500/100 : 14		14,00000				
		968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola Poznámka uchazeče								
228	968072244R00	968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) ...okenních jednoduchých, plochy do 1 m2 1010/400 : 1,01*0,4*4 1030/500 : 1,03*0,5*3	m2	3,16100	244,50	772,86	801-3	RTS 16/ II
229	968072245R00	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet 968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) ...okenních jednoduchých, plochy do 2 m2 1500/1000 : 1,5*1*14	m2	21,00000	131,20	2 755,20	801-3	RTS 16/ II
230	968072455R00	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet 968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 600 : 0,6*1,97*6 800 : 0,8*1,97*6 850 : 0,85*1,97 900 : 0,9*1,97*6	m2	28,86050	211,90	6 115,54	801-3	RTS 16/ II
231	968072456R00	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet 968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) ...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 1150 : 1,15*1,97*2	m2	4,53100	164,20	743,99	801-3	RTS 16/ II
Díl: 97 Prorážení otvorů						359 867,42		
232	970031130R00	970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 970 03 v cihelném zdivu ...jádrové vrtání, do D 130 mm přívod vzduchu : sestava 1, 16ks : 16*0,85 sestava 2, 2ks : 2*0,85	m	15,30000	1 946,50	29 781,45	801-3	RTS 16/ II
233	970231150R00	970 23 Řezání cihelného zdiva ...hloubka řezu 150 mm přívod vzduchu, rozměr 30x30 : sestava 1, 16ks : 1,45*16*2+1,5*2*2	m	54,40000	466,50	25 377,60	801-3	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		sestava 2, 2ks : 0,5*2*2	2,00000					
		970 24 Rezání prostého betonu						
234	970241100R00	...hloubka řezu 100 mm	m	60,80000	350,20	21 292,16	801-3	RTS 16/ II
		M022 pro základové patky :						
		podkladní beton : (0,7+0,5)*2*3	7,20000					
		podlaha : (0,9+0,7)*2*3	9,60000					
		přívod vzduchu pod podlahou sestava 2, 2ks :						
		podkladní beton : 2*2*2	8,00000					
		podlaha : 2*2*2	8,00000					
		M017 pro kanalizaci :						
		podkladní beton : 7*2	14,00000					
		podlaha : 7*2	14,00000					
235	970241300R00	...hloubka řezu 300 mm	m	2,90000	1 083,80	3 143,02	801-3	RTS 16/ II
		prostup kanálu požárního odvětrání :						
		1000x950, tl.300mm : 1+0,95*2	2,90000					
		970 25 Rezání železobetonu						
236	970251150R00	...hloubka řezu 150 mm	m	4,95000	596,20	2 951,19	801-3	RTS 16/ II
		půlení překladů RZP 119/14/14 V (strop kanálu) : 0,15*5	0,75000					
		půlení překladů RZP 119/14/14 V (prostupy VZT) : 0,15*10	1,50000					
		půlení překladů RZP 149/14/14 V (prostupy VZT) : 0,15*18	2,70000					
		971 02 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném						
		základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		971 02-1 ve zdivu kamenném						
237	971024451R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm	kus	4,00000	334,10	1 336,40	801-3	RTS 16/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		kanalizace :						
		20/20 : 2+2	4,00000					
		971 02 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola Poznámka uchazeče						
		základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 971 02-1 ve zdivu kamenném						
238	971024461R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm	kus	6,00000	444,00	2 664,00	801-3	RTS 16/ II
		odvětrání podloží :						
		25/25 : 6		6,00000				
		971 02 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 971 02-1 ve zdivu kamenném						
239	971024471R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 750 mm	kus	4,00000	570,00	2 280,00	801-3	RTS 16/ II
		odvětrání podloží :						
		25/25 : 2		2,00000				
		kanalizace :						
		20/20 : 2		2,00000				
		971 02 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 971 02-1 ve zdivu kamenném						
240	971024481R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 900 mm	kus	19,00000	640,50	12 169,50	801-3	RTS 16/ II
		odvětrání podloží :						
		25/25 : 16		16,00000				
		kanalizace :						
		20/20 : 3		3,00000				
		971 02 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 971 02-1 ve zdivu kamenném						
241	971024491R00	...na maltu vápenocementovou, z jedné strany, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 1200 mm	kus	12,00000	837,00	10 044,00	801-3	RTS 16/ II
		odvětrání podloží :						
		25/25 : 12		12,00000				
		971 02 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola Poznámka uchazeče								
		základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 971 02-1 ve zdivu kamenném						
242	971024561R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,80000	1 728,80	1 383,04	801-3	RTS 16/ II
		prostup kanálu požárního odvětrání :						
		300 x 700, tl.500mm : 0,7*1*0,5			0,35000			
		500 x 700, tl.500mm : 0,9*1*0,5			0,45000			
		971 02 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 971 02-1 ve zdivu kamenném						
243	971024691R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky přes 900 mm	m3	0,92400	1 548,80	1 431,09	801-3	RTS 16/ II
		prostup kanálu požárního odvětrání :						
		700x1000, tl.800mm : 1,05*1,1*0,8			0,92400			
		971 02 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 971 02-2 ve zdivu smíšeném						
244	971028461R00	...plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm	kus	19,00000	557,20	10 586,80	801-3	RTS 16/ II
		přívod vzduchu :						
		sestava 1, 16ks : 16			16,00000			
		sestava 2, 2ks : 2			2,00000			
		VZT :						
		D26 : 1			1,00000			
		971 02 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 971 02-2 ve zdivu smíšeném						
245	971028471R00	...plochy do 0,25 m2, tloušťky do 750 mm	kus	4,00000	696,80	2 787,20	801-3	RTS 16/ II
		kanalizace :						
		15/15 : 3			3,00000			
		VZT :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		D26 : 1		1,00000				
		971 02 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 971 02-2 ve zdivu smíšeném						
246	971028481R00	...plochy do 0,25 m2, tloušťky do 900 mm	kus	15,00000	850,50	12 757,50	801-3	RTS 16/ II
		voda :						
		D6cm : 1		1,00000				
		kanalizace :						
		10/10 : 1		1,00000				
		25/25 : 1		1,00000				
		VZT :						
		42/42 : 7		7,00000				
		30/30 : 1		1,00000				
		D26 : 1		1,00000				
		D35 : 2		2,00000				
		D40 : 1		1,00000				
		971 02 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 971 02-2 ve zdivu smíšeném						
247	971028581R00	...plochy do 1 m2, tloušťky do 900 mm	m3	5,87340	1 830,00	10 748,32	801-3	RTS 16/ II
		ubourání parapetu :						
		1010/400 na 1010/800 : 1,01*0,45*0,7*4		1,27260				
		1030/500 na 1030/800 : 1,03*0,35*0,7*3		0,75705				
		1500/1000 na 1500/1100 : 1,5*0,15*0,85*12		2,29500				
		1700/1800 na 1700/2040 : 1,5*0,35*0,85		0,44625				
		zvětšení otvoru pro dveře :						
		1300/2400 na 1800/2400 : (1,8*2,45-1,3*2,45)*0,9		1,10250				
		971 02 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 971 02-2 ve zdivu smíšeném						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
248	971028661R00	...plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	9,24770	1 146,00	10 597,86	801-3	RTS 16/ II
		M007 x M008 : 1,5*2,2*0,5+1,7*2,2*0,5		3,52000				
		M009 x M010 : 1,5*2,2*0,63+1,7*2,2*0,63		4,43520				
		M018 x M021 : 1,25*2,2*0,47		1,29250				
	971 02 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 971 02-2 ve zdivu smíšeném							
249	971028681R00	...plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm	m3	6,57115	1 293,80	8 501,75	801-3	RTS 16/ II
		otvor M013 x M014 : 2,75*2,5*0,7		4,81250				
		ubourání parapetu :						
		1500/1000 na 1660/2040 : (1,66*2,15-1,5*1)*0,85		1,75865				
	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených							
250	971033151R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 450 mm	kus	2,00000	78,00	156,00	801-3	RTS 16/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		voda :						
		D6cm : 2		2,00000				
	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených							
251	971033251R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm	kus	1,00000	126,00	126,00	801-3	RTS 16/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		kanalizace :						
		10/10 : 1		1,00000				
	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém,							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
	971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených							
252	971033331R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	2,00000	45,90	91,80	801-3	RTS 16/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		VZT :						
		D20 : 1		1,00000				
		D26 : 1		1,00000				
	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených							
253	971033561R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,14481	1 200,00	173,77	801-3	RTS 16/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		VZT :						
		795/390 : 0,79*0,39*0,47		0,14481				
	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených							
254	971033641R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	6,77718	678,00	4 594,93	801-3	RTS 16/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		M003 x M006 : 1,8*2,4*0,33		1,42560				
		M006 x M011 : 1,8*2,4*0,33		1,42560				
		M008 x M009 : 1,5*2,2*0,33+1,7*2,2*0,33		2,32320				
		M021 x M023 : 1*2,1*0,33+0,46*2,1*0,33		1,01178				
		M021 x šachta výtahu na popel : 1*1,97*0,3		0,59100				
	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém,							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola			Poznámka uchazeče					
	971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených							
255	971035531R00	...na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm	m2	12,47750	222,40	2 775,00	801-3	RTS 16/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
odbourání přízdívka v místě sklepních světlíků : (1,25+0,3)*(1+0,15)*7				12,47750				
	971 04-2 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových,							
256	971042551R00	...plochy do 1 m2, jakékoliv tloušťky	m3	1,92300	4 942,50	9 504,43	801-3	RTS 16/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
prostup kanálu požárního odvětrání :								
1000x950, tl.300mm : 1*0,95*0,3				0,28500				
ubourání šachty na popel : ((2,35+0,9)*2-1,3)*0,3*1,05				1,63800				
	973 02 Vysekání výklenků a kapes ve zdivu z kamene							
	973 02-2 kapes							
257	973022361R00	...plochy do 0,16 m2, hloubky do 450 mm	kus	6,00000	417,00	2 502,00	801-3	RTS 16/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
odvětrání podloží :								
napojení na komínový průduch : 6				6,00000				
	973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes							
	973 03-11 výklenků							
258	973031151R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2	m3	0,20850	2 253,80	469,92	801-3	RTS 16/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
voda : 0,75*0,75*0,2				0,11250				
kanalizace 2x : 0,8*0,4*0,15*2				0,09600				
	973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes							
	973 03-12 kapes							
259	973031325R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus	2,00000	152,30	304,60	801-3	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		pro překlady :						
		M003 : 2		2,00000				
	973 04	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém						
	973 04-2	kapes						
260	973042261R00	...plochy do 0,1 m2, hloubky do 450 mm	kus	18,00000	556,50	10 017,00	801-3	RTS 16/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		přívod vzduchu :						
		sestava 1, 16ks : 16		16,00000				
		sestava 2, 2ks : 2		2,00000				
	974 02	Vysekání rýh ve zdivu kamenném						
	974 02-1	v ploše						
261	974029164R00	...do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	8,50000	266,60	2 266,10	801-3	RTS 16/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		kanalizace :						
		15/15 : 8,5		8,50000				
	974 02	Vysekání rýh ve zdivu kamenném						
	974 02-1	v ploše						
262	974029187R00	...do hloubky 300 mm, šířky do 300 mm	m	0,50000	486,00	243,00	801-3	RTS 16/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		kanalizace :						
		25/25 : 0,5		0,50000				
	974 02	Vysekání rýh ve zdivu kamenném						
	974 02-5	pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru						
263	974029668R00	...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 350 mm	m	20,40000	402,00	8 200,80	801-3	RTS 16/ II
		prostup kanálu požárního odvětrání střední nosnou zdi :						
		700x1000, tl.800mm : 1,2*6		7,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		zvětšení otvoru pro dveře :						
		1800/2400 : 2,2*6	13,20000					
		974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
		974 03-11 v ploše						
264	974031142R00	...do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	0,50000	55,50	27,75	801-3	RTS 16/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		kanalizace :						
		777 : 0,5	0,50000					
		974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
		974 03-11 v ploše						
265	974031153R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	20,00000	72,70	1 454,00	801-3	RTS 16/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		voda :						
		10/10 : 10	10,00000					
		kanalizace :						
		10/10 : 10	10,00000					
		974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
		974 03-11 v ploše						
266	974031154R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	3,30000	87,40	288,42	801-3	RTS 16/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		voda :						
		10/15 : 3,3	3,30000					
		974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
		974 03-11 v ploše						
267	974031164R00	...do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	10,50000	131,60	1 381,80	801-3	RTS 16/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		kanalizace :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		15/15 : 10,5			10,50000			
	974 03-1	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
	974 03-11	v ploše						
268	974031165R00	...do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	0,50000	142,90	71,45	801-3	RTS 16/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		kanalizace :						
		20/20 : 0,5			0,50000			
	974 03-1	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
	974 03-11	v ploše						
269	974031167R00	...do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	51,40000	157,90	8 116,06	801-3	RTS 16/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		přívod vzduchu, rozměr 30x30 :						
		sestava 1, 16ks : 1,45*16*2+1,5*2			49,40000			
		sestava 2, 2ks : 0,5*2*2			2,00000			
	974 03-1	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
	974 03-11	v ploše						
	974 03-119	příplatek k ceně						
270	974031169R00	...za každých 100 mm šířky rýhy hloubky do 150 mm	m	0,50000	32,60	16,30	801-3	RTS 16/ II
		kanalizace :						
		20/20 : 0,5			0,50000			
	974 03-1	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
	974 03-15	pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů						
271	974031666R00	...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	87,10000	168,40	14 667,64	801-3	RTS 16/ II
		M003 x M006 : 2,3*3			6,90000			
		M006 x M011 : 2,3*3			6,90000			
		M007 x M008 : 2*4+2,2*4			16,80000			
		M008 x M009 : 2*2+2,2*2			8,40000			
		M009 x M010 : 2*4+2,2*4			16,80000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		M013 x M014 : 3,3*6		19,80000				
		M018 x M021 : 1,7*3		5,10000				
		M021 x M023 : 3,2*2		6,40000				
	974 04-2	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem,						
272	974042555R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	4,00000	206,60	826,40	801-3	RTS 16/ II
		přívod vzduchu pod podlahou - podkladní beton :						
		sestava 2, 2ks : 2*2		4,00000				
273	974042557R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm	m	4,00000	247,90	991,60	801-3	RTS 16/ II
		přívod vzduchu pod podlahou - podlaha :						
		sestava 2, 2ks : 2*2		4,00000				
	974 04-9	Vysekání rýh v betonových zdech						
	974 04-91	v ploše						
274	974049167R00	...do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	3,00000	471,70	1 415,10	801-3	RTS 16/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		prostup kanálu požárního odvětrání stěnou výtahu na popel :						
		1000x950, tl.300mm : 1,5*2		3,00000				
	975 02-1	Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného vynesení podchycené konstrukce,						
275	975021211R00	...při tloušťce zdiva do 450 mm	m	13,70000	1 257,80	17 231,86	801-3	RTS 16/ II
		M003 x M006 : 2,3		2,30000				
		M006 x M011 : 2,3		2,30000				
		M008 x M009 : 2+2,2		4,20000				
		M018 x M021 : 1,7		1,70000				
		M021 x M023 : 3,2		3,20000				
276	975021311R00	...při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm	m	11,58000	1 623,80	18 803,60	801-3	RTS 16/ II
		M007 x M008 : 2+2,2		4,20000				
		M009 x M010 : 2+2,2		4,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		M013 : 3,18	3,18000					
277	975021411R00	...při tloušťce zdiva přes 600 do 900 mm	m	3,30000	3 345,00	11 038,50	801-3	RTS 16/ II
		M013 x M014 : 3,3	3,30000					
		975 05 Víceřadové podchycení stropů						
		975 05-1 pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m						
278	975053141R00	...při zatížení hmotnosti přes 800 do 1500 kg/m2	m	11,40000	310,90	3 544,26	801-3	RTS 16/ II
		klenba schodiště : 2.85*4	11,40000					
		976 08 Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod.						
		976 08-5 kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží						
279	976085411R00	...plochy přes 0,6 m2	kus	2,00000	56,20	112,40	801-3	RTS 16/ II
		výtah na popel 2kf : 2	2,00000					
		978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových						
		978 01-1 vnitřních						
280	978013191R00	...stěn, v rozsahu do 100 %	m2	1 167,40470	47,10	54 984,76	801-3	RTS 16/ II
		suterén (původní číslování místností) :						
		M001 : 4,02*3,15*2+6,45*2,88*2	62,47800					
		-1,5*1+(1,66+1,2*2)*0,7	1,34200					
		-0,9*1,97+(1,23+2,24*2)*0,65	1,93850					
		M002,003 : (2,4+0,1+1,31)*2,85*2+2,8*3,15*2	39,35700					
		-(1,31+1,15)*2	-4,92000					
		-0,9*1,97	-1,77300					
		-2,5*(2,52+2,84)/2+0,6*(2,52+2,7+2,52)	-2,05600					
		4,6*2,85*2+2,8*3,15*2	43,86000					
		-0,8*1,97	-1,57600					
		-1,3*2,24	-2,91200					
		-2,5*(2,52+2,84)/2	-6,70000					
		-1,1*2,25	-2,47500					
		1,1*2,99-0,8*1,97+(1,1+2,25*2)*0,75	5,91300					
		(1,15*2,99+3,95*3,5)*2	34,52700					
		3,95*2,043/2*2	8,06985					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		-4,31*(3,5-0,87)/2*2		-11,33530				
		1,1*(2,043+0,87)-0,8*1,97		1,62830				
		-1,8*2,4		-4,32000				
		M004,005,006 : 6,12*2,85*2+2,8*3,15*2		52,52400				
		-1,8*2,4*2		-8,64000				
		(-1,01*0,4+(1,17+0,6*2)*0,55)*2		1,79900				
		M007 : 3,85*3,08*2+6,45*2,65*2		57,90100				
		-1,5*1+(1,66+1,2*2)*0,7		1,34200				
		-0,8*1,97+(1,3+2,24*2)*0,65		2,18100				
		-1,5*2,2		-3,30000				
		-1,7*2,2		-3,74000				
		M008 : 2,87*3,08*2+6,45*2,68*2		52,25120				
		-1,5*1+(1,66+1,2*2)*0,7		1,34200				
		-1,7*2,2*2		-7,48000				
		-1,5*2,2*2		-6,60000				
		0,32*(1,93+5,25+1,93)		2,91520				
		M009 : 2,72*3,15*2+6,45*2,68*2		51,70800				
		2,78*3,15*2+6,45*2,68*2		52,08600				
		(-1,5*1+(1,66+1,2*2)*0,7)*2		2,68400				
		-1,7*2,2*2		-7,48000				
		-1,5*2,2*2		-6,60000				
		-4,85*(1,93+2,6)/2*2+0,63*(1,93+5,25+1,93)		-16,23120				
		-1,15*1,97+(1,53+2,24*2)*0,65		1,64100				
		M010 : 2,56*3,15*2+7,5*2,75*2		57,37800				
		2,18*3,15*2+7,5*2,75*2		54,98400				
		-1,5*1+(1,66+1,2*2)*0,7		1,34200				
		-1,5*1+(1,7+1,2*2)*0,7		1,37000				
		-1,7*2,2		-3,74000				
		-1,6*2,2		-3,30000				
		-1,15*1,97+(1,32+2,24*2)*0,65		1,50450				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		$-5,9 \cdot (1,96+2,4)/2 \cdot 2 + 0,68 \cdot (1,96+3+1,96)$				-21,01840		
		M011 : $4,88 \cdot 2,85 \cdot 2 + 2,8 \cdot 3,15 \cdot 2$				45,45600		
		$2,75 \cdot 2,85 \cdot 2 + 2,8 \cdot 3,15 \cdot 2$				33,31500		
		$3,49 \cdot 2,85 \cdot 2 + 2,8 \cdot 3,15$				28,71300		
		$-1,8 \cdot 2,4$				-4,32000		
		$(-1,01 \cdot 0,4 + (1,17 + 0,6 \cdot 2) \cdot 0,55) \cdot 2$				1,79900		
		$-0,9 \cdot 1,97$				-1,77300		
		$-2,5 \cdot (2,52+2,84)/2 \cdot 4 + 0,75 \cdot (2,52+2,6+2,52) \cdot 2$				-15,34000		
		M012 : $(2,18+5,65) \cdot 2 \cdot 3,15$				49,32900		
		$-0,9 \cdot 1,97 + (1,35+2,05 \cdot 2) \cdot 0,55$				1,22450		
		$-1,2 \cdot 0,5 + (1,2+0,5 \cdot 2) \cdot 0,55$				0,61000		
		M013 : $(0,8 \cdot (2,24+2,53)/2 + 4,26 \cdot (3,85+5,27)/2 - 4,26 \cdot (3,5-0,87)/2) \cdot 2$				31,46340		
		$1,24 \cdot 2,64$				3,27360		
		$-0,9 \cdot 1,97 + (1,24+2,02 \cdot 2) \cdot 0,5$				0,86700		
		M014 : $1,94 \cdot 2,85 \cdot 2$				11,05800		
		$-1,24 \cdot (2,2+2,4)/2 + 0,7 \cdot (2,2+1,3+2,2)$				1,13800		
		M015 : $1,98 \cdot 2,85 \cdot 2 + 2,8 \cdot 3,15$				20,10600		
		$2,96 \cdot 2,85 \cdot 2 + 2,8 \cdot 3,15 \cdot 2$				34,51200		
		$9,06 \cdot 2,85 \cdot 2 + 2,8 \cdot 3,15 \cdot 2$				69,28200		
		$2,91 \cdot 2,85 \cdot 2 + 2,8 \cdot 3,15 \cdot 2$				34,22700		
		$-2,5 \cdot (2,52+2,84)/2 \cdot 6 + 0,8 \cdot (2,52+2,6+2,52) \cdot 3$				-21,86400		
		$-1,3 \cdot 2,05$				-2,66500		
		$-0,8 \cdot 1,97$				-1,57600		
		$-1,29 \cdot 2,05$				-2,64450		
		$(-1,19 \cdot 0,7 + (1,19+0,7 \cdot 2) \cdot 0,55) \cdot 3$				1,77450		
		M016.017.018.019.020 : $2,241 \cdot 3,15 \cdot 2 + 7,5 \cdot 2,75 \cdot 2$				55,36830		
		$2,593 \cdot 3,15 \cdot 2 + 7,5 \cdot 2,75 \cdot 2$				57,58590		
		$-5,9 \cdot (1,96+2,4)/2 \cdot 2 + 0,48 \cdot (1,96+6,1+1,96)$				-20,91440		
		$(1,66+1,2 \cdot 2) \cdot 0,65$				2,63900		
		$-1,3 \cdot 2,05 + (1,3+2,05 \cdot 2) \cdot 0,65$				0,84500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		-1,5*1+(1,66+1,2*2)*0,55		0,73575				
		-1,2*2,2		-2,64000				
		M021 : (-1,5*1+(1,66+1,2*2)*0,7)*2		2,68400				
		M022 : 0						
		M023 : 2,9*3,22*2+6,45*2,85*2		55,44100				
		-2,59*2,85+2,59*3,22		0,95830				
		-1,6*1,75+(1,7+1,8*2)*0,55		0,11500				
		-1*2,1*2+0,3*(2,08+3,2+2,64)		-1,82400				
		-0,9*1,97+0,22*(2,08+4,1+2,08)		0,04420				
		-0,6*1,97		-1,18200				
		-1,2*2,05+(1,2+2,05*2)*0,18+0,22*(2,08+4,2+2,08)		0,33320				
		M024 : 2,87*3,22*2+3,92*2,85*2		40,82680				
		-0,8*1,97*2+(1,29+2,05*2)*0,65		0,35150				
		-1,2*2,05*2+0,07*(2,08+2,8+2,64)		-4,39360				
		-0,9*1,97		-1,77300				
		M025 : -1,5*1+(1,66+1,2*2)*0,7		1,34200				
		M026 : 2,89*3,22*2+6,45*2,85*2		55,37660				
		2,8*3,22*2+6,45*2,85*2		54,79700				
		-5,9*(2,08+2,64)/2*2+0,65*(2,08+5+2,08)		-21,89400				
		(-1,5*1+(1,66+1,2*2)*0,7)*2		2,68400				
		-0,9*1,97+(1,2+2,05*2)*0,4		0,34700				
		-1*2,16+(1+2,16*2)*0,8		2,09600				
		(1,75+1,2*2)*0,55		2,28250				
		M027 : 6,45*2,85*2+2,8*3,15*2		54,40500				
		-1*2,16		-2,16000				
		-0,8*1,97+(1,3+2,05*2)*0,65		1,93400				
		-1,5*1+(1,66+1,2*2)*0,7		1,34200				
		M028 : (0,75*2,25+1,15*2,99+3,95*(3,5+5,53)/2-4,31*(3,5-0,87)/2)*2		34,58520				
		1,1*2,913		3,20430				
		-0,9*1,97		-1,77300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		mezipodesta zadního vstupu na obklady : 5,8*1		5,80000				
	978 01	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových						
	978 01-2	vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva						
281	978015291R00	...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	158,60400	36,20	5 741,46	801-3	RTS 16/ II
		odvodnění dvorní fasáda : $(1,03*3+0,93+2,18+1,88+1,2)*2,65$		24,59200				
		$(1,01*4+0,92+1,92*2+1,94+0,94)*2,65$		30,95200				
		odvodnění hlavní průčeli : $(59,31+1,1*2)*1,5$		92,26500				
		výměna dveří :						
		M013 x ven, zadní vstup 1660/2330 : $(1,8+2,4*2)*0,85$		5,61000				
		M003 x ven, zadní vstup 1100/1970 : $(1,2+2,45*2)*0,85$		5,18500				
	978 02-1	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn						
282	978021191R00	...v rozsahu do 100 %	m2	4,92000	121,50	597,78	801-3	RTS 16/ II
		suterén :						
		M002,003 : $(1,31+1,15)*2$		4,92000				
	978 05	Odsekání a odebrání obkladů						
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
	978 05-2	stěn						
283	978059511R00	...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	0,66000	138,40	91,34	801-3	RTS 16/ II
		přívod vzduchu :						
		pro sestavu 2, 2ks : $0,25*0,33*4*2$		0,66000				
	978 05	Odsekání a odebrání obkladů						
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
	978 05-2	stěn						
284	978059521R00	...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	1,97775	96,40	190,66	801-3	RTS 16/ II
		vyústění schodiště M013 : $(2,705-1,24)*1,35$		1,97775				
	978 05	Odsekání a odebrání obkladů						
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
	978 05-2	stěn						
285	978059531R00	...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	4,92000	60,20	296,18	801-3	RTS 16/ II
		suterén :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		M002,003 : (1,31+1.15)*2	4,92000					
		979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						
286	979024441R00	...obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	62,20000	19,10	1 188,02	822-1	RTS 16/ II
		hlavní průčelí : 56,5+3,1+2,6	62,20000					
287	979054441R00	...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	5,00000	26,70	133,50	822-1	RTS 16/ II
		hlavní průčelí : 5	5,00000					
		979 07 Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m						
288	979071121R00	...drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	227,16000	21,20	4 815,79	822-1	RTS 16/ II
		hlavní průčelí : 227,16	227,16000					
289	979071131R00	...mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo vápennou maltou	m2	8,84000	65,90	582,56	822-1	RTS 16/ II
		hlavní průčelí : 8,84	8,84000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	183 527,05					
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
290	999281111R00	...výšky do 25 m	t	917,63524	200,00	183 527,05	801-4	RTS 16/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě	218 765,47					
		711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena 711 11-1 na ploše vodorovné						
291	711111006RT1	...asfaltovou penetrační suspenzí, bez dodávky suspenze	m2	477,77850	8,10	3 870,01	800-711	RTS 16/ II
		suterén :						
		M001 : 4,02*6,45	25,92900					
		1,23*0,65+0,9*0,15	0,93450					
		M002 : 3,81*2,8	10,66800					
		2,5*0,6	1,50000					
		M003 : 1,1*1,5	1,65000					
		M004 : 4,6*2,8	12,88000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		1,3*0,8		1,04000				
		1,8*0,33		0,59400				
		6,12*2,8		17,13600				
		1,8*0,33		0,59400				
		4,88*2,8		13,66400				
		1,5*0,8		1,20000				
		2,5*0,75		1,87500				
		2,75*2,8		7,70000				
		0,9*0,15		0,13500				
		2,5*0,75		1,87500				
		M005 : 0						
		M006 : 3,85*6,45		24,83250				
		1,5*0,5		0,75000				
		1,7*0,5		0,85000				
		M007 : 2,87*6,45		18,51150				
		4,85*0,32		1,55200				
		1,7*0,33		0,56100				
		1,5*0,33		0,49500				
		M008 : 2,72*6,45		17,54400				
		4,85*0,63		3,05550				
		2,78*6,45		17,93100				
		1,5*0,63		0,94500				
		1,7*0,63		1,07100				
		M009 : 2,56*7,5		19,20000				
		5,9*0,68		4,01200				
		2,18*7,5		16,35000				
		1,32*0,8		1,05600				
		M010 : 0						
		M011 : 7,71*2,8		21,58800				
		1,3*0,8*2		2,08000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		0,9*0,15		0,13500				
		M012 : 2,18*5,65		12,31700				
		1,35*0,55		0,74250				
		M013 : 2,705*5,2		14,06600				
		M014 : 2,5*0,8		2,00000				
		2,96*2,8		8,28800				
		2,5*0,8		2,00000				
		9,06*2,8		25,36800				
		2,5*0,8		2,00000				
		2,91*2,8		8,14800				
		1,29*0,8		1,03200				
		0,8*0,15		0,12000				
		M015 : 2,241*7,5		16,80750				
		5,9*0,63		3,71700				
		2,593*7,5		19,44750				
		1,2*0,47		0,56400				
		M017 : 0						
		M018 : 0						
		M019 : 1,69*1,12+1,69*0,1		2,06180				
		M020 : 1,69*1,27+1,6*0,1		2,30630				
		0,22*1,27+0,22*0,1		0,30140				
		M021 : 2,9*3,86		11,19400				
		3,05*0,3		0,91500				
		2,66*0,22		0,58520				
		1,33*0,33		0,43890				
		M022 : 0						
		M023 : 2,87*1,92+1,62*2		8,75040				
		0,08*2,7		0,21600				
		M024 : 1,15*1,9		2,18500				
		1,25*0,1+1,9*0,1		0,31500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		M025 : 2,89*6,45		18,64050				
		4,85*0,65		3,15250				
		2,8*6,45		18,06000				
		0,9*0,15+1,2*0,4		0,61500				
		1*0,8		0,80000				
		M026 : 6,45*2,8		18,06000				
		1,3*0,65		0,84500				
		kanál požárního odvětrání 1000x950 :						
		dno : (5,4+1+0,25)*1,5		9,97500				
		strop : (1,2+5,4-0,25+(0,15+0,24)*2)*1,5-1,3*0,65		9,85000				
	711 11	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena						
	711 11-2	na ploše svíslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
292	711112006RT1	...asfaltovou penetrační emulzí, bez dodávky emulze	m2	115,98120	17,60	2 041,27	800-711	RTS 16/ II
		kanály požárního odvětrání :						
		300x700 : (3,73+0,2*2)*0,99*2		8,17740				
		(6,37+0,2)*0,99*2		13,00860				
		400x500 ne : 0						
		400x700 : (0,56*2+0,41*5)*0,99*2		6,27660				
		500x700 : (9,53+0,2-2,92-0,4-0,2)*0,99*2		12,29580				
		650x700 : (2,92+0,4+0,2)*0,99*2		6,96960				
		950x700 : (21,18-0,7)*0,99*2		40,55040				
		700x1000 jen část : (1,35+0,41)*1,29*2		4,54080				
		850x1000 ne : 0						
		1000x950 : ((5,4+1+0,25)*2+1,5)*1,05		15,54000				
		1,8*0,15*2		0,54000				
		(2,1*0,15+1,9*0,24)*2		1,54200				
		1,5*4*(1,75-1,05)		4,20000				
		(1,3+0,65*2)*0,9		2,34000				
	711 14	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením						
293	711141559RT1	...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	477,77850	74,20	35 451,16	800-711	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
294	711142559RT1	...svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	115,98120	88,00	10 206,35	800-711	RTS 16/ II
		711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením						
295	711140102R00	...vodorovně, 2 vrstvy	m2	433,57110	12,20	5 289,57	800-711	RTS 16/ II
		M022 patky : 0,7*0,5*0,1*3		0,10500				
		podlaha : 432,5485		432,54850				
		M013 šikmina : -1,24*4,26+1,24*5		0,91760				
		711 48 Izolace proti zemní vlhkosti nopovými fóliemi						
		včetně dodávky fólie a doplňků						
296	711482000T00	Izolace tlak voda, svislá nopovou fólií, fólie ve specifikaci	m2	190,09200	171,30	32 562,76	800-711	Vlastní
		odvodnění dvorní fasáda : (1,03*3+0,93+2,18+1,88+1,2)*(2,9+0,3)		29,69600				
		(1,01*4+0,92+1,92*2+1,94+0,94)*(2,9+0,3)		37,37600				
		odvodnění hlavní průčelí : (59,31+1,1*2)*(1,5+0,5)		123,02000				
		711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce						
297	711491272R00	...svislá, ochranná textilie, materiál ve specifikaci	m2	190,09200	68,00	12 926,26	800-711	RTS 16/ II
298	711792620RV0	Montáž izolace lišta krycí	m	71,94000	69,00	4 963,86		Vlastní
		odvodnění dvorní fasáda : 0,93+2,18+1,88+1,2		6,19000				
		0,92+1,92*2+1,94+0,94		7,64000				
		odvodnění hlavní průčelí : 59,31+1,1*2-1,7*2		58,11000				
299	11163230R	emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3; bez rozpouštědel, netoxická, není požárně nebezpečná, rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 22 s	kg	0,12455	30,60	3,81	SPCM	RTS 16/ II
		477,7785*0,0002+115,9812*0,00025		0,12455				
300	28325031.AR	fólie izolační zemní hydroizolační, separační, sanační; tloušťka materiálu 0,8 mm; výška nopů 13,0 mm; plošná hmotnost 950 g/m2; HDPE	m2	220,50672	86,70	19 117,93	SPCM	RTS 16/ II
		190,092*1,16		220,50672				
301	28325040.AR	Lišta ukončovací pro tvarovanou fólii plast	m	75,53700	89,20	6 737,90		Vlastní
		71,94*1,05		75,53700				
302	62852010R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	688,62271	115,00	79 191,61	SPCM	RTS 16/ II
		477,7785*1,15+115,9812*1,2		688,62272				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
303	67390524R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; tl. při 2 kPa 2,10 mm	m2	199,59660	15,60	3 113,71	SPCM	RTS 16/ II
				190,092*1,05	199,59660			
998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě								
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
304	998711103R00	...svisle do 60 m	t	4,16100	790,50	3 289,27	800-711	RTS 16/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				152 002,35		
713 12 Montáž tepelné izolace podlah								
305	713121111R00	...jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	461,38030	22,10	10 196,50	800-713	RTS 16/ II
				suterén :				
				M001 : 4,02*6,45	25,92900			
				1,23*0,65+0,9*0,15	0,93450			
				M002 : 3,81*2,8	10,66800			
				2,5*0,6	1,50000			
				M003 : 1,1*1,5	1,65000			
				M004 : 4,6*2,8	12,88000			
				1,3*0,8	1,04000			
				1,8*0,33	0,59400			
				6,12*2,8	17,13600			
				1,8*0,33	0,59400			
				4,88*2,8	13,66400			
				1,5*0,8	1,20000			
				2,5*0,75	1,87500			
				2,75*2,8	7,70000			
				0,9*0,15	0,13500			
				2,5*0,75	1,87500			
				0,9*0,15	0,13500			
				M005 : 0				
				M006 : 3,85*6,45	24,83250			
				1,5*0,5	0,75000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		1,7*0,5		0,85000				
		M007 : 2,87*6,45		18,51150				
		4,85*0,32		1,55200				
		1,7*0,33		0,56100				
		1,5*0,33		0,49500				
		M008 : 2,72*6,45		17,54400				
		4,85*0,63		3,05550				
		2,78*6,45		17,93100				
		1,5*0,63		0,94500				
		1,7*0,63		1,07100				
		M009 : 2,56*7,5		19,20000				
		5,9*0,68		4,01200				
		2,18*7,5		16,35000				
		1,32*0,8		1,05600				
		M010 : 0						
		M011 : 7,71*2,8		21,58800				
		1,3*0,8*2		2,08000				
		M012 : 2,18*(5,65-1,25)		9,59200				
		1,35*0,55		0,74250				
		M013 : 0						
		M014 : 2,5*0,8		2,00000				
		2,96*2,8		8,28800				
		2,5*0,8		2,00000				
		9,06*2,8		25,36800				
		2,5*0,8		2,00000				
		2,91*2,8		8,14800				
		1,29*0,8		1,03200				
		0,8*0,15		0,12000				
		M015 : 2,241*7,5		16,80750				
		5,9*0,63		3,71700				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		2,593*7,5		19,44750				
		1,2*0,47		0,56400				
		M016 : 6,69*2,72		18,19680				
		M017 : 0						
		M018 : 0						
		M019 : 1,69*1,12		1,89280				
		M020 : 1,69*1,27+0,6*0,1*2		2,26630				
		0,22*1,27		0,27940				
		M021 : 2,9*3,86		11,19400				
		3,05*0,3		0,91500				
		2,66*0,22		0,58520				
		1,33*0,33		0,43890				
		M022 : 0						
		M023 : 2,87*1,92+1,62*2		8,75040				
		0,08*2,7		0,21600				
		M024 : 1,15*1,9		2,18500				
		0,6*0,1		0,06000				
		M025 : 2,89*6,45		18,64050				
		4,85*0,65		3,15250				
		2,8*6,45		18,06000				
		0,9*0,15+1,2*0,4		0,61500				
		1*0,8		0,80000				
		M026 : 6,45*2,8		18,06000				
		1,3*0,65		0,84500				
		M027 : 2,18*1,15		2,50700				
	713 12-1 Izolace podlah tepelná							
306	713121118RT1	...obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,	m	501,96800	14,80	7 429,13	800-713	RTS 16/ II
		suterén :						
		M001 : (4,02+6,45)*2		20,94000				
		0,65*2		1,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		M002 : (3,81+2,8)*2		13,22000				
		0,6*2		1,20000				
		M003 : (1,1+1,5)*2		5,20000				
		M004 : (4,6+2,8)*2		14,80000				
		0,8*2		1,60000				
		0,33*2		0,66000				
		(6,12+2,8)*2		17,84000				
		0,33*2		0,66000				
		(4,88+2,8)*2		15,36000				
		0,8*2		1,60000				
		0,75*2		1,50000				
		(2,75+2,8)*2		11,10000				
		0,75*2		1,50000				
		M005 : 0						
		M006 : (3,85+6,45)*2		20,60000				
		0,5*2*2		2,00000				
		M007 : (2,87+6,45)*2		18,64000				
		0,32*2+0,33*2*2		1,96000				
		M008 : (2,72+6,45)*2		18,34000				
		0,63*2		1,26000				
		(2,78+6,45)*2		18,46000				
		0,63*2*2		2,52000				
		M009 : (2,56+7,5)*2		20,12000				
		0,68*2		1,36000				
		(2,18+7,5)*2		19,36000				
		0,8*2		1,60000				
		M010 : 0						
		M011 : (7,71+2,8)*2		21,02000				
		0,8*2*2		3,20000				
		M012 : (2,18+5,65-1,25)*2		13,16000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		0,55*2		1,10000				
		M013 : 0						
		M014 : 0,8*2		1,60000				
		(2,96+2,8)*2		11,52000				
		0,8*2		1,60000				
		(9,06+2,8)*2		23,72000				
		0,8*2		1,60000				
		(2,91+2,8)*2		11,42000				
		0,8*2		1,60000				
		M015 : (2,241+7,5)*2		19,48200				
		0,63*2		1,26000				
		(2,593+7,5)*2		20,18600				
		0,47*2		0,94000				
		M016 : (6,69+2,72)*2		18,82000				
		M017 : 0						
		M018 : 0						
		M019 : (1,69+1,12)*2		5,62000				
		M020 : (1,69+1,27+0,22)*2		6,36000				
		M021 : (2,9+3,86)*2		13,52000				
		0,3*2+0,33*2		1,26000				
		0,22*2		0,44000				
		0,33*2		0,66000				
		M022 : 0						
		M023 : (2,87+1,92+2)*2		13,58000				
		0,08*2		0,16000				
		M024 : (1,15+1,9)*2		6,10000				
		M025 : (2,89+6,45)*2		18,68000				
		0,65*2		1,30000				
		(2,8+6,45)*2		18,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		0,4*2		0,80000				
		0,8*2		1,60000				
		M026 : (6,45+2,8)*2		18,50000				
		0,65*2		1,30000				
		M027 : (2,18+1,15)*2		6,66000				
	713 13	Montáž tepelné izolace stěn						
307	713131130R00	...vložením do nosné rámové konstrukce	m2	1,27520	48,50	61,85	800-713	RTS 16/ II
		Nářežání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		nika pro EPS : 0,51*4*0,08		0,16320				
		nika pro EZS : (0,63+0,76)*2*0,4		1,11200				
	713 19	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky						
308	713191100RT9	...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálů	m2	402,98830	25,50	10 276,20	800-713	RTS 16/ II
		plocha celkem : 461,5983		461,59830				
		M001 : -4,02*6,45		-25,92900				
		-(1,23*0,65+0,9*0,15)		-0,93450				
		M012 : -2,18*(5,65-1,25)		-9,59200				
		-1,35*0,55		-0,74250				
		M026 : -6,45*2,8		-18,06000				
		-1,3*0,65		-0,84500				
		M027 : -2,18*1,15		-2,50700				
	713 41	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy						
	713 41-1	ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem						
309	713411111R00	...jednovrstvá	m2	1,55509	88,40	137,47	800-713	RTS 16/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		přívod vzduchu :						
		sestava 2, 2ks : (0,5+0,3*2)*2*pi*(0,125+0,05*2)		1,55509				
	713 41	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola Poznámka uchazeče								
		bez povrchové úpravy						
		713 41-1 ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem						
310	713411112R00	...dvouvrstvá	m2	54,94645	159,60	8 769,45	800-713	RTS 16/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		přívod vzduchu :						
		sestava 1, 16ks : (1+0,5+0,3)*16*pi*(0,125+0,05*2+0,125+0,1*2)		49,76283				
		1,5*2*pi*(0,125+0,05*2+0,125+0,1*2)		5,18363				
311	28375706R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m3	46,68958	2 210,00	103 183,97	SPCM	RTS 16/ II
		tl.100mm :						
		mimo M016 : (461,3803-18,1968)*0,1*1,02		45,20472				
		tl.80mm :						
		M016 : 6,69*2,72*0,08*1,02		1,48486				
312	28376087R	pásek okrajový; systém-se spojovací fólií; PE; tl = 8,0 mm; š = 150,0 mm; l = 50 000 mm	m	527,06640	8,40	4 427,36	SPCM	RTS 16/ II
		501,968*1,05		527,06640				
313	63151401R	deska izolační minerální vlákno; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,400 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	1,30070	56,30	73,23	SPCM	RTS 16/ II
		nika pro EPS : 0,51*4*0,08*1,02		0,16646				
		nika pro EZS : (0,63+0,76)*2*0,4*1,02		1,13424				
314	63166614R	rohož, pas izolační lamelový skružovatelný; minerální vlákno; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK; R = 1,250 m2K/W; kaširování Al fólie; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m2	57,63157	108,80	6 270,31	SPCM	RTS 16/ II
		přívod vzduchu :						
		sestava 1, 16ks : (1+0,5+0,3)*16*pi*(0,125+0,05*2+0,125+0,1*2)*1,02		50,75808				
		1,5*2*pi*(0,125+0,05*2+0,125+0,1*2)*1,02		5,28730				
		sestava 2, 2ks : (0,5+0,3*2)*2*pi*(0,125+0,05*2)*1,02		1,58619				
		998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné						
		50 m vodorovně						
315	998713103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	1,56667	751,20	1 176,88	800-713	RTS 16/ II
Díl: 721 Vnitřní kanalizace							23 525,42	
		721 17-1 Potrubí z plastových trub						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
316	721176115R00	...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100 Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. přívod vzduchu : sestava 1, 16ks : (1+0,5*3+0,3*2)*16+1,5*2 sestava 2, 2ks : (1+0,5*2+0,3*2)*2	m	57,80000	406,40	23 489,92	800-721	RTS 16/ II
	998 72-1	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
317	998721103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,07572	468,80	35,50	800-721	RTS 16/ II
Díl: 728		Vzduchotechnika	7 200,90					
	728 45	Mřížky, regulátory						
318	728415121R00	...montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky, , do průměru d 100 mm přívod vzduchu : sestava 1, 16ks : 16 sestava 2, 2ks : 2	kus	18,00000	150,00	2 700,00	800-728	RTS 16/ II
319	598939	Mřížka kruhová nerez pro kombinaci větrání a nasávání DN 100 se sítkou, povrch mat	kus	18,00000	250,00	4 500,00		Vlastní
	998 72-8	Přesun hmot pro vzduchotechniku vodorovně do 50 m						
320	998728103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,00900	100,00	0,90	800-728	RTS 16/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské	6 903,71					
	762 43	Obložení stěn 762 43-1 montáž						
321	762431225R00	...deskou dřevoštěpkovou, tloušťky do 8 mm ozn Z15 výfuková komora : (1,237+1,476)*2*2,18 -0,8*1,97	m2	10,25268	43,40	444,97	800-762	RTS 16/ II
322	27344010R	páska těsnicí EPDM; tl. 1,00 mm; š = 30,0 mm; l = 30,00 m; funkce podkladní 2 Začátek provozního součtu ozn Z15 výfuková komora : 1,237*3+2,18*2 (1,476*3+2,18*2)*2	kus	2,00000	592,20	1 184,40	SPCM	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		1,237*2+2,18*4	11,19400					
		Konec provozního součtu						
323	30937	Šroub M8 samovrtný se zapuř.hlavou nerez, s podložkou	100 ks	1,30000	738,00	959,40		Vlastní
324	59590740R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 18,0 mm; povrch hladký	m2	11,27795	351,50	3 964,20	SPCM	RTS 16/ II
		ozn Z15 výfuková komora : 10,25268*1,1	11,27795					
		998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské						
		50 m vodorovně						
325	998762103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,28932	1 212,30	350,74	800-762	RTS 16/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	257 082,10					
		766 62-4 Montáž otvorových prvků plastových						
326	766711001R00	...oken a balkonových dveří,	m	94,66000	110,00	10 412,60	800-766	RTS 16/ II
		Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.						
		ozn P1 : (1,4+1)*2*12	57,60000					
		ozn P2 : (1,1+0,87)*2*7	27,58000					
		ozn P4 : (1,1+0,4)*2	3,00000					
		ozn P5 : (0,68+0,4)*2*3	6,48000					
		766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných						
327	766661112R00	...otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,00000	375,00	1 500,00	800-766	RTS 16/ II
		suterén (1.PP) :						
		ozn.T1,T2,T3,T5 : 1+1+1+1	4,00000					
328	766661122R00	...otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,00000	375,00	1 125,00	800-766	RTS 16/ II
		suterén (1.PP) :						
		ozn.T4 : 3	3,00000					
329	766661413R00	...otevíracích , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	400,00	400,00	800-766	RTS 16/ II
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		suterén (1.PP) :						
		ozn.T13 : 1	1,00000					
330	766661422R00	...otevíracích , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,00000	400,00	1 600,00	800-766	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		suterén (1.PP) :						
		ozn.T6 : 1		1,00000				
		2.NP :						
		ozn.T14 : 2		2,00000				
		ozn.T15 : 1		1,00000				
	766 67	Montáž obložkové zárubně a dvevního křídla						
331	766670021R00	...kliky a štítku	kus	12,00000	250,00	3 000,00	800-766	RTS 16/ II
332	766651126R00	Montáž el.pohonu oken	kus	19,00000	1 060,00	20 140,00		Vlastní
		ozn P1 : 12		12,00000				
		ozn P2 : 7		7,00000				
333	766660720R00	Osazení větrací mřížky včetně vyříznutí otvoru	kus	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
		ozn.T1,T2,T3 : 1+1+1		3,00000				
		ozn.Z7 : 1		1,00000				
334	766669923R01	Montáž dvevního štítku	kus	1,00000	15,00	15,00		Vlastní
335	429728100	Mřížka do dveří čtyřhranná vel. 400x100 mm, přírodní hliník	kus	6,00000	320,00	1 920,00		Vlastní
		pro T2,T3 : (1+1)*2		4,00000				
		ozn.Z7 : 1*2		2,00000				
336	429728150	Mřížka do dveří čtyřhranná vel. 400x150 mm, přírodní hliník	kus	2,00000	350,00	700,00		Vlastní
		pro T1 : 1*2		2,00000				
337	549146451R1	Kování klika-klika nerez mat, štíty prošroubované přes křídlo, zámek zadlabací vložkový, vložka cylindrická	kus	12,00000	662,00	7 944,00		Vlastní
		suterén (1.PP) :						
		ozn.T1,T2,T3,T5 : 1+1+1+1		4,00000				
		ozn.T4 : 3		3,00000				
		ozn.T6,T13 : 1+1		2,00000				
		2.NP :						
		ozn.T14,T15 : 2+1		3,00000				
338	553850T	Piktogram nerez	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
339	611435- P1	Okno plastové 1křídlové 140x100 cm S, uvnitř bílé, vně červenohnědé, el.řetězový pohon	kus	12,00000	8 600,00	103 200,00		Vlastní
340	611435- P2	Okno plastové 1křídlové 110x87 cm S, uvnitř bílé, vně červenohnědé, el.řetězový pohon	kus	7,00000	7 650,00	53 550,00		Vlastní
341	611435- P4	Okno plastové 1křídlové 110x40 cm S, uvnitř bílé, vně červenohnědé, ovládání lanovodem	kus	1,00000	5 050,00	5 050,00		Vlastní
342	611435- P5	Okno plastové 1křídlové 68x40 cm S, uvnitř bílé, vně červenohnědé, ovládání lanovodem	kus	3,00000	4 460,00	13 380,00		Vlastní
343	61165001R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech ozn.T1,T2,T3 : 1+1+1	kus	3,00000	1 750,00	5 250,00	SPCM	RTS 16/ II
				3,00000				
344	61165003R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech ozn.T5 : 1	kus	1,00000	1 825,00	1 825,00	SPCM	RTS 16/ II
				1,00000				
345	61165004R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech ozn.T4 : 3	kus	3,00000	1 880,00	5 640,00	SPCM	RTS 16/ II
				3,00000				
346	61165611R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vchodové; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát ozn.T13 : 1	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00	SPCM	RTS 16/ II
				1,00000				
347	61165613R1	Dveře protipožární EI30 plně 100x197 cm CPL 0,2 ozn.T6 : 1	kus	1,00000	3 321,00	3 321,00		Vlastní
				1,00000				
348	61165620R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vchodové; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídel 1; plně; dub, buk, mahagon, gabon	kus	3,00000	4 200,00	12 600,00	SPCM	RTS 16/ II
998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně								
349	998766103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	1,35139	932,00	1 259,50	800-766	RTS 16/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
		767 16 Montáž zábradlí rovného 767 16-1 montáž madel z trubek nebo tenkostěnných profilů						
350	767165110R00	...šroubováním ozn.Z9 : 5,5*2 ozn.Z10 : 5,3	m	24,50000	58,40	1 430,80	800-767	RTS 16/ II
				11,00000				
				5,30000				

459 736,55

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		ozn Z11 : 2,05*4	8,20000					
		767 58 Montáž podhledů lamelových a kazetových						
		767 58-3 Montáž podhledů z desek sádrokartonových, dřevotřískových apod.						
351	767584641R00	...montáž roštu	m2	45,00000	150,00	6 750,00	800-767	RTS 16/ II
		ozn. Z17 : 45*1	45,00000					
		767 58 Montáž podhledů lamelových a kazetových						
		767 58-3 Montáž podhledů z desek sádrokartonových, dřevotřískových apod.						
352	767584642R00	...montáž desek	m2	45,00000	150,00	6 750,00	800-767	RTS 16/ II
		ozn. Z17 : 45*1	45,00000					
		767 64 Montáž dveří						
353	767641110R00	...dokončení okování dveří osazených do ocelové zárubně, otvíravých, jednokřídlových	kus	1,00000	284,00	284,00	800-767	RTS 16/ II
		ozn Z5 : 1	1,00000					
354	767641120R00	...dokončení okování dveří osazených do ocelové zárubně, otvíravých, dvoukřídlových	kus	3,00000	366,00	1 098,00	800-767	RTS 16/ II
		ozn Z1 : 2	2,00000					
		ozn Z2 : 1	1,00000					
355	767644110R00	...dokončení okování dveří osazených do ocelové konstrukce, otvíravých, jednokřídlových	kus	1,00000	469,00	469,00	800-767	RTS 16/ II
		ozn Z16 : 1	1,00000					
356	767646522R00	...protipožární uzávěry, výšky přes 1970 do 2200 mm, dvoukřídlových	kus	2,00000	1 957,00	3 914,00	800-767	RTS 16/ II
		ozn Z3 : 1	1,00000					
		ozn Z4 : 1	1,00000					
		767 64-1 montáž doplňků dveří						
357	767649191R00	...samozavírače hydraulického	kus	12,00000	150,50	1 806,00	800-767	RTS 16/ II
		suterén (1.PP) :						
		ozn.T6 : 1	1,00000					
		ozn.T13 : 1	1,00000					
		přízemí (1.NP) :						
		ozn.Z2 : 2	2,00000					
		ozn.Z3 : 2	2,00000					
		ozn.Z4 : 2	2,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Gen. soustava
Genik, kapitola		Poznámka uchazeče						
		ozn.Z5 : 1		1,00000				
		2.NP :						
		ozn.T14 : 2		2,00000				
		ozn.T15 : 1		1,00000				
	767 99	Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb						
358	767995102R00	...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	19,27600	118,50	2 284,21	800-767	RTS 16/ II
		ozn Z11 (4ks) :						
		TR42,4x2+kolena+záslepky : (4,059+0,56+0,2)*4		19,27600				
359	767995103R00	...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	41,63000	87,80	3 655,11	800-767	RTS 16/ II
		ozn Z9 (2ks) :						
		TR42,4x2+kolena+záslepky : (10,89+0,84+0,2)*2		23,86000				
		konzola madla : 0,4*6*2		4,80000				
		ozn Z10 (1ks) :						
		TR42,4x2+kolena+záslepky : 10,49+0,28+0,2		10,97000				
		konzola madla : 0,4*5		2,00000				
360	767995106R00	...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	200,00000	55,00	11 000,00	800-767	RTS 16/ II
		úprava a zpětná montáž :						
		schodiště kotelná : 200		200,00000				
361	767995107R00	...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	293,38000	24,40	7 158,47	800-767	RTS 16/ II
		ozn Z15 výfuková komora :						
		TPU80x80x3 : 251,17		251,17000				
		L60x40x6 : 41,21		41,21000				
		kování pro dveře : 1		1,00000				
	767 99-8	Demontáž ostatních doplňků staveb						
	767 99-81	atypických konstrukcí						
362	767996803R00	...o hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	400,00000	22,30	8 920,00	800-767	RTS 16/ II
		schodiště kotelná : 200		200,00000				
		pozůstatky vytahu na popel : 200		200,00000				
363	767651126R01	Montáž elektrického pohonu pro otevření dveří ze signálu EPS	kus	1,00000	1 060,00	1 060,00		Vlastni
		ozn.Z2 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
364	12730m	Materiál na zábradlí trubkové nerez	kg	65,77848	275,00	18 089,08		Vlastní
		ozn Z9 (2ks) :						
		TR42,4x2+kolena+záslepky : (10,89+0,84+0,2)*2		23,86000				
		konzola madla : 0,4*6*2		4,80000				
		ozn Z10 (1ks) :						
		TR42,4x2+kolena+záslepky : 10,49+0,28+0,2		10,97000				
		konzola madla : 0,4*5		2,00000				
		ozn Z11 (4ks) :						
		TR42,4x2+kolena+záslepky : (4,059+0,56+0,2)*4		19,27600				
		Mezisoučet		60,90600				
		+ prořez 8% : 60,906*0,08		4,87248				
365	13335512R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); tl = 6,00 mm; a = 60,0 mm; b = 40,0 mm	t	0,04451	17 550,00	781,15	SPCM	RTS 16/ II
		ozn Z15 výfuková komora :						
		L60x40x6 : 41,21*0,001*1,08		0,04451				
366	14587291R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 3,00 mm; a = 80,0 mm; b = 80,0 mm	t	0,27126	20 800,00	5 642,21	SPCM	RTS 16/ II
		ozn Z15 výfuková komora :						
		TPU80x80x3 : 251,17*0,001*1,08		0,27126				
367	54917020R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 30 až 60 kg; š. dveří 900 mm; zlatá bronz	kus	1,00000	913,00	913,00	SPCM	RTS 16/ II
		ozn.T6 : 1		1,00000				
368	54917025R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz	kus	11,00000	1 012,00	11 132,00	SPCM	RTS 16/ II
		ozn.T13 : 1		1,00000				
		ozn.T14 : 2		2,00000				
		ozn.T15 : 1		1,00000				
		ozn.Z2 : 2		2,00000				
		ozn.Z3 : 2		2,00000				
		ozn.Z4 : 2		2,00000				
		ozn.Z5 : 1		1,00000				
369	553255- Z17	Podhled lamelový, lehká vzdušná otevřená konstrukce, vertikálně zavěšené lamely, včetně spojovacího materiálu	m2	45,00000	1 170,00	52 650,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
370	553407	Pohon elektrický pro otevření dveří po signálu z EPS	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
371	553409- Z16	Dveře otočné bez rámu 80x197 P, zateplené plné, FAB, včetně kování na zárubeň	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
372	553455- Z1	Dveře hliníkové vchodové 2kř 170x204 cm vč.zárubně, prosklené, dvojsklo, mech.zámek s bezp.vložkou, po uzavř autom.zamčeno, 2x paniková tlačná hrazda	kus	2,00000	38 500,00	77 000,00		Vlastní
373	553455- Z2	Dveře hliníkové vchodové 2kř 180x240 cm vč.zárubně, prosklené, dvojsklo, mech.zámek s bezp.vložkou, po uzavř autom.zamčeno, 2x paniková tlačná hrazda	kus	1,00000	47 520,00	47 520,00		Vlastní
374	553455- Z3	Dveře hliníkové požární EW 30 DP1 2kř 180x(252-275) cm vč.zárubně, proskl, pož.sklo, mech.zámek s bez.vložkou, 2x paniková tlačná hrazda	kus	1,00000	65 000,00	65 000,00		Vlastní
		samozašívací mechanismus, dveře budou v otevřené poloze drženy elektromagnety, : po signálu z EPS budou křídla uvolněna a mech.samozašíváče je uzavřou : 1		1,00000				
375	553455- Z4	Dveře hliníkové požární EW 30 DP1 2kř 180x(252-275) cm vč.zárubně, proskl, pož sklo, 2x paniková tlačná hrazda, mech.zámek s bez.vložkou	kus	1,00000	65 000,00	65 000,00		Vlastní
		samozašívací mechanismus, dveře budou v otevřené poloze drženy elektromagnety, : po signálu z EPS budou křídla uvolněna a mech.samozašíváče je uzavřou : 1		1,00000				
376	553455- Z5	Dveře hliníkové vchodové 1kř 120x245 cm vč.zárubně, prosklené, dvojsklo, mech.zámek s bezp.vložkou, po uzavř autom.zamčeno, paniková tlačná hrazda	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
377	55399atyp	Schodiště v kotelně, po úpravě bude opět použito demontované	kg	200,00000	60,00	12 000,00		Vlastní
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce								
50 m vodorovně								
378	998767103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	2,10348	1 155,00	2 429,52	800-767	RTS 16/ II
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady						
		771 10 Příprava podkladu před kladením dlažeb						
379	771101115R00	...vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	7,55000	76,40	576,82	800-771	RTS 16/ II
		mezipodesta zadní vstup : 50% plochy : 15,1*0,5		7,55000				
		771 10 Příprava podkladu pod dlažby						
380	771101210R00	...penetrace podkladu pod dlažby	m2	15,10000	31,40	474,14	800-771	RTS 16/ II
		mezipodesta zadní vstup : 15,1		15,10000				
		771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických						
381	771475014RV4	...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	316,38300	86,00	27 208,94	800-771	RTS 17/ I
		suterén :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		skladba S1 :						
		M001 : (4,02+6,45)*2			20,94000			
		-0,9+0,65*2			0,40000			
		M012 : (2,18+5,65-1,25)*2			13,16000			
		-0,9+0,55*2-0,8			-0,60000			
		M026 : (6,45+2,8)*2-1			17,50000			
		-0,8+0,65*2			0,50000			
		M027 : (2,18+1,15)*2			6,66000			
		-0,8			-0,80000			
		Mezisoučet			57,76000			
		skladba S2 :						
		M002 : (3,81+2,8)*2			13,22000			
		-2,5+0,6*2			-1,30000			
		-0,9			-0,90000			
		M003 : 1,5*2			3,00000			
		M004 : (4,6+2,8)*2-2,5-1,1-1,8			9,40000			
		-1,3+0,8*2			0,30000			
		0,33*2			0,66000			
		(6,12+2,8)*2-1,8*2			14,24000			
		0,33*2			0,66000			
		(4,88+2,8)*2-1,8-2,5			11,06000			
		-1,5+0,8*2			0,10000			
		0,75*2			1,50000			
		(2,75+2,8)*2-2,5*2			6,10000			
		-0,9			-0,90000			
		-2,5+0,75*2			-1,00000			
		M005 : 0						
		M006 : (3,85+6,45)*2			20,60000			
		-1,6-1,3			-2,90000			
		-1,5+0,5*2			-0,50000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		-1,7+0,5*2			-0,70000			
		M007 : (2,87+6,45)*2-1,5-1,7			15,44000			
		0,32*2			0,64000			
		-1,7+0,33*2			-1,04000			
		-1,5+0,33*2			-0,84000			
		M008 : (2,72+6,45)*2-1,7-1,5			15,14000			
		-4,85+0,63*2			-3,59000			
		(2,78+6,45)*2			18,46000			
		-1,5+0,63*2			-0,24000			
		-1,7+0,63*2			-0,44000			
		M009 : (2,56+7,5)*2-1,7-1,5			16,92000			
		-5,9+0,68*2			-4,54000			
		(2,18+7,5)*2-5,9			13,46000			
		-1,32+0,8*2			0,28000			
		M010 : 0						
		M011 : (7,71+2,8)*2-2,5*2-2,705			13,31500			
		-1,3*2+0,8*2*2			0,60000			
		M013 : 0						
		M014 : -2,5+0,8*2			-0,90000			
		(2,96+2,8)*2-2,5			9,02000			
		-2,5+0,8*2			-0,90000			
		(9,06+2,8)*2-2,5			21,22000			
		-2,5+0,8*2			-0,90000			
		(2,91+2,8)*2-2,5			8,92000			
		-1,29+0,8*2			0,31000			
		-0,8			-0,80000			
		M015 : (2,241+7,5)*2			19,48200			
		-1,3			-1,30000			
		-5,9+0,63*2			-4,64000			
		(2,593+7,5)*2-5,9			14,28600			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		-1,2+0,47*2		-0,26000				
		M017 : 0						
		M018 : 0						
		M019, obklad : 0						
		M020, obklad : 0						
		M021 : (2,9+3,86)*2-1		12,52000				
		0,3*2+0,22*2-1,33+0,33*2		0,37000				
		-1,6-0,6*2		-2,80000				
		M022 : 0						
		M023 : (2,87+1,92+2)*2		13,58000				
		0,08*2		0,16000				
		-0,8-1,33-1,29-0,6-0,9		-4,92000				
		M024 : (1,15+1,9)*2-1-1,15		3,95000				
		-0,6		-0,60000				
		Mezisoučet		242,00300				
		skladba S3 :						
		M016 : (6,69+2,72)*2-1,2-1		16,62000				
		Mezisoučet		16,62000				
	771 47-9	Rezání dlaždic						
382	771479001R00	...pro soklíky	m	316,38300	60,00	18 982,98	800-771	RTS 17/ I
	771 57-5	Montáž podlah z dlaždic keramických						
383	771575109RV4	...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	433,29230	416,80	180 596,23	800-771	RTS 17/ I
		suterén :						
		skladba S1 : 58,69		58,69000				
		skladba S2 : 341,3055		341,30550				
		skladba S3 : 18,1968		18,19680				
		mezipodesta zadní vstup : 15,1		15,10000				
	771 57-7	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily						
	771 57-71	profily dilatační						
384	771578001R00	...podlahové, pouze montáž	m	124,70000	45,00	5 611,50	800-771	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		viz výkres podlahové vytápění :						
		v potěru : 2,6+1+1,2+5,465*2+2,52+5,9+1,5*3+1,7*3+4,85+3,85		42,45000				
		2,5*5+2,8*2+1,8		19,90000				
		Mezisoučet		62,35000				
		v dlažbě : 2,6+1+1,2+5,465*2+2,52+5,9+1,5*3+1,7*3+4,85+3,85		42,45000				
		2,5*5+2,8*2+1,8		19,90000				
		Mezisoučet		62,35000				
385	24551346.AR	hmota penetrační syntetická pryskyřice; probarvená; zvýšení přilnavosti, zpevnění, ochrana proti vlhkosti; pro interiér i exteriér; tekutá	l	3,02000	34,70	104,79	SPCM	RTS 16/ II
		mezipodesta zadní vstup : 15,1*0,2		3,02000				
386	58583188.AR	malta pro dlažby/obklady lepicí, flexibilní; pro interiér i exteriér, pod vodou; podlahy; dvousložková; báze cementová; přísada plast; paropropustná; odolná proti vodě, mrazu; barva šedá	kg	16,61000	44,20	734,16	SPCM	RTS 16/ II
		mezipodesta zadní vstup : 15,1/2*2,2		16,61000				
387	59760179.AR1	Profil dilatační z PVC do betonových potěrů h 60 mm	m	65,46750	232,00	15 188,46		Vlastní
		62,35*1,05		65,46750				
388	59760180.AT1	Profil dilatační z ušlechtilé oceli do dlažeb na tenkovrstvé tmely h 14 mm, dl.2,5m	ks	27,00000	186,40	5 032,80		Vlastní
		kus 2,5m : 27		27,00000				
		Začátek provozního součtu						
		62,35*1,05/2,5		26,18700				
		Konec provozního součtu						
389	597642030.	Dlažba matná hladká vysoce slinutá 300x300x9 mm	m2	32,90383	320,00	10 529,23		Vlastní
		soklíky : 316,383*0,1*1,04		32,90383				
390	597642031.	Dlažba matná vysoce slinutá 300x300x9 mm, tř.R9	m2	427,88595	350,00	149 760,08		Vlastní
		podlaha : 433,21230*1,04		450,54079				
		odpočet části WC,sprchy : -22,65484		-22,65484				
391	597642032.	Dlažba matná vysoce slinutá 300x300x9 mm, tř.R10	m2	22,65484	450,00	10 194,68		Vlastní
		podlaha skladba S2 :						
		M019 : 1,69*1,12		1,89280				
		M020 : 1,69*1,27+0,6*0,1*2		2,26630				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		0,22*1,27		0,27940				
		M024 : 1,15*1,9		2,18500				
		0,6*0,1		0,06000				
		mezipodesta zadní vstup : 15,1		15,10000				
		Mezisoučet		21,76350				
		+ prořez 4% : 21,7835*0,04		0,87134				
	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic							
	50 m vodorovně							
392	998771103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	10,86437	394,80	4 289,25	800-771	RTS 16/ II
Díl: 772		Kamenné dlažby						
		772 23 Montáž obkladu stupňů deskami z tvrdých kamenů						
		s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou						
393	772231302R00	...stupnicovými deskami pravoúhlými nebo kosoúhlými, tloušťky do 30 mm včetně	m	65,28000	248,00	16 189,44	800-782	RTS 16/ II
		M006 : 1,9*4		7,60000				
		M013 : 2,705*16		43,28000				
		M021 : 1,9*4		7,60000				
		M006 vnější : 1,7*2		3,40000				
		M021 vnější : 1,7*2		3,40000				
394	772231413R00	...podstupnicovými deskami výšky do 200 mm, tloušťky do 30 mm včetně	m	65,28000	205,60	13 421,57	800-782	RTS 16/ II
		M006 : 1,9*4		7,60000				
		M013 : 2,705*16		43,28000				
		M021 : 1,9*4		7,60000				
		M006 vnější : 1,7*2		3,40000				
		M021 vnější : 1,7*2		3,40000				
	772 40 Montáž obkladu soklů deskami z kamene							
395	772401123R00	...svislých nebo šikmých stěn s lícem rovným, tloušťky do 30 mm včetně	m	5,40000	160,00	864,00	800-782	RTS 16/ II
		M006 : 0,1*2		0,20000				
		M021 : 0,1*2		0,20000				
		M006 vnější : 0,85*2		1,70000				
		M013 vnější : 0,8*2		1,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		M021 vnější : 0,85*2		1,70000				
396	772402123R00	...kaskádových na schodišti, svislých nebo šikmých stěn, tloušťky do 30 mm včetně	m	8,76800	233,60	2 048,20	800-782	RTS 16/ II
		M013 : 0,274*16*2		8,76800				
	772 51	Kladení dlažby z kamene do tmele vč. spárování						
397	772512111R00	...z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky do 30 mm včetně	m2	5,73000	531,20	3 043,78	800-782	RTS 16/ II
		M006 : 1,9*0,1		0,19000				
		M021 : 1,9*0,1		0,19000				
		M006 vnější : 1,7*0,85+1,7*0,3		1,95500				
		M013 vnější : 1,8*0,8		1,44000				
		M021 vnější : 1,7*0,85+1,7*0,3		1,95500				
398	58381366R	dlažba kamenná deska; žula; h = 30,0 mm; plocha do 0,24 m2; povrch smírkovaný	m2	5,90190	1 516,00	8 947,28	SPCM	RTS 16/ II
		5,73*1,03		5,90190				
399	58386120R	deska soklová rovná; výška do 100 mm; tl. 20 mm; žula; povrch smírkovaný	m	5,56200	212,00	1 179,14	SPCM	RTS 16/ II
		5,4*1,03		5,56200				
400	58386270R	deska soklová kaskádová; výška do 200 mm; tl. 20 mm; žula; povrch smírkovaný	m	14,48394	360,00	5 214,22	SPCM	RTS 16/ II
		M013 : (0,274+0,16544)*16*2*1,03		14,48394				
401	58386620R	podstupnice žula; tl. 20 mm; délka do 2 000 mm; povrch smírkovaný	m	67,23840	224,00	15 061,40	SPCM	RTS 16/ II
		65,28*1,03		67,23840				
402	58387885.AR	nástupnice žula; š = 351 až 370 mm; tl = 30,0 mm; délka do 2 000 mm; povrch smírkovaný	m	67,23840	840,00	56 480,26	SPCM	RTS 16/ II
		65,28*1,03		67,23840				
	998 77-2	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů 50 m vodorovně						
403	998772103R00	...v objektech výšky do 60 m	t	7,28770	628,80	4 582,51	800-782	RTS 16/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové						
	776 43	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů						
404	776431010T00	Montáž podlahových soklíků z pásů na lištu včetně soklové lišty.	m	29,28000	80,00	2 342,40	800-775	Vlastní
						41 612,66		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		suterén :						
		M025 : (2,89+6,45)*2-4,85		13,83000				
		-0,9+0,4*2		-0,10000				
		0,65*2		1,30000				
		(2,8+6,45)*2-4,85		13,65000				
		-1+0,8*2		0,60000				
	776 59-1	Položení povlakových podlah ostatních						
405	776591000R00	...lepení podlah speciálních pryžových z pásů	m2	41,26800	160,00	6 602,88	800-775	RTS 17/ I
		skladba S4 :						
		M025 : 2,89*6,45		18,64050				
		4,85*0,65		3,15250				
		2,8*6,45		18,06000				
		0,9*0,15+1,2*0,4		0,61500				
		1*0,8		0,80000				
406	272524	Podlahovina z granulátu EPDM tl. 5 mm	m2	48,61560	670,00	32 572,45		Vlastní
		soklik : 29,28*0,1*1,1		3,22080				
		podlaha : 41,268*1,1		45,39480				
	998 77-6	Přesun hmot pro podlahy povlakové						
		vodorovně do 50 m						
407	998776103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,27501	345,20	94,93	800-775	RTS 16/ II
Díl: 781	Obklady keramické						45 614,55	
	781 11	Doplňkové práce při provádění obkladů						
408	781111111R00	...řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	18,56000	60,00	1 113,60	800-771	RTS 16/ II
		přívod vzduchu, opatrné vyřezání obkladaček k dalšímu použití :						
		pro sestavu 2, 2ks : (0,25+0,33)*2*4*2		9,28000				
		obkladačky do rezervy : (0,25+0,33)*2*8		9,28000				
	781 41	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných						
	781 41-5	montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných do tmele						
409	781415015RT3	... , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	23,85400	460,80	10 991,92	800-771	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		obklady lícují s omítkou, kolem zárubní je obklad do lince se zárubní, lišty mohou jen na vnějších rozích a odskocích (pokud existují) :						
		M019 : (1,69+1,12)*2*2		11,24000				
		-0,6*1,97		-1,18200				
		M020 : ((1,69+0,22)+1,27)*2*2		12,72000				
		-0,6*1,97*2		-2,36400				
		M024 : (1+1,15)*1,6		3,44000				
	781 67 Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických							
410	781675115RV4	...250 x 250 mm, kladených do flexibilního tmele	m	126,33000	154,80	19 555,88	800-771	RTS 16/ II
		parapety :						
		1010/800 : 1,01*(3+1)*5		20,20000				
		1030/800 : 1,03*(3+1)*3		12,36000				
		600/400 : 0,6*(3+1)*3		7,20000				
		1500/1100 : 1,5*(3+1)*13		78,00000				
		výklenek M015 : 1,66*2		3,32000				
		výklenek M025 : 1,75*3		5,25000				
411	597813661R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	57,83808	235,00	13 591,95	SPCM	RTS 16/ II
		stěny : 23,854*1,02		24,33108				
		parapety : 32,85*1,02		33,50700				
		Začátek provozního součtu						
		plocha obkladaček :						
		1010/800 : 5*(3+1)*5*0,2*0,25		5,00000				
		1030/800 : 5*(3+1)*3*0,2*0,25		3,00000				
		600/400 : 3*(3+1)*3*0,2*0,25		1,80000				
		1500/1100 : 8*(3+1)*13*0,2*0,25		20,80000				
		výklenek M015 : 9*2*0,2*0,25		0,90000				
		výklenek M025 : 9*3*0,2*0,25		1,35000				
		Konec provozního součtu						
	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické							
412	998781103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,91490	394,80	361,20	800-771	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
Díl: 783		Nátěry						
		783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické						
413	783222100R00	...dvojnásobné, včetně pomocného lešení. zárubně : 600/1970/110 : (2*1,97+0,6)*(0,11+0,1)*3 800/1970/110 : (2*1,97+0,8)*(0,11+0,1) 800/1970/160 : (2*1,97+0,8)*(0,16+0,1) 900/1970/160 : (2*1,97+0,9)*(0,16+0,1)*4 1000/1970/160 : (2*1,97+1)*(0,16+0,1)	m2	11,40600	96,00	1 094,98	800-783	RTS 16/ II
414	783226100R00	...základní,	m2	11,40600	42,60	485,90	800-783	RTS 16/ II
Díl: 784		Malby						
		784 40 Odstranění maleb						
415	784402801R00	...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m suterén (pro plochy kleneb je použitý koef.1,2) : M001 : 4,02*6,45*1,2 M002 : 3,81*2,8*1,2 M004 : 4,6*2,8*1,2 6,12*2,8*1,2 4,88*2,8*1,2 2,75*2,8*1,2 M005 : 0 M006 : 3,85*6,45*1,2 M007 : 2,87*6,45*1,2 M008 : 2,72*6,45*1,2 2,78*6,45*1,2 M009 : 2,56*7,5*1,2 2,18*7,5*1,2 M010 : 0 M011 : 7,71*2,8*1,2	m2	492,93488	20,00	9 858,70	800-784	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		M012 : 2,18*5,65		12,31700				
		M014 : 2,96*2,8*1,2		9,94560				
		9,06*2,8*1,2		30,44160				
		2,91*2,8*1,2		9,77760				
		M015 : 2,241*7,5*1,2		20,16900				
		2,593*7,5*1,2		23,33700				
		M016 : 3,27*2,72*1,2*2		21,34656				
		M017 : 0						
		M018 : 0						
		M019 : 1,69*1,12*1,2		2,27136				
		M020 : 1,69*1,12*1,2		2,27136				
		M021 : 2,9*3,86*1,2		13,43280				
		M022 : 0						
		M023 : 2,9*1,92*1,2+1,62*2*1,2		10,56960				
		M024 : 1,15*1,9*1,2		2,62200				
		M025 : 2,89*6,45*1,2		22,36860				
		2,8*6,45*1,2		21,67200				
		M026 : 6,45*2,8*1,2		21,67200				
416	784402804R00	...oškrábáním, na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	15,10320	20,00	302,06	800-784	RTS 16/ II
		suterén :						
		M003 : 1,1*(1,15+0,51+4,447)		6,71770				
		M013 : 2,705*3,1		8,38550				
	784 41 Příprava povrchu							
	784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu							
417	784161401R00	...disperzní, jednonásobná	m2	1 469,98667	13,00	19 109,83	800-784	RTS 16/ II
		suterén (pro plochy kleneb je použitý koef.1,2) :						
		stropy :						
		M001 : 4,02*6,45*1,2		31,11480				
		M002 : 3,81*2,8*1,2		12,80160				
		M003 : 1,1*(1,15+0,51+4,447)		6,71770				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		M004 : 4,6*2,8*1,2			15,45600			
		6,12*2,8*1,2			20,56320			
		4,88*2,8*1,2			16,39680			
		2,75*2,8*1,2			9,24000			
		M005 : 0						
		M006 : 3,85*6,45*1,2			29,79900			
		M007 : 2,87*6,45*1,2			22,21380			
		M008 : 2,72*6,45*1,2			21,05280			
		2,78*6,45*1,2			21,51720			
		M009 : 2,56*7,5*1,2			23,04000			
		2,18*7,5*1,2			19,62000			
		M010 : 0						
		M011 : 7,71*2,8*1,2			25,90560			
		M012 : 2,18*(5,65-1,25)			9,59200			
		M013 : 2,705*3,1			8,38550			
		M014 : 2,96*2,8*1,2			9,94560			
		9,06*2,8*1,2			30,44160			
		2,91*2,8*1,2			9,77760			
		M015 : 2,241*7,5*1,2			20,16900			
		2,593*7,5*1,2			23,33700			
		M016 : 3,27*2,72*1,2*2			21,34656			
		M017 : 3,63*2,72*1,2*2			23,69664			
		6,69*(2,82-0,25)			17,19330			
		M018 : 0						
		M019 : 1,69*1,12*1,2			2,27136			
		M020 : 1,69*1,12*1,2			2,27136			
		M021 : 2,9*3,86*1,2			13,43280			
		M022 : 0						
		M023 : 2,9*1,92*1,2+1,62*2*1,2			10,56960			
		M024 : 1,15*1,9*1,2			2,62200			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		M025 : 2,89*6,45*1,2			22,36860			
		2,8*6,45*1,2			21,67200			
		M026 : 6,45*2,8*1,2			21,67200			
		M027 : 2,18*1,15			2,50700			
		stěny :						
		M001 : 4,02*3,15*2+6,45*2,88*2			62,47800			
		(1,66+1,2*2)*0,7			2,84200			
		(1,23+2,24*2)*0,65			3,71150			
		M002 : 3,81*2,85*2+2,8*3,15*2			39,35700			
		(1,66+1,2*2)*0,7			2,84200			
		-2,5*(2,52+2,84)/2+4+0,6*(2,52+2,7+2,52)			1,94400			
		M003 : 1,1*2,99+(1,1+2,25*2)*0,75			7,48900			
		(1,15*2,99+3,95*3,5)*2			34,52700			
		3,95*2,043/2*2			8,06985			
		-4,31*(3,5-0,87)/2*2			-11,33530			
		1,1*(2,043+0,87)			3,20430			
		zadní vstup : (2,8+1,1*2)*2,25			11,25000			
		M004 : 4,6*2,85*2+2,8*3,15*2			43,86000			
		(1,3+2,24*2)*0,8			4,62400			
		-2,5*(2,52+2,84)/2+4			-2,70000			
		-1,8*2,4+4+(1,8+2,4*2)*0,33			1,85800			
		6,12*2,85*2+2,8*3,15*2			52,52400			
		-1,8*2,4+4			-0,32000			
		(1,17+1,05*2)*0,55*2			3,59700			
		-1,8*2,4+4+(1,8+2,4*2)*0,33			1,85800			
		4,88*2,85*2+2,8*3,15*2			45,45600			
		(1,5+2,1*2)*0,8			4,56000			
		-1,8*2,4+4			-0,32000			
		(1,17+1,05*2)*0,55*2			3,59700			
		-2,5*(2,52+2,84)/2+4+0,75*(2,52+2,7+2,52)			3,10500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		2,75*2,85*2+2,8*3,15*2		33,31500				
		-2,5*(2,52+2,84)/2+4		-2,70000				
		-2,5*(2,52+2,84)/2+4+0,6*(2,52+2,7+2,52)		1,94400				
		M005 : 0						
		M006 : 3,85*3,08*2+6,45*2,65*2		57,90100				
		(1,5+2,2*2)*0,5		2,95000				
		(1,7+2,2*2)*0,5		3,05000				
		(0,4*0,61+0,84*0,61/2)*2		1,00040				
		M007 : 2,87*3,08*2+6,45*2,68*2		52,25120				
		(1,66+1,2*2)*0,7		2,84200				
		0,32*(1,93+5,25+1,93)		2,91520				
		(1,7+2,2*2)*0,33		2,01300				
		(1,5+2,2*2)*0,33		1,94700				
		M008 : 2,72*3,15*2+6,45*2,68*2		51,70800				
		2,78*3,15*2+6,45*2,68*2		52,08600				
		(1,66+1,2*2)*0,7*2		5,68400				
		-4,85*(1,93+2,6)/2*2+4*2+0,63*(1,93+5,25+1,93)		-8,23120				
		(1,5+2,2*2)*0,63		3,71700				
		(1,7+2,2*2)*0,63		3,84300				
		M009 : 2,56*3,15*2+7,5*2,75*2		57,37800				
		2,18*3,15*2+7,5*2,75*2		54,98400				
		(1,66+1,2*2)*0,7		2,84200				
		(1,7+1,2*2)*0,7		2,87000				
		-5,9*(1,96+2,4)/2*2+4*2+0,68*(1,96+3+1,96)		-13,01840				
		M010 : 0						
		M011 : 7,71*2,85*2+2,8*3,15*2		61,58700				
		(1,3+2,05*2)*0,8*2		8,64000				
		-2,5*(2,52+2,84)/2+4		-2,70000				
		-2,705*2,24+4		-2,05920				
		-2,5*(2,52+2,84)/2+4		-2,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		M012 : $(2,18+5,65-1,25)*2*3,15$		41,45400				
		$(1,35+2,05*2)*0,55$		2,99750				
		$(0,5+0,4*2)*0,55*3$		2,14500				
		M013 : $(0,8*(2,24+2,53)/2+4,26*(3,85+5,27)/2)*2$		42,66720				
		$-4,26*(3,5-0,87)/2*2+4*2$		-3,20380				
		$2,705*0,9+2,705*1,3$		5,95100				
		$2,705*2,64$		7,14120				
		$-2,705*2,02+4+(2,705+2,02*2)*0,5$		1,90840				
		zadní vstup : $(7,74+5,8+1,9+0,75*2)*(2,62-1,35)+4$		25,51380				
		M014 : $2,96*2,85*2+2,8*3,15*2$		34,51200				
		$9,06*2,85*2+2,8*3,15*2$		69,28200				
		$2,91*2,85*2+2,8*3,15*2$		34,22700				
		$-2,5*(2,52+2,84)/2+4+0,8*(2,52+2,6+2,52)$		3,41200				
		$-2,5*(2,52+2,84)/2+4+0,8*(2,52+2,6+2,52)$		3,41200				
		$-2,5*(2,52+2,84)/2+4$		-2,70000				
		$(1,17+1,05*2)*0,65*3$		6,37650				
		$-2,5*(2,52+2,84)/2+4+0,8*(2,52+2,6+2,52)$		3,41200				
		$(1,29+2,05*2)*0,8$		4,31200				
		$-2,5*(2,52+2,84)/2+4$		-2,70000				
		M015 : $2,241*3,15*2+7,5*2,75*2$		55,36830				
		$2,593*3,15*2+7,5*2,75*2$		57,58590				
		$(1,66+1,2*2)*0,65$		2,63900				
		$-5,9*(1,96+2,4)/2*2+4+0,63*(1,96+6,1+1,96)$		-15,41140				
		$(1,2+2,1*2)*0,47$		2,53800				
		$(1,665+1,2*2)*0,7$		2,84550				
		M016 : $3,27*3,1*2+2,72*2,69*2$		34,90760				
		$(1,66+1,2*2)*0,7*2$		5,68400				
		$(1+2,1*2)*0,33$		1,71600				
		M017 : $6,69*4,73*2+3,63*4,36*2+(2,82-0,25)*1,39*2$		102,08560				
		$6,69*1,39$		9,29910				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		$(0,849+1,19*2)*0,25+(1,345+1,19*2)*0,25$			1,73850			
		$(1,9+1,19*2)*0,25+(1,1+1,19*2)*0,25$			1,94000			
		$(1+2,1*2)*0,23$			1,19600			
		M018 : 0						
		M019 : $1,69*(3,22-2)*2+1,12*(2,85+2)+1,12*(3,22-2)+4$			14,92200			
		M020 : $1,69*(3,22-2)*2+1,27*(2,85-2)+1,27*(3,22-2)+4$			10,75250			
		$0,22*(2,08-2+1,35+2,2-2)$			0,35860			
		M021 : $2,9*3,22*2+3,88*2,85*2$			40,79200			
		$0,3*(2,08+3,1+2,64)$			2,34600			
		$0,22*(2,08+2,76+2,64)$			1,64560			
		$(1,33+2,1*2)*0,33$			1,82490			
		$(0,4*0,61+0,84*0,61/2)*2$			1,00040			
		M022 : 0						
		M023 : $2,9*3,22*2+3,92*2,85+1,92*2,85+2*3,22$			41,76000			
		$0,08*(2,64+2,8+2,08)$			0,60160			
		M024 : $1,15*3,22*2+1,9*2,85*2$			18,23600			
		M025 : $2,89*3,22*2+6,45*2,85*2$			55,37660			
		$2,8*3,22*2+6,45*2,85*2$			54,79700			
		$(1,66+1,2*2)*0,7*2$			5,68400			
		$(1,2+2,05*2)*0,4$			2,12000			
		$-4,85*(2,08+2,64)/2*2+4*2+0,65*(2,08+5+2,08)$			-8,93800			
		$(1+2,16*2)*0,8$			4,25600			
		$(1,75+1,2*2)*0,55$			2,28250			
		M026 : $6,45*2,85*2+2,8*3,15*2$			54,40500			
		$(1,3+2,05*2)*0,65$			3,51000			
		$(1,66+1,2*2)*(0,7-0,45)$			1,01500			
		$(1,1+0,5)*2*0,45$			1,44000			
		M027 : $(2,18+1,15)*2*3,15$			20,97900			
		$(1,2+1,05*2)*0,55$			1,81500			
		odpočet náteru omyvatelného (14 místností) : $-776,0943+4*14$			-720,09430			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola Poznámka uchazeče								
	784 41 Příprava povrchu							
	784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu							
418	784161501R00	...disperzní, jednonásobná	m2	776,09430	15,40	11 951,85	800-784	RTS 16/ II
		stěny :						
		M002 : (3,81+0,6+2,8)*2*2-2,5*2			23,84000			
		-2,5*2+4			-1,00000			
		M003 : (0,75+1,15+3,95)*2*2			23,40000			
		1,15*2			2,30000			
		zadní vstup : (2,8+1,1*2)*2			10,00000			
		M004 : (4,6+2,8)*2*2			29,60000			
		0,8*2*2			3,20000			
		-2,5*2+4+0,33*2*2			0,32000			
		(6,12+2,8)*2*2			35,68000			
		0,33*2*2			1,32000			
		(4,88+2,8)*2*2			30,72000			
		0,8*2*2			3,20000			
		-2,5*2+4+0,75*2*2			2,00000			
		(2,75+2,8)*2*2			22,20000			
		-2,5*2*2+4*2+0,75*2*2			1,00000			
		M006 : (3,85+6,45)*2*2			41,20000			
		0,5*2*(2+2)			4,00000			
		(0,4*0,61+0,84*0,61/2)*2			1,00040			
		3,85*0,61			2,34850			
		M007 : (2,87+6,45)*2*2			37,28000			
		0,5*0,7*2			0,70000			
		0,32*2*2			1,28000			
		0,33*2*(2+2)			2,64000			
		M008 : (2,72+6,45)*2*2			36,68000			
		(2,78+6,45)*2*2			36,92000			
		0,5*0,7*2*2			1,40000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		-4,85*2+4+0,63*2*2		-3,18000				
		0,63*2*(2+2)		5,04000				
		M009 : (2,56+7,5)*2*2		40,24000				
		(2,18+7,5)*2*2		38,72000				
		0,5*0,7*2*2		1,40000				
		-5,9*2+4+0,68*2*2		-5,08000				
		M011 : (7,71+2,8)*2*2		42,04000				
		0,8*2*2		3,20000				
		-2,5*2*2+4*2		-2,00000				
		-2,705*2+4		-1,41000				
		M013 : (0,8+4,26+0,5)*2*2		22,24000				
		zadní vstup : 0						
		M014 : (2,96+2,8)*2*2		23,04000				
		(9,06+2,8)*2*2		47,44000				
		(2,91+2,8)*2*2		22,84000				
		-2,5*2*3+4*3+0,8*2*2*3		6,60000				
		0,8*2*2		3,20000				
		M015 : (2,241+7,5)*2*2		38,96400				
		(2,593+7,5)*2*2		40,37200				
		0,5*0,65*2		0,65000				
		-5,9*2+4+0,63*2*2		-5,28000				
		0,47*2*2		1,88000				
		0,5*0,7*2		0,70000				
		M016 : (6,69+2,72)*2*2		37,64000				
		0,5*0,7*2*2		1,40000				
		0,33*2*2		1,32000				
		M021 : (2,9+3,88)*2*2		27,12000				
		0,3*2*2		1,20000				
		0,22*2*2		0,88000				
		0,33*2*2		1,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		(0,4*0,61+0,84*0,61/2)*2		1,00040				
		2,9*0,61		1,76900				
		M023 : (2,9+3,92)*2*2		27,28000				
		0,08*2*2		0,32000				
	784 41 Příprava povrchu							
	784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu							
419	784161601R00	...disperzní, jednonásobná	m2	1,59170	15,00	23,88	800-784	RTS 16/ II
		nika pro EPS : 0,51*4*0,08+0,51*0,51-0,36*0,36		0,29370				
		nika pro EZS : (0,63+0,76)*2*0,4+0,63*0,76-0,48*0,61		1,29800				
	784 45 Malby z malířských směsí							
420	784165512R00	...otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	1 469,98667	39,00	57 329,48	800-784	RTS 16/ II
421	784165612R00	...otěruvzdorných, , bělost 95 %, dvojnásobné	m2	776,09430	44,70	34 691,42	800-784	RTS 16/ II
422	784165811R00	...omyvatelných, pro sádkarton, , bělost 94 %, jednonásobné	m2	1,59170	26,20	41,70	800-784	RTS 16/ II
	784 99 Ostatní práce							
423	784390010R00	...příplatek k malbě, místnost výšky nad 3,8 m	m2	157,14914	2,70	424,30	800-784	RTS 16/ II
		M017 : 3,63*2,72*1,2*2		23,69664				
		6,69*(2,82-0,25)		17,19330				
		M017 : 6,69*4,73*2+3,63*4,36*2+(2,82-0,25)*1,39*2		102,08560				
		6,69*1,39		9,29910				
		(0,849+1,19*2)*0,25+(1,345+1,19*2)*0,25		1,73850				
		(1,9+1,19*2)*0,25+(1,1+1,19*2)*0,25		1,94000				
		(1+2,1*2)*0,23		1,19600				
424	784390020R00	...příplatek k malbě, schodiště	m2	111,52205	3,20	356,87	800-784	RTS 16/ II
		M003 : 1,1*(1,15+0,51+4,447)		6,71770				
		1,1*2,99+(1,1+2,25*2)*0,75		7,48900				
		(1,15*2,99+3,95*3,5)*2		34,52700				
		3,95*2,043/2*2		8,06985				
		-4,31*(3,5-0,87)/2*2		-11,33530				
		1,1*(2,043+0,87)		3,20430				
		M013 : 2,705*3,1		8,38550				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce šaten
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Geník	Gen. soustava
Geník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		(0,8*(2,24+2,53)/2+4,26*(3,85+5,27)/2)*2		42,66720				
		-4,26*(3,5-0,87)/2*2+4*2		-3,20380				
		2,705*0,9+2,705*1,3		5,95100				
		2,705*2,64		7,14120				
		-2,705*2,02+4+(2,705+2,02*2)*0,5		1,90840				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	793 278,27					
	979 01-7 Svislé přemístění suti k místu nakládky nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům							
425	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	643,43092	385,50	248 042,62	800-2	RTS 16/ II
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.								
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
426	979081111R00	...do 1 km	t	643,43092	132,80	85 447,63	801-3	RTS 16/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
427	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	3 217,15461	11,20	36 032,13	801-3	RTS 16/ II
	979 08-4 Poplatek za skládku							
428	979990001R00	...stavební suti	t	639,01698	400,00	255 606,79	801-3	RTS 16/ II
429	979990121R00	...asfaltové pásy	t	4,41394	1 200,00	5 296,73	801-3	RTS 16/ II
	979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m							
430	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	643,43092	176,60	113 629,90	800-2	RTS 16/ II
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.								
431	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	643,43092	76,50	49 222,47	800-2	RTS 16/ II

Stavba :	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení	
Objekt :	SO01.1	Rekonstrukce šaten - zdravotně technické instalace	JKSO : 801.32.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO01.1**
Rekonstrukce šaten - zdravotně technické instalace

JKSO: 801 Budovy občanské výstavby
801.3 Budovy pro výuku a výchovu
801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol

801.32.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

801.32.1.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
011	Zdravotně technické instalace	528 847,40
	Celkem objekt SO01.1	528 847,40

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	528 847,40
DPH	21 %	111 057,95
Celkem za objekt s DPH		639 905,35

Rekapitulace soupisu 011 Zdravotně technické instalace

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	287 810,01
4	Vodorovné konstrukce	8 485,84
5	Komunikace	14 889,00
8	Trubní vedení	3 819,20
94	Lešení a stavební výtahy	972,16
99	Staveništní přesun hmot	27 597,24
721	Vnitřní kanalizace	104 358,25
722	Vnitřní vodovod	29 260,69
725	Zařizovací předměty	34 844,66
728	Vzduchotechnika	368,94
767	Konstrukce zámečnické	16 441,41
	Celkem soupis 011	528 847,40

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.1	Rekonstrukce šaten - zdravotně technické instalace
R:	011	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče					
Díl: 1		Zemní práce			287 810,01			
		121 10-11 Sejmутí ornice nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením						
1	121101101R00	...s přemístěním na vzdálenost do 50 m 0,9*1,0*0,1	m3	0,09000	48,50	4,37	800-1	RTS 17/ I
				0,09000				
		132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
2	132201210R00	...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně 16,9650*0,3 ornice : -0,09	m3	4,99950	329,60	1 647,84	800-1	RTS 17/ I
				5,09000				
				-0,09000				
3	132301210R00	...do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně 0,9*(0,80+1,80)/2*4,5 0,9*(0,80+1,80)/2*10,0 hornina 3 : -5,08950 hornina 5 : -5,08950	m3	6,78600	421,50	2 860,30	800-1	RTS 17/ I
				5,26000				
				11,70000				
				-5,09000				
				-5,09000				
4	132401211R00	...jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně 16,9650*0,3	m3	5,08950	650,20	3 309,19	800-1	RTS 17/ I
				5,09000				
		138 Dolamování hloubených výkopávek zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení. 138 2 rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm						
5	138401201R00	...v hornině 5 5,08950*0,1	m3	0,50895	1 983,80	1 009,66	800-1	RTS 17/ I
				0,51000				
		139 7 Vykopávka v uzavřených prostorech s naložením výkopku na dopravní prostředek						
6	139711101RT3	...v hornině 3 60,15420*0,3	m3	18,04626	983,30	17 744,89	800-1	RTS 17/ I
				18,05000				
7	139711101RT4	...v hornině 4 0,9*(0,31+0,93)/2*7,4+0,9*(0,93+1,02)/2*1,0+0,9*(1,02+1,18)/2*8,2 0,9*(1,18+1,20)/2*1,2+0,9*(1,20+1,23)/2*1,5+0,9*(1,23+1,26)/2*1,5	m3	24,06168	1 326,00	31 905,79	800-1	RTS 17/ I
				13,12000				
				4,61000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.1	Rekonstrukce šaten - zdravotně technické instalace
R:	011	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		0,9*(0,33+0,66)/2*3,4+0,9*(0,66+0,81)/2*1,6		2,57000				
		0,9*(1,26+0,39)/2*0,4+0,9*(0,39+0,31)/2*4,0		1,56000				
		0,9*(1,20+0,36)/2*0,6		0,42000				
		0,9*(1,18+1,10)/2*0,6		0,62000				
		0,9*(0,68+0,85)/2*1,7+0,9*(0,85+0,92)/2*0,7+0,9*(0,92+1,02)/2*3,4		4,70000				
		0,9*(0,81+0,93)/2*1,3		1,02000				
		0,9*(0,92+0,85)/2*0,8		0,64000				
		0,9*(0,62+0,85)/2*2,4		1,59000				
		0,9*(1,23+0,31)/2*37,5		25,99000				
		0,9*(0,81+0,08)/2*0,7+0,9*(0,08+0,05)/2*1,6		0,37000				
		0,9*(0,34+0,79)/2*0,6		0,31000				
		0,9*(0,30+0,31)/2*0,6		0,16000				
		0,9*(0,68+0,76)/2*0,5		0,32000				
		0,9*(0,60+0,08)/2*0,9+0,9*(0,08+0,05)/2*1,4		0,36000				
		0,9*(0,54+0,08)/2*0,8+0,9*(0,08+0,05)/2*1,5		0,31000				
		0,9*(0,36+0,43)/2*0,8		0,28000				
		0,9*(0,28+0,36)/2*4,2		1,21000				
		normina 3 : -18,04626		-18,05000				
		normina 5 : -18,04626		-18,05000				
8	139811101R00	...v horninách 5 až 7	m3	18,04626	3 645,00	65 778,62	800-1	RTS 17/ I
		60,15420*0,3		18,05000				
	151 10	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
9	151101101R00	...příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	37,70000	75,00	2 827,50	800-1	RTS 17/ I
		(0,80+1,80)/2*4,5		5,85000				
		(0,80+1,80)/2*10,0		13,00000				
		18,85		18,85000				
	151 11	Odstranění pažení a rozeptění rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
10	151101111R00	...příložené , hloubky do 2 m	m2	37,70000	16,80	633,36	800-1	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.1	Rekonstrukce šaten - zdravotně technické instalace
R:	011	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola Poznámka uchazeče								
		161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
11	161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	11,78550	68,70	809,66	800-1	RTS 17/ I
		4,99950+6,786		11,79000				
12	161101151R00	...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	5,08950	96,40	490,63	800-1	RTS 17/ I
		161 10-15 Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,						
13	161101501R00	...z horniny 1 až 4	m3	42,10794	758,30	31 930,45	800-1	RTS 17/ I
		18,04626+24,06168		42,11000				
14	161101551R00	...z horniny 5 až 7	m3	18,04626	1 057,50	19 083,92	800-1	RTS 17/ I
		18,04626		18,05000				
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,						
15	162601102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	38,40399	124,90	4 796,66	800-1	RTS 17/ I
		0,9*0,50*42,6		19,17000				
		0,9*0,525*63,9		30,19000				
		0,9*0,55*24,6		12,18000				
		hornina 5 : -23,13576		-23,14000				
16	162601152R00	...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	23,13576	140,20	3 243,63	800-1	RTS 17/ I
		18,04626+5,08950		23,14000				
		162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
17	162201203R00	...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	90,37446	133,10	12 028,84	800-1	RTS 17/ I
		18,04626+24,06168		42,11000				
		zpětný zásyp : 5,79195		5,79000				
		materiál pro obsyp : ((0,9*0,40)-0,0095)*42,6		14,93000				
		((0,9*0,425)-0,0123)*63,9		23,66000				
		((0,9*0,45)-0,0201)*(24,6-14,5)		3,89000				
18	162201253R00	...z horniny 5 až 7, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	18,04626	181,10	3 268,18	800-1	RTS 17/ I
		18,04626		18,05000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.1	Rekonstrukce šaten - zdravotně technické instalace
R:	011	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola Poznámka uchazeče								
	162 20-9	příplatek k ceně za každých dalších 10 m						
19	162201210R00	...z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	271,12338	117,80	31 938,33	800-1	RTS 17/ I
		42,10794*3		126,32000				
		zpětný zásyp : 5,79195*3		17,38000				
		materiál pro obsyp : (14,93130+23,65578+3,88749)*3		127,42000				
	162 20	Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
	162 20-9	příplatek k ceně za každých dalších 10 m						
20	162201260R00	...z horniny 5 až 7, kolečkem	m3	54,13878	165,40	8 954,55	800-1	RTS 17/ I
		18,04626*3		54,14000				
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
	167 10-2	nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně						
21	167101201R00	...z horniny 1 až 4	m3	5,79195	385,50	2 232,80	800-1	RTS 17/ I
	171 20	Uložení sypaniny						
22	171201101R00	...do násypů nezhuťných	m3	26,53975	17,40	461,79	800-1	RTS 17/ I
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.						
		3,40399+23,13576		26,54000				
	174 10-11	Zásyp sypaninou se zhuťněním						
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
23	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,69750	76,10	737,98	800-1	RTS 17/ I
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		4,99950+6,786+5,08950		16,88000				
		-0,9*0,55*14,5		-7,18000				
24	174101102R00	...v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním	m3	5,79195	253,50	1 468,26	800-1	RTS 17/ I
		18,04626+24,06168+18,04626		60,15000				
		-0,9*0,50*42,6		-19,17000				
		-0,9*0,525*63,9		-30,19000				
		-0,9*0,55*(24,6-14,5)		-5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.1	Rekonstrukce šaten - zdravotně technické instalace
R:	011	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola Poznámka uchazeče								
		175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
25	175101101R00	...bez prohození sypaniny ((0,9*0,40)-0,0095)*42,6 ((0,9*0,425)-0,0123)*63,9 ((0,9*0,45)-0,0201)*24,6	m3	48,05562	315,80	15 175,96	800-1	RTS 17/ I
						14,93000		
						23,66000		
						9,47000		
		180 40-11 Založení trávníku Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením						
26	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 0,9*1,0	m2	0,90000	13,00	11,70	823-1	RTS 17/ I
						0,90000		
		181 20 Úprava pláně v násypech vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,						
27	181201101R00	...v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	0,90000	4,10	3,69	800-1	RTS 17/ I
		181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
28	181301101R00	...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	0,90000	25,90	23,31	800-1	RTS 17/ I
		199 Poplatky za skládku						
29	199000002R00	...horniny 1- 4	m3	38,40399	260,00	9 985,04	800-1	RTS 17/ I
30	199000003R00	...horniny 5 - 7	m3	23,13576	260,00	6 015,30	800-1	RTS 17/ I
31	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 0,9*0,025*1,05	kg	0,02363	75,00	1,77	SPCM	RTS 17/ I
						0,02000		
32	58337332R	štěrkopisek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C 48,05562*1,01*1,7	t	82,51150	90,00	7 426,04	SPCM	RTS 17/ I
						82,51000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce							8 485,84	
		451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,						
33	451573111R00	...z písku a štěrkopísku do 65 mm 0,9*0,10*42,6 0,9*0,10*63,9	m3	11,79900	719,20	8 485,84	827-1	RTS 17/ I
						3,83000		
						5,75000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.1	Rekonstrukce šaten - zdravotně technické instalace
R:	011	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		0,9*0,10*24,6	2,21000					
Díl: 5		Komunikace	14 889,00					
	597 10	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu						
34	597101113RT1	...včetně beton. lože C 20/25, zatížení C 250, D 400 kN	m	2,00000	358,80	717,60	822-1	RTS 17/ I
35	597103111RT1	...včetně obetonování C 12/15, zatížení A 15 - C 250 kN	kus	2,00000	184,80	369,60	822-1	RTS 17/ I
	899 20	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno,						
36	899201111R00	...o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	6,00000	198,40	1 190,40	827-1	RTS 17/ I
37	5534298140R1	Litinový rošt s rychlouzávěrem C 250 kN délka 500 mm, specifikace dle TZ	kus	6,00000	714,70	4 288,20		Vlastní
38	592271000R1	Žlab betonový s litinovou hranou délka 1000 mm bez spádu, specifikace dle TZ	kus	2,00000	717,20	1 434,40		Vlastní
39	59227130R1	Vpust' s litinovou hranou a přesuvkou DN 150, specifikace dle TZ	kus	2,00000	2 240,70	4 481,40		Vlastní
40	59227140R1	Kalový koš ke vpusti, plastový, černý	kus	2,00000	187,70	375,40		Vlastní
41	59227150R1	Pachový uzávěr z PVC kolen DN 150/87st.	kus	2,00000	338,60	677,20		Vlastní
42	59227151R1	Čelní koncová stěna, pozinkovaná	kus	4,00000	338,70	1 354,80		Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení	3 819,20					
	892 85	Kamerové prohlídky potrubí						
43	892855112R00	...do 50 m	m	20,00000	86,80	1 736,00	827-1	RTS 17/ I
44	831350114RA1	Přeložka části dešťové kanalizace u hlavního vstupu	m	2,00000	1 041,60	2 083,20		Vlastní
		možná kolize s novým NTL plynovodem : 2	2,00000					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	972,16					
	941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné						
45	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	11,20000	86,80	972,16	800-3	RTS 17/ I
		1,0*1,0*6	6,00000					
		1,0*5,2	5,20000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	27 597,24					
	999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812						
	999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
46	999281111R00	...výšky do 25 m	t	105,73656	261,00	27 597,24	801-4	RTS 17/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	104 358,25					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.1	Rekonstrukce šaten - zdravotně technické instalace
R:	011	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola Poznámka uchazeče								
47	721110918R00	721 11-09 Opravy odpadního potrubí kameninového ...propojení dosavadního potrubí , DN 200	kus	1,00000	552,80	552,80	800-721	RTS 17/ I
48	721140802R00	721 14-08 Demontáž potrubí z litinových trub odpadního nebo dešťového, ...do DN 100	m	20,50000	96,00	1 968,00	800-721	RTS 17/ I
49	721140923R00	721 14-09 Opravy odpadního potrubí litinového ...krácení trub, DN 70	kus	4,00000	42,00	168,00	800-721	RTS 17/ I
50	721140925R00	...krácení trub, DN 100	kus	2,00000	59,40	118,80	800-721	RTS 17/ I
51	721140933R00	...přechod z plastových trub na litinu, DN 70	kus	4,00000	319,60	1 278,40	800-721	RTS 17/ I
52	721140935R00	...přechod z plastových trub na litinu, DN 100	kus	2,00000	401,60	803,20	800-721	RTS 17/ I
53	721170957R00	721 17-09 Opravy odpadního potrubí novodurového ...vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 160 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	1,00000	1 366,40	1 366,40	800-721	RTS 17/ I
54	721170958R00	...vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	1,00000	1 166,40	1 166,40	800-721	RTS 17/ I
55	721170962R00	...propojení dosavadního potrubí PVC, D 63 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	2,00000	189,20	378,40	800-721	RTS 17/ I
56	721170963R00	...propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	2,00000	209,60	419,20	800-721	RTS 17/ I
57	721170965R00	...propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	2,00000	260,00	520,00	800-721	RTS 17/ I
58	721170972R00	...krácení trub, D 63 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	2,00000	5,50	11,00	800-721	RTS 17/ I
59	721170973R00	...krácení trub, D 75 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	2,00000	6,10	12,20	800-721	RTS 17/ I
60	721170975R00	...krácení trub, D 110 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	2,00000	8,00	16,00	800-721	RTS 17/ I
61	721176102R00	721 17-1 Potrubí z plastových trub ...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	0,80000	142,80	114,24	800-721	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.1	Rekonstrukce šaten - zdravotně technické instalace
R:	011	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
62	721176103R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	2,50000	156,00	390,00	800-721	RTS 17/ I
63	721176104R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	6,00000	203,20	1 219,20	800-721	RTS 17/ I
64	721176105R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	1,10000	498,40	548,24	800-721	RTS 17/ I
65	721176114R00	...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70 Potrubí včetně tvarovek, objímk a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	22,00000	370,80	8 157,60	800-721	RTS 17/ I
66	721176115R00	...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100 Potrubí včetně tvarovek, objímk a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	11,80000	406,40	4 795,52	800-721	RTS 17/ I
67	721176116R00	...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 125 mm, s 3,1 mm, DN 125 Potrubí včetně tvarovek, objímk a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	1,10000	636,00	699,60	800-721	RTS 17/ I
68	721176212R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, odpadní (svislé), D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100 Potrubí včetně tvarovek, objímk a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	8,50000	385,60	3 277,60	800-721	RTS 17/ I
69	721176213R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, odpadní (svislé), D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125 Potrubí včetně tvarovek, objímk a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	1,10000	418,40	460,24	800-721	RTS 17/ I
70	721176214R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, odpadní (svislé), D 160 mm, s 4,0 mm, DN 150 Potrubí včetně tvarovek, objímk a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	1,00000	480,80	480,80	800-721	RTS 17/ I
71	721176222R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	46,80000	390,80	18 289,44	800-721	RTS 17/ I
72	721176223R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	70,20000	465,60	32 685,12	800-721	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.1	Rekonstrukce šaten - zdravotně technické instalace
R:	011	Zdravotně technické instalace

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
73	721176224R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 150	m	27,00000	450,40	12 160,80	800-721	RTS 17/ I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
	721 17-18 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadního nebo připojovacího,							
74	721171803R00	...do D 75 mm	m	14,00000	7,20	100,80	800-721	RTS 17/ I
75	721171808R00	...přes D 75 mm do D 114 mm	m	6,50000	19,30	125,45	800-721	RTS 17/ I
	721 19 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek,							
76	721194104R00	...D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	45,30	45,30	800-721	RTS 17/ I
77	721194105R00	...D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	8,00000	50,20	401,60	800-721	RTS 17/ I
78	721194109R00	...D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	3,00000	74,60	223,80	800-721	RTS 17/ I
	721 22-08 Demontáž zápachových uzávěrek							
79	721220802R00	...DN 100	kus	2,00000	103,20	206,40	800-721	RTS 17/ I
	721 27 Ventilační hlavice							
80	721273150R00	...D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat.	kus	1,00000	727,20	727,20	800-721	RTS 17/ I
	721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech							
81	721290111R00	...vodou, DN 125	m	126,60000	14,30	1 810,38	800-721	RTS 17/ I
82	721290112R00	...vodou, DN 200	m	28,00000	18,80	526,40	800-721	RTS 17/ I
83	721290123R00	...kouřem, DN 300	m	45,30000	17,00	770,10	800-721	RTS 17/ I
	721 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vodorovně do 100 m							
84	721290823R00	...svislý , v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,35653	1 454,40	518,54	800-721	RTS 17/ I
	721 30-09 Pročištění							
85	721300922R00	...ležatých svodů do DN 300	m	20,00000	119,20	2 384,00	800-721	RTS 17/ I
86	721223420R01	Montáž vpusti	kus	1,00000	1 232,00	1 232,00		Vlastní
87	721223423R01	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou DN 100, svislý odtok, specifikace dle TZ	kus	1,00000	694,40	694,40		Vlastní
88	721223590R01	Souprava izolační s asfaltovou manžetou, k podlahové vpusti	kus	1,00000	599,28	599,28		Vlastní
	998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.1	Rekonstrukce šaten - zdravotně technické instalace
R:	011	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola Poznámka uchazeče								
89	998721203R00	50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu ...v objektech výšky do 24 m	%	1 290,26350	1,50	1 935,40	800-721	RTS 17/ I
Díl: 722	Vnitřní vodovod						29 260,69	
90	722130233R00	722 13-0 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných ...DN 25, svařovaných 11 343, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	7,50000	448,00	3 360,00	800-721	RTS 17/ I
91	722130801R00	722 13-08 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových ...do DN 25	m	10,00000	40,20	402,00	800-721	RTS 17/ I
92	722130901R00	722 13-09 Opravy vodovodního potrubí závitového ...zazátkování vývodu,	kus	3,00000	19,30	57,90	800-721	RTS 17/ I
93	722131913R00	...vsazení odbočky do potrubí, DN 25 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	soubor	2,00000	636,00	1 272,00	800-721	RTS 17/ I
94	722170801R00	722 17-08 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových ...do D 32 mm	m	20,00000	12,10	242,00	800-721	RTS 17/ I
95	722172912R00	722 17-09 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ...propojení plastového potrubí polyfuzí, D 20 mm	kus	1,00000	52,20	52,20	800-721	RTS 17/ I
96	722172966R00	...vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 50 mm	kus	2,00000	488,80	977,60	800-721	RTS 17/ I
97	722181211RT7	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí 722 18-12 návleková ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	30,40000	45,00	1 368,00	800-721	RTS 17/ I
98	722181211RU1	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí 722 18-12 návleková ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	4,50000	52,20	234,90	800-721	RTS 17/ I
99	722181214RT7	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí 722 18-12 návleková ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	13,70000	68,20	934,34	800-721	RTS 17/ I
		722 18-1 Izolace vodovodního potrubí						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.1	Rekonstrukce šaten - zdravotně technické instalace
R:	011	Zdravotně technické instalace

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
	722 18-12 návleková							
100	722181221RT7	...trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesilenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	4,20000	53,80	225,96	800-721	RTS 17/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí							
	722 18-12 návleková							
101	722181221RU1	...trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesilenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm	m	3,00000	63,10	189,30	800-721	RTS 17/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí							
	722 18-12 návleková							
102	722181224RT7	...trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesilenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	4,20000	95,20	399,84	800-721	RTS 17/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
	722 19 Připojky ke strojům a zařízením							
103	722190401R00	...vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	7,00000	133,20	932,40	800-721	RTS 17/ I
104	722190403R00	...vyvedení a připojení výpustek, DN 25	kus	2,00000	133,20	266,40	800-721	RTS 17/ I
	722 19-09 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí včetně vypuštění a napuštění,							
105	722190901R00	...při opravě	kus	4,00000	47,50	190,00	800-721	RTS 17/ I
	722 22-08 Demontáž armatur závitových							
106	722220861R00	...se dvěma závity, G 3/4"	kus	5,00000	14,40	72,00	800-721	RTS 17/ I
	722 23-2 Montáž armatury závitové se dvěma závity							
107	722239102R00	...vodovodních armatur, G 3/4"	kus	3,00000	63,30	189,90	800-721	RTS 17/ I
108	722239103R00	...vodovodních armatur, G 1"	kus	2,00000	70,80	141,60	800-721	RTS 17/ I
	722 25-2 Montáž požárního příslušenství							
109	722259201R00	...hydrantového systému D 25	kus	2,00000	408,80	817,60	800-721	RTS 17/ I
	722 26-08 Demontáž vodoměrů							
	722 26-082 závitových							
110	722260812R00	...G 3/4"	kus	1,00000	16,70	16,70	800-721	RTS 17/ I
	722 29-021 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.1	Rekonstrukce šaten - zdravotně technické instalace
R:	011	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
111	722290226R00	...závitového, do DN 50	m	60,00000	26,70	1 602,00	800-721	RTS 17/ I
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí								
112	722290234R00	...do DN 80	m	60,00000	19,00	1 140,00	800-721	RTS 17/ I
Včetně dodání desinfekčního prostředku.								
722 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vodorovně do 100 m,								
113	722290823R00	...svíslé, v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,03515	1 454,40	51,12	800-721	RTS 17/ I
114	722172711R01	Potrubí z PP-RCT, D 20 x 2,3 mm, S4 PN20	m	52,50000	123,60	6 489,00		Vlastní
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
34,6+17,9				52,50000				
115	44982650R1	Hydrantový systém s hadicí D25/20, bílý, designové provedení, plná dvířka, specifikace dle TZ	kus	2,00000	3 182,40	6 364,80		Vlastní
116	55113525.AR	kohout kulový PN 42; redukovaný nátrubkový; 3/4 "; ovládání páčka	kus	3,00000	156,00	468,00	SPCM	RTS 17/ I
117	551135723R1	Ventil zpětný 1" dle ČSN EN 1717 třída 2, kontrolovatelná zpětná armatura	kus	2,00000	169,40	338,80		Vlastní
998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m								
118	998722203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	464,33170	1,00	464,33	800-721	RTS 17/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty					34 844,66	
725 11-08 Demontáž klozetů								
119	725110811R00	...splachovacích	soubor	1,00000	137,20	137,20	800-721	RTS 17/ I
725 11-2 Klozetové mísy								
725 11-29 montáž								
120	725119306R00	...závěsné	soubor	1,00000	480,00	480,00	800-721	RTS 17/ I
725 11-3 Doplnky								
725 11-39 Montáž doplňků zařízení záchodů								
121	725119401R00	...předstěnový systém	soubor	2,00000	570,40	1 140,80	800-721	RTS 17/ I
725 21-08 Demontáž umyvadel								
122	725210821R00	...umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	88,80	88,80	800-721	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.1	Rekonstrukce šaten - zdravotně technické instalace
R:	011	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola Poznámka uchazeče								
	725 21-1 Umyvadlo							
	725 21-19 montáž							
123	725219401R00	...na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	504,00	504,00	800-721	RTS 17/ I
Včetně dodání zápachové uzávěrky.								
	725 21-39 Montáž krytu sifonu umyvadla							
124	725219503R00	...	soubor	1,00000	121,20	121,20	800-721	RTS 17/ I
	725 29 Koupelnové doplňky							
	725 29-9 montáž							
125	725299101R00	...mýdelníků, držáků ap	soubor	5,00000	103,60	518,00	800-721	RTS 17/ I
	725 33 Výlevky diturvitové							
	725 33-9 montáž							
126	725339101R00	...diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	577,60	577,60	800-721	RTS 17/ I
	725 53-08 Demontáž elektrických zásobníkových ohříváčů vody							
127	725530823R00	...tlakových, od 50 do 200 l	soubor	1,00000	194,40	194,40	800-721	RTS 17/ I
	725 59-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot							
	vodorovně do 100 m,							
128	725590813R00	...svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,19767	1 354,40	267,72	800-721	RTS 17/ I
	725 81-08 Demontáž výtokových ventilů							
129	725810811R00	...nástěnných	kus	3,00000	26,50	79,50	800-721	RTS 17/ I
	725 81-92 Montáž ventilu							
130	725819401R00	...rohového s trubičkou, G 1/2"	soubor	4,00000	96,00	384,00	800-721	RTS 17/ I
	725 82-08 Demontáž baterií							
131	725820801R00	...nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	50,40	50,40	800-721	RTS 17/ I
	725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových							
132	725829201R00	...umyvadlové a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00000	184,40	184,40	800-721	RTS 17/ I
133	725829301R00	...umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	133,20	133,20	800-721	RTS 17/ I
	725 86-01 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty							
134	725860184RT1	...D 40/50 mm; pro pračky/myčky; PE; příslušenství zpětný uzávěr, příp.koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, převzd. ventil, montážní deska, výtok. v	kus	1,00000	1 948,00	1 948,00	800-721	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.1	Rekonstrukce šaten - zdravotně technické instalace
R:	011	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
135	725860214R00	...D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla, pro bidety; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, otáč. rameno odtoku	kus	1,00000	255,60	255,60	800-721	RTS 17/ I
725 86-08 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty								
136	725860811R00	...jednoduchých	kus	1,00000	8,90	8,90	800-721	RTS 17/ I
725 98 Dvířka								
137	725980122R00	...z plastu, 200 x 300 mm	kus	9,00000	199,20	1 792,80	800-721	RTS 17/ I
138	725860261R01	Neuzavíratelná odtoková armatura k umyvadlu, specifikace dle TZ	kus	1,00000	519,20	519,20		Vlastní
139	28696711.AR1	Ovládací deska v provedení chrom, dvoutlačítková, specifikace dle TZ	kus	1,00000	1 045,40	1 045,40		Vlastní
140	286967601R1	Podomítkový modul pro závěsnou výlevku , specifikace dle TZ	kus	1,00000	3 601,50	3 601,50		Vlastní
141	551070159R1	Tlačítko, lesklý chrom, k modulu u výlevky , specifikace dle TZ	kus	1,00000	986,20	986,20		Vlastní
142	55141040R1	Rohový chromový ventil, připojení do zdi, specifikace dle TZ	kus	2,00000	52,10	104,20		Vlastní
143	55144134R1	Baterie umyvadlová stojánková chromová, specifikace dle TZ	kus	1,00000	3 404,20	3 404,20		Vlastní
144	55145016R1	Umyvadlová nástěnná baterie u výlevky, délka raménka 250 mm, specifikace dle TZ	kus	1,00000	1 830,00	1 830,00		Vlastní
145	55149001R	zásobník na toaletní papír; nerez	kus	1,00000	820,90	820,90	SPCM	RTS 17/ I
146	55149010R	zásobník na papírové ručníky; nerez	kus	1,00000	967,50	967,50	SPCM	RTS 17/ I
147	55149023R	dávkovač tekutého mýdla nerez; obsah 0,50 l	kus	1,00000	388,50	388,50	SPCM	RTS 17/ I
148	55149033R	koš odpadkový nerez; obsah 12,0 l; nástěnný	kus	1,00000	1 657,30	1 657,30	SPCM	RTS 17/ I
149	55149050R	WC kartáč nerez; držák univerzální	kus	1,00000	520,40	520,40	SPCM	RTS 17/ I
150	551673931R1	Klozetové sedátko bílé, lehce odnímatelné, specifikace dle TZ	kus	1,00000	681,60	681,60		Vlastní
151	55281801R1	Podomítkový modul pro závěsné klozety, specifikace dle TZ	kus	1,00000	2 743,90	2 743,90		Vlastní
152	64215324R1	Umyvadlo bílé s 1 otvorem pro baterii 500 mm, specifikace dle TZ	kus	1,00000	816,50	816,50		Vlastní
153	642400531R1	Závěsný klozet s hlubokým splachováním, specifikace dle TZ	kus	1,00000	1 665,20	1 665,20		Vlastní
154	64271102R	výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm	kus	1,00000	3 156,80	3 156,80	SPCM	RTS 17/ I
155	64286107R	šroub instalační sada pro montáž klozetu a bidetu s chromovou krytkou	pár	1,00000	81,10	81,10	SPCM	RTS 17/ I
156	64291560R1	Polosloup k umyvadlu bílý, specifikace dle TZ	kus	1,00000	812,40	812,40		Vlastní
998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty								
vodorovně do 50 m								
157	998725203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	584,47060	0,30	175,34	800-721	RTS 17/ I
Díl: 728		Vzduchotechnika						368,94

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.1	Rekonstrukce šaten - zdravotně technické instalace
R:	011	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola Poznámka uchazeče								
	728 45 Mřížky, regulátory							
158	728415111R00	...montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	1,00000	140,80	140,80	800-728	RTS 17/ I
159	42972805R1	Mřížka čtyřhranná 200x200 plastová bílá do zdi	kus	1,00000	226,30	226,30		Vlastní
	998 72-8 Přesun hmot pro vzduchotechniku vodorovně do 50 m							
160	998728203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	4,59000	0,40	1,84	800-728	RTS 17/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické							16 441,41	
	767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb							
161	767995101R00	...atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg	kg	60,00000	128,40	7 704,00	800-767	RTS 17/ I
162	13100000T	Doplňkové konstrukce	kg	60,00000	142,30	8 538,00		Vlastní
	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně							
163	998767203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	117,30000	1,70	199,41	800-767	RTS 17/ I

Stavba :	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení	
Objekt :	SO01.2	Rekonstrukce šaten - rozvod plynu, vytápění	JKSO : 801.32.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO01.2**
Rekonstrukce šaten - rozvod plynu, vytápění

JKSO: 801 Budovy občanské výstavby
801.3 Budovy pro výuku a výchovu
801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol

801.32.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

801.32.1.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
0121	Rozvod plynu	195 488,15
0122	Vytápění	485 838,62
	Celkem objekt SO01.2	681 326,77

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	681 326,77
DPH	21 %	143 078,62
Celkem za objekt s DPH		824 405,39

Rekapitulace soupisu 0121 Rozvod plynu

Stavební díl		Cena (Kč)
723	Vnitřní plynovod	195 488,15
	Celkem soupis 0121	195 488,15

Rekapitulace soupisu 0122 Vytápění

Stavební díl		Cena (Kč)
oddíl	713 - izolace tepelné	20 598,10
oddíl	732 - strojovny	59 296,68
oddíl	733 - rozvody potrubí	102 269,26
oddíl	734 - otopná tělesa	4 784,01
oddíl	735 - armatury	10 279,15
oddíl	736 - podlahové vytápění	288 611,42
	Celkem soupis 0122	485 838,62

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.2	Rekonstrukce šaten - rozvod plynu, vytápění
R:	0121	Rozvod plynu

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl: 723	Vnitřní plynovod					195 488,15		
1	7231.1	demontáž stáv. rozvodů plynu vč. konzol - ocel DN80, ekologická likvidace	m	80,00000	85,60	6 848,00		Vlastní
2	723111202	Potrubí ocelzáv černé svař DN 15	m	18,00000	278,80	5 018,40		Vlastní
3	723111205	Potrubí ocelzáv černé svař DN 32	m	14,00000	406,40	5 689,60		Vlastní
4	723111206	Potrubí ocelzáv černé svař DN 40	m	5,00000	404,00	2 020,00		Vlastní
5	723150314	Potrubí ocelhlad černé svař D 89	m	16,00000	573,60	9 177,60		Vlastní
6	723150351	Zhot redukce přes 2 DN 32/15	kus	1,00000	505,60	505,60		Vlastní
7	723150354	Zhot redukce přes 2 DN 80/40	kus	1,00000	992,80	992,80		Vlastní
8	723150365	Chránička D 38mm	m	6,00000	201,20	1 207,20		Vlastní
9	723150366	Chránička D 44,5mm	m	6,00000	216,80	1 300,80		Vlastní
10	723150367	Chránička D 57mm	m	1,00000	290,40	290,40		Vlastní
11	723150371	Chránička D 108mm	m	1,00000	597,60	597,60		Vlastní
12	723213230	Kulový kohout P 3"	kus	2,00000	4 904,00	9 808,00		Vlastní
13	783414340	Nátěr olej potrubí DN-50 2x+1e+zákł	m	37,00000	42,20	1 561,40		Vlastní
14	783415350	Nátěr olej potrubí -100 2x+1e+zákł	m	16,00000	51,20	819,20		Vlastní
15	998723202	Přesun plynovod objekt v -12m	%	1,09000	458,30	499,55		Vlastní
16	783415350	dopojení stáv. potrubí na nové (DN80, DN40, DN32, DN15)	soubor	1,00000	273,60	273,60		Vlastní
17	783415350	přemístnění stáv. BAP	kpl.	1,00000	3 360,00	3 360,00		Vlastní
18	783415350	propojení BAP se sstáv. zabezpečením kotelny vč. kabeláže	kpl.	1,00000	5 360,00	5 360,00		Vlastní
19	783415350	nový pilíř pro BAP a HUK	kpl.	1,00000	2 160,00	2 160,00		Vlastní
20	783415350	přechodový kus PE/Fe DN80	kus	2,00000	944,80	1 889,60		Vlastní
21	783415350	přechodový kus Fe/PE DN40	kus	2,00000	364,80	729,60		Vlastní
22	783415350	ocelové potrubí Bralen 6/4"	m	4,00000	92,80	371,20		Vlastní
23	783415350	ocelové potrubí Bralen 3"	m	4,00000	447,20	1 788,80		Vlastní
24	783415350	potrubí PE SDR 11 D 50x4,6, montáž, signální vodič	m	60,00000	100,80	6 048,00		Vlastní
25	783415350	potrubí PE SDR 11 D 110x10,0, montáž, signální vodič	m	50,00000	278,40	13 920,00		Vlastní
26	783415350	potrubí - chránička PE SDR 11 D 90x8,2, navlečení	m	4,00000	153,60	614,40		Vlastní
27	783415350	zemní práce pro plynové potrubí - výkop rýhy, podkladní konstrukce,	m	118,00000	768,00	90 624,00		Vlastní
		obsyp pískem, folie signalizační plyn, zásyp s hutněním po vrstvách, likvidace přebytečné zeminy, skládkovné :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.2	Rekonstrukce šaten - rozvod plynu, vytápění
R:	0121	Rozvod plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		118		118,00000				
28	783415350	tlaková zkouška	kpl.	5,00000	156,40	782,00		Vlastní
29	783415350	prostupy konstrukcemi jádrové vrtání DN100	kus	1,00000	1 780,00	1 780,00		Vlastní
30	783415350	prostupy konstrukcemi jádrové vrtání DN60	kus	6,00000	1 464,00	8 784,00		Vlastní
31	783415350	kotvení potrubí ocel	m	53,00000	23,60	1 250,80		Vlastní
32	7231.2	demontáž stáv. rozvodů plynu vč. konzol - ocel DN15 až 50, ekologická likvidace	m	110,00000	85,60	9 416,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.2	Rekonstrukce šaten - rozvod plynu, vytápění
R:	0122	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
Díl: oddíl		713 - izolace tepelné	20 598,10					
1	998723202	návrhová izolace tl.:13/15 (36+18)	m	54,00000	44,30	2 392,20		Vlastní
2	998723202	návrhová izolace tl.:20/20	m	8,00000	60,90	487,20		Vlastní
3	998723202	minerální vlákno s Al tl.:25/28	m	12,00000	96,60	1 159,20		Vlastní
4	998723202	minerální vlákno s Al tl.:30/35	m	14,00000	109,50	1 533,00		Vlastní
5	998723202	minerální vlákno s Al tl.:40/42	m	80,00000	127,30	10 184,00		Vlastní
6	998723202	minerální vlákno s Al tl.:50/50 (18+8)	m	26,00000	171,10	4 448,60		Vlastní
7	998713202	Přesun tepel izolace objekt v -12m	%	1,95000	202,00	393,90		Vlastní
Díl: oddíl		732 - strojovny	59 296,68					
8	998713202	vysazení nových vývodů DN50 na stáv. R/S topných větví	kpl.	1,00000	304,80	304,80		Vlastní
9	998713202	oprava nátěrů a tepelné izolace na R/S topných větví	kpl.	1,00000	624,00	624,00		Vlastní
10	998713202	přesunutí stáv. úpravny vody do kotelny vč. opětovného dopojení na systém	kpl.	1,00000	1 240,00	1 240,00		Vlastní
11	998713202	posunutí zásobníku TV vč. dopojení na systém	kpl.	1,00000	1 772,80	1 772,80		Vlastní
12	998713202	posunutí tlak. nádoby stáv. dopouštěcího systému	kpl.	1,00000	1 639,20	1 639,20		Vlastní
13	998713202	elektronické oběhové čerpadlo DN40/1-8, reg. výkon, zobrazení poruch, montáž - příruba	kpl.	1,00000	18 586,80	18 586,80		Vlastní
14	998713202	směšovací ventil DN40 s pohonem	kpl.	1,00000	1 825,60	1 825,60		Vlastní
15	998713202	vyvažovací ventil s vyp. DN20	kus	1,00000	1 723,00	1 723,00		Vlastní
16	998713202	vyvažovací ventil s vyp. DN25	kus	2,00000	1 931,60	3 863,20		Vlastní
17	998713202	vyvažovací ventil s vyp. DN40	kus	1,00000	2 789,20	2 789,20		Vlastní
18	998713202	vyvážení odbornou osobou	kpl.	1,00000	12 800,00	12 800,00		Vlastní
19	998713202	rozšíření stáv. regulace Viessmann o 1 směšovanou větev vč. kabeláže	soubor	1,00000	11 200,00	11 200,00		Vlastní
20	998732202	Přesun hmot strojovny objekt v -12m	%	1,59000	583,70	928,08		Vlastní
Díl: oddíl		733 - rozvody potrubí	102 269,26					
21	998732202	demontáž stáv. potrubí DN15 - DN50, ekologická likvidace (91m)	kpl.	1,00000	3 894,80	3 894,80		Vlastní
22	998732202	zaslepení potrubí po demontáži	kpl.	1,00000	2 560,00	2 560,00		Vlastní
23	998732202	přeložení přípoj. potr. k otop. tělesům pod omítku do zdíva vč. zasekání	kpl.	6,00000	816,00	4 896,00		Vlastní
24	733111303	Potrubí oczáv svař běžné ntak DN15	m	36,00000	178,40	6 422,40		Vlastní
25	733111304	Potrubí oczáv svař běžné ntak DN20	m	8,00000	187,20	1 497,60		Vlastní
26	733111308	Potrubí oczáv svař běžné ntak DN50	m	18,00000	408,00	7 344,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.2	Rekonstrukce šaten - rozvod plynu, vytápění
R:	0122	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
27	783414340	Nátěr olej potrubí DN-50 2x+1e+zákl	m	62,00000	42,20	2 616,40		Vlastní
28	733122203	Potrubí hl uh ocel spoj lis DN 15x1,2	m	18,00000	173,20	3 117,60		Vlastní
29	733122205	Potrubí hl uh ocel spoj lis DN 28x1,5	m	12,00000	268,40	3 220,80		Vlastní
30	733122206	Potrubí hl uh ocel spoj lis DN 35x1,5	m	14,00000	372,40	5 213,60		Vlastní
31	733122207	Potrubí hl uh ocel spoj lis DN 42x1,5	m	80,00000	532,80	42 624,00		Vlastní
32	733122208	Potrubí hl uh ocel spoj lis DN 54x1,5	m	8,00000	598,40	4 787,20		Vlastní
33	733122208	zavěšení, uchycení potrubí	m	132,00000	79,20	10 454,40		Vlastní
34	998733203	Přesun hmot potrubí objekt v -24m	%	3,67000	986,50	3 620,46		Vlastní
Díl: oddíl		734 - otopná tělesa						
						4 784,01		
35	998733203	demontáž stáv. těles Lipovica, uložení	kus	14,00000	79,00	1 106,00		Vlastní
36	998733203	demontáž/montáž stáv. těles Korado, uložení	kus	2,00000	312,60	625,20		Vlastní
37	998733203	montáž stáv. těles Lipovica	kus	9,00000	326,80	2 941,20		Vlastní
38	998735202	Přesun otop tělesa objekt v -12m	%	2,39000	46,70	111,61		Vlastní
Díl: oddíl		735 - armatury						
						10 279,15		
39	998735202	Kulový kohout 2"	kus	3,00000	928,80	2 786,40		Vlastní
40	998735202	zpětná klapka 2"	kus	1,00000	811,20	811,20		Vlastní
41	998735202	filtr 2"	kus	1,00000	932,00	932,00		Vlastní
42	998735202	odvzdušňovací automat. ventil 3/8"	kus	4,00000	135,20	540,80		Vlastní
43	998735202	vypouštěcí kohout 1/2"	kus	2,00000	144,40	288,80		Vlastní
44	998735202	teploměr T80	kus	2,00000	459,20	918,40		Vlastní
45	734209102	Mtž armatura 1závit G 3/8	kus	4,00000	15,60	62,40		Vlastní
46	734209103	Mtž armatura 1závit G 1/2	kus	2,00000	1 607,20	3 214,40		Vlastní
47	734209118	Mtž armatura 2závity G 2	kus	5,00000	138,80	694,00		Vlastní
48	998734203	Přesun armatury objekt v -12m	%	0,30000	102,50	30,75		Vlastní
Díl: oddíl		736 - podlahové vytápění						
						288 611,42		
49	998734203	topná trubka s kyslík. bariérou PR-RT 17x2	m	1 610,00000	31,20	50 232,00		Vlastní
50	998734203	sponka Tacker	kus	805,00000	3,20	2 576,00		Vlastní
51	998734203	ochranná trubka d25	m	88,00000	12,50	1 100,00		Vlastní
52	998734203	adaptér M/17x2	pár	22,00000	85,60	1 883,20		Vlastní
53	998734203	systémová desk (prořez 340*1,05=357)	m2	357,00000	304,40	108 670,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.2	Rekonstrukce šaten - rozvod plynu, vytápění
R:	0122	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
54	998734203	dilatační/okrajový pás	m	374,00000	156,00	58 344,00		Vlastní
55	998734203	tlaková zkouška, proplach, napuštění potrubí	m	1 610,00000	7,00	11 270,00		Vlastní
56	998734203	sestava rozdělovače 6 okruhů - s průtokoměry	kpl.	1,00000	6 220,00	6 220,00		Vlastní
57	998734203	sestava rozdělovače 8 okruhů - s průtokoměry	kpl.	2,00000	7 268,00	14 536,00		Vlastní
58	998734203	kulový uzávěr 1"x5/4"	pár	3,00000	756,00	2 268,00		Vlastní
59	998734203	skříň rozdělovače pod omítku 6-8 okruhů	kus	3,00000	3 472,00	10 416,00		Vlastní
60	998734203	montáž skříně vč. vystrojení a dopojení	kpl.	3,00000	1 216,00	3 648,00		Vlastní
61	998734203	montáž desky (dilatace, pokládka desky, trubky vč. připojení)	m2	340,00000	30,50	10 370,00		Vlastní
62	998734203	spojka trubky 17x2 - lisovaná	kus	4,00000	85,60	342,40		Vlastní
63	998735202	Přesun podl. vyt. objekt v -12m	%	2,39000	2 818,00	6 735,02		Vlastní

Stavba :	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení	
Objekt :	SO01.31	Rekonstrukce šaten - elektroinstalace silnoproud	JKSO : 801.32.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO01.31**

Rekonstrukce šaten - elektroinstalace silnoproud

JKSO:	801	Budovy občanské výstavby
	801.3	Budovy pro výuku a výchovu
	801.32	budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
	801.32.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
	801.32.1.3	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
0131	Silnoproudá elektroinstalace 1.PP	659 730,70
	Celkem objekt SO01.31	659 730,70

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	659 730,70
DPH	21 %	138 543,45
Celkem za objekt s DPH		798 274,15

Rekapitulace soupisu 0131 Silnoproudá elektroinstalace 1.PP

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Rozvaděče a montáž	346 624,00
2	Osvětlení šaten	79 580,00
3	Kabely a kabelové trasy	137 936,30
4	Instalační přístroje	31 852,80
5	Ostatní náklady	63 737,60
	Celkem soupis 0131	659 730,70

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.31	Rekonstrukce šaten - elektroinstalace silnoproud
R:	0131	Silnoproudá elektroinstalace 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
Díl: 1		Rozvaděče a montáž						
			346 624,00					
1	Pol__1	Dodávka a montáž rozvaděče RS1	soubor	1,00000	25 092,80	25 092,80		Vlastní
		Dodávka kompletně nového rozvaděče sestaveného dle výkresové dokumentace D.1.4.5.6 - Rozvaděč RS1						
2	Pol__2	Demontáž stávajících rozvaděčů v 1.PP	soubor	1,00000	3 040,00	3 040,00		Vlastní
		demontáž původního rozvaděče který se nyní nachází v 1.PP.						
3	Pol__3	Dodávka a montáž Rozvaděč UPS 40kVA	soubor	1,00000	318 491,20	318 491,20		Vlastní
		záložní zdroj pro odvětrávací zařízení						
Díl: 2		Osvětlení šaten						
			79 580,00					
4	Pol__4	SVÍTIDLA 2x18W,T8,EVG elektronický předřadník, (1981 lm; 36.0 W; 2xL 18 W/840 G13)	soubor	14,00000	691,20	9 676,80		Vlastní
		včetně montáže ve stížením prostoru						
5	Pol__5	SVÍTIDLA 2x18W,T8,EVG elektronický předřadník, (1981 lm; 36.0 W; 2xL 18 W/840 G13)+inverter	soubor	3,00000	773,60	2 320,80		Vlastní
		včetně invertoru při výpadku proudu 1hod svítivost, montáže ve stížením prostoru						
6	Pol__6	SVÍTIDLA 2x36W,T8,EVG elektronický předřadník, (4916 lm; 72.0 W; 2xL 36 W/840 G13)	soubor	24,00000	812,00	19 488,00		Vlastní
		včetně montáže ve stížením prostoru						
7	Pol__7	SVÍTIDLA 2x36W,T8,EVG elektronický předřadník,(4916 lm; 72.0 W; 2xL 36 W/840 G13) + inverter	soubor	18,00000	900,80	16 214,40		Vlastní
		včetně invertoru při výpadku proudu 1hod svítivost, montáže ve stížením prostoru						
8	Pol__8	SVÍTIDLA 2x58W,T8,EVG elektronický předřadník, (7631 lm; 116.0 W; 2xL 58 W/840 G13) + inverter	soubor	1,00000	1 110,40	1 110,40		Vlastní
		včetně invertoru při výpadku proudu 1hod svítivost, montáže ve stížením prostoru						
9	Pol__9	Nouzové osvětlení piktogramy	soubor	11,00000	1 249,60	13 745,60		Vlastní
		včetně montáže ve stížením prostoru						
10	Pol__10	Demontáž stávajících osvětlení	soubor	76,00000	224,00	17 024,00		Vlastní
		včetně montáže ve stížením prostoru						
Díl: 3		Kabely a kabelové trasy						
			137 936,30					
11	Pol__11	Kabel CYKY 3Cx1,5	soubor	832,00000	28,00	23 296,00		Vlastní
		včetně vyřezání drážek pro daný kabel a zapravení drážky do původního stavu						
		1.PP : CYKY 3Cx1,5	832,00000					
12	Pol__12	Kabel CYKY 5Cx1,5	soubor	130,00000	33,60	4 368,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.31	Rekonstrukce šaten - elektroinstalace silnoproud
R:	0131	Silnoproudá elektroinstalace 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		včetně vyřezání drážek pro daný kabel a zapravení drážky do původního stavu						
		1.PP : CYKY 5Cx1,5				130,00000		
13	Pol__13	Kabel CYKY 3Cx2,5	soubor	895,00000	32,80	29 356,00		Vlastní
		včetně vyřezání drážek pro daný kabel a zapravení drážky do původního stavu						
		1.PP : CYKY 3Cx2,5				895,00000		
14	Pol__14	Kabel CYKY 3Cx4	soubor	144,00000	48,80	7 027,20		Vlastní
		včetně vyřezání drážek pro daný kabel a zapravení drážky do původního stavu						
		1.PP : CYKY 3Cx4,5				144,00000		
15	Pol__15	Kabel CYKY 5Cx16	soubor	85,00000	216,80	18 428,00		Vlastní
		včetně vyřezání drážek pro daný kabel a zapravení drážky do původního stavu						
		1.PP : CYKY 5Cx16				85,00000		
16	Pol__16	Kabel CYKY 5Cx35	soubor	80,00000	386,40	30 912,00		Vlastní
		včetně vyřezání drážek pro daný kabel a zapravení drážky do původního stavu						
		1.PP : CYKY 5Cx35				80,00000		
17	Pol__17	Kabel CHKE-V 3Cx1,5, B2ca	soubor	75,00000	40,80	3 060,00		Vlastní
		včetně vyřezání drážek pro daný kabel a zapravení drážky do původního stavu						
		1.PP : CHKE-V 3Cx1,5, B2ca				75,00000		
18	Pol__18	Kabel CHKE-V 3Cx2,5, B2ca	soubor	144,00000	46,40	6 681,60		Vlastní
		včetně vyřezání drážek pro daný kabel a zapravení drážky do původního stavu						
		1.PP : CHKE-V 3Cx2,5, B2ca				144,00000		
19	Pol__19	Vodič CY10	soubor	75,00000	30,40	2 280,00		Vlastní
		včetně vyřezání drážek pro uzemnění nového rozvaděče a zapravení drážky do původního stavu						
		1.PP : Vodič CY10				75,00000		
20	Pol__20	hmoždinky vruty , vruty samořezné	soubor	350,00000	15,50	5 425,00		Vlastní
		požiti pro osvětlení v celem arelu						
21	Pol__21	závrtová tyč 8 2m	soubor	150,00000	35,20	5 280,00		Vlastní
		požiti pro osvětlení v celem arelu						
22	Pol__22	matice M8	soubor	295,00000	1,80	531,00		Vlastní
		požiti pro osvětlení v celem arelu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.31	Rekonstrukce šaten - elektroinstalace silnoproud
R:	0131	Silnoproudá elektroinstalace 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
23	Pol_23	matice spojovací M8 požiti pro osvětlení v celem arelu	soubor	295,00000	2,70	796,50		Vlastní
24	Pol_24	velkoplošná podložka 8 požiti pro osvětlení v celem arelu	soubor	295,00000	0,60	177,00		Vlastní
25	Pol_25	Instalační trubka KOPOFLEX KF09075 výkopové práce uvedení ve vedlejších nákladech	soubor	15,00000	21,20	318,00		Vlastní
Díl: 4		Instalační přístroje						
						31 852,80		
26	Pol_26	Jednopolový vypínač č.1, 250V/10A pod omítku, kompletní, včetně montáže kompletní dodávka (rámeček, přístroj, kryt) přístroj pod omítku	soubor	7,00000	158,40	1 108,80		Vlastní
27	Pol_27	Sériový vypínač č.5, 250V/10A pod omítku, kompletní, včetně montáže kompletní dodávka (rámeček, přístroj, kryt) přístroj pod omítku	soubor	1,00000	172,80	172,80		Vlastní
28	Pol_28	Střídavý přepínač č.6, 250V/10A pod omítku, kompletní, včetně montáže kompletní dodávka (rámeček, přístroj, kryt) přístroj pod omítku	soubor	10,00000	174,40	1 744,00		Vlastní
29	Pol_29	Křížový přepínač č.7, 250V/10A pod omítku, kompletní, včetně montáže kompletní dodávka (rámeček, přístroj, kryt) přístroj pod omítku	soubor	5,00000	189,60	948,00		Vlastní
30	Pol_30	Tlačítko 1/0, 230V/10A pod omítkou, kompletní, včetně montáže kompletní dodávka (rámeček, přístroj, kryt) přístroj pod omítku	soubor	22,00000	160,80	3 537,60		Vlastní
31	Pol_31	Doběhový spínač, koMpletní, včetně montáže kompletní dodávka (rámeček, přístroj, kryt) přístroj pod omítku	soubor	4,00000	340,80	1 363,20		Vlastní
32	Pol_32	Zásuvka 5P/32A/400V IP44 nástěnná, kompletní, včetně montáže kompletní dodávka (rámeček, přístroj, kryt) přístroj na omítku	soubor	2,00000	189,60	379,20		Vlastní
33	Pol_33	Zásuvka 4P/16A/400V IP44 nástěnná, kompletní, včetně montáže kompletní dodávka (rámeček, přístroj, kryt) přístroj na omítku	soubor	2,00000	158,40	316,80		Vlastní
34	Pol_34	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže kompletní dodávka (rámeček, přístroj, kryt) přístroj pod omítku	soubor	56,00000	165,60	9 273,60		Vlastní
35	Pol_35	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže kompletní dodávka, krabice pod omítku	soubor	101,00000	38,40	3 878,40		Vlastní
36	Pol_36	Odbočná krabice, OBO 80x80 kompletní dodávka, krabice pod omítku	soubor	101,00000	90,40	9 130,40		Vlastní
Díl: 5		Ostatní náklady						
						63 737,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.31	Rekonstrukce šaten - elektroinstalace silnoproud
R:	0131	Silnoproudá elektroinstalace 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
37	Pol_37	Doprava a přesun hmot	Soubor	1,00000	13 304,80	13 304,80		Vlastní
		Náklady spojené s případnou dopravou namísto popřípadě doprava materiálu a následně přesun hmot ke likvidaci.						
38	Pol_38	Výkopové práce, zřízení kabelového lože, položení chrániček, zához kabelové rýhy, hutnění,, uvedení do původního stavu	metr	15,00000	311,20	4 668,00		Vlastní
		Náklady na zapojení odvětrávacího zařízení, který se nachází před budovou u hlavního vstupu, položení chráničky, zřízení kabelové lože, zához kabelové rýhy, hutnění a zapravení do původního stavu						
39	Pol_39	Protipožární utěsnění prostupů stěnou	metr2	6,00000	1 172,80	7 036,80		Vlastní
		Náklady na vzniklé změny během realizace od jiných profesí.						
40	Pol_40	Vysekání drážky šířky do 10cm v cihlovém zdivu včetně zapravení a malby - Silnoproud	metr	515,00000	75,20	38 728,00		Vlastní
		Náklady na vzniklé zasekáním všech technologických rozvodu včetně osvětlení a jejich vyznačení, sekání drážek do 10x5 cm, prostupy do 15x15 cm.						

Stavba :	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
Objekt :	SO01.32	Rekonstrukce šaten - elektroinstalace slaboproud JKSO : 801.32.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO01.32**
Rekonstrukce šaten - elektroinstalace slaboproud

JKSO: 801 Budovy občanské výstavby
801.3 Budovy pro výuku a výchovu
801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
801.32.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
801.32.1.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01321	Slaboproudá elektroinstalace EPS	165 642,20
01322	Slaboproudá elektroinstalace ERS	154 235,80
	Celkem objekt SO01.32	319 878,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	319 878,00
DPH	21 %	67 174,38
Celkem za objekt s DPH		387 052,38

Rekapitulace soupisu 01321 Slaboproudá elektroinstalace EPS

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Elektronická požární signalizace	165 642,20
	Celkem soupis 01321	165 642,20

Rekapitulace soupisu 01322 Slaboproudá elektroinstalace ERS

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Komponenty ERS	95 216,80
2	Kabely, trubky	19 657,40
3	Podružný materiál	7 006,40
4	Pomocné práce	32 355,20
	Celkem soupis 01322	154 235,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.32	Rekonstrukce šaten - elektroinstalace slaboproud
R:	01321	Slaboproudá elektroinstalace EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
Díl: 1		Elektronická požární signalizace	165 642,20					
1	Pol__1	EPS ústředna (1x kruhová linka max 250 prvků, 2x primární výstup, 2x primární vstup, 1x LAN, 1x USB, 1x EPI-Bus) Dodávka kompletně nové ústředny pro EPS umístěná v samostatném požárním úseku v 2.NP v kanceláři zástupkyně ředitele	ks	1,00000	31 012,00	31 012,00		Vlastní
2	Pol__2	Reléový modul BX REL4 komplex pro sířeny, signál na otevírání oken a dveří elektronicky	ks	2,00000	2 144,00	4 288,00		Vlastní
3	Pol__3	popisný štítek záložní zdroj pro odvětrávací zařízení	ks	7,00000	16,80	117,60		Vlastní
4	Pol__4	tlačítkový hlásič tlačítko umístěné u všech výstupních dveří včetně prostor	ks	5,00000	1 296,00	6 480,00		Vlastní
5	Pol__5	Optickokouř. hlásič hlásič pro ohlášení požáru	ks	29,00000	1 272,00	36 888,00		Vlastní
6	Pol__6	Termodif. hlásic hlásič pro ohlášení požáru	ks	3,00000	951,20	2 853,60		Vlastní
7	Pol__7	sokl bez loop kontaktu sokl pro hlásiče	ks	32,00000	310,40	9 932,80		Vlastní
8	Pol__8	Napájecí a dobíjecí zdroj 24VDC/5A záložní zdroj pro EPS	ks	1,00000	5 758,40	5 758,40		Vlastní
9	Pol__9	Akumulátor 12V/24Ah záložní zdroj pro odvětrávací zařízení	ks	1,00000	1 792,80	1 792,80		Vlastní
10	Pol__10	J-Y(ST)Y - 1 x 2 x 0,8 LG záložní zdroj pro odvětrávací zařízení	metr	338,00000	11,80	3 988,40		Vlastní
11	Pol__11	SSKFH-V180E90 3x2x0.8 B2caS1d0 (koppler.linka a ovládání, trasa k ústředně) záložní zdroj pro odvětrávací zařízení	metr	115,00000	20,20	2 323,00		Vlastní
12	Pol__12	Instalační trubka ohebná 1225 instalační trubky pro instalaci slaboproudé elektroinstalace pod omítku	metr	480,00000	8,10	3 888,00		Vlastní
13	Pol__13	Uživatelská kniha EPS kniha EPS	soubor	1,00000	284,00	284,00		Vlastní
14	Pol__14	hmoždiny vrtuty, vrtuty samořezné	ks	870,00000	2,20	1 914,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.32	Rekonstrukce šaten - elektroinstalace slaboproud
R:	01321	Slaboproudá elektroinstalace EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		použití pro sokle halsičů						
15	Pol__15	Drobný pomocný materiál (hmoždinky, sádra..)	soubor	5,00000	512,00	2 560,00		Vlastní
		použití pro sokle halsičů, zapravení omítek						
16	Pol__16	Protipožární prostupy	ks	2,00000	1 172,80	2 345,60		Vlastní
		funkčnost samostatného požárního úseku						
17	Pol__17	Programování a kontrola ústředny	hodin	15,00000	360,00	5 400,00		Vlastní
		Programování všech daných zařízení						
18	Pol__18	Měření esserbus-koppleru	soubor	1,00000	1 334,40	1 334,40		Vlastní
		Měření vstupů a výstupů kopplerové linky						
19	Pol__19	Měření izolačního odporu úseku smyčky	soubor	1,00000	293,60	293,60		Vlastní
20	Pol__20	Přezkoušení a uved. autom. hlásičů do provozu	soubor	1,00000	4 940,80	4 940,80		Vlastní
21	Pol__21	Přezkoušení a uvedení tlač. hlásičů do provozu	soubor	1,00000	620,00	620,00		Vlastní
22	Pol__22	Přezkoušení sirén	soubor	1,00000	254,40	254,40		Vlastní
23	Pol__23	Změření akumulátoru	soubor	1,00000	310,40	310,40		Vlastní
24	Pol__24	Připojení na silnoproudé rozvody	soubor	1,00000	464,00	464,00		Vlastní
		napojení na silový rozvaděč, v rozvaděči jistič 16A s nápisem NEVYPÍNAT!!!						
25	Pol__25	Vyznačení kabelové trasy a měření vývodů	soubor	309,00000	22,40	6 921,60		Vlastní
		Náklady na vzniklé s vyznačením tras vedení						
26	Pol__26	Vysekání drážky šířky do 5cm v cihlovém zdivu včetně zapravení a malby	soubor	309,00000	75,20	23 236,80		Vlastní
		Náklady na vzniklé zasekáním všech technologických rozvodu včetně osvětlení a jejich vyznačení, sekání drážek do 5x5 cm, prostupy do 10x10 cm.						
27	Pol__27	Zaškolení obsluhy	soubor	1,00000	5 440,00	5 440,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.32	Rekonstrukce šaten - elektroinstalace slaboproud
R:	01322	Slaboproudá elektroinstalace ERS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
Díl: 1		Komponenty ERS	95 216,80					
1	Pol_1	Řídicí jednotka ERS	ks	1,00000	22 611,20	22 611,20		Vlastní
		Ústředna evakuačního rozhlasu v místnosti v 2.NP zástupkyně ředitele						
2	Pol_2	Datový rozvaděč 19U	ks	1,00000	2 787,20	2 787,20		Vlastní
		rozvaděč pro ústřednu ERS						
3	Pol_3	Zesilovač 2x500W , EN 54-16	ks	1,00000	4 238,40	4 238,40		Vlastní
4	Pol_4	Dohledový modul reproduktorového vedení	ks	1,00000	3 192,00	3 192,00		Vlastní
5	Pol_5	Stanice hlasatele	ks	2,00000	6 247,20	12 494,40		Vlastní
		instalován v místnosti zástupkyně ředitele, popřípadě na recepci						
6	Pol_6	Nabíječ baterií evakuačního rozhlasu 24V	ks	1,00000	27 176,00	27 176,00		Vlastní
		záložní zdroj						
7	Pol_7	Akumulátor 12V/65Ah, M6	ks	2,00000	3 617,60	7 235,20		Vlastní
8	Pol_8	SD, USB přehrávač s tunerem	ks	1,00000	3 991,20	3 991,20		Vlastní
		zařízení pro přehrávání rozhlasu či hudby						
9	Pol_9	Skříňkový, kulatý reproduktor 100V/6W, EN 21 24	ks	21,00000	547,20	11 491,20		Vlastní
		reproduktor umístění v celím 1.PP						
Díl: 2		Kabely, trubky	19 657,40					
10	Pol_10	Kabel 2x1 ohniodolný	metr	82,00000	38,40	3 148,80		Vlastní
		včetně montáže do zdi včetně ohebné trubky						
11	Pol_11	Kabel 2x1,5 ohniodolný	metr	302,00000	44,80	13 529,60		Vlastní
		včetně montáže do zdi včetně ohebné trubky						
12	Pol_12	Kabel 1x2x0,8	metr	15,00000	31,20	468,00		Vlastní
		včetně montáže do zdi včetně ohebné trubky						
13	Pol_13	Instalační trubka ohebná 1225	metr	310,00000	8,10	2 511,00		Vlastní
		instalační trubky pro instalaci slaboproudé elektroinstalace pod omítku						
Díl: 3		Podružný materiál	7 006,40					
14	Pol_14	Spojovací materiál	soubor	1,00000	624,00	624,00		Vlastní
15	Pol_15	Páska izolační černá 15x10 3m	ks	115,00000	11,20	1 288,00		Vlastní
		včetně invertoru při výpadku proudu 1hod svítivost, montáže ve stížením prostoru						
16	Pol_16	Stahovací pásek 150x3,6 GT-150IC	ks	850,00000	0,40	340,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.32	Rekonstrukce šaten - elektroinstalace slaboproud
R:	01322	Slaboproudá elektroinstalace ERS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
17	Pol__17	Krabice propojovací IP66 včetně montáže	ks	42,00000	99,20	4 166,40		Vlastní
18	Pol__18	Štítek popisovací	ks	35,00000	16,80	588,00		Vlastní
Díl: 4		Pomocné práce				32 355,20		
19	Pol__19	Vyznačení kabelové trasy a měření vývodů Náklady na vzniklé s vyznačením tras vedení	metr	302,00000	22,40	6 764,80		Vlastní
20	Pol__20	Vysekání drážky šířky do 5cm v cihlovém zdivu včetně zapravení a malby Náklady na vzniklé zasekáním všech technologických rozvodu včetně osvětlení a jejich vyznačení, sekání drážek do 5x5 cm, prostupy do 10x10 cm.	metr	302,00000	75,20	22 710,40		Vlastní
21	Pol__21	Konfigurace a nastavení ERS pro SO.01 konfigurace a nastavení všech zařízení s tím spojených	hodin	8,00000	360,00	2 880,00		Vlastní

Stavba :	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
Objekt :	SO01.4	Rekonstrukce šaten - vzduchotechnika JKSO : 801.32.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO01.4**
Rekonstrukce šaten - vzduchotechnika

JKSO: 801 Budovy občanské výstavby
801.3 Budovy pro výuku a výchovu
801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol

801.32.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

801.32.1.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
014	Vzduchotechnika	1 311 519,00
	Celkem objekt SO01.4	1 311 519,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 311 519,00
DPH	21 %	275 418,99
Celkem za objekt s DPH		1 586 937,99

Rekapitulace soupisu 014 Vzduchotechnika

Stavební díl		Cena (Kč)
_01	Zařízení č. 1 – Větrání šaten	347 498,00
_02	Zařízení č. 2 – Větrání hygienického zázemí personálu	17 860,00
_03	Zařízení č. 3 – Větrání hygienického zázemí kabinetu TV - O	15 170,00
_04	Zařízení č. 4A – Větrání šaten hochů - O	38 830,00
_05	Zařízení č. 4B – Větrání šaten dívek - O	38 830,00
_06	Zařízení č. 5 – Větrání šaten - ZOTK	706 671,00
_07	Zařízení č. 6 – Chlazení UPS	62 160,00
_08	Zařízení č. 50 – Montážní materiál	28 000,00
_09	Zařízení č. 51 – Koordinace na stavbě	5 000,00
_10	Zařízení č. 52 – Šéfmontáž	16 000,00
_11	Zařízení č. 53 – Ostatní	35 500,00
	Celkem soupis 014	1 311 519,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.4	Rekonstrukce šaten - vzduchotechnika
R:	014	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
Díl:	01	Zařízení č.1 – Větrání šaten	347 498,00					
1	1001	Zvukově izolovaný radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí Vod=3040m3/h; Pext=180Pa : Technický popis viz příloha specifikace :	KS	1,00000	42 000,00	42 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
2	Pol_2	Montáž	KS	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
3	1001a	Frekvenční měnič Technický popis viz příloha specifikace :	KPL	1,00000	4 936,00	4 936,00		Vlastní
		1		1,00000				
4	Pol_4	Montáž	KPL	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
5	1001b	Prokabelování měniče s ventilátorem	KPL	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
6	Pol_6	Montáž	KPL	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
7	1001c	Pružná spojka čtyřhranná 600x350	KS	2,00000	900,00	1 800,00		Vlastní
8	Pol_8	Montáž	KS	2,00000	40,00	80,00		Vlastní
9	1001d	Rýhovaná guma mezi rám a ventilátor	KPL	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
10	Pol_10	Montáž	KPL	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
11	1002	Zvukově izolovaný radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí Vod=3040m3/h; Pext=180Pa : Technický popis viz příloha specifikace :	KS	1,00000	42 000,00	42 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
12	Pol_12	Montáž	KS	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
13	1002a	Frekvenční měnič Technický popis viz příloha specifikace :	KPL	1,00000	4 936,00	4 936,00		Vlastní
		1		1,00000				
14	Pol_14	Montáž	KPL	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
15	1002b	Prokabelování měniče s ventilátorem	KPL	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
16	Pol_16	Montáž	KPL	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
17	1002c	Pružná spojka čtyřhranná 600x350	KS	2,00000	900,00	1 800,00		Vlastní
18	Pol_18	Montáž	KS	2,00000	40,00	80,00		Vlastní
19	1002d	Rýhovaná guma mezi rám a ventilátor	KPL	1,00000	600,00	600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.4	Rekonstrukce šaten - vzduchotechnika
R:	014	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
20	Pol_20	Montáž	KPL	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
21	1003	Zvukově izolovaný radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí	KS	1,00000	42 000,00	42 000,00		Vlastní
		Vod=2160m3/h; Pext=180Pa :						
		Technický popis viz příloha specifikace :						
		1		1,00000				
22	Pol_22	Montáž	KS	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
23	1003a	Frekvenční měnič	KPL	1,00000	4 936,00	4 936,00		Vlastní
		Technický popis viz příloha specifikace :						
		1		1,00000				
24	Pol_24	Montáž	KPL	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
25	1003b	Prokabelování měniče s ventilátorem	KPL	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
26	Pol_26	Montáž	KPL	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
27	1003c	Pružná spojka čtyřhranná 600x350	KS	2,00000	900,00	1 800,00		Vlastní
28	Pol_28	Montáž	KS	2,00000	40,00	80,00		Vlastní
29	1003d	Rýhovaná guma mezi rám a ventilátor	KPL	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
30	Pol_30	Montáž	KPL	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
31	1021	Vyústka pro kruhové potrubí, komfortní 825x75	KS	23,00000	840,00	19 320,00		Vlastní
		vč. regulace R3, odvodní, elox hliník :						
		23		23,00000				
32	Pol_32	Montáž	KS	23,00000	60,00	1 380,00		Vlastní
33	1022	Vyústka pro čtyřhranné potrubí, komfortní 825x75	KS	12,00000	780,00	9 360,00		Vlastní
		vč. regulace R3, odvodní, elox hliník :						
		12		12,00000				
34	Pol_34	Montáž	KS	12,00000	60,00	720,00		Vlastní
35	1041	Uzavírací klapka čtyřhranná, těsná 600x350, příprava pro servo	KS	3,00000	2 300,00	6 900,00		Vlastní
36	Pol_36	Montáž	KS	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
37	1041a	Servopohon 230V - on/off	KS	3,00000	2 600,00	7 800,00		Vlastní
38	Pol_38	Montáž	KS	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
39	1041b	Prokabelování servopohonu s ventilátorem	KS	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
40	Pol_40	Montáž	KS	3,00000	120,00	360,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.4	Rekonstrukce šaten - vzduchotechnika
R:	014	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
41	1051	Tlumič hluku čtyřhranný .10 600x350x1000/3/100 De = 4 / 4 / 9 / 19 / 34 / 34 / 34 / 22 / 15 dB (63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz); P=18Pa : 8	KS	8,00000	3 200,00	25 600,00		Vlastní
42	Pol_42	Montáž	KS	8,00000	80,00	640,00		Vlastní
43	1052	Tlumič hluku čtyřhranný .10 600x350x1500/3/100 De = 5 / 5 / 14 / 26 / 44 / 44 / 46 / 31 / 20 dB (63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz); P=20Pa : 2	KS	2,00000	4 000,00	8 000,00		Vlastní
44	Pol_44	Montáž	KS	2,00000	80,00	160,00		Vlastní
45	1071	Protidešťová žaluzie 1000x400 vč. síta proti ptactvu, RAL dle architekta : 1	KS	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní
46	Pol_46	Montáž	KS	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
47	1071a	Rám pro žaluzii 1350x400	KS	1,00000	320,00	320,00		Vlastní
48	Pol_48	Montáž	KS	1,00000	40,00	40,00		Vlastní
49	1072	Protidešťová žaluzie 1350x400 vč. síta proti ptactvu, RAL dle architekta : 1	KS	1,00000	2 300,00	2 300,00		Vlastní
50	Pol_50	Montáž	KS	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
51	1071a	Rám pro žaluzii 1350x400	KS	1,00000	360,00	360,00		Vlastní
52	Pol_52	Montáž	KS	1,00000	40,00	40,00		Vlastní
53	1081	Potrubí čtyřhranné pozink.-rovné,t=0,8mm-sk.l.	M2	85,00000	360,00	30 600,00		Vlastní
54	Pol_54	Montáž	M2	85,00000	80,00	6 800,00		Vlastní
55	1082	Potrubí čtyřhranné pozink.-tvar.,t=0,8mm-sk.l.	M2	42,00000	420,00	17 640,00		Vlastní
56	Pol_56	Montáž	M2	42,00000	80,00	3 360,00		Vlastní
57	1091	Spiro potrubí - pozink D160 - 40% tvar. těsnění s gumou : 5	BM	5,00000	200,00	1 000,00		Vlastní
58	Pol_58	Montáž	BM	5,00000	60,00	300,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.4	Rekonstrukce šaten - vzduchotechnika
R:	014	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
59	1092	Spiro potrubí - pozink D200 - 30% tvar. těsnění s gumou : 16	BM	16,00000	260,00	4 160,00		Vlastní
60	Pol_60	Montáž	BM	16,00000	80,00	1 280,00		Vlastní
61	1093	Spiro potrubí - pozink D225 - 30% tvar. těsnění s gumou : 10	BM	10,00000	320,00	3 200,00		Vlastní
62	Pol_62	Montáž	BM	10,00000	80,00	800,00		Vlastní
63	1094	Spiro potrubí - pozink D250 - 30% tvar. těsnění s gumou : 13	BM	13,00000	320,00	4 160,00		Vlastní
64	Pol_64	Montáž	BM	13,00000	80,00	1 040,00		Vlastní
65	1095	Spiro potrubí - pozink D280 - 30% tvar. těsnění s gumou : 5	BM	5,00000	360,00	1 800,00		Vlastní
66	Pol_66	Montáž	BM	5,00000	80,00	400,00		Vlastní
67	1096	Spiro potrubí - pozink D315 - 30% tvar. těsnění s gumou : 7	BM	7,00000	400,00	2 800,00		Vlastní
68	Pol_68	Montáž	BM	7,00000	80,00	560,00		Vlastní
69	1097	Spiro potrubí - pozink D355 - 30% tvar. těsnění s gumou : 16	BM	16,00000	440,00	7 040,00		Vlastní
70	Pol_70	Montáž	BM	16,00000	80,00	1 280,00		Vlastní
71	1111	Tepelná a hluková izolace tl.40mm s Al polepem Technický popis viz příloha specifikace : 42	M2	42,00000	220,00	9 240,00		Vlastní
72	Pol_72	Montáž	M2	42,00000	100,00	4 200,00		Vlastní
Díl: 02		Zařízení č.2- Větrání hygienického zázemí personálu				17 860,00		
73	2001	Potrubní diagonální ventilátor, ultra tichý	KS	1,00000	5 800,00	5 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.4	Rekonstrukce šaten - vzduchotechnika
R:	014	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		Vod=310m3/h; Pext=180Pa :						
		1						1,00000
74	Pol_74	Montáž	KS	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
75	2001a	Spojovací manžeta	KS	2,00000	120,00	240,00		Vlastní
76	Pol_76	Montáž	KS	2,00000	40,00	80,00		Vlastní
77	2001b	Nastavitelný doběhový spínač	KS	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
78	Pol_78	Montáž	KS	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
79	2021	Odvodní talířový ventil, kovový DN100	KS	3,00000	140,00	420,00		Vlastní
80	Pol_80	Montáž	KS	3,00000	60,00	180,00		Vlastní
81	2021a	Zděř pro ventil DN100	KS	3,00000	40,00	120,00		Vlastní
82	Pol_82	Montáž	KS	3,00000	10,00	30,00		Vlastní
83	2022	Odvodní talířový ventil, kovový DN200	KS	1,00000	180,00	180,00		Vlastní
84	Pol_84	Montáž	KS	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
85	2022a	Zděř pro ventil DN200	KS	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
86	Pol_86	Montáž	KS	1,00000	10,00	10,00		Vlastní
87	2041	Zpětná klapka do potrubí DN160	KS	1,00000	320,00	320,00		Vlastní
88	Pol_88	Montáž	KS	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
89	2051	Tlumič hluku kruhový DN160/600	KS	2,00000	900,00	1 800,00		Vlastní
90	Pol_90	Montáž	KS	2,00000	80,00	160,00		Vlastní
91	2091	Spiro potrubí - pozink D100 - 40% tvar.	BM	4,00000	140,00	560,00		Vlastní
		těsnění s gumou :						
		4						4,00000
92	Pol_92	Montáž	BM	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
93	2092	Spiro potrubí - pozink D160 - 30% tvar.	BM	21,00000	200,00	4 200,00		Vlastní
		těsnění s gumou :						
		21						21,00000
94	Pol_94	Montáž	BM	21,00000	60,00	1 260,00		Vlastní
95	2111	Tepelná a hluková izolace tl.40mm s Al polepem	M2	4,00000	220,00	880,00		Vlastní
		Technický popis viz příloha specifikace :						
		4						4,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.4	Rekonstrukce šaten - vzduchotechnika
R:	014	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
96	Pol_96	Montáž	M2	4,00000	100,00	400,00		Vlastní
Díl: 03		Zařízení č.3 - Větrání hygienického zázemí kabinetu TV - O					15 170,00	
97	3001	Potrubní diagonální ventilátor, ultra tichý	KS	1,00000	5 800,00	5 800,00		Vlastní
		Vod=330m3/h; Pext=180Pa :						
		1		1,00000				
98	Pol_98	Montáž	KS	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
99	3001a	Spojovací manžeta	KS	2,00000	120,00	240,00		Vlastní
100	Pol_100	Montáž	KS	2,00000	40,00	80,00		Vlastní
101	3001b	Nastavitelný doběhový spínač	KS	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
102	Pol_102	Montáž	KS	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
103	3021	Odvodní talířový ventil, kovový DN100	KS	2,00000	140,00	280,00		Vlastní
104	Pol_104	Montáž	KS	2,00000	60,00	120,00		Vlastní
105	3021a	Zděř pro ventil DN100	KS	2,00000	60,00	120,00		Vlastní
106	Pol_106	Montáž	KS	2,00000	40,00	80,00		Vlastní
107	3022	Odvodní talířový ventil, kovový DN200	KS	1,00000	180,00	180,00		Vlastní
108	Pol_108	Montáž	KS	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
109	3022a	Zděř pro ventil DN200	KS	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
110	Pol_110	Montáž	KS	1,00000	10,00	10,00		Vlastní
111	3041	Zpětná klapka do potrubí DN160	KS	1,00000	320,00	320,00		Vlastní
112	Pol_112	Montáž	KS	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
113	3051	Tlumič hluku kruhový DN160/600	KS	2,00000	900,00	1 800,00		Vlastní
114	Pol_114	Montáž	KS	2,00000	80,00	160,00		Vlastní
115	3071	Protidešťová žaluzie 200x200, napojení DN160	KS	1,00000	980,00	980,00		Vlastní
		vč. síta proti ptactvu, RAL dle architekta :						
		1		1,00000				
116	Pol_116	Montáž	KS	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
117	3091	Spiro potrubí - pozink D100 - 40% tvar.	BM	2,00000	140,00	280,00		Vlastní
		těsnění s gumou :						
		2		2,00000				
118	Pol_118	Montáž	BM	2,00000	60,00	120,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.4	Rekonstrukce šaten - vzduchotechnika
R:	014	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
119	3092	Spiro potrubí - pozink D160 - 30% tvar. těsnění s gumou : 10	BM	10,00000	200,00	2 000,00		Vlastní
				10,00000				
120	Pol__120	Montáž	BM	10,00000	60,00	600,00		Vlastní
121	3111	Tepelná a hluková izolace tl.40mm s Al polepem Technický popis viz příloha specifikace : 3	M2	3,00000	220,00	660,00		Vlastní
				3,00000				
122	Pol__122	Montáž	M2	3,00000	100,00	300,00		Vlastní
Díl: 04		Zařízení č.4A - Větrání šaten hochů - O					38 830,00	
123	4A001	Potrubní diagonální ventilátor, ultra tichý Vod=1050m3/h; Pext=180Pa : 1	KS	1,00000	19 400,00	19 400,00		Vlastní
				1,00000				
124	Pol__124	Montáž	KS	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
125	4A001a	Spojovací manžeta	KS	2,00000	320,00	640,00		Vlastní
126	Pol__126	Montáž	KS	2,00000	40,00	80,00		Vlastní
127	4A001b	Nastavitelný doběhový spínač	KS	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
128	Pol__128	Montáž	KS	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
129	4A021	Odvodní taliřový ventil, kovový DN100	KS	3,00000	140,00	420,00		Vlastní
130	Pol__130	Montáž	KS	3,00000	60,00	180,00		Vlastní
131	4A021a	Zděř pro ventil DN100	KS	3,00000	60,00	180,00		Vlastní
132	Pol__132	Montáž	KS	3,00000	40,00	120,00		Vlastní
133	4A022	Odvodní taliřový ventil, kovový DN200	KS	5,00000	180,00	900,00		Vlastní
134	Pol__134	Montáž	KS	5,00000	60,00	300,00		Vlastní
135	4A022a	Zděř pro ventil DN200	KS	5,00000	80,00	400,00		Vlastní
136	Pol__136	Montáž	KS	5,00000	10,00	50,00		Vlastní
137	4A041	Zpětná klapka do potrubí DN250	KS	1,00000	520,00	520,00		Vlastní
138	Pol__138	Montáž	KS	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
139	4A051	Tlumič hluku kruhový DN250/900	KS	2,00000	1 240,00	2 480,00		Vlastní
140	Pol__140	Montáž	KS	2,00000	80,00	160,00		Vlastní
141	4A071	Protidešťová žaluzie 250x355	KS	1,00000	1 240,00	1 240,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.4	Rekonstrukce šaten - vzduchotechnika
R:	014	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		vč. sítí proti ptactvu, RAL dle architekta :						
		1		1,00000				
142	Pol_142	Montáž	KS	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
143	4071a	Rám pro žaluzii 250x355	KS	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
144	Pol_144	Montáž	KS	1,00000	40,00	40,00		Vlastní
145	4A081	Potrubí čtyřhranné pozink.-tvar.,t=0,8mm-sk.l.	M2	3,00000	420,00	1 260,00		Vlastní
146	Pol_146	Montáž	M2	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
147	4A091	Spiro potrubí - pozink D200 - 40% tvar.	BM	12,00000	260,00	3 120,00		Vlastní
		těsnění s gumou :						
		12		12,00000				
148	Pol_148	Montáž	BM	12,00000	80,00	960,00		Vlastní
149	4A092	Spiro potrubí - pozink D250 - 30% tvar.	BM	10,00000	320,00	3 200,00		Vlastní
		těsnění s gumou :						
		10		10,00000				
150	Pol_150	Montáž	BM	10,00000	80,00	800,00		Vlastní
151	4A111	Tepelná a hluková izolace tl.40mm s Al polepem	M2	3,00000	220,00	660,00		Vlastní
		Technický popis viz příloha specifikace :						
		3		3,00000				
152	Pol_152	Montáž	M2	3,00000	100,00	300,00		Vlastní
Díl: 05		Zařízení č.4B - Větrání šaten dívek - O				38 830,00		
153	4B001	Potrubní diagonální ventilátor, ultra tichý	KS	1,00000	19 400,00	19 400,00		Vlastní
		Vod=1020m3/h; Pext=180Pa :						
		1		1,00000				
154	Pol_154	Montáž	KS	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
155	4B001a	Spojovací manžeta	KS	2,00000	320,00	640,00		Vlastní
156	Pol_156	Montáž	KS	2,00000	40,00	80,00		Vlastní
157	4B001b	Nastavitelný doběhový spínač	KS	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
158	Pol_158	Montáž	KS	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
159	4B021	Odvodní talířový ventil, kovový DN100	KS	3,00000	140,00	420,00		Vlastní
160	Pol_160	Montáž	KS	3,00000	60,00	180,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.4	Rekonstrukce šaten - vzduchotechnika
R:	014	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
161	4B021a	Zděř pro ventil DN100	KS	3,00000	60,00	180,00		Vlastní
162	Pol__162	Montáž	KS	3,00000	40,00	120,00		Vlastní
163	4B022	Odvodní talířový ventil, kovový DN200	KS	5,00000	180,00	900,00		Vlastní
164	Pol__164	Montáž	KS	5,00000	60,00	300,00		Vlastní
165	4B022a	Zděř pro ventil DN200	KS	5,00000	80,00	400,00		Vlastní
166	Pol__166	Montáž	KS	5,00000	10,00	50,00		Vlastní
167	4B041	Zpětná klapka do potrubí DN250	KS	1,00000	520,00	520,00		Vlastní
168	Pol__168	Montáž	KS	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
169	4B051	Tlumič hluku kruhový DN250/900	KS	2,00000	1 240,00	2 480,00		Vlastní
170	Pol__170	Montáž	KS	2,00000	80,00	160,00		Vlastní
171	4B071	Protidešťová žaluzie 250x355	KS	1,00000	1 240,00	1 240,00		Vlastní
		vč. síta proti ptactvu, RAL dle architekta :						
		1	1,00000					
172	Pol__172	Montáž	KS	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
173	4071a	Rám pro žaluzii 250x355	KS	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
174	Pol__174	Montáž	KS	1,00000	40,00	40,00		Vlastní
175	4B081	Potrubí čtyřhranné pozink.-tvar., t=0,8mm-sk.l.	M2	3,00000	420,00	1 260,00		Vlastní
176	Pol__176	Montáž	M2	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
177	4B091	Spiro potrubí - pozink D200 - 40% tvar.	BM	12,00000	260,00	3 120,00		Vlastní
		těsnění s gumou :						
		12	12,00000					
178	Pol__178	Montáž	BM	12,00000	80,00	960,00		Vlastní
179	4B092	Spiro potrubí - pozink D250 - 30% tvar.	BM	10,00000	320,00	3 200,00		Vlastní
		těsnění s gumou :						
		10	10,00000					
180	Pol__180	Montáž	BM	10,00000	80,00	800,00		Vlastní
181	4B111	Tepelná a hluková izolace tl.40mm s Al polepem	M2	3,00000	220,00	660,00		Vlastní
		Technický popis viz příloha specifikace :						
		3	3,00000					
182	Pol__182	Montáž	M2	3,00000	100,00	300,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.4	Rekonstrukce šaten - vzduchotechnika
R:	014	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
Díl:	06	Zařízení č.5 – Větrání šaten - ZOTK				706 671,00		
183	5001	Axiální požární ventilátor Qv=41 000m ³ /h, dPext=700Pa : s přímým pohonem a usměrňovacími lopatkami, směr proudění vzduchu od oběžného kola k motoru : vč. termistorové ochrany, max. 400°C / 120 minut : Technický popis viz příloha specifikace : 1	KS	1,00000	184 500,00	184 500,00		Vlastní
184	Pol_184	Montáž	KS	1,00000	6 300,00	6 300,00		Vlastní
185	5001a	Prodloužení skříně ventilátoru	KS	2,00000	5 585,00	11 170,00		Vlastní
186	Pol_186	Montáž	KS	2,00000	400,00	800,00		Vlastní
187	5001b	Konzole pro vertikální montáž	KPL	1,00000	3 566,00	3 566,00		Vlastní
188	Pol_188	Montáž	KPL	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
189	5001c	Pružinové tlumiče vibrací (sada)	KPL	1,00000	8 578,00	8 578,00		Vlastní
190	Pol_190	Montáž	KPL	1,00000	120,00	120,00		Vlastní
191	5001d	Samočinná zpětná klapka (výtlak)	KS	1,00000	27 028,00	27 028,00		Vlastní
192	Pol_192	Montáž	KS	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
193	5001e	Difuzor (výtlak)	KS	1,00000	14 287,00	14 287,00		Vlastní
194	Pol_194	Montáž	KS	1,00000	120,00	120,00		Vlastní
195	5001f	Sací dýza s ochranou mřížkou	KS	1,00000	13 763,00	13 763,00		Vlastní
196	Pol_196	Montáž	KS	1,00000	140,00	140,00		Vlastní
197	5001g	Frekvenční měnič FU 15 do DIN lišty IP 21	KS	1,00000	51 764,00	51 764,00		Vlastní
198	Pol_198	Montáž	KS	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
199	5001h	Pomocná ocelová f-ce pro uložení ventilátoru certifikovaný systém pro OTK : 1	KPL	1,00000	6 300,00	6 300,00		Vlastní
200	Pol_200	Montáž	KPL	1,00000	700,00	700,00		Vlastní
201	5021	Vyústka pro čtyřhranné potrubí VK-1-R3 825x225 vč. regulace R1, odvodní, pro OTK - nehořlavý mat. : 5	KS	5,00000	1 386,00	6 930,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.4	Rekonstrukce šaten - vzduchotechnika
R:	014	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
202	Pol_202	Montáž	KS	5,00000	280,00	1 400,00		Vlastní
203	5022	Vyústka pro čtyřhranné potrubí VK-1-R3 1025x325	KS	2,00000	1 610,00	3 220,00		Vlastní
		vč. regulace R1, odvodní, pro OTK - nehořlavý mat. :						
		2		2,00000				
204	Pol_204	Montáž	KS	2,00000	280,00	560,00		Vlastní
205	5023	Krycí mřížka čtyřhranná KMC 315x315	KS	5,00000	560,00	2 800,00		Vlastní
		na potrubí, 80% efektivní, pro OTK - nehořlavý mat. :						
		5		5,00000				
206	Pol_206	Montáž	KS	5,00000	140,00	700,00		Vlastní
207	5024	Krycí mřížka čtyřhranná KMC 710x315	KS	6,00000	770,00	4 620,00		Vlastní
		na potrubí, 80% efektivní, pro OTK - nehořlavý mat. :						
		6		6,00000				
208	Pol_208	Montáž	KS	6,00000	140,00	840,00		Vlastní
209	5041	Samočinná klapka žaluziová pro automatický OTK	KS	1,00000	19 534,00	19 534,00		Vlastní
		vč. servopohonu :						
		Technický popis viz příloha specifikace :						
		1		1,00000				
210	Pol_210	Montáž	KS	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
211	5042	Regulační klapka RK-315x160	KS	3,00000	7 871,00	23 613,00		Vlastní
		certifikovaná pro OTK - nehořlavý mat. :						
		3		3,00000				
212	Pol_212	Montáž	KS	3,00000	1 400,00	4 200,00		Vlastní
213	5042a	Regulační klapka RK-355x250	KS	1,00000	8 305,00	8 305,00		Vlastní
		certifikovaná pro OTK - nehořlavý mat. :						
		1		1,00000				
214	Pol_214	Montáž	KS	1,00000	1 400,00	1 400,00		Vlastní
215	5043	Regulační klapka RK-450x250	KS	1,00000	8 593,00	8 593,00		Vlastní
		certifikovaná pro OTK - nehořlavý mat. :						
		1		1,00000				
216	Pol_216	Montáž	KS	1,00000	1 400,00	1 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.4	Rekonstrukce šaten - vzduchotechnika
R:	014	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
217	5044	Regulační klapka RK-315x315	KS	5,00000	8 388,00	41 940,00		Vlastní
		certifikovaná pro OTK - nehořlavý mat. :						
		5		5,00000				
218	Pol__218	Montáž	KS	5,00000	1 400,00	7 000,00		Vlastní
219	5045	Regulační klapka RK-710x315	KS	6,00000	10 544,00	63 264,00		Vlastní
		certifikovaná pro OTK - nehořlavý mat. :						
		6		6,00000				
220	Pol__220	Montáž	KS	6,00000	1 400,00	8 400,00		Vlastní
221	5081	Čtyřhranné potrubí sk.I, tl. plechu 1,25 - systém OTK, rovné	M2	126,00000	600,00	75 600,00		Vlastní
		potrubí Ei single, vč. dilatačních kusů a vysoce teplotně odolného těsnění potrubí :						
		126		126,00000				
222	Pol__222	Montáž	M2	126,00000	322,00	40 572,00		Vlastní
223	5082	Čtyřhranné potrubí sk.I, tl. plechu 1,25 - systém OTK, tvar.	M2	52,00000	600,00	31 200,00		Vlastní
		potrubí Ei single, vč. dilatačních kusů a vysoce teplotně odolného těsnění potrubí :						
		52		52,00000				
224	Pol__224	Montáž	M2	52,00000	322,00	16 744,00		Vlastní
Díl:	07	Zařízení č.6 – Chlazení UPS						
225	6001	Kondenzační jednotka	KS	1,00000	24 600,00	24 600,00		Vlastní
		Qt=3,8kW; Qch=3,5kW; R410A; U=230V :						
		tepelné čerpadlo, celoroční chlazení, automatický restart, inverter :						
		Technický popis viz příloha specifikace :						
		1		1,00000				
226	Pol__226	Montáž	KS	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
227	6001a	ocelová k-ce pod kondenzační jednotku	KPL	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
228	Pol__228	Montáž	KPL	1,00000	120,00	120,00		Vlastní
229	6001b	Servisní vypínač	KS	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
230	Pol__230	Montáž	KS	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
231	6001c	Prokabelování servisního vypínače s jednotkou	KS	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
232	Pol__232	Montáž	KS	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
233	6002	Vnitřní nástěnná jednotka	KS	1,00000	12 400,00	12 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.4	Rekonstrukce šaten - vzduchotechnika
R:	014	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		Qt=3,8kW; Qch=3,5kW; R410A :						
		Technický popis viz příloha specifikace :						
		1						1,00000
234	Pol_234	Montáž	KS	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
235	6002a	Čerpadlo kondenzátu	KS	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
236	Pol_236	Montáž	KS	1,00000	120,00	120,00		Vlastní
237	6002b	Prokabelování čerpadla kondenzátu s jednotkou	KS	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
238	Pol_238	Montáž	KS	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
239	6003	Nástěnný ovladač	KS	1,00000	2 300,00	2 300,00		Vlastní
240	Pol_240	Montáž	KS	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
241	6003a	Prokabelování výparníkové j. s ovladačem	KS	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
242	Pol_242	Montáž	KS	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
243	6004	Prostup stěnou pro Cu potrubí DN100	KS	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
244	Pol_244	Montáž	KS	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
245	6005	2xCu potrubí + chladiivo R410a + izolace +	BM	12,00000	350,00	4 200,00		Vlastní
		komunikační kabel :						
		12						12,00000
246	Pol_246	Montáž	BM	12,00000	100,00	1 200,00		Vlastní
247	6010	Potrubí pro odvod kondenzátu PP-HT 40	BM	21,00000	120,00	2 520,00		Vlastní
		vč. montážního materiálu, závěsů a podkladového úhelníku a zápachové uzávěry :						
		21						21,00000
248	Pol_248	Montáž	BM	21,00000	60,00	1 260,00		Vlastní
249	6011	Vakuování, kontrola těsnosti systému	KPL	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Díl: 08		Zařízení č.50 – Montážní materiál				28 000,00		
250	50001	Spojovací, těsnící a montážní materiál	KPL	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
251	50002	Spojovací, těsnící a montážní materiál s požární odolností	KPL	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní
		pro zařízení OTK :						
		1						1,00000
252	50003	Popisovací štítky	KPL	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
Díl: 09		Zařízení č.51 – Koordinace na stavbě				5 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO01.4	Rekonstrukce šaten - vzduchotechnika
R:	014	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
253	51001	Koordinace na stavbě	KPL	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl:	10	Zařízení č.52 – Šéfmontáž				16 000,00		
254	52001	Šéfmontáž VZT zařízení odborně proškolenou firmou	KPL	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
255	52002	Šéfmontáž OTK zařízení odborně proškolenou firmou	KPL	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
256	52003	Šéfmontáž přetlakových klapek OTK odborně proškolenou firmou	KPL	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
Díl:	11	Zařízení č.53 – Ostatní				35 500,00		
257	53001	Lešení, plošiny	KPL	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
258	53003	Doprava, jeřáb	KPL	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
259	53004	Vyregulování VZT systému	KPL	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
260	53005	Vyregulování OTK systému	KPL	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní

Stavba :	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení	
Objekt :	SO02	Rekonstrukce sociálního zařízení	JKSO : 801.32.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO02**
Rekonstrukce sociálního zařízení

JKSO:	801	Budovy občanské výstavby
	801.3	Budovy pro výuku a výchovu
	801.32	budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
	801.32.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
	801.32.1.3	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
02	Stavební část	708 875,27
	Celkem objekt SO02	708 875,27

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	708 875,27
DPH	21 %	148 863,81
Celkem za objekt s DPH		857 739,08

Rekapitulace soupisu	02	Stavební část
-----------------------------	-----------	----------------------

Stavební díl	Cena (Kč)	
3	Svislé a kompletní konstrukce	67 466,86
6	Úpravy povrchu, podlahy	140 066,33
61	Úpravy povrchů vnitřní	17 419,12
63	Podlahy a podlahové konstrukce	26 904,83
64	Výplně otvorů	11 644,00
94	Lešení a stavební výtahy	22 285,94
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 487,20
96	Bourání konstrukcí	27 670,59
97	Prorážení otvorů	37 772,93
99	Staveništní přesun hmot	12 119,30
711	Izolace proti vodě	45 498,44
713	Izolace tepelné	14 129,28
762	Konstrukce tesářské	218,19
764	Konstrukce klempířské	1 000,77
766	Konstrukce truhlářské	44 915,67
771	Podlahy z dlaždic a obklady	81 012,16
781	Obklady keramické	65 440,51
783	Nátěry	1 569,56
784	Malby	41 156,97
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	46 096,62
	Celkem soupis 02	708 875,27

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02	Rekonstrukce sociálního zařízení
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola Poznámka uchazeče								
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				67 466,86		
	310 23-8	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
1	310238211RT1	...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,94400	3 936,00	3 715,58	801-4	RTS 16/ II
		M109 x M110 : 1,2*2,1-0,8*1,97		0,94400				
	310 23-9	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
2	310239211RT2	...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	3,96000	3 768,00	14 921,28	801-4	RTS 16/ II
		M103 x M110 : 1,8*(2,1+0,1)		3,96000				
	342 24	Příčky z tvárnic pálených jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
	342 24-1	Příčky z tvárnic pálených						
3	342247522R00	...tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	105,93640	360,40	38 179,48	801-1	RTS 16/ II
		M102 x M103 : 2*(2,47+0,1)		5,14000				
		M103 x M104, M106 : (1,66+0,15+1,65)*(4,54+0,1)		16,05440				
		M104 x M105 : 1,65*(4,54+0,1)-0,6*1,97		6,47400				
		M110 - M117 : 0,9*(3,9+0,1)*4		14,40000				
		-0,6*1,97*2		-2,36400				
		5,58*(3,9+0,1)*2		44,64000				
		-0,6*1,97*4		-4,72800				
		6,58*(3,9+0,1)		26,32000				
	342 24	Příčky z tvárnic pálených jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
	342 24-1	Příčky z tvárnic pálených						
4	342247542R00	...tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	20,86700	510,40	10 650,52	801-1	RTS 16/ II
		M104,105 x M106 : 3,05*4,54		13,84700				
		M111 x M112 : 0,9*3,9		3,51000				
		M115 x M116 : 0,9*3,9		3,51000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02	Rekonstrukce sociálního zařízení
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy	140 066,33					
	602 01	Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách						
5	602011102R00	...postřik, báze, cementová, , , po otlučených obkladech a nové zdivo :	m2	279,39880	224,00	62 585,33	801-1	RTS 16/ II
		M102 : 2*2,47		4,94000				
		-0,8*1,97		-1,57600				
		M103 : 3,46*4,54		15,70840				
		-0,6*1,97		-1,18200				
		2*2,47		4,94000				
		-0,8*1,97		-1,57600				
		1,8*2,1		3,78000				
		M104 : 1,8*2,2		3,96000				
		(1,65*2+1,8)*4,54		23,15400				
		-0,6*1,97*2		-2,36400				
		M105 : (1,65+1,15)*2,2		6,16000				
		(1,65+1,15)*4,54		12,71200				
		-0,6*1,97		-1,18200				
		M106 : (1,66+3,05)*2,2		10,36200				
		-0,9*1,97+(1,1+2,1*2)*0,4		0,34700				
		(1,66+3,05)*4,54		21,38340				
		M108 : (3,46+0,9)*2*1,5		13,08000				
		-0,8*1,5		-1,20000				
		M110 : (1+6,58)*3,9		29,56200				
		-0,6*1,97*2		-2,36400				
		M111 : (0,9+2,5)*2*3,9		26,52000				
		-0,6*1,97		-1,18200				
		M112 : (0,9+1,4)*2*3,9		17,94000				
		-0,6*1,97		-1,18200				
		M113 : (0,9+1,33*2)*3,9+0,9*2,2		15,86400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02	Rekonstrukce sociálního zařízení
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		-0,6*1,97		-1,18200				
		M114 : (0,9+1,33*2)*3,9+0,9*2,2		15,86400				
		-0,6*1,97		-1,18200				
		M115 : (0,9+1,4)*2*3,9		17,94000				
		-0,6*1,97		-1,18200				
		M116 : (0,9+2,5)*2*3,9		26,52000				
		-0,6*1,97		-1,18200				
		M117 : (1+6,58)*3,9		29,56200				
		-0,6*1,97*2		-2,36400				
6	602011112RT3	...vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	279,39880	182,40	50 962,34	801-1	RTS 16/ II
7	602011141RT3	...vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	191,96680	85,60	16 432,36	801-1	RTS 16/ II
		po otlučených obkladech a nové zdivo : 279,3988		279,39880				
		odpočet obkladů : -87,432		-87,43200				
	602 01-1 Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí							
8	602011193R00	...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	279,39880	36,10	10 086,30	801-1	RTS 16/ II
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
		611 42-5 Omítka rýh ve stropích maltou vápennou						
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
9	611425531RT2	...o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou,	m2	1,11750	1 123,20	1 255,18	801-4	RTS 16/ II
		po vybouraných zdech : (3,43+4,02)*(0,05+0,1)		1,11750				
10	611425631RT2	...o šířce rýhy přes 150 do 300 mm, omítkou štukovou,	m2	1,11500	829,60	925,00	801-4	RTS 16/ II
		po vybouraných zdech : (3,46+1)*(0,15+0,1)		1,11500				
11	611425731RT2	...o šířce rýhy přes 300 mm, omítkou štukovou,	m2	2,63720	619,20	1 632,95	801-4	RTS 16/ II
		po vybouraných zdech : 6,94*(0,28+0,1)		2,63720				
	612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou							
		jakékoliv šířky rýhy,						
		612 40-32 maltou ze suchých směsí						
12	612403399RT2	...jakékoliv šířky	m2	4,85700	333,20	1 618,35	801-4	RTS 16/ II
		po vybouraných zdech : 3,9*0,28*2		2,18400				
		3,9*0,05*2		0,39000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02	Rekonstrukce sociálního zařízení
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		4,54*0,15*3		2,04300				
		2,4*0,1		0,24000				
	612 42-3 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
13	612423531RT2	...štuková, o šířce rýhy do 150 mm, po vybouraných zdech : 3,9*(0,05+0,1)*2	m2	1,17000	720,00	842,40	801-4	RTS 16/ II
				1,17000				
14	612423631RT2	...štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, po vybouraných zdech : 4,54*(0,15+0,1)*3 (2,4-1,5)*(0,1+0,1)	m2	3,58500	596,00	2 136,66	801-4	RTS 16/ II
				3,40500				
				0,18000				
15	612423731RT2	...štuková, šířky rýhy přes 300 mm, po vybouraných zdech : 3,9*(0,28+0,1)*2	m2	2,96400	488,00	1 446,43	801-4	RTS 16/ II
				2,96400				
	612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
16	612425931RT2	...omítkou štukovou	m2	16,07600	470,40	7 562,15	801-4	RTS 16/ II
		dveře M109 x M110 : 1,6*2,4-0,8*1,97+(1,2+2,1*2)*0,65		5,77400				
		1,6*2,4-0,8*1,97		2,26400				
		dveře M109 x M117 : 1,6*2,4-0,8*1,97+(1,2+2,1*2)*0,65		5,77400				
		1,6*2,4-0,8*1,97		2,26400				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						26 904,83		
	631 31 Doplnění mazanin betonem prostým prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 631 31-1 o ploše jednotlivě do 1 m2							
17	631311131R00	...tloušťky přes 80 mm prostor mezi dveřmi M109 x M110 : 1,2*0,8*0,08	m3	0,07680	2 508,00	192,61	801-4	RTS 16/ II
				0,07680				
	631 31 Doplnění mazanin betonem prostým prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 631 31-3 rýh							
18	631312141R00	...v dosavadních mazaninách podkladní betony : výkop pro kanalizaci : 22*0,9*0,1	m3	1,98000	2 740,00	5 425,20	801-4	RTS 16/ II
				1,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02	Rekonstrukce sociálního zařízení
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
19	632443110T00a	Potěr litý cementový, plocha do 100 m2, tl. 40 mm, pevnost 30MPa	m2	80,75500	263,60	21 287,02		Vlastní
		skladba S5, S6 :						
		M103 : 3,46*3,68		12,73280				
		2*0,2+1,8*0,55+0,6*0,1+0,8*0,15		1,57000				
		M104 : 1,65*1,8		2,97000				
		0,6*0,1		0,06000				
		M105 : 1,65*1,15		1,89750				
		M106 : 1,66*3,05		5,06300				
		1,1*0,4+0,9*0,15		0,57500				
		M107 : 3,46*1,9		6,57400				
		1,25*0,2+1,25*0,15+0,8*0,2		0,59750				
		M108 : 3,46*0,9		3,11400				
		0,9*0,15		0,13500				
		M110 : 2,42*6,58+1*1		16,92360				
		0,8*0,15		0,12000				
		M111 : 0,9*2,5		2,25000				
		0,6*0,1		0,06000				
		M112 : 0,9*1,4		1,26000				
		M113 : 0,9*1,33		1,19700				
		0,6*0,1*2		0,12000				
		M114 : 0,9*1,33		1,19700				
		0,6*0,1*2		0,12000				
		M115 : 0,9*1,4		1,26000				
		M116 : 0,9*2,5		2,25000				
		0,6*0,15		0,09000				
		M117 : 2,42*6,58+1*1		16,92360				
		0,9*0,15		0,13500				
		dodlaždění u dveří :						
		M109 : 1,2*0,65*2		1,56000				
Díl: 64	Výplně otvorů					11 644,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02	Rekonstrukce sociálního zařízení
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola Poznámka uchazeče								
	642 94-2	Osazení zárubní dveřních ocelových						
	642 94-21	bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh						
20	642942111R00	...plocha do 2,5 m2	kus	11,00000	545,60	6 001,60	801-1	RTS 16/ II
		pro T1,T2,T7,T8,T9,T10 : 2+2+1+1+1+1		8,00000				
		pro T11,T12 : 2+1		3,00000				
21	55330315.	Zárubeň ocelová H 110 600x1970x110, pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	8,00000	477,60	3 820,80		Vlastní
		pro T1,T2,T7,T8,T9,T10 : 2+2+1+1+1+1		8,00000				
22	55330334.	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160, pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	3,00000	607,20	1 821,60		Vlastní
		pro T11,T12 : 2+1		3,00000				
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						22 285,94		
	941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné						
23	941955003R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	50,73900	130,50	6 621,44	800-3	RTS 16/ II
		bourání : (3,46+0,05+3,43+3,43+4,02)*1,5		21,58500				
		omitání :						
		M110 - M117 : 0,9*(1,33+1,4+2,5)*2		9,41400				
		6,58*1,5*2		19,74000				
24	941955004R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	23,81250	130,50	3 107,53	800-3	RTS 16/ II
		bourání : (3,46+1)*1,5		6,69000				
		omitání :						
		M103 - M106 : (1,66+0,15+1,65)*1,5		5,19000				
		(3,05+1,66)*1,5		7,06500				
		1,65*(1,8+1,15)		4,86750				
	942 94-1	Montáž lešení těžkého řadového s podlahami						
		z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2),						
25	942941021R00	...výšky do 10 m	m2	74,08240	74,70	5 533,96	800-3	RTS 16/ II
		Včetně kotvení lešení.						
		zdění nad 3,5m :						
		M103 x M104- M106 : (1,66+0,15+1,65)*(4,54+0,1-1,8)		9,82640				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02	Rekonstrukce sociálního zařízení
R:	02	Stavební část

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		(3,05+1,65)*(4,54+0,1-1,8)		13,34800				
		M110 - M117 : 0,9*(3,9+0,1-1,8)*6		11,88000				
		5,58*(3,9+0,1-1,8)*2		24,55200				
		6,58*(3,9+0,1-1,8)		14,47600				
	942 94-19 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení							
26	942941191R00	...výšky do 10 m	m2	74,08240	45,60	3 378,16	800-3	RTS 16/ II
	942 94-18 Demontáž lešení těžkého řadového s podlahami z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2),							
27	942941821R00	...výšky do 10 m, šířky od 2 do 2,5 m, zatížení podlahové plochy do 3 kPa (300 kg/m2	m2	74,08240	49,20	3 644,85	800-3	RTS 16/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 487,20					
	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání							
28	952901111R00	...světla výška podlaží do 4 m	m2	63,20000	71,00	4 487,20	801-1	RTS 16/ II
		7,9*8		63,20000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí	27 670,59					
	962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárníc nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
29	962031132R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	0,97800	66,80	65,33	801-3	RTS 16/ II
		M106 x M107 : 0,9*2,4-0,6*1,97		0,97800				
30	962031133R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	18,67240	81,00	1 512,46	801-3	RTS 16/ II
		M103,M104 : 3,46*4,54-0,8*1,97		14,13240				
		1*4,54		4,54000				
	962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
31	962032231R00	...z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	7,57848	477,00	3 614,93	801-3	RTS 16/ II
		M109 x M110,M112 : (3,46+0,05+3,43)*3,9*0,28		7,57848				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02	Rekonstrukce sociálního zařízení
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola Poznámka uchazeče								
	962 08	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
32	962084121R00	...deskových a sádrových potažených rabinovým pletivem nebo bez pletiva, sádkartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm	m2	25,90300	61,80	1 600,81	801-3	RTS 16/ II
		M110-M112 : (3,43+4,02)*3,9-0,8*1,97*2		25,90300				
	965 04	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin						
33	965042121R00	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,12480	2 276,20	284,07	801-3	RTS 16/ II
		prostor u dveří :						
		M109 : 1,2*0,65*0,08*2		0,12480				
34	965042131R00	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	2,23632	1 972,50	4 411,14	801-3	RTS 16/ II
		podkladní betony :						
		výkop pro kanalizaci : 22*0,9*0,1		1,98000				
		podlaha :						
		M106 : (1,31*0,9+0,6*0,1)*0,08		0,09912				
		M107 : (2,05*0,9+0,8*0,15)*0,08		0,15720				
35	965042141R00	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	6,25238	1 608,70	10 058,20	801-3	RTS 16/ II
		M103 : 3,46*2,41*0,08		0,66709				
		1,7*0,65*0,08+2,41*0,35*0,08		0,15588				
		M104 : 3,46*4,27*0,08		1,18194				
		1*0,8*0,08		0,06400				
		M105 : 3,86*1,9*0,08		0,58672				
		1,25*0,35*0,08		0,03500				
		M109 : (3,46+0,05+3,43)*2,28*0,08		1,26586				
		1*0,8*0,08		0,06400				
		M110,M111,M112 : (3,46+0,05+3,43)*4,02*0,08		2,23190				
	965 08-1	Bourání podlah bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
36	965081712R00	...z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	0,96000	48,20	46,27	801-3	RTS 16/ II
		prostor mezi dveřmi M108 x M109 : 1,2*0,8		0,96000				
37	965081713R00	...z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	81,35880	37,50	3 050,96	801-3	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02	Rekonstrukce sociálního zařízení
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		M103 : 3,46*2,41		8,33860				
		1,7*0,65+2,41*0,35		1,94850				
		M104 : 3,46*4,27		14,77420				
		1*0,8		0,80000				
		M105 : 3,86*1,9		7,33400				
		1,25*0,35		0,43750				
		M106 : 1,31*0,9		1,17900				
		0,6*0,1		0,06000				
		M107 : 2,05*0,9		1,84500				
		0,8*0,15		0,12000				
		M109 : (3,46+0,05+3,43)*2,28		15,82320				
		1*0,8		0,80000				
		M110,M111,M112 : (3,46+0,05+3,43)*4,02		27,89880				
	967 02-1 Přisekání rovných ostění bez odstupe							
	po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo smíšeném,							
38	967021112R00	...ve zdivu kamenném nebo smíšeném	m2	3,28000	116,60	382,45	801-3	RTS 16/ II
		dveře M108 x M109 : 0,8*2,05*2		3,28000				
	968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel							
	oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
39	968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2	kus	10,00000	9,00	90,00	801-3	RTS 16/ II
		600/1970 : 1		1,00000				
		800/1970 : 4		4,00000				
		900/1970 : 3		3,00000				
		1700/1970 : 1+1		2,00000				
	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet							
	968 07-21 rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
40	968072455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	9,45600	211,90	2 003,73	801-3	RTS 16/ II
		600/1970 : 0,6*1,97		1,18200				
		800/1970 : 0,8*1,97*3		4,72800				
		900/1970 : 0,9*1,97*2		3,54600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02	Rekonstrukce sociálního zařízení
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola Poznámka uchazeče								
968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet 968 07-21 ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)								
41	968072456R00	...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	3,34900	164,30	550,24	801-3	RTS 16/ II
1700/1970 : 1,7*1,97			3,34900					
Díl: 97 Prorážení otvorů						37 772,93		
970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 970 03 v cihelném zdivu								
42	970036100R00	...příplatek za jádrové vrtání do stropu , do D 100 mm	m	0,60000	879,80	527,88	801-3	RTS 16/ II
kanalizace :								
strop : 0,6			0,60000					
970 24 Řezání prostého betonu								
43	970241100R00	...hloubka řezu 100 mm	m	50,86000	350,20	17 811,17	801-3	RTS 16/ II
podlahy :								
oddělení M103 a tělocvičny : 2,41			2,41000					
oddělení M105 a tělocvičny : 1,25			1,25000					
oddělení M109 x M107 : 0,8			0,80000					
oddělení M109 x M110 : 1,2			1,20000					
oddělení M109 x M117 : 1,2			1,20000					
podkladní betony :								
výkop pro kanalizaci : 22*2			44,00000					
971 02 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 971 02-1 ve zdivu kamenném								
44	971024471R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 750 mm	kus	2,00000	570,00	1 140,00	801-3	RTS 16/ II
kanalizace :								
20/20 : 1+1			2,00000					
971 02 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 971 02-1 ve zdivu kamenném								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02	Rekonstrukce sociálního zařízení
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
45	971024481R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 900 mm	kus	1,00000	640,50	640,50	801-3	RTS 16/ II
		kanalizace :						
		25/25 : 1		1,00000				
		971 02 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 971 02-2 ve zdivu smíšeném						
46	971028471R00	...plochy do 0,25 m2, tloušťky do 750 mm	kus	2,00000	696,80	1 393,60	801-3	RTS 16/ II
		voda :						
		D6cm : 2		2,00000				
		971 02 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 971 02-2 ve zdivu smíšeném						
47	971028681R00	...plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm	m3	1,64000	1 293,80	2 121,83	801-3	RTS 16/ II
		dveře M108 x M109 : 1*2,05*0,8		1,64000				
		973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 973 03-11 výklenků						
48	973031151R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2	m3	0,25200	2 253,80	567,96	801-3	RTS 16/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		kanalizace 3x : 0,8*0,7*0,15*3		0,25200				
		973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 973 03-16 kapes pro zavázání nových příček						
49	973031812R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m	25,28000	46,70	1 180,58	801-3	RTS 16/ II
		(4,54+0,1)*2		9,28000				
		(3,9+0,1)*4		16,00000				
		973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 973 03-16 kapes pro zavázání nových příček						
50	973031813R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m	4,64000	76,10	353,10	801-3	RTS 16/ II
		(4,54+0,1)		4,64000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02	Rekonstrukce sociálního zařízení
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
	974 02 Vysekání rýh ve zdivu kamenném							
	974 02-1 v ploše							
51	974029164R00	...do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	1,20000	266,60	319,92	801-3	RTS 16/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
kanalizace :								
15/15 : 1,2								
	974 02 Vysekání rýh ve zdivu kamenném							
	974 02-1 v ploše							
52	974029187R00	...do hloubky 300 mm, šířky do 300 mm	m	1,00000	486,00	486,00	801-3	RTS 16/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
kanalizace :								
25/25 : 1								
	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném							
	974 03-11 v ploše							
53	974031142R00	...do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	4,50000	55,50	249,75	801-3	RTS 16/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
kanalizace :								
7/7 : 4,5								
	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném							
	974 03-11 v ploše							
54	974031153R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	6,50000	72,80	473,20	801-3	RTS 16/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
voda :								
10/10 : 6,5								
	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném							
	974 03-11 v ploše							
55	974031154R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	12,50000	87,40	1 092,50	801-3	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02	Rekonstrukce sociálního zařízení
R:	02	Stavební část

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		voda :						
		10/15 : 12,5		12,50000				
	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném							
	974 03-11 v ploše							
56	974031164R00	...do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	8,70000	133,10	1 157,97	801-3	RTS 16/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		kanalizace :						
		15/15 : 8,7		8,70000				
	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném							
	974 03-15 pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů							
57	974031666R00	...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	10,20000	168,40	1 717,68	801-3	RTS 16/ II
		dveře M108 x M109 :						
		pro I160 : 1,7*6		10,20000				
	975 02-1 Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem							
	nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášečích trámů pro podchycení zdi, oboustranného vynesení podchycené konstrukce,							
58	975021411R00	...při tloušťce zdiva přes 600 do 900 mm	m	1,00000	3 345,00	3 345,00	801-3	RTS 16/ II
		M108 x M109 : 1		1,00000				
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							
	978 01-1 vnitřních							
59	978013191R00	...stěn, v rozsahu do 100 %	m2	3,96000	47,10	186,52	801-3	RTS 16/ II
		pod nové obklady na původních zdech :						
		M109 : 0,9*2,2*2		3,96000				
	978 05 Odsekání a odebrání obkladů							
	včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,							
	978 05-2 stěn							
60	978059531R00	...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	49,96300	60,20	3 007,77	801-3	RTS 16/ II
		M104 : (3,46+4,27+1)*2*2,2		38,41200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02	Rekonstrukce sociálního zařízení
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		-0,8*1,97-0,9*1,97+(1,1+2,1*2)*0,4		-1,22900				
		M106,M107 : (3,46+0,9*2)*2*1,5		15,78000				
		-0,6*1,5*2-0,8*1,5		-3,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	12 119,30					
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
61	999281111R00	...výšky do 25 m	t	46,43411	261,00	12 119,30	801-4	RTS 16/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě	45 498,44					
	711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena 711 11-1 na ploše vodorovně							
62	711111006RT1	...asfaltovou penetrační suspenzí, bez dodávky suspenze	m2	77,60100	8,10	628,57	800-711	RTS 16/ II
		skladba S5,S6 :						
		M103-M106 : 3,46*6,83		23,63180				
		2*0,35+1,1*0,55		1,30500				
		M107 : 2,05*0,9		1,84500				
		0,8*0,15		0,12000				
		M108 : 3,46*0,9		3,11400				
		0,8*0,15		0,12000				
		M110-M117 : 6,94*6,58		45,66520				
		0,8*0,15*2		0,24000				
		prostor u dveří :						
		M109 : 1,2*0,65*2		1,56000				
	711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením							
63	711141559RT1	...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	77,60100	65,50	5 082,87	800-711	RTS 16/ II
	711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením							
64	711140102R00	...vodorovné, 2 vrstvy	m2	19,80000	12,20	241,56	800-711	RTS 16/ II
		podkladní betony :						
		výkop pro kanalizaci : 22*0,9		19,80000				
	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02	Rekonstrukce sociálního zařízení
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola Poznámka uchazeče								
	711 21-1 nátěr podkladní							
65	711212000RT1	...pod hydroizolační stěrky	m2	51,67450	36,00	1 860,28	800-711	RTS 16/ II
	skladba S6 :							
	sprchy, WC :							
	M104 : 1,65*1,8+(1,65+1,8)*2*0,15+0,9*(2,2-0,15)*2							
	-0,6*0,15*2							
	M105 : 1,65*1,15+(1,65+1,15)*2*0,15							
	-0,6*0,15							
	M111 : 0,9*2,5+(0,9+2,5)*2*2,2							
	-0,6*1,97							
	M112 : 0,9*1,4+(0,9+1,4)*2*0,15							
	-0,6*0,15							
	M113 : 0,9*1,33+(0,9+1,33)*2*0,15							
	-0,6*0,15*2							
	M114 : 0,9*1,33+(0,9+1,33)*2*0,15							
	-0,6*0,15*2							
	M115 : 0,9*1,4+(0,9+1,4)*2*0,15							
	-0,6*0,15							
	M116 : 0,9*2,5+(0,9+2,5)*2*2,2							
	0,6*1,97							
	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky							
	711 21-3 stěrka hydroizolační							
66	711212002RT1	...proti vlhkosti	m2	51,67450	309,80	16 008,76	800-711	RTS 16/ II
	dvouvrstvá							
	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky							
	711 21-6 doplňky							
67	711212601RT1	...těsnící pás do spoje podlaha stěna š 120 mm	m	55,22000	119,00	6 571,18	800-711	RTS 16/ II
	sprchy, WC :							
	M104 : (1,65+1,8)*2-0,6*2							
	M105 : (1,65+1,15)*2-0,6							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02	Rekonstrukce sociálního zařízení
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		M111 : (0,9+2,5)*2+2,2*4-0,6		15,00000				
		M112 : (0,9+1,4)*2-0,6		4,00000				
		M113 : (0,9+1,33)*2-0,6*2		3,26000				
		M114 : (0,9+1,33)*2-0,6*2		3,26000				
		M115 : (0,9+1,4)*2-0,6		4,00000				
		M116 : (0,9+2,5)*2+2,2*4-0,6		15,00000				
	711 21	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky						
	711 21-6	doplňky						
68	711212602RT1	...těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	32,00000	107,50	3 440,00	800-711	RTS 16/ II
		sprchy, WC :						
		M104 : 4		4,00000				
		M105 : 4		4,00000				
		M111 : 4		4,00000				
		M112 : 4		4,00000				
		M113 : 4		4,00000				
		M114 : 4		4,00000				
		M115 : 4		4,00000				
		M116 : 4		4,00000				
69	11163230R	emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3; bez rozpouštědel, netoxická, není požárně nebezpečná, rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 22 s	kg	0,01552	30,50	0,47	SPCM	RTS 16/ II
		77,601*0,0002		0,01552				
70	62852010R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	89,24115	124,50	11 110,52	SPCM	RTS 16/ II
		77,601*1,15		89,24115				
	998 71-1	Přesun hmot pro izolace proti vodě						
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
71	998711103R00	...svisle do 60 m	t	0,70156	790,00	554,23	800-711	RTS 16/ II
Díl: 713		Izolace tepelné						
		713 12 Montáž tepelné izolace podlah						
						14 129,28		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02	Rekonstrukce sociálního zařízení
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
72	713121111R00	...jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	78,42750	22,10	1 733,25	800-713	RTS 16/ II
		skladba S5, S6 :						
		M103 : 3,46*3,68		12,73280				
		2*0,2+1,1*0,55		1,00500				
		M104 : 1,65*1,8		2,97000				
		M105 : 1,65*1,15		1,89750				
		M106 : 1,66*3,05		5,06300				
		M107 : 3,46*1,9		6,57400				
		1,25*0,2		0,25000				
		M108 : 3,46*0,9		3,11400				
		M110 : 2,42*6,58+1*1		16,92360				
		M111 : 0,9*2,5		2,25000				
		M112 : 0,9*1,4		1,26000				
		M113 : 0,9*1,33		1,19700				
		M114 : 0,9*1,33		1,19700				
		M115 : 0,9*1,4		1,26000				
		M116 : 0,9*2,5		2,25000				
		M117 : 2,42*6,58+1*1		16,92360				
		prostor u dveří :						
		M109 : 1,2*0,65*2		1,56000				
713 12-1 Izolace podlah tepelná								
73	713121118RT1	...obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,	m	134,26000	14,80	1 987,05	800-713	RTS 16/ II
		skladba S5,S6 : (3,46+3,68)*2		14,28000				
		0,2*2+0,55*2		1,50000				
		M104 : (1,65+1,8)*2		6,90000				
		M105 : (1,65+1,15)*2		5,60000				
		M106 : (1,66+3,05)*2		9,42000				
		M107 : (3,46+1,9)*2		10,72000				
		0,2*2		0,40000				
		M108 : (3,46+0,9)*2		8,72000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02	Rekonstrukce sociálního zařízení
R:	02	Stavební část

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		M110 : (2,42+6,58+1)*2		20,00000				
		M111 : (0,9+2,5)*2		6,80000				
		M112 : (0,9+1,4)*2		4,60000				
		M113 : (0,9+1,33)*2		4,46000				
		M114 : (0,9+1,33)*2		4,46000				
		M115 : (0,9+1,4)*2		4,60000				
		M116 : (0,9+2,5)*2		6,80000				
		M117 : (2,42+6,58+1)*2		20,00000				
		prostor u dveří :						
		M109 : (1,2+0,65*2)*2		5,00000				
	713 19	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky						
74	713191100RT9	...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	78,42750	25,50	1 999,90	800-713	RTS 16/ II
75	28375706R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m3	3,15904	2 264,00	7 152,07	SPCM	RTS 16/ II
		77,4275*0,04*1,02		3,15904				
76	28376087R	pásek okrajový; systém-se spojovací fólii; PE; tl = 8,0 mm; š = 150,0 mm; l = 50 000 mm	m	140,97300	8,40	1 184,17	SPCM	RTS 16/ II
		134,26*1,05		140,97300				
	998 71-3	Přesun hmot pro izolace tepelné						
		50 m vodorovně						
77	998713103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,09697	751,20	72,84	800-713	RTS 16/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské						
		762 34-9 Bednění a laťování střech						
		762 34-91 vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny						
78	762341921R00	...v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru do 1 m2	m2	0,04000	383,40	15,34	800-762	RTS 16/ II
		kanalizace : 0,2*0,2		0,04000				
		762 34-9 Bednění a laťování střech						
		762 34-93 zabetnění jednotlivých otvorů ve střeše						
79	762343931RT2	...včetně dodávky prken tl. 24 mm, plocha otvoru do 1 m2	m2	0,04000	626,40	25,06	800-762	RTS 16/ II
		kanalizace : 0,2*0,2		0,04000				
		762 81-9 Záklop stropů						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02	Rekonstrukce sociálního zařízení
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče					
80	762811911R00	762 81-91 vyřiznutí části záklopů nebo v podbíjení tloušťky do 32 mm ...plochy do 0,25 m2 kanalizace - záklop+podbíjení : 0,2*0,2*2	m2	0,08000	1 122,30	89,78	800-762	RTS 16/ II
81	762812931RT3	762 81-9 Záklop stropů 762 81-92 zabednění části v záklopu ...plochy do 0,25 m2, včetně dodávky prken tloušťky do 24 mm kanalizace : 0,2*0,2	m2	0,04000	976,50	39,06	800-762	RTS 16/ II
82	762841931RT3	762 84-9 Zabednění otvorů v podbíjení ...včetně dodávky prken tloušťky 24 mm, plochy do 0,25 m2 kanalizace : 0,2*0,2	m2	0,04000	1 168,20	46,73	800-762	RTS 16/ II
83	998762103R00	998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 24 m	t	0,00183	1 212,30	2,22	800-762	RTS 16/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské	1 000,77					
84	764342220R00	764 01-14 Ostatní kusové prvky z pozinkovaného plechu 764 01-141 výroba a montáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem ...na hladké a drážkové krytině, průměru přes 75 do 100 mm kanalizace : 1	kus	1,00000	262,60	262,60	800-764	RTS 16/ II
85	764311921R00	764 31-11 Oprava krytiny z pozinkovaného plechu 764 31-111 opravy hladké střešní krytiny bez prostupů a výčnělků ...z tabulí velikosti 2000 x 1000 mm, v ploše jednotlivě do 25 m2, sklonu do 30° kanalizace : 1	m2	1,00000	708,90	708,90	800-764	RTS 16/ II
86	998764103R00	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 24 m	t	0,02140	1 367,70	29,27	800-764	RTS 16/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	44 915,67					
87	766661112R00	766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných ...otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm T1,T2,T7,T8,T9,T10 : 2+1+2+1+1+1 T11,T12 : 2+1	kus	11,00000	375,00	4 125,00	800-766	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02	Rekonstrukce sociálního zařízení
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola							Poznámka uchazeče	
	766 67	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla						
88	766670021R00	...kliky a štitku	kus	11,00000	250,00	2 750,00	800-766	RTS 16/ II
89	766660720R00	Osazení větrací mřížky včetně vyříznutí otvoru	kus	14,00000	50,00	700,00		Vlastní
		pro T1,T2,T7,T8,T9,T10 : 2+1+2+1+1+1		8,00000				
		pro T11,T12 : 2+1		3,00000				
		ozn Z6,Z7 : 2+1		3,00000				
90	766669923R01	Montáž dveřního štitku	kus	6,00000	15,00	90,00		Vlastní
		piktogram :						
		pro T1,T9,T10 : 2+1+1		4,00000				
		pro T11 : 2		2,00000				
91	429728100	Mřížka do dveří čtyřhranná vel. 400x100 mm, přírodní hliník	kus	10,00000	320,00	3 200,00		Vlastní
		pro T2,T7,T9,T10 : (1+2+1+1)*2		10,00000				
92	429728150	Mřížka do dveří čtyřhranná vel. 400x150 mm, přírodní hliník	kus	6,00000	350,00	2 100,00		Vlastní
		pro T1,T8 : (2+1)*2		6,00000				
93	429728200	Mřížka do dveří čtyřhranná vel. 400x200 mm, přírodní hliník	kus	8,00000	400,00	3 200,00		Vlastní
		pro T11 : (2)*2		4,00000				
		ozn Z6 : (2)*2		4,00000				
94	549146451R1	Kování klika-klika nerez mat, štíty prošroubované přes křídlo, zámek zadlabací vložkový, vložka cylindrická	kus	11,00000	662,00	7 282,00		Vlastní
95	553850T	Piktogram nerez	ks	6,00000	300,00	1 800,00		Vlastní
96	61165001R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	8,00000	1 750,00	14 000,00	SPCM	RTS 16/ II
		T1,T2,T7,T8,T9,T10 : 2+1+2+1+1+1		8,00000				
97	61165003R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	3,00000	1 825,00	5 475,00	SPCM	RTS 16/ II
		T11,T12 : 2+1		3,00000				
	998 76-6	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské						
	50 m	vodorovně						
98	998766103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,20780	932,00	193,67	800-766	RTS 16/ II
Díl: 771							Podlahy z dlaždic a obklady	81 012,16
	771 47	Montáž soklíků z dlaždic keramických						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02	Rekonstrukce sociálního zařízení
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
99	771475014RV4	...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	80,59000	86,00	6 930,74	800-771	RTS 16/ II
		skladba S5, S6 :						
		M103 : (3,46+3,68)*2		14,28000				
		0,2*2+0,55*2-0,6-0,8		0,10000				
		M106 : (1,66+3,05)*2		9,42000				
		0,4*2-0,9		-0,10000				
		M107 : (3,46+1,9)*2		10,72000				
		0,2*2-0,8*2-0,9-1,25		-3,35000				
		M108 : (3,46+0,9)*2-0,6*2-0,9		6,62000				
		-0,8		-0,80000				
		M110 : (2,42+1+6,58)*2		20,00000				
		0,15*2-0,8		-0,50000				
		M117 : (2,42+1+6,58)*2		20,00000				
		0,8		0,80000				
		dodlážďení u dveří :						
		M109 : (1,2+0,65*2)*2-0,8*2		3,40000				
	771 47-9	Rezáni dlaždic						
100	771479001R00	...pro soklíky	m	80,59000	60,00	4 835,40	800-771	RTS 16/ II
	771 57-5	Montáž podlah z dlaždic keramických						
101	771575109RV4	...300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	81,28500	416,80	33 879,59	800-771	RTS 16/ II
		skladba S5, S6 :						
		M103 : 3,46*3,68		12,73280				
		2*0,2+1,8*0,55+0,6*0,1+0,8*0,15		1,57000				
		M104 : 1,65*1,8		2,97000				
		0,6*0,1		0,06000				
		M105 : 1,65*1,15		1,89750				
		M106 : 1,66*3,05		5,06300				
		1,1*0,4+0,9*0,15		0,57500				
		M107 : 3,46*1,9		6,57400				
		1,25*0,2+1,25*0,15+1*0,1+0,8*0,1		0,61750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02	Rekonstrukce sociálního zařízení
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		M108 : 3,46*0,9		3,11400				
		0,8*0,15		0,12000				
		M110 : 2,42*6,58+1*1+1,8*0,15		17,19360				
		0,8*0,15		0,12000				
		M111 : 0,9*2,5		2,25000				
		0,6*0,1		0,06000				
		M112 : 0,9*1,4		1,26000				
		M113 : 0,9*1,33		1,19700				
		0,6*0,1*2		0,12000				
		M114 : 0,9*1,33		1,19700				
		0,6*0,1*2		0,12000				
		M115 : 0,9*1,4		1,26000				
		M116 : 0,9*2,5		2,25000				
		0,6*0,15		0,09000				
		M117 : 2,42*6,58+1*1+1,8*0,15		17,19360				
		0,8*0,15		0,12000				
		dodláždění u dveří :						
		M109 : 1,2*0,65*2		1,56000				
	771 57-7 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovaci a přechodové profily							
	771 57-71 profily dilatační							
102	771578001R00	...podlahové, pouze montáž	m	5,25000	45,00	236,25	800-771	RTS 16/ II
		oddělení M103 a tělocvičny : 0,8		0,80000				
		oddělení M107 a tělocvičny : 1,25		1,25000				
		oddělení M109 x M107 : 0,8		0,80000				
		oddělení M109 x M110 : 1,2		1,20000				
		oddělení M109 x M117 : 1,2		1,20000				
103	59760180.AT1	Profil dilatační z ušlechtilé oceli do dlažeb na tenkovrstvé tmely h 14 mm, 2,5m	ks	3,00000	186,40	559,20		Vlastní
		kus 2,5m : 3		3,00000				
		Začátek provozního součtu						
		5,25*1,05/2,5		2,20500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02	Rekonstrukce sociálního zařízení
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		Konec provozního součtu						
104	597642030.	Dlažba matná hladká vysoce slinutá 300x300x9 mm soklíky : 80,59*0,1*1,02	m2	8,22018	320,00	2 630,46		Vlastní
105	597642031.	Dlažba matná vysoce slinutá 300x300x9 mm, tř.R9 podlaha : 81,285*1,04 odpočet části WC,sprchy : -15,32076	m2	69,21564	350,00	24 225,47		Vlastní
106	597642032.	Dlažba matná vysoce slinutá 300x300x9 mm, tř.R10 skladba S5, S6 : M104 : 1,65*1,8 0,6*0,1 M105 : 1,65*1,15 M111 : 0,9*2,5 0,6*0,1 M112 : 0,9*1,4 M113 : 0,9*1,33 0,6*0,1*2 M114 : 0,9*1,33 0,6*0,1*2 M115 : 0,9*1,4 M116 : 0,9*2,5 0,6*0,15 Mezisoučet + prořez 4% : 14,7315*0,04	m2	15,32076	450,00	6 894,34		Vlastní
107	998771103R00	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 24 m	t	2,07881	394,80	820,71	800-771	RTS 16/ II
Díl: 781		Obklady keramické						65 440,51
108	781415015RT3	781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinnových 781 41-5 montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinnových do tmele ... , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	87,43200	460,80	40 288,67	800-771	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02	Rekonstrukce sociálního zařízení
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		obklady lícují s omítkou, kolem zárubní je obklad do lince se zárubní, lišty mohou jen na vnějších rozích a odskocích (pokud existují) :						
		M104 : (1,65+1,8)*2*2,2		15,18000				
		-0,6*1,97*2		-2,36400				
		M105 : (1,65+1,15)*2*2,2		12,32000				
		-0,6*1,97		-1,18200				
		M108 : (0,6*2+0,9)*1,5		3,15000				
		M111 : (0,9+2,5)*2*2,2		14,96000				
		-0,6*1,97		-1,18200				
		M112 : (0,9+1,4)*2*2,2		10,12000				
		-0,6*1,97		-1,18200				
		M113 : (0,9+1,33)*2*2,2		9,81200				
		-0,6*1,97*2		-2,36400				
		M114 : (0,9+1,33)*2*2,2		9,81200				
		-0,6*1,97*2		-2,36400				
		M115 : (0,9+1,4)*2*2,2		10,12000				
		-0,6*1,97		-1,18200				
		M116 : (0,9+2,5)*2*2,2		14,96000				
		-0,6*1,97		-1,18200				
	781 49 Lišty k obkladům							
109	781491001RT1	...bez dodávky materiálu	m	15,40000	36,00	554,40	800-771	RTS 16/ II
		obklady lícují s omítkou, kolem zárubní je obklad do lince se zárubní, lišty budou jen na vnějších rozích a odskocích (pokud existují) :						
		M104 : 0						
		M105 : 0						
		M108 : 0						
		M111 : 0						
		M112 : 0						
		M113 : 0						
		M114 : 0						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02	Rekonstrukce sociálního zařízení
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		M115 : 0						
		M116 : 0						
		Mezisoučet						
		kolem zrcadla :						
		M104 : (0,9+0,6)*2		3,00000				
		M110 : (1+0,6)*2		3,20000				
		M113 : (0,9+0,6)*2		3,00000				
		M114 : (0,9+0,6)*2		3,00000				
		M117 : (1+0,6)*2		3,20000				
110	553707	Lišta ukončovací L elox hliník 10mm dl.250 cm šedá, h 10 mm	kus	7,00000	288,00	2 016,00		Vlastní
		kusů dl 2,5m : 7		7,00000				
		Začátek provozního součtu						
		15,4*1,05/2,5		6,46800				
		Konec provozního součtu						
111	597813661R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	89,79528	235,00	21 101,89	SPCM	RTS 16/ II
		87,432*1,04		90,92928				
		zrcadlo M113,M114 : -0,9*0,6*2*1,05		-1,13400				
112	63465126R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 5,0 mm	m2	2,82000	323,30	911,71	SPCM	RTS 16/ II
		M104 : 0,9*0,6		0,54000				
		M110 : 1*0,6		0,60000				
		M113 : 0,9*0,6		0,54000				
		M114 : 0,9*0,6		0,54000				
		M117 : 1*0,6		0,60000				
	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické							
113	998781103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	1,43830	394,80	567,84	800-771	RTS 16/ II
Díl: 783		Nátěry						
		783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické						
114	783222100R00	...dvojnásobné,	m2	11,32440	96,00	1 087,14	800-783	RTS 16/ II
		včetně pomocného lešení.						
		zárubně :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02	Rekonstrukce sociálního zařízení
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Geník	Gen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		600/1970/110 : $(1,97*2+0,6)*(0,1+0,11)*8$		7,62720				
		800/1970/160 : $(1,97*2+0,8)*(0,1+0,16)*3$		3,69720				
115	783226100R00	...základní,	m2	11,32440	42,60	482,42	800-783	RTS 16/ II
Díl: 784		Malby						41 156,97
	784 41 Příprava povrchu							
	784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu							
116	784161401R00	...disperzní, jednonásobná	m2	613,63910	13,00	7 977,31	800-784	RTS 16/ II
		pro plochy kleneb je použitý koef.1,2 :						
		M102 (část stěny) : 3*3		9,00000				
		M103 : $3,46*3,68+(3,46+3,68)*2*4,54$		77,56400				
		$(2+2,47*2)*0,2$		1,38800				
		$(1,8+2,1*2)*0,55$		3,30000				
		$-1,8*2,7+4+(1,8+2,7*2)*0,4+1,68*0,1*2$		2,35600				
		M104 : $1,65*1,8+(1,65+1,8)*2*(4,54-2,2)+4$		23,11600				
		M105 : $1,65*1,15+(1,65+1,15)*2*(4,54-2,2)+4$		19,00150				
		M106 : $1,66*3,05+(1,66+3,05)*2*4,54$		47,82980				
		$(1,1+2,1*2)*0,4$		2,12000				
		M107 : $3,46*1,9*1,2+(3,46+1,9)*2*(4,1+3,7)/2$		49,69680				
		$(1,25+2,65*2)*0,2$		1,31000				
		$(1+2,4*2)*0,1$		0,58000				
		M108 : $3,46*0,9*1,2+(3,46+0,9)*2*(4,1+3,7)/2$		37,74480				
		$-1,8*2,68+4+(1,8+2,68*2)*0,4$		2,04000				
		M109 : $8,65*2,95*1,2+(8,65+2,95)*2*(4,1+3,7)/2$		121,10100				
		$(-1,65*2,88+4+(1,8+2,68*2)*0,4)*2$		4,22400				
		$(1+2,4*2)*0,45$		2,61000				
		$(1,2+2,1*2)*0,65*2$		7,02000				
		$(1+2,4*2)*0,1$		0,58000				
		M110 : $2,42*6,58+1*1+(2,42+1+6,58)*2*(3,9-2,2)+4$		54,92360				
		$(1,8+1,52*2)*0,4$		1,93600				
		M111 : $0,9*2,5+(0,9+2,5)*2*(3,9-2,2)+4$		17,81000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02	Rekonstrukce sociálního zařízení
R:	02	Stavební část

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
		M112 : 0,9*1,4+(0,9+1,4)*2*(3,9-2,2)+4		13,08000				
		M113 : 0,9*1,33+(0,9+1,33)*2*(3,9-2,2)+4		12,77900				
		M114 : 0,9*1,33+(0,9+1,33)*2*(3,9-2,2)+4		12,77900				
		M115 : 0,9*1,4+(0,9+1,4)*2*(3,9-2,2)+4		13,08000				
		M116 : 0,9*2,5+(0,9+2,5)*2*(3,9-2,2)+4		17,81000				
		M117 : 2,42*6,58+1*1+(2,42+1+6,58)*2*(3,9-2,2)+4		54,92360				
		(1,8+1,52*2)*0,4		1,93600				
	784 41 Příprava povrchu							
	784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu							
117	784161501R00	...disperzní, jednonásobná	m2	90,57200	15,40	1 394,81	800-784	RTS 16/ II
		M110 : (2,42+1+6,58)*2*2,2		44,00000				
		1,41*2*0,4+0,79*0,1*2		1,28600				
		M117 : (2,42+1+6,58)*2*2,2		44,00000				
		1,41*2*0,4+0,79*0,1*2		1,28600				
	784 45 Malby z malířských směsí							
118	784165512R00	...otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	613,63910	39,00	23 931,92	800-784	RTS 16/ II
119	784165612R00	...otěruvzdorných, , bělost 95 %, dvojnásobné	m2	90,57200	44,70	4 048,57	800-784	RTS 16/ II
	784 99 Ostatní práce							
120	784390010R00	...příplatek k malbě, místnost výšky nad 3,8 m	m2	1 409,02220	2,70	3 804,36	800-784	RTS 16/ II
		(613,9391+90,572)*2		1 409,02220				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	46 096,62					
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
121	979081111R00	...do 1 km	t	54,57004	132,80	7 246,90	801-3	RTS 16/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
122	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	272,85019	11,20	3 055,92	801-3	RTS 16/ II
	979 08-4 Poplatek za skládku							
123	979990001R00	...stavební suti	t	54,37740	400,00	21 750,96	801-3	RTS 16/ II
124	979990121R00	...asfaltové pásy	t	0,19263	1 200,00	231,16	801-3	RTS 16/ II
	979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky							
	nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02	Rekonstrukce sociálního zařízení
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
125	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	54,57004	176,60	9 637,07	800-2	RTS 16/ II
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.						
126	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	54,57004	76,50	4 174,61	800-2	RTS 16/ II

Stavba :	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
Objekt :	SO02.1	Rekonstrukce sociálního zařízení - zdravotně technické instalace JKSO : 801.32.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO02.1**
Rekonstrukce sociálního zařízení - zdravotně technické ir

JKSO: 801 Budovy občanské výstavby
801.3 Budovy pro výuku a výchovu
801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol

801.32.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

801.32.1.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
021	Zdravotně technické instalace	306 440,76
	Celkem objekt SO02.1	306 440,76

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	306 440,76
DPH	21 %	64 352,56
Celkem za objekt s DPH		370 793,32

Rekapitulace soupisu 021 Zdravotně technické instalace

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	39 925,33
4	Vodorovné konstrukce	1 424,02
94	Lešení a stavební výtahy	347,20
99	Staveništní přesun hmot	4 580,57
721	Vnitřní kanalizace	56 122,76
722	Vnitřní vodovod	39 471,83
725	Zařizovací předměty	145 065,15
728	Vzduchotechnika	368,94
732	Strojovny	1 597,46
767	Konstrukce zámečnické	17 537,50
	Celkem soupis 021	306 440,76

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02.1	Rekonstrukce sociálního zařízení - zdravotně technické instalace
R:	021	Zdravotně technické instalace

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
Díl: 1		Zemní práce	39 925,33					
	139 7	Vykopávka v uzavřených prostorech s naložením výkopku na dopravní prostředek						
1	139711101RT3	...v hornině 3	m3	2,95029	983,30	2 901,02	800-1	RTS 17/ I
		9,8343*0,3		2,95000				
2	139711101RT4	...v hornině 4	m3	3,93372	1 326,00	5 216,11	800-1	RTS 17/ I
		0,9*(0,43+0,67)/2*11,9+0,9*(1,59+1,59)/2*0,5		6,61000				
		0,9*(0,66+0,59)/2*0,8		0,45000				
		0,9*(0,53+0,57)/2*0,4		0,20000				
		0,9*(0,48+0,51)/2*0,4		0,18000				
		0,9*(0,31+0,45)/2*3,1		1,06000				
		0,9*(0,31+0,44)/2*2,8		0,95000				
		0,9*(0,30+0,33)/2*1,4		0,40000				
		hornina 3 : -2,95029		-2,95000				
		hornina 5 : -2,95029		-2,95000				
3	139811101R00	...v horninách 5 až 7	m3	2,95029	3 645,00	10 753,81	800-1	RTS 17/ I
		9,8343*0,3		2,95000				
	161 10-15	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,						
4	161101501R00	...z horniny 1 až 4	m3	6,88401	758,30	5 220,14	800-1	RTS 17/ I
		2,95029+3,93372		6,88000				
5	161101551R00	...z horniny 5 až 7	m3	2,95029	1 057,50	3 119,93	800-1	RTS 17/ I
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
6	162601102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	7,31556	124,90	913,71	800-1	RTS 17/ I
		0,9*0,50*7,7		3,46000				
		0,9*0,525*12,9		6,10000				
		0,9*0,56*1,4		0,71000				
		hornina 5 : -2,95029		-2,95000				
7	162601152R00	...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	2,95029	140,30	413,93	800-1	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02.1	Rekonstrukce sociálního zařízení - zdravotně technické instalace
R:	021	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola Poznámka uchazeče								
		162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
8	162201203R00	...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	14,91119	133,10	1 984,68	800-1	RTS 17/ I
		2.95029+3.93372		6.88000				
		8.02718		8.03000				
9	162201253R00	...z horniny 5 až 7, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	2,95029	181,10	534,30	800-1	RTS 17/ I
		2.95029		2.95000				
		162 20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10 m						
10	162201210R00	...z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	14,91119	117,80	1 756,54	800-1	RTS 17/ I
		6.88401		6.88000				
		8.02718		8.03000				
		162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, 162 20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10 m						
11	162201260R00	...z horniny 5 až 7, kolečkem	m3	2,95029	165,40	487,98	800-1	RTS 17/ I
		2.95029		2.95000				
		171 20 Uložení sypaniny						
12	171201101R00	...do násypů nezhuťných	m3	10,26585	17,40	178,63	800-1	RTS 17/ I
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozptřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.						
		7.31556+2.95029		10.27000				
		175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění,						
13	175101101R00	...bez prohození sypaniny	m3	8,02718	315,80	2 534,98	800-1	RTS 17/ I
		$((0,9*0,40)-0,0095)*7,7$		2.70000				
		$((0,9*0,425)-0,0122)*12,9$		4.78000				
		$((0,9*0,46)-0,0201)*1,4$		0.55000				
		199 Poplatky za skládku						
14	199000002R00	...horniny 1- 4	m3	7,31556	260,00	1 902,05	800-1	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02.1	Rekonstrukce sociálního zařízení - zdravotně technické instalace
R:	021	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
15	199000003R00	...horniny 5 - 7	m3	2,95029	260,00	767,08	800-1	RTS 17/ I
16	58337332R	šterkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C	t	13,78267	90,00	1 240,44	SPCM	RTS 17/ I
		8,02718*1,01*1,7	13,78000					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						
		451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,						
17	451573111R00	...z pisku a šterkopísku do 65 mm	m3	1,98000	719,20	1 424,02	827-1	RTS 17/ I
		0,9*0,10*7,7	0,69000					
		0,9*0,10*12,9	1,16000					
		0,9*0,10*1,4	0,13000					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
		941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné						
18	941955004R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	4,00000	86,80	347,20	800-3	RTS 17/ I
		2*1*2	4,00000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812						
		999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
19	999281111R00	...výšky do 25 m	t	17,55007	261,00	4 580,57	801-4	RTS 17/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace						
		721 17-09 Opravy odpadního potrubí novodurového						
20	721170968R00	...propojení dosavadního potrubí PVC, D 200 mm	kus	1,00000	248,00	248,00	800-721	RTS 17/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
21	721170978R00	...krácení trub, D 200 mm	kus	1,00000	25,90	25,90	800-721	RTS 17/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		721 17-1 Potrubí z plastových trub						
22	721176102R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40	m	4,70000	142,80	671,16	800-721	RTS 17/ I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
23	721176103R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	2,90000	156,00	452,40	800-721	RTS 17/ I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02.1	Rekonstrukce sociálního zařízení - zdravotně technické instalace
R:	021	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Geník	Gen. soustava
Geník, kapitola		Poznámka uchazeče						
24	721176105R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	2,60000	498,40	1 295,84	800-721	RTS 17/ I
25	721176114R00	...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70 Potrubí včetně tvarovek, objímk a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	1,90000	370,80	704,52	800-721	RTS 17/ I
26	721176115R00	...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100 Potrubí včetně tvarovek, objímk a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	12,40000	406,40	5 039,36	800-721	RTS 17/ I
27	721176212R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, odpadní (svislé), D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100 Potrubí včetně tvarovek, objímk a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	1,40000	385,60	539,84	800-721	RTS 17/ I
28	721176213R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, odpadní (svislé), D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125 Potrubí včetně tvarovek, objímk a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	0,80000	418,40	334,72	800-721	RTS 17/ I
29	721176222R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	8,50000	390,80	3 321,80	800-721	RTS 17/ I
30	721176223R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	14,20000	465,60	6 611,52	800-721	RTS 17/ I
31	721176224R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 150 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	2,50000	450,40	1 126,00	800-721	RTS 17/ I
721 17-18 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadního nebo přípojovacího,								
32	721171803R00	...do D 75 mm	m	2,00000	7,20	14,40	800-721	RTS 17/ I
33	721171808R00	...přes D 75 mm do D 114 mm	m	2,00000	19,30	38,60	800-721	RTS 17/ I
721 19 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
34	721194104R00	...D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	5,00000	45,30	226,50	800-721	RTS 17/ I
35	721194105R00	...D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	6,00000	50,20	301,20	800-721	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02.1	Rekonstrukce sociálního zařízení - zdravotně technické instalace
R:	021	Zdravotně technické instalace

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
36	721194109R00	...D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	4,00000	74,60	298,40	800-721	RTS 17/ I
		721 22-08 Demontáž zápachových uzávěrek						
37	721220802R00	...DN 100	kus	4,00000	103,20	412,80	800-721	RTS 17/ I
		721 27 Ventilací hlavice						
38	721273150R00	...D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat.	kus	1,00000	727,20	727,20	800-721	RTS 17/ I
39	721273200RT3	...D 110 mm, souprava z PP	kus	1,00000	426,40	426,40	800-721	RTS 17/ I
		721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech						
40	721290111R00	...vodou, DN 125	m	24,90000	14,30	356,07	800-721	RTS 17/ I
41	721290112R00	...vodou, DN 200	m	2,50000	18,80	47,00	800-721	RTS 17/ I
42	721290123R00	...kouřem, DN 300	m	24,50000	17,00	416,50	800-721	RTS 17/ I
		721 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vodorovně do 100 m						
43	721290823R00	...svislý , v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,02496	1 454,40	36,30	800-721	RTS 17/ I
44	721213225R01	Liniový odtokový žlab nerez 900 mm, s odtokem DN 50, specifikace dle TZ	kus	4,00000	5 200,00	20 800,00		Vlastní
45	721223427R0	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou DN 50, vodorovný odtok, specifikace dle TZ	kus	1,00000	610,40	610,40		Vlastní
46	721223590R01	Souprava izolační s asfaltovou manžetou, k podlahové vpusti	kus	1,00000	599,20	599,20		Vlastní
47	5534298131R1	Kryt žlabu nerez K3, 900 mm, specifikace dle TZ	kus	4,00000	2 270,20	9 080,80		Vlastní
		998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci						
		50 m vodorovné, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
48	998721203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	906,62140	1,50	1 359,93	800-721	RTS 17/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod					39 471,83	
		722 13-08 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových						
49	722130801R00	...do DN 25	m	10,00000	40,20	402,00	800-721	RTS 17/ I
		722 13-09 Opravy vodovodního potrubí závitového						
50	722131934R00	...propojení dosavadního potrubí, DN 32	kus	1,00000	335,20	335,20	800-721	RTS 17/ I
		722 17-08 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových						
51	722170801R00	...do D 32 mm	m	20,00000	12,10	242,00	800-721	RTS 17/ I
		722 17-09 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02.1	Rekonstrukce sociálního zařízení - zdravotně technické instalace
R:	021	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
52	722172913R00	...propojení plastového potrubí polyfuzí, D 25 mm	kus	1,00000	57,00	57,00	800-721	RTS 17/ I
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí							
	722 18-12 návleková							
53	722181211RT7	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	25,50000	45,00	1 147,50	800-721	RTS 17/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí							
	722 18-12 návleková							
54	722181211RT8	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	8,90000	47,00	418,30	800-721	RTS 17/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí							
	722 18-12 návleková							
55	722181211RU1	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm	m	5,40000	52,20	281,88	800-721	RTS 17/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí							
	722 18-12 návleková							
56	722181211RV9	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 40 mm	m	12,00000	57,00	684,00	800-721	RTS 17/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí							
	722 18-12 návleková							
57	722181214RT7	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	35,10000	68,20	2 393,82	800-721	RTS 17/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí							
	722 18-12 návleková							
58	722181214RT8	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	2,60000	72,70	189,02	800-721	RTS 17/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí							
	722 18-12 návleková							
59	722181214RU1	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm	m	5,10000	81,20	414,12	800-721	RTS 17/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02.1	Rekonstrukce sociálního zařízení - zdravotně technické instalace
R:	021	Zdravotně technické instalace

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
Ceník, kapitola							Poznámka uchazeče	
	722 18-12 návleková							
60	722181214RV9	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 40 mm	m	1,20000	90,80	108,96	800-721	RTS 17/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí							
	722 18-12 návleková							
61	722181221RT8	...trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	3,50000	56,60	198,10	800-721	RTS 17/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí							
	722 18-12 návleková							
62	722181221RV9	...trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 6 mm, d 40 mm	m	2,80000	73,50	205,80	800-721	RTS 17/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí							
	722 18-12 návleková							
63	722181224RV9	...trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 40 mm	m	1,50000	132,00	198,00	800-721	RTS 17/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
	722 19 Připojky ke strojům a zařízením							
64	722190401R00	...vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	26,00000	133,20	3 463,20	800-721	RTS 17/ I
	722 19-09 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí včetně vypuštění a napuštění,							
65	722190901R00	...při opravě	kus	2,00000	47,50	95,00	800-721	RTS 17/ I
	722 22-08 Demontáž armatur závitových							
66	722220861R00	...se dvěma závitů, G 3/4"	kus	9,00000	14,40	129,60	800-721	RTS 17/ I
67	722220862R00	...se dvěma závitů, G 5/4"	kus	2,00000	16,70	33,40	800-721	RTS 17/ I
	722 23-2 Montáž armatury závitové se dvěma závitů							
68	722239101R00	...vodovodních armatur, G 1/2"	kus	4,00000	50,20	200,80	800-721	RTS 17/ I
69	722239102R00	...vodovodních armatur, G 3/4"	kus	2,00000	63,30	126,60	800-721	RTS 17/ I
70	722239104R00	...vodovodních armatur, G 5/4"	kus	6,00000	84,80	508,80	800-721	RTS 17/ I
	722 29-021 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02.1	Rekonstrukce sociálního zařízení - zdravotně technické instalace
R:	021	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
71	722290226R00	...závitového, do DN 50	m	103,60000	26,70	2 766,12	800-721	RTS 17/ I
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí								
72	722290234R00	...do DN 80	m	103,60000	19,00	1 968,40	800-721	RTS 17/ I
Včetně dodání desinfekčního prostředku.								
722 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot								
vodorovně do 100 m,								
73	722290823R00	...svíslé, v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,03413	1 454,40	49,64	800-721	RTS 17/ I
74	722172711R01	Potrubí z PP-RCT, D 20 x 2,3 mm, S4 PN20	m	60,60000	123,60	7 490,16		Vlastní
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
25,5+35,1				60,60000				
75	722172712R01	Potrubí z PP-RCT, D 25 x 2,8 mm, S4 PN20	m	15,00000	150,40	2 256,00		Vlastní
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
12,4+2,6				15,00000				
76	722172713R01	Potrubí z PP-RCT, D 32 x 3,6 mm, S4 PN20	m	10,50000	196,80	2 066,40		Vlastní
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
5,4+5,1				10,50000				
77	722172714R01	Potrubí z PP-RCT, D 40 x 4,5 mm, S4 PN20	m	17,50000	306,00	5 355,00		Vlastní
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
14,8+2,7				17,50000				
78	734429101R01	Montáž tlakoměru	kus	2,00000	680,00	1 360,00		Vlastní
79	38841248R1	Manometr 0-6 bar	kus	2,00000	262,00	524,00		Vlastní
80	42256510R	ventil pojistný 1/2 x 3/4"; pro topení; PN 16,0; membránový; DN 15 mm; těleso mosaz; připojení závitové; otevírací přetlak Po 1,5 až 5,5 bar	kus	2,00000	318,90	637,80	SPCM	RTS 17/ I
81	551100011R1	Průtočná armatura 3/4" k expanzní nádobě	kus	1,00000	117,30	117,30		Vlastní
82	55113524.AR	kohout kulový PN 42; redukovaný nátrubkový; 1/2 "; ovládání páčka	kus	2,00000	101,00	202,00	SPCM	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02.1	Rekonstrukce sociálního zařízení - zdravotně technické instalace
R:	021	Zdravotně technické instalace

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
83	55113525.AR	kohout kulový PN 42; redukovaný nátrubkový; 3/4 "; ovládání páčka	kus	1,00000	156,00	156,00	SPCM	RTS 17/ I
84	55113527.AR	kohout kulový PN 35; redukovaný nátrubkový; 1 1/4 "; ovládání páčka	kus	3,00000	349,80	1 049,40	SPCM	RTS 17/ I
85	55113532000R	kohout kulový PN 35; s vypouštěním; 1 1/4 "; ovládání páčka	kus	2,00000	445,50	891,00	SPCM	RTS 17/ I
86	551135724R	ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 32 mm	kus	1,00000	258,20	258,20	SPCM	RTS 17/ I
998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod								
vodorovně do 50 m								
87	998722203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	491,30760	1,00	491,31	800-721	RTS 17/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty					145 065,15	
725 11-08 Demontáž klozetů								
88	725110811R00	...splachovacích	soubor	1,00000	137,20	137,20	800-721	RTS 17/ I
725 11-2 Klozetové mísy								
725 11-29 montáž								
89	725119306R00	...závěsné	soubor	3,00000	480,00	1 440,00	800-721	RTS 17/ I
725 11-3 Doplnky								
725 11-39 Montáž doplňků zařízení záchodů								
90	725119401R00	...předstěnový systém	soubor	4,00000	570,40	2 281,60	800-721	RTS 17/ I
725 12 Demontáž pisoárů								
91	725122814R00	...s nádrží + 2 záchodky	soubor	1,00000	151,20	151,20	800-721	RTS 17/ I
725 21-1 Umyvadlo								
725 21-19 montáž								
92	725219401R00	...na šrouby do zdiva	soubor	3,00000	504,00	1 512,00	800-721	RTS 17/ I
Včetně dodání zápachové uzávěrky.								
725 21-39 Montáž krytu sifonu umyvadla								
93	725219503R00	...	soubor	3,00000	121,20	363,60	800-721	RTS 17/ I
725 24 Sprchové kabiny a mísy								
725 24-9 montáž								
94	725249102R00	...sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 051,20	1 051,20	800-721	RTS 17/ I
725 24 Sprchové kabiny a mísy								
725 24-9 montáž								
95	725249103R00	...sprchových koutů	soubor	5,00000	877,60	4 388,00	800-721	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02.1	Rekonstrukce sociálního zařízení - zdravotně technické instalace
R:	021	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola Poznámka uchazeče								
	725 29	Koupelnové doplňky						
	725 29-9	montáž						
96	725299101R00	...mýdelníků, držáků ap	soubor	30,00000	103,60	3 108,00	800-721	RTS 17/ I
	725 33	Výlevky diturvitové						
97	725334301RT1	...nálevka se sifonem	kus	2,00000	270,40	540,80	800-721	RTS 17/ I
	725 33-9	montáž						
98	725339101R00	...diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	577,60	577,60	800-721	RTS 17/ I
	725 33-08	Demontáž výlevek						
		bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,						
99	725330820R00	...diturvitových	soubor	1,00000	132,00	132,00	800-721	RTS 17/ I
	725 41	Demontáž umývacích žlabů						
		včetně rozvodného potrubí a armatur u stojanových žlabů,						
100	725410813R00	...jednoduchých, délky 3000 mm, 6 baterii	soubor	1,00000	297,60	297,60	800-721	RTS 17/ I
	725 53	Elektrické ohřivače						
	725 53-91	montáž elektrických ohřivačů						
101	725539105R00	...160 l	soubor	2,00000	1 612,00	3 224,00	800-721	RTS 17/ I
		Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.						
	725 53-08	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody						
102	725530823R00	...tlakových, od 50 do 200 l	soubor	2,00000	194,40	388,80	800-721	RTS 17/ I
	725 59-08	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot						
		vodorovně do 100 m,						
103	725590813R00	...svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,51656	1 354,40	699,63	800-721	RTS 17/ I
	725 81-08	Demontáž výtokových ventilů						
104	725810811R00	...nástěnných	kus	2,00000	26,50	53,00	800-721	RTS 17/ I
	725 81-92	Montáž ventilu						
105	725819401R00	...rohového s trubičkou, G 1/2"	soubor	10,00000	96,00	960,00	800-721	RTS 17/ I
	725 82-08	Demontáž baterií						
106	725820801R00	...nástěnných do G 3/4"	soubor	10,00000	50,40	504,00	800-721	RTS 17/ I
	725 82-92	Montáž baterií umyvadlových a dřezových						
107	725829201R00	...umyvadlové a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00000	184,40	184,40	800-721	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02.1	Rekonstrukce sociálního zařízení - zdravotně technické instalace
R:	021	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
108	725829301R00	...umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	3,00000	133,20	399,60	800-721	RTS 17/ I
	725 84-92 Montáž baterii sprchových							
109	725849200R00	...nastavitelná výška	kus	1,00000	238,80	238,80	800-721	RTS 17/ I
110	725849205R00	...podomítkové	kus	4,00000	442,40	1 769,60	800-721	RTS 17/ I
	725 86-01 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařízení předměty							
111	725860214R00	...D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla, pro bidety; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, otáč. rameno odtoku	kus	3,00000	255,60	766,80	800-721	RTS 17/ I
	725 86-08 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty							
112	725860811R00	...jednoduchých	kus	3,00000	8,90	26,70	800-721	RTS 17/ I
113	725860261R01	Neuzavíratelná odtoková armatura k umyvadlu, specifikace dle TZ	kus	3,00000	519,20	1 557,60		Vlastní
114	725869218R01	Montáž sifonu ke sprše	kus	1,00000	94,80	94,80		Vlastní
115	725980113R01	Magnetická dvířka pod obklady 150x300mm	kus	2,00000	208,80	417,60		Vlastní
116	28696711.AR1	Ovládací deska v provedení chrom, dvoutlačítková, specifikace dle TZ	kus	3,00000	1 045,50	3 136,50		Vlastní
117	286967601R1	Podomítkový modul pro závěsnou výlevku , specifikace dle TZ	kus	1,00000	3 601,50	3 601,50		Vlastní
118	551070159R1	Tlačítko, lesklý chrom, k modulu u výlevky , specifikace dle TZ	kus	1,00000	986,20	986,20		Vlastní
119	55141040R1	Rohový chromový ventil, připojení do zdi, specifikace dle TZ	kus	2,00000	52,10	104,20		Vlastní
120	55143330R1	Automatická umyvadlová baterie s elektronikou 24V DC, specifikace dle TZ	kus	2,00000	4 308,20	8 616,40		Vlastní
121	55144134R1	Baterie umyvadlová stojánková chromová, specifikace dle TZ	kus	1,00000	3 404,20	3 404,20		Vlastní
122	55144162R1	Sprchová kombinace 900 mm, ruční sprcha, tyč s posuvným držákem, hadice, specifikace dle TZ	kus	1,00000	1 400,80	1 400,80		Vlastní
123	55144212R1	Sprchová chromová baterie nástěnná, specifikace dle TZ	kus	1,00000	1 076,20	1 076,20		Vlastní
124	55145016R1	Umyvadlová nástěnná baterie u výlevky, délka raménka 250 mm, specifikace dle TZ	kus	1,00000	1 830,00	1 830,00		Vlastní
125	551450381R1	Tlačná samouzavírací baterie sprchová směšovací, specifikace dle TZ	kus	4,00000	1 594,60	6 378,40		Vlastní
126	55145355R1	Pevná sprchová hlavice s nastavitelným úhlem výtoku, specifikace dle TZ	kus	4,00000	599,00	2 396,00		Vlastní
127	55146000R	zdroj napájecí 24 V ss; napájení umyv. baterií a sprch max. 2 ventily; napájení splachovačů a pisoárů max. 3 ventily; výkon 25 W	kus	1,00000	755,00	755,00	SPCM	RTS 17/ I
128	55149001R	zásobník na toaletní papír; nerez	kus	3,00000	820,90	2 462,70	SPCM	RTS 17/ I
129	55149002R1	Nerezový mýdelník, specifikace dle TZ	kus	4,00000	1 429,30	5 717,20		Vlastní
130	55149010R	zásobník na papírové ručníky; nerez	kus	1,00000	967,50	967,50	SPCM	RTS 17/ I
131	55149023R	dávkovač tekutého mýdla nerez; obsah 0,50 l	kus	3,00000	388,50	1 165,50	SPCM	RTS 17/ I
132	55149026R1	Nerezový dvojité háček, lesklý povrch, specifikace dle TZ	kus	9,00000	520,40	4 683,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02.1	Rekonstrukce sociálního zařízení - zdravotně technické instalace
R:	021	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
133	55149033R	koš odpadkový nerez; obsah 12,0 l; nástěnný	kus	3,00000	1 657,30	4 971,90	SPCM	RTS 17/ I
134	55149034R1	Štěrbinový elektrický osoušeč rukou, specifikace dle TZ	kus	2,00000	1 970,90	3 941,80		Vlastní
135	55149035R1	Elektrický osoušeč vlasů, nerez, nástěnný, specifikace dle TZ	kus	2,00000	718,30	1 436,60		Vlastní
136	55149050R	WC kartáč nerez; držák univerzální	kus	3,00000	520,40	1 561,20	SPCM	RTS 17/ I
137	55161596R1	Vaničkový sifon průměr 90 mm, specifikace dle TZ	kus	1,00000	1 132,00	1 132,00		Vlastní
138	55161608R1	Sifonová redukce DN40/50, specifikace dle TZ	kus	1,00000	48,00	48,00		Vlastní
139	551673931R1	Klozetové sedátko bílé, lehce odnímatelné, specifikace dle TZ	kus	3,00000	681,70	2 045,10		Vlastní
140	55281801R1	Podomítkový modul pro závěsné klozety, specifikace dle TZ	kus	3,00000	2 743,90	8 231,70		Vlastní
141	55484211.AR1	Sprchový kout čtverhranný posuvný čtyřdílný white-grape, specifikace dle TZ	kus	1,00000	10 822,00	10 822,00		Vlastní
142	55484451.AR1	Sprchové dveře otočné pivotové 900 mm white-grape, specifikace dle TZ	kus	4,00000	3 944,40	15 777,60		Vlastní
143	64215324R1	Umyvadlo bílé s 1 otvorem pro baterii 500 mm, specifikace dle TZ	kus	3,00000	816,50	2 449,50		Vlastní
144	642400531R1	Závěsný klozet s hlubokým splachováním, specifikace dle TZ	kus	3,00000	1 665,20	4 995,60		Vlastní
145	64271102R	výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm	kus	1,00000	3 156,90	3 156,90	SPCM	RTS 17/ I
146	64286107R	šroub instalační sada pro montáž klozetu a bidetu s chromovou krytkou	pár	1,00000	81,00	81,00	SPCM	RTS 17/ I
147	64291560R1	Polosloup k umyvadlu bílý, specifikace dle TZ	kus	3,00000	812,40	2 437,20		Vlastní
148	642938200R1	Vanička sprchová z litého mramoru čtverhranná 900 mm, specifikace dle TZ	kus	1,00000	4 917,00	4 917,00		Vlastní
998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty								
vodorovně do 50 m								
149	998725203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	3 706,73540	0,30	1 112,02	800-721	RTS 17/ I
Díl: 728		Vzduchotechnika						
		728 45 Mřížky, regulátory						
150	728415111R00	...montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	1,00000	140,80	140,80	800-728	RTS 17/ I
151	42972805R1	Mřížka čtyřhranná 200x200 plastová bílá do zdi	kus	1,00000	226,30	226,30		Vlastní
998 72-8 Přesun hmot pro vzduchotechniku								
vodorovně do 50 m								
152	998728203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	4,59000	0,40	1,84	800-728	RTS 17/ I
Díl: 732		Strojovny						
		732 33 Nádoby expanzní tlakové						
		732 33-9 Montáž nádob expanzních tlakových						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02.1	Rekonstrukce sociálního zařízení - zdravotně technické instalace
R:	021	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
153	732339102R00	...o obsahu 25 l	soubor	1,00000	146,40	146,40	800-731	RTS 17/ I
154	48466603R1	Nádoba expanzní vodárenská s vakem 18/10 18 l, včetně uchycení	kus	1,00000	1 418,30	1 418,30		Vlastní
998 73-2 Přesun hmot pro strojovny								
155	998732202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	21,84000	1,50	32,76	800-731	RTS 17/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					17 537,50	
767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb								
156	767995101R00	...atypických konstrukci o hmotnosti do 5 kg	kg	64,00000	128,40	8 217,60	800-767	RTS 17/ I
157	13100000T	Doplňkové konstrukce	kg	64,00000	142,30	9 107,20		Vlastní
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce								
50 m vodorovně								
158	998767203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	125,12000	1,70	212,70	800-767	RTS 17/ I

Stavba :	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
Objekt :	SO02.2	Rekonstrukce sociálního zařízení - úprava vytápění šaten u tělo JKSO : 801.32.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO02.2**
Rekonstrukce sociálního zařízení - úprava vytápění šaten

JKSO: 801 Budovy občanské výstavby
801.3 Budovy pro výuku a výchovu
801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
801.32.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
801.32.1.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	Cena (Kč)
022 Úprava vytápění	9 084,00
Celkem objekt SO02.2	9 084,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	9 084,00
DPH	21 %	1 907,64
Celkem za objekt s DPH		10 991,64

Rekapitulace soupisu 022 Úprava vytápění

Stavební díl	Cena (Kč)
737 Úprava vytápění	9 084,00
Celkem soupis 022	9 084,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02.2	Rekonstrukce sociálního zařízení - úprava vytápění šaten u tělocvičny
R:	022	Úprava vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
Díl: 737		Úprava vytápění						
						9 084,00		
1	998735202	demontáž stáv. otopných těles, uložení	kus	5,00000	124,00	620,00		Vlastní
2	998735202	zpětná montáž otopných těles	kus	3,00000	124,00	372,00		Vlastní
3	998735202	demontáž stáv. potrubí DN15 - DN50, ekologická likvidace (35m)	kpl.	1,00000	43,10	43,10		Vlastní
4	998735202	dopojení nového potrubí na stávající	kpl.	4,00000	346,40	1 385,60		Vlastní
5	733122203	Potrubí hl uh ocel spoj lis DN 15x1,2	m	18,00000	173,20	3 117,60		Vlastní
6	733122203	návrhová izolace tl.:13/15	m	18,00000	61,90	1 114,20		Vlastní
7	733122203	nové otopné trubkové těleso se střed. přípoj. 1220.450	kus	1,00000	1 476,80	1 476,80		Vlastní
8	733122203	přípoj. armatura pro střed. přípoj. uzavíratelná, rohová	kus	1,00000	412,80	412,80		Vlastní
9	733122203	termostatická hlavice	kus	1,00000	273,60	273,60		Vlastní
10	733122203	svěrné šroubemí	pár	1,00000	36,00	36,00		Vlastní
11	733122203	montáž těles trubkových	kpl.	1,00000	226,80	226,80		Vlastní
12	998735202	Přesun otop. tělesa objekt v -12m	%	2,39000	2,30	5,50		Vlastní

Stavba :	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
Objekt :	SO02.3	Rekonstrukce sociálního zařízení - elektroinstalace JKSO : 801.32.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO02.3**
Rekonstrukce sociálního zařízení - elektroinstalace

JKSO: 801 Budovy občanské výstavby
801.3 Budovy pro výuku a výchovu
801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol

801.32.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

801.32.1.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
023	Silnoproudá elektroinstalace 1.NP	170 618,10
	Celkem objekt SO02.3	170 618,10

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	170 618,10
DPH	21 %	35 829,80
Celkem za objekt s DPH		206 447,90

Rekapitulace soupisu 023 Silnoproudá elektroinstalace 1.NP

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Rozvaděče a montáž	13 377,80
2	Osvětlení šaten	37 535,50
3	Kabely a kabelové trasy	110 680,20
4	Instalační přístroje	9 024,60
	Celkem soupis 023	170 618,10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02.3	Rekonstrukce sociálního zařízení - elektroinstalace
R:	023	Silnoproudá elektroinstalace 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
Díl: 1	Rozvaděče a montáž					13 377,80		
1	Pol__1	úprava stávajícího RH Doplnění do hlavního rozvaděče : 1x jistič 100A/3, 9x jistič B10/1, 10x jistič B16/1. 2x stykač 10A/1, podružný a instalační materiál	soubor	1,00000	13 377,80	13 377,80		Vlastní
Díl: 2	Osvětlení šaten					37 535,50		
2	Pol__2	SVITIDLA 2x18W,T8,EVG, (1981 lm; 36.0 W; 2xL 18 W/840 G13) včetně montáže ve stížením prostoru	soubor	18,00000	941,20	16 941,60		Vlastní
3	Pol__3	SVITIDLA 2x36W,T8,EVG, (4916 lm; 72.0 W; 2xL 36 W/840 G13) včetně montáže ve stížením prostoru	soubor	5,00000	1 000,80	5 004,00		Vlastní
4	Pol__4	SVITIDLA 2x36W,T8,EVG,(4916 lm; 72.0 W; 2xL 36 W/840 G13) + inverter včetně invertoru při výpadku proudu 1hod svítivost, montáže ve stížením prostoru	soubor	3,00000	2 134,70	6 404,10		Vlastní
5	Pol__5	Nouzové osvětlení piktogramy včetně montáže ve stížením prostoru	soubor	3,00000	1 114,10	3 342,30		Vlastní
6	Pol__6	Demontáž stávajících osvětlení Demontáž stávajících svítidel	soubor	29,00000	201,50	5 843,50		Vlastní
Díl: 3	Kabely a kabelové trasy					110 680,20		
7	Pol__7	Kabel CYKY 3Cx1,5 položení do drážek pro daný kabel 1.PP : CYKY 3Cx1,5	soubor	510,00000	43,70	22 287,00		Vlastní
8	Pol__8	Kabel CYKY 5Cx1,5 položení do drážek pro daný kabel 1.PP : CYKY 5Cx1,5	soubor	222,00000	50,70	11 255,40		Vlastní
9	Pol__9	Kabel CYKY 3Cx2,5 položení do drážek pro daný kabel 1.PP : CYKY 3Cx2,5	soubor	1 122,00000	50,50	56 661,00		Vlastní
10	Pol__10	Kabel CHKE-V 3Cx1,5, B2ca položení do drážek pro daný kabel 1.PP : CHKE-V 3Cx1,5, B2ca	soubor	204,00000	60,60	12 362,40		Vlastní
11	Pol__11	hmoždinky vruty , vruty samořezné požiti pro osvětlení v celém areálu	soubor	210,00000	11,80	2 478,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16/124	Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
O:	SO02.3	Rekonstrukce sociálního zařízení - elektroinstalace
R:	023	Silnoproudá elektroinstalace 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
12	Pol_12	závrtová tyč 8 2m požiti pro osvětlení v celem arelu	soubor	85,00000	41,20	3 502,00		Vlastní
13	Pol_13	matice M8 požiti pro osvětlení v celem arelu	soubor	184,00000	2,10	386,40		Vlastní
14	Pol_14	matice spojovací M8 požiti pro osvětlení v celem arelu	soubor	184,00000	7,10	1 306,40		Vlastní
15	Pol_15	velkoplošná podložka 8	soubor	184,00000	2,40	441,60		Vlastní
Díl: 4		Instalační přístroje	9 024,60					
16	Pol_16	Jednopolový vypínač č.1, 250V/10A pod omítku, kompletní, včetně montáže kompletní dodávka (rámeček, přístroj, kryt) přístroj pod omítku	soubor	8,00000	172,30	1 378,40		Vlastní
17	Pol_17	Střídavý přepínač č.6, 250V/10A pod omítku, kompletní, včetně montáže kompletní dodávka (rámeček, přístroj, kryt) přístroj pod omítku	soubor	6,00000	186,40	1 118,40		Vlastní
18	Pol_18	Křížový přepínač č.7, 250V/10A pod omítku, kompletní, včetně montáže kompletní dodávka (rámeček, přístroj, kryt) přístroj pod omítku	soubor	1,00000	225,40	225,40		Vlastní
19	Pol_19	Doběhový spínač, koMpletní, včetně montáže kompletní dodávka (rámeček, přístroj, kryt) přístroj pod omítku	soubor	4,00000	419,10	1 676,40		Vlastní
20	Pol_20	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže kompletní dodávka (rámeček, přístroj, kryt) přístroj pod omítku	soubor	15,00000	173,80	2 607,00		Vlastní
21	Pol_21	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže kompletní dodávka, krabice pod omítku	soubor	15,00000	31,80	477,00		Vlastní
22	Pol_22	Odbočná krabice, OBO 80x80	soubor	15,00000	102,80	1 542,00		Vlastní