

**Smlouva o dílo**  
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**„Oprava povrchu komunikace a rekonstrukce vodovodu U Slunce, Klatovy“**

Číslo smlouvy dodavatele:

| Číslo smlouvy objednatele: .....09/[HO-údržba/2022](#).....

## **OBSAH:**

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 1. Smluvní strany.....                       | 3  |
| 2. Výchozí údaje a podklady .....            | 4  |
| 3. Předmět plnění.....                       | 4  |
| 4. Doba plnění .....                         | 5  |
| 5. Cena díla.....                            | 6  |
| 6. Platební a fakturační podmínky.....       | 8  |
| 7. Záruční doba – zodpovědnost za vady ..... | 9  |
| 8. Podmínky provedení díla .....             | 11 |
| 9. Smluvní pokuty .....                      | 16 |
| 10. Vyšší moc.....                           | 17 |
| 11. Doručování, formy právních úkonů .....   | 18 |
| 12. Odstoupení od smlouvy.....               | 18 |
| 13. Pojištění.....                           | 19 |
| 14. Závěrečná ustanovení.....                | 20 |
| 15. Doložka obecního zřízení.....            | 21 |

Přílohy

## 1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy  
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy  
IČ : 00255661  
DIČ : CZ00255661  
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., číslo účtu [REDACTED] nebo  
[REDACTED]  
Komerční banka, a.s., číslo účtu [REDACTED]  
Datová schránka : 24ebrt5  
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města  
ve věcech technických: [REDACTED], investiční technik  
objednatele,  
tel.: [REDACTED] mobil: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

a

Zhotovitel : EUROVIA Silba, a.s.  
Sídlo : Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň  
IČ : 64830551  
DIČ : CZ64830551  
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu : 142110168/0100  
Datová schránka : kcydzt6  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 518  
Zastoupen : Josef Matoušek, předseda představenstva  
Antonín Navrátil, člen představenstva  
Ve věcech smluvních : Josef Matoušek, předseda představenstva  
tel.: 731 601 076, e-mail: [josef.matousek@eurovia.cz](mailto:josef.matousek@eurovia.cz)  
Ve věcech technických: Antonín Navrátil, člen představenstva  
tel.: 731 601 099, e-mail: [antonin.navratil@eurovia.cz](mailto:antonin.navratil@eurovia.cz)

Plátce DPH: ANO x ~~NE~~

## 2. Výchozí údaje a podklady

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 10.05.2022 a rozhodnutí zadavatele ze dne 17.05.2022.

## 3. Předmět plnění díla

### 3.1.

3.1.1. Předmětem tohoto díla jsou stavební práce v rámci akce „**Oprava povrchu komunikace a rekonstrukce vodovodu U Slunce, Klatovy**“ dle soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.

3.1.2. Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

### 3.2.

3.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

3.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako závazné.

3.2.3. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

### 3.3.

3.3.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku 3, bodu 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.

3.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby:

- hlavního stavbyvedoucího: 
- stavbyvedoucího: 

jejichž prostřednictvím prokázal splnění kvalifikačního předpokladu dle Výzvy k podání nabídek. Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se zdržovat na stavbě a bude se účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude předem odsouhlaseno objednatelům jinak. Ostatní osoby uvedené v tomto bodě se budou podílet na předmětu plnění dle této smlouvy, budou se na žádost objednatele účastnit kontrolních dnů na stavbě a jejich případná změna musí být předem písemně odsouhlasena objednatelům. Před případnou změnou a nahrazením výše uvedených osob je povinen zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím podmínkám kvalifikační dokumentace.

### 3.4.

3.4.1. Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9. 7. smlouvy.

3.4.2. Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.

3.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

## **4. Doba plnění**

### **4.1.**

Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě **nejpozději do 11.07.2022.**

Zahájením plnění díla (stavební práce): **11.07.2022.**

### **Dílčí termíny plnění díla:**

vodovod: 11.07. – 22.07.2022,

kommunikace: 01.08. – 31.08.2022.

### **4.2.**

Zhotovitel dokončí dílo nejpozději **do 31.08.2022.**

Zadavatel výslovně upozorňuje zhotovitele na nutnost postupovat při realizaci díla tak, aby uvedený termín byl dodržen. Zadavatel souhlasí s tím, aby zhotovitel při současném splnění všech platných norem a předpisů využil maximálně pracovní dobu i mimo standardní pracovní dny, tj. práci v odpoledních směnách a o víkendech takto: v pracovní dny (pondělí – pátek) od 7:00 do 21:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 20:00 hodin s tím, že v maximální možné míře využije dobu od 8:00 do 16:00 hodin v pracovní dny a od 8:00 do 12:00 v sobotu.

### **4.3.**

Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději poslední den dle bodu 4.2. a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

### **4.4.**

Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

### **4.5.**

Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu její realizace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli, která má účinnost dnem následujícím po dni doručení. Výpovědi smlouvy nebrání předchozí uplatnění pozastávky díla. V případě výpovědi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu všech již zhotovených částí díla, a pokud by bylo placeno předem, má naopak zhotovitel povinnost i po výpovědi smlouvy dokončit již zaplacené části díla. Objednatel nemá povinnost uhradit zhotoviteli náklady za nákup materiálu pro provedení předmětu plnění, který prokazatelně není ke dni účinnosti písemné výpovědi v místě plnění a není zabudován.

### **4.6.**

4.6.1. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídit přerušování provádění díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušování provádění díla dojde z jiných důvodů než nařízením objednatele, termíny k provádění díla se neprodlužují.

4.6.2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující

provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušení provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel.

4.6.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení trvajícího déle než 7 dní oproti plánovanému postupu prací realizovat na stavbě souhrn opatření (např. posílení kapacit, prodloužený režim pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnaní zpoždění, a to minimálně do doby, než bude prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací.

4.6.4. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně e-mailem informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

## 5. Cena díla

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 10.05.2022.

### 5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí: **2.449.189,05 Kč bez DPH**,

z toho cena za zhotovení vodovodu a kanalizace činí: 899.462,57 Kč bez DPH.

Pro dílo „vodovod a kanalizace“ bude vystavován samostatný daňový doklad.

### 5.2.

#### 5.2.1.

Předmět plnění týkající se komunikace podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 1,875.169,04 Kč.

V případě „vodovodu a kanalizace“ daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele činí 899.462,57 Kč.

#### 5.2.2.

DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 10.05.2022 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

#### 5.2.3

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátcce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o DPH.

#### 5.2.4

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli.

### 5.3.

5.3.1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.

5.3.2. Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.2. lze změnit pouze v těchto případech:

- a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH,
- b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu stanovenému v této smlouvě,
- c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné,
- d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, zhotovitelem nezaviněné.

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

### 5.4. Způsob změny ceny

#### 5.4.1. Zvýšení ceny díla:

Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.3.2. této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno provést navíc. V případě změny u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena rovna max. cenám uvedeným v ceníku URS.

Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla objednatelem a projektantem a autorským dozorem pokud není shodný s projektantem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

#### 5.4.2. Snížení ceny díla:

Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.

V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši a tedy i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele.

5.4.3. V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

## **5.5.**

V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním stavenišť, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na stavenišť, dále náklady spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize, zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.

## **6. Platební a fakturační podmínky**

### **6.1.**

#### **6.1.1.**

Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími fakturami. Objekty týkající se vodovodu bude zhotovitel fakturovat odděleně. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4. této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuální zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že s protokolem souhlasí. V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele.

Zadavatel zaplatí z každé dílčí faktury 80 % fakturované ceny s tím, že zbývajících 20 % (zádržné) bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, po vydání kolaudačního souhlasu, po předání originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.2., 6.1.3. a 6.1.4. smlouvy o dílo.

#### **6.1.2.**

Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

#### **6.1.3.**

Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnání splatných pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno.

#### **6.1.4.**

Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení seznamu poddodavatelů dle čl. 3.4. této smlouvy.

### **6.2.**

Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení



smluvních pokut, eventuálně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.

### 6.3.

Úhrada bude prováděna v české měně.

### 6.4.

6.4.1. Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon,
- IČ, DIČ,
- číslo faktury,
- datum vystavení a datum splatnosti faktury,
- datum uskutečnění plnění,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě,
- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky,
- označení díla „**Oprava povrchu komunikace a rekonstrukce vodovodu U Slunce, Klatovy**“,
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty.

6.4.2. V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu ve 3 originálech včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek).

6.4.3. Objednatel prohlašuje, že se dílo týká ekonomické činnosti, a proto bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti.

### 6.5.

Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby.

### 6.6.

Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení objednateli.

## 7. Záruční doba – zodpovědnost za vady

### 7.1.

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy i zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci.

### 7.2.

Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, které se projeví v záruční době.

### 7.3.

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy,

dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.

#### **7.4.**

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

#### **7.5. Délka záruční doby**

7.5.1. Záruční doba za celé dílo je stanovena nabídkou dodavatele 60 měsíců.

7.5.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

#### **7.6.**

Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo zejména

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
- odstoupit od smlouvy

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.

Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.

#### **7.7.**

7.7.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně e-mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v dohodnutém termínu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.7.3. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

7.7.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.

7.7.5. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly nutné k odstranění vady.

7.7.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro zahájení odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele odbornou firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám.

7.7.7. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

## **8. Podmínky provedení díla**

### **8.1.**

8.1.1. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.

8.1.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen

- a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení a dokončení díla v dohodnutém termínu,
- b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
- c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele,
- d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením,
- e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení stanoviska objednatele; o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele,
- f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této překážky nebo změnu díla.

8.1.3. Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

8.1.4. Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.

8.1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/2000 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011- prohlášení o shodě, atesty,

certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve 3 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.

8.1.6. Zhotovitel je povinen vypracovat potřebné dílenské a montážní výkresy pokud to dílo vyžaduje. Výkresy budou objednateli a technickému dozoru stavby popř. autorskému dozoru předány k odsouhlasení ve 3 tištěných vyhotoveních nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušné práce.

8.1.7. Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jejich změn vyhl. č. 62/2013 Sb., příloha č. 7 (1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby). Změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu .dgn, .dwg případně .dxf.

8.1.8. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelem na změnovém listu a po odsouhlasení technickým dozorem stavby.

8.1.9. Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen se řídit pokyny objednatele.

8.1.10. Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie je povinen využít pro takový účel vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.

## **8.2. Staveniště**

8.2.1. Podmínky předání a převzetí staveniště.

Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště od objednatele, o kterém bude podepsán zápis.

8.2.2. Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.

8.2.3. Způsob zabezpečení staveniště

- a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením) a v případě potřeby nájemní či jiné smlouvy na užívání ploch mimo obvod staveniště (např. mezideponie a jiné).
- b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržívat.
- c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.
- d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět.
- e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost

a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počinání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí objednatelem

- f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními předpisy.
- g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty.
- h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouřce a rovněž na své náklady odstraní při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla.
- i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 730834.
- j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.
- k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

8.2.4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla. Nedodržení tohoto termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

### **8.3. Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci**

Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli škod.

### **8.4. Kontrola zakrývaných částí díla**

8.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to písemně na e-mail pracovníka města [REDACTED]. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.

8.4.2. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel.

8.4.3. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x na CD ve formátu .jpg objednateli při předání díla.

### **8.5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací**

8.5.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.

8.5.2. Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu 9.2. této smlouvy. Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3. smlouvy.

8.5.3. Stanovení organizace kontrolních dnů:

- a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do stavebního deníku,
- b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajistí vždy účast stavbyvedoucího a případně na výzvu objednatele další osoby či osob uvedených v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech,
- c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným.

## **8.6. Zkoušky**

8.6.1. Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření.

8.6.2. Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

8.6.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel e-mailem TDI alespoň 3 pracovní dny předem. O výsledku zkoušky se sepíše protokol.

8.6.4. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.6.5. Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření v tištěné a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby zpracované dle Obecně závazné vyhlášky města Klatov č. 1/2016 o vedení technické mapy města: (<http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasaky/v1-2016-technicka-mapa.pdf>) a akceptační protokol o převzetí zaměření správcem DTM, revizní zprávy dle ČSN a další nutná měření.

## **8.7.**

8.7.1. Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění díla nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.

8.7.2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.

## **8.8. Stavební deník**

8.8.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 9 k této vyhlášce. V případě nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku může objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.

8.8.2. Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel

každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.

8.8.3. Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému doзору a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.

8.8.4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem nebo e-mailem na adresu objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí.

## **8.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci**

8.9.1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele.

8.9.2. Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho pokyny.

8.9.3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž dojde v souvislosti s realizací díla.

## **8.10. Způsob předání a převzetí díla**

8.10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě provedení díla.

8.10.2. Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat objednatele písemně e-mailem k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů:

- a) dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jeho změn, přílohy č. 7 ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu .pdf a .dwg případně .dxf a geometrické zaměření stavby,
- b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
- c) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli,
- d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně fotodokumentace,
- e) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy,
- f) originály stavebních a montážních deníků,

- g) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- h) ostatní doklady potřebné k předmětu díla předá objednatel zhotoviteli před plánovaným termínem dokončení díla,
- i) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádne datovanou a popsanou).

8.10.3. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, pokud:

- a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
- b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo některou její část.

8.10.4. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.

8.10.5. Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady odstranit v objednatel stanovené technologicky možné lhůtě.

8.10.6. O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.

8.10.7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše účastníci protokol s uvedením důvodů nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace.

8.10.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, kdy se prokáže opak.

## **9. Smluvní pokuty**

### **9.1.**

Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném v čl. 4.2. zaplatí smluvní pokutu

- od 1. do 14. dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý den prodlení
- za 15. a každý následující den prodlení ve výši 0,50 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

Jestliže zhotovitel nedodrží dílčí termíny dokončení jednotlivých objektů stanovené v bodě 4.1. této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu

- od 1. do 14. dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny části díla bez DPH za každý započatý den prodlení
- za 15. a každý následující den prodlení ve výši 0,50 % z ceny části díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

Cenou části díla se rozumí cena uvedená zhotovitelem v soupisu prací s výkazem výměr pro část díla, k jejímuž dokončení se dílčí termín plnění vztahuje.

### **9.2.**

Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím záruční lhůty, v termínu dle čl. 7, odst. 7.7., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení.



### **9.3.**

Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7, odst. 7.7. této smlouvy vadu, zaplatí smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení.

### **9.4.**

Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.

### **9.5.**

Jestliže zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2.4. a 8.8.1., zaplatí smluvní pokutu uvedenou v těchto člancích.

**9.6** Pokud dojde k porušení podmínek viz bod 8.5.3 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč (slovy padesát tisíc korun) za každou neúčast na kontrolním dnu.

**9.7.** Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) za každého takového neuvedeného poddodavatele.

### **9.8.**

Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1 této smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden prodlení.

### **9.9.**

Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.

### **9.10.**

9.10.1. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu na případné poddodavatele.

9.10.2. Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti, jejíž dodržení sankcionuje.

9.10.3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.

9.10.4. Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objednatele zhotoviteli.

9.10.5. Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.

## **10. Vyšší moc**

### **10.1.**

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).

### **10.2.**

Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více než 30

kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu.

### **10.3.**

Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana neprodleně písemně vyzoomět druhou smluvní stranu.

## **11. Doručování, formy právních úkonů**

### **11.1.**

Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický dozor dle záhlaví této smlouvy.

### **11.2.**

Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou adresu.

### **11.3.**

Oznámení se považuje za doručené při osobním doručení ve chvíli, kdy je zanecháno na adrese druhé smluvní strany s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8:30 hodin.

Odmítne-li adresát převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.

Pokud je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě.

## **12. Odstoupení od smlouvy**

### **12.1.**

Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou.

Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek.

Každá ze smluvních stran dále může odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.

Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem.

### **12.2.**

12.2.1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.

12.2.2. Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započel povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu.

### **12.3.**

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 dnů,
- b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 13.3.,
- c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy,
- d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.

### **12.4.**

12.4.1. Neprodleně po účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.).

12.4.2. Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení díla náhradním zhotovitelem.

Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

12.4.3. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zůstávají však v platnosti ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran

na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.

12.4.4. Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana.

## **13. Pojištění**

### **13.1.**

13.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti pokrývající dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2. Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s

- a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby,
- b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli související nároky, řízení, škody a další náklady.

13.1.4. Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy.

13.1.5. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele odškodnit.

### **13.2.**

Pojistná částka za pojištění dle čl. 13.1. musí činit alespoň **10 000 000,00 Kč**.

### **13.3.**

13.3.1. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.

13.3.2. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje započítat oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

13.3.3. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

## **14. Závěrečná ustanovení**

### **14.1.**

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany s připojením zaručeného elektronického podpisu.

### **14.2.**

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran s připojením zaručených elektronických podpisů.

Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí.

K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

### **14.3.**

14.3.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

14.3.2. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.

14.3.3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

14.3.4. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.

14.3.5. Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části smlouvy.

14.3.6. Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související. Osobní údaje zhotovitele mohou být předávány též dalším zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů zhotovitele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů objednatele.

14.3.7. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

14.3.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

## 15. Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 17.05.2022, usnesením č. 11, bod č. 208/11.

V Klatovech 20.05.2022

**Rudolf Salvetr**  
Digitálně podepsal Rudolf Salvetr  
DN: cn=Rudolf Salvetr, givenName=Rudolf, sn=Salvetr, c=CZ, o=Město Klatovy, serialNumber=ICA-10473968  
Datum: 2022.05.31 07:52:13 +02'00'

**Mgr. Rudolf Salvetr**  
starosta města Klatovy  
(objednatel)

**Josef Matoušek**

**Antonín Navrátil**

**Josef Matoušek**  
předseda představenstva  
**Antonín Navrátil**  
člen představenstva  
EUROVIA Silba, a.s.  
(zhotovitel)

### Přílohy:

- Č. 1 – Seznam poddodavatelů
- Č. 2 – Soupis prací

## Čestné prohlášení Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky:

**„Oprava povrchu komunikace a rekonstrukce vodovodu U Slunce, Klatovy“**

Uchazeč společnost **EUROVIA Silba a.s.**, se sídlem Plzeň, Lobežská 1191/74, IČ: 64830551, tímto čestně prohlašuje, že níže uvedené části předmětné veřejné zakázky má v úmyslu zadat uvedeným konkrétním poddodavatelům. Dále uvádí identifikační údaje těchto poddodavatelů a specifikuje, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní poddodavatel realizovat.

| Identifikační údaje poddodavatele:                                                 | Část plnění předmětu veřejné zakázky: | Pozn.: |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
|  | SO1 - vodovod                         |        |

**Josef  
Matoušek**

Digitálně podepsal Josef Matoušek  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-64830551,  
o=EUROVIA Silba, a.s., ou=18000179,  
cn=Josef Matoušek, sn=Matoušek,  
givenName=Josef,  
serialNumber=P385355  
Datum: 2022.05.30 08:44:12 +02'00'

Josef Matoušek, předseda představenstva

**Antonín  
Navrátil**

Digitálně podepsal Antonín Navrátil  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NTRCZ-64830551,  
o=EUROVIA Silba, a.s.,  
ou=18000166, cn=Antonín Navrátil,  
sn=Navrátil, givenName=Antonín,  
serialNumber=P757360  
Datum: 2022.05.30 08:51:01 +02'00'

Antonín Navrátil, člen představenstva



VERLAG  
DASHÖFER

## Krycí list slepého rozpočtu

|                   |                                            |                 |               |          |          |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|----------|
| Název stavby:     | Oprava Mk U Slunce                         | Objednatel:     | Město Klatovy | IČ/DIČ:  |          |
| Druh stavby:      | Frezování, obrubníky, podklad, kryt ACO 11 | Projektant:     |               | IČ/DIČ:  |          |
| Lokalita:         | Klatovy - U Slunce                         | Zhotovitel:     | 0             | IČ/DIČ:  |          |
| Začátek výstavby: | 30.6.2022                                  | Konec výstavby: | 31.8.2022     | Položek: | 22       |
| JKSO:             |                                            | Zpracoval:      | 0             | Datum:   | 2.5.2022 |

### Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady | B                | Doplňkové náklady | C    | Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|------|----------------------------------|------|
| HSV                | Dodávky                     | 787 486,32       | Práce přesčas     | 0,00 | Zařízení staveniště              | 0    |
|                    | Montáž                      | 762 240,16       | Bez pevné podl.   | 0,00 | Mimostav. doprava                | 0    |
| PSV                | Dodávky                     | 0,00             | Kulturní památka  | 0,00 | Územní vlivy                     | 0    |
|                    | Montáž                      | 0,00             |                   |      | Provozní vlivy                   | 0    |
| "M"                | Dodávky                     | 0,00             |                   |      | Ostatní                          | 0    |
|                    | Montáž                      | 0,00             |                   |      | NUS z rozpočtu                   | 0    |
| Ostatní materiál   |                             | 0,00             |                   |      |                                  |      |
| Přesun hmot a sutí |                             | 0,00             |                   |      |                                  |      |
| ZRN celkem         | 1 549 726,48                | DN celkem        |                   | 0,00 | NUS celkem                       | 0,00 |
|                    |                             | DN celkem z obj. |                   | 0,00 | NUS celkem z obj.                | 0,00 |
|                    |                             |                  |                   |      | ORN celkem                       |      |
|                    |                             |                  |                   |      | ORN celkem z obj.                | 0,00 |

|            |              |         |            |                   |              |
|------------|--------------|---------|------------|-------------------|--------------|
| Základ 0%  | 0,00         |         |            |                   |              |
| Základ 15% | 0,00         | DPH 15% | 0,00       | Celkem bez DPH    | 1 549 726,48 |
| Základ 21% | 1 549 726,48 | DPH 21% | 325 442,56 | Celkem včetně DPH | 1 875 169,04 |

|                         |                         |                         |  |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |  |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |  |

**EUROVIA**  
VINCI

EUROVIA s.r.o., a.s.  
Lobesická 1191/74  
325 00 Píseň

- 9 - 05 - 2022

# Výkaz výměr

| Název stavby:                                                                           |        | Oprava Mlk U Slunce                        |                                                    | Objednatel:     |          | Město Klatovy |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|------------------|
| Druh stavby:                                                                            |        | Frezování, obrubníky, podklad, kryt ACO 11 |                                                    | Projektant:     |          |               |                  |
| Lokalita:                                                                               |        | Klatovy -U Slunce                          |                                                    | Zhotovitel:     |          | 0             |                  |
| Zpracoval:                                                                              |        | 0                                          |                                                    | Zpracováno dne: |          | 2.5.2022      |                  |
| C                                                                                       | Objekt | Kód                                        | Zkrácený popis                                     | MJ              | Množství |               | Pořebné množství |
| <b>11 Přípravné a příslušené práce</b>                                                  |        |                                            |                                                    |                 |          |               |                  |
| 1                                                                                       |        | 113151219R00                               | Fréz. žvič krytu nad 500 m2, bez překážek š.10 cm  | m2              | 1 142,50 |               | 0,00             |
| 2                                                                                       |        | 113202111R00                               | Výmění obrub obrubníků smlícných-odštěpů           | m               | 100,00   |               | 0,00             |
| 3                                                                                       |        | 113203111R00                               | Výmění obrub z dlažebních kosaček-odštěpů          | m               | 327,00   |               | 0,00             |
| 4                                                                                       |        | 113108305R00                               | Odstranění asfaltové vrstvy pl.50 m2, tl. 5 cm     | m2              | 105,00   |               | 0,00             |
| 5                                                                                       |        | 113107510R00                               | Odstranění podkladu pl. 50 m2 kam.drcené š.10 cm   | m2              | 375,00   |               | 0,00             |
| <b>13 Hloubené výkopáky</b>                                                             |        |                                            |                                                    |                 |          |               |                  |
| 6                                                                                       |        | 132301110R00                               | Hloubení rýh š.60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ      | m3              | 30,00    |               | 0,00             |
| <b>16 Přemístění výkopku</b>                                                            |        |                                            |                                                    |                 |          |               |                  |
| 7                                                                                       |        | 162501102R00                               | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m   | m3              | 114,10   |               | 0,00             |
| 8                                                                                       |        | 162701103R00                               | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m   | m3              | 37,50    |               | 0,00             |
| <b>17 Konstrukce ze zemín</b>                                                           |        |                                            |                                                    |                 |          |               |                  |
| 9                                                                                       |        | 171201201R00                               | Uložení sypaviny na skl.Štěpánovice-skládkové      | t               | 147,00   |               | 0,00             |
| <b>56 Podkladní vrstvy komunikací, leteřů a ploch</b>                                   |        |                                            |                                                    |                 |          |               |                  |
| 10                                                                                      |        | 565131211R00                               | Podklad z obl.kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm  | m2              | 1 142,50 |               | 0,00             |
| 11                                                                                      |        | 56483111R14                                | Podklad ze štěrku po ztuhnutí souštiny 10 cm       | m2              | 105,00   |               | 0,00             |
| <b>57 Kryty pozemních komunikací, leteřů a ploch z kameniva nebo žvičů</b>              |        |                                            |                                                    |                 |          |               |                  |
| 12                                                                                      |        | 573231111R00                               | Pos.žk žvičů spojovací z emuze 0,5-0,7 kg/m2       | m2              | 2 285,00 |               | 0,00             |
| 13                                                                                      |        | 577141312R00                               | Belon asfalt. ACO 8 CH, do 3 m, 5 cm               | m2              | 105,00   |               | 0,00             |
| 14                                                                                      |        | 577141112R00                               | Belon asfalt. ACO 11-nebo ACO 16+, do 3 m, tl.5 cm | m2              | 1 142,50 |               | 0,00             |
| <b>89 Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení</b>                                 |        |                                            |                                                    |                 |          |               |                  |
| 15                                                                                      |        | 895231111R00                               | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže      | kus             | 7,00     |               | 0,00             |
| 16                                                                                      |        | 895231111R13                               | Osazení mříží línových s rámem do 150kg            | kus             | 7,00     |               | 0,00             |
| 17                                                                                      |        | 895331111R00                               | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu    | kus             | 7,00     |               | 0,00             |
| 18                                                                                      |        | 899103111R12                               | Osazení poklopu s rámem do 150 kg                  | kus             | 7,00     |               | 0,00             |
| <b>91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b> |        |                                            |                                                    |                 |          |               |                  |
| 19                                                                                      |        | 917131111R00                               | Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr. lože z C 12/15  | m               | 100,00   |               | 0,00             |
| 20                                                                                      |        | 916261111R00                               | Osazení obruby z kosaček drobných, s boční opěrou  | m               | 327,00   |               | 0,00             |
| 21                                                                                      |        | 916561111R14                               | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou | m               | 65,00    |               | 0,00             |
| <b>93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>                      |        |                                            |                                                    |                 |          |               |                  |
| 22                                                                                      |        | 938905311R00                               | Odstranění námsou z povrchu žvičového nebo betonu. | m2              | 1 142,50 |               | 0,00             |

Poslední stránka



## Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

|               |                                            |                                                                               |                        |                       |                       |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Název stavby: | Oprava Mk U Slunce                         | Doba výstavby: 82 dní                                                         | Objednatel:            | Město Klatovy         |                       |
| Druh stavby:  | Frezování, obrubníky, podklad, kryt ACO 11 | Začátek výsta 09.05.2022                                                      | Projektant:            |                       |                       |
| Lokalita:     | Klatovy -U Slunce                          | Konec výstavby 29.07.2022                                                     | Zhotovitel:            | 0                     |                       |
| Zpracoval:    | 0                                          | Zpracováno d 16.02.2022                                                       | Zpracováno dne:        | 2.5.2022              |                       |
| Objekt        | Kód                                        | Zkrácený popis                                                                | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem |
| 11            |                                            | Přípravné a přídržené práce                                                   | 0,00                   | 442 377,43            | 442 377,43            |
| 13            |                                            | Hloubené výkopávky                                                            | 0,00                   | 18 941,40             | 18 941,40             |
| 16            |                                            | Přemístění výkopku                                                            | 0,00                   | 24 937,54             | 24 937,54             |
| 17            |                                            | Konstrukce ze zemin                                                           | 0,00                   | 49 480,20             | 49 480,20             |
| 56            |                                            | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                                   | 312 412,26             | 49 060,21             | 361 472,48            |
| 57            |                                            | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živichné           | 352 469,07             | 95 679,38             | 448 148,45            |
| 89            |                                            | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení                                  | 64 836,70              | 35 623,10             | 100 459,80            |
| 91            |                                            | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | 57 768,29              | 38 566,12             | 96 334,41             |
| 93            |                                            | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb                      | 0,00                   | 7 574,78              | 7 574,78              |
| Celkem:       |                                            |                                                                               |                        |                       | 1 549 726,48          |

# Slepý stavební rozpočet

| Název stavby: | Oprava Mk U Slunce                         | Doba výstavby:                                                             | 82 dní    | Objednatel: | Město Klatovy   |              |            |              |                    |
|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------------|
| Druh stavby:  | Frezování, obrubníky, podklad, kryt ACO 11 | Začátek výstavby:                                                          | 30.6.2022 | Projektant: |                 |              |            |              |                    |
| Lokalita:     | Klatovy - U Slunce                         | Konec výstavby:                                                            | 31.8.2022 | Zhotovitel: |                 |              |            |              |                    |
| JKSO:         |                                            | Zpracováno dne:                                                            | 2.5.2022  | Zpracoval:  |                 |              |            |              |                    |
| Č             | Kód                                        | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                  | MJ        | Množství    | Cena/MJ<br>(Kč) | Naklady (Kč) |            | Celkem       | Cenová<br>soustava |
|               |                                            |                                                                            |           |             |                 | Dodávka      | Montáž     |              |                    |
| 11            |                                            | Přípravné a přidružené práce                                               |           |             |                 | 0,00         | 442 377,43 | 442 377,43   |                    |
| 1             | 113151219R00                               | Fréz. živič kryt nad 500 m2, bez plekázek tl.10 cm                         | m2        | 1 142,50    | 228,48          | 0,00         | 261 039,40 | 261 039,40   | RTS I / 2021       |
| 2             | 113202111R00                               | Vyměření obrub obrubníků silničních+odštěnění                              | m         | 100,00      | 189,52          | 0,00         | 18 952,00  | 18 952,00    | RTS I / 2021       |
| 3             | 113203111R00                               | Vytrhání obrub z dlažebních kostek-odštěnění                               | m         | 327,00      | 193,19          | 0,00         | 63 173,13  | 63 173,13    | RTS I / 2021       |
| 4             | 113108305R00                               | Odstředění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 5 cm                         | m2        | 105,00      | 110,68          | 0,00         | 11 621,40  | 11 621,40    | RTS I / 2021       |
| 5             | 113107510R00                               | Odstředění podkladu pl. 50 m2,kam.drobné tl.10 cm                          | m2        | 375,00      | 233,58          | 0,00         | 87 592,50  | 87 592,50    | RTS I / 2021       |
| 13            |                                            | Hloubené výkopávky                                                         |           |             |                 | 0,00         | 18 941,40  | 18 941,40    |                    |
| 6             | 132301110R00                               | Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ                          | m3        | 30,00       | 631,38          | 0,00         | 18 941,40  | 18 941,40    | RTS I / 2021       |
| 16            |                                            | Přemístění výkopku                                                         |           |             |                 | 0,00         | 24 937,54  | 24 937,54    |                    |
| 7             | 162501102R00                               | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m                          | m3        | 114,10      | 142,29          | 0,00         | 16 235,29  | 16 235,29    | RTS I / 2021       |
| 8             | 162701103R00                               | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 8000 m                          | m3        | 37,50       | 232,06          | 0,00         | 8 702,25   | 8 702,25     | RTS I / 2021       |
| 17            |                                            | Konstrukce ze zemín                                                        |           |             |                 | 0,00         | 49 480,20  | 49 480,20    |                    |
| 9             | 171201201R00                               | Uložení sypeniny na skl.-Štěpanovice-skladovně                             | t         | 147,00      | 336,60          | 0,00         | 49 480,20  | 49 480,20    | RTS I / 2021       |
| 66            |                                            | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                                |           |             |                 | 312 412,26   | 49 060,21  | 361 472,48   |                    |
| 10            | 665131211R00                               | Podklad z obl. kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm                         | m2        | 1 142,50    | 303,45          | 299 984,40   | 48 707,23  | 348 691,63   | RTS I / 2021       |
| 11            | 664831111RT4                               | Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 10 cm                               | m2        | 105,00      | 140,77          | 12 427,67    | 2 352,98   | 14 780,65    | RTS I / 2021       |
| 57            |                                            | Krytí pozemních komunikací, letišť a ploch z kamenniva nebo živičné        |           |             |                 | 352 469,07   | 95 679,38  | 448 148,45   |                    |
| 12            | 573231111R00                               | Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2                           | m2        | 2 285,00    | 16,42           | 33 484,78    | 4 054,92   | 37 519,70    | RTS I / 2021       |
| 13            | 577141312R00                               | Beton asfalt. ACO 8 CH. do 3 m, 5 cm                                       | m2        | 105,00      | 337,01          | 27 130,73    | 8 255,32   | 35 386,05    | RTS I / 2021       |
| 14            | 577141112R00                               | Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl.5 cm                       | m2        | 1 142,50    | 328,44          | 291 873,58   | 83 369,14  | 375 242,70   | RTS I / 2021       |
| 89            |                                            | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení                               |           |             |                 | 64 836,70    | 35 623,10  | 100 459,80   |                    |
| 15            | 899231111R00                               | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže                              | kus       | 7,00        | 2 529,60        | 6 076,85     | 11 630,35  | 17 707,20    | RTS I / 2021       |
| 16            | 899203111RT3                               | Osazení mříží litinových s rámelem do 150kg                                | kus       | 7,00        | 4 916,40        | 27 642,72    | 6 772,08   | 34 414,80    | RTS I / 2021       |
| 17            | 898331111R00                               | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu                            | kus       | 7,00        | 2 412,30        | 5 332,87     | 11 553,23  | 16 886,10    | RTS I / 2021       |
| 18            | 899103111RT2                               | Osazení poklopu s rámelem do 150 kg                                        | kus       | 7,00        | 4 493,10        | 25 784,25    | 5 667,45   | 31 451,70    | RTS I / 2021       |
| 91            |                                            | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch |           |             |                 | 57 768,29    | 38 566,12  | 96 334,41    |                    |
| 19            | 917131111R00                               | Osazení lež.obrub kamen. bez opěr, lože z C 12/15                          | m         | 100,00      | 300,39          | 14 079,06    | 15 859,94  | 30 039,00    | RTS I / 2021       |
| 20            | 916261111R00                               | Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrku                           | m         | 327,00      | 146,88          | 28 731,76    | 18 298,00  | 48 029,76    | RTS I / 2021       |
| 21            | 916561111RT4                               | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrku                         | m         | 65,00       | 281,01          | 13 957,48    | 4 308,17   | 18 265,65    | RTS I / 2021       |
| 93            |                                            | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb                   |           |             |                 | 0,00         | 7 574,78   | 7 574,78     |                    |
| 22            | 938909311R00                               | Odstředění násozu z povrchu živičného nebo beton.                          | m2        | 1 142,50    | 6,63            | 0,00         | 7 574,78   | 7 574,78     | RTS I / 2021       |
| Celkem:       |                                            |                                                                            |           |             |                 |              |            | 1 549 726,48 |                    |

Poznámka:

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1440-D  
Stavba: KT, U Slunce - Výměna vodovodu

KSO:  
Místo: Klatovy

Zadavatel:  
Město Klatovy

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:  


Zpracovatel:

CC-CZ:  
Datum: 5. 4. 2022

IČ: 00255661  
DIČ: CZ00255661

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25232100  
DIČ: CZ25232100

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

|                         |            |             |              |
|-------------------------|------------|-------------|--------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 899 462,57   |
| DPH základní<br>snižená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně    |
|                         | 21,00%     | 899 462,57  | 188 887,14   |
|                         | 15,00%     | 0,00        | 0,00         |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 1 088 349,71 |

 **EUROVIA** VINET 2

EUROVIA s.r.o., a.s.  
Lohesská 1191/74  
326 00 Píseň

 

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1440-D

Stavba: KT, U Slunce - Výměna vodovodu

Místo: Klatovy

Datum:

5. 4. 2022

Zadavatel: Město Klatovy

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



| Kód                          | Popis                       | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]    | Typ |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                             | <b>899 462,57</b>  | <b>1 088 349,71</b> |     |
| VRN                          | Vedlejší rozpočtové náklady | 29 500,00          | 35 695,00           | STA |
| SO1                          | VODOVOD                     | 869 962,57         | 1 052 654,71        | STA |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KT, U Slunce - Výměna vodovodu

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klatovy

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

5. 4. 2022

IČ:

00255661

DIČ:

CZ00255661

IČ:

64830551

DIČ:

CZ64830551

IČ:

25232100

DIČ:

CZ25232100

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

|                     |             |            |                  |
|---------------------|-------------|------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |            | <b>29 500,00</b> |
|                     | Základ daně | Sazba daně | Výše daně        |
| DPH základní        | 29 500,00   | 21,00%     | 6 195,00         |
| snížená             | 0,00        | 15,00%     | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>   |             |            | <b>35 695,00</b> |
| <b>v CZK</b>        |             |            |                  |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KT, U Slunce - Výměna vodovodu

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 5. 4. 2022

Zadavatel:

Město Klatovy

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>                    | <b>29 500,00</b> |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 29 500,00        |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 15 000,00        |
| VRN2 - Příprava staveniště                      | 3 000,00         |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 4 500,00         |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 7 000,00         |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: KT, U Slunce - Výměna vodovodu  
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady  
Místo:  
Zadavatel: Město Klatovy  
Uchazeč: EUROVIA Silba, a.s.

Datum: 5. 4. 2022

Projektant:   
Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                                                                                                        |     |           |                                         |     |          |              | <b>29 500,00</b>  |                 |
| <b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>                                                                                             |     |           |                                         |     |          |              | <b>29 500,00</b>  |                 |
| <b>D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>                                                                               |     |           |                                         |     |          |              | <b>15 000,00</b>  |                 |
| 1                                                                                                                                    | K   | 011314000 | Archeologický dohled                    | ... | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011314000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011314000</a> |     |           |                                         |     |          |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                    | K   | 012002000 | Geodetické práce                        | ... | 1,000    | 8 000,00     | 8 000,00          | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012002000</a> |     |           |                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV vytyčení prostorové polohy SO, hranic pozemků                                                                                     |     |           |                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV geodetické práce během výstavby                                                                                                   |     |           |                                         |     |          |              |                   |                 |
| 1                                                                                                                                    |     |           |                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                            |     |           |                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 3                                                                                                                                    | K   | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ... | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000</a> |     |           |                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV geodetické práce skutečného provedení stavby                                                                                      |     |           |                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                           |     |           |                                         |     |          |              |                   |                 |
| 1                                                                                                                                    |     |           |                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                            |     |           |                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| <b>D VRN2 Příprava staveniště</b>                                                                                                    |     |           |                                         |     |          |              | <b>3 000,00</b>   |                 |
| 4                                                                                                                                    | K   | 020001000 | Příprava staveniště                     | ... | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/020001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/020001000</a> |     |           |                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV vytyčení inž. sítí                                                                                                                |     |           |                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV ruční kopání sond                                                                                                                 |     |           |                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV zpětné předání sítí jejich správcům                                                                                               |     |           |                                         |     |          |              |                   |                 |
| 1                                                                                                                                    |     |           |                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                            |     |           |                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| <b>D VRN3 Zařízení staveniště</b>                                                                                                    |     |           |                                         |     |          |              | <b>4 500,00</b>   |                 |
| 5                                                                                                                                    | K   | 030001000 | Zařízení staveniště                     | ... | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000</a> |     |           |                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV zřízení, provoz a zrušení Zařízení staveniště                                                                                     |     |           |                                         |     |          |              |                   |                 |
| 1                                                                                                                                    |     |           |                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                            |     |           |                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                                    | K   | 034303000 | Dopravní značení na staveništi          | ... | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034303000</a> |     |           |                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV stanovení dopravního značení                                                                                                      |     |           |                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV zajištění zvláštního užívání komunikace a veřejného                                                                               |     |           |                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV prostranství                                                                                                                      |     |           |                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV dopravní značení během stavby, zábrany                                                                                            |     |           |                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV výstražné značení, dočasné lávky, osvětlené výkopů                                                                                |     |           |                                         |     |          |              |                   |                 |
| 1                                                                                                                                    |     |           |                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                            |     |           |                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| <b>D VRN4 Inženýrská činnost</b>                                                                                                     |     |           |                                         |     |          |              | <b>7 000,00</b>   |                 |
| 7                                                                                                                                    | K   | 040001000 | Inženýrská činnost                      | ... | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/040001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/040001000</a> |     |           |                                         |     |          |              |                   |                 |
| 8                                                                                                                                    | K   | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření                | ... | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043002000</a> |     |           |                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV zkoušky a měření - hutníci, kamerové, ověření funkčnosti                                                                          |     |           |                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV identifikačního vodiče                                                                                                            |     |           |                                         |     |          |              |                   |                 |
| 1                                                                                                                                    |     |           |                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                            |     |           |                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 9                                                                                                                                    | K   | 045203000 | Kompletační činnost                     | ... | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045203000</a> |     |           |                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV kompletační a koordinační činnost                                                                                                 |     |           |                                         |     |          |              |                   |                 |
| 1                                                                                                                                    |     |           |                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                            |     |           |                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KT, U Slunce - Výměna vodovodu

Objekt:

SO1 - VODOVOD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klatovy

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a.s.

Projektant:



Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

5. 4. 2022

IČ:

00255661

DIČ:

CZ00255661

IČ:

64830551

DIČ:

CZ64830551

IČ:

25232100

DIČ:

CZ25232100

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

|                     |             |            |                     |
|---------------------|-------------|------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |            | <b>869 962,57</b>   |
|                     | Základ daně | Sazba daně | Výše daně           |
| DPH základní        | 869 962,57  | 21,00%     | 182 692,14          |
| DPH snížená         | 0,00        | 15,00%     | 0,00                |
| <b>Cena s DPH</b>   |             |            | <b>1 052 654,71</b> |

Příloha k SoD č. 2



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KT, U Slunce - Výměna vodovodu

Objekt:

SO1 - VODOVOD

Místo:

Datum: 5. 4. 2022

Zadavatel:

Město Klatovy

Projektant:



Uchazeč:

EUROVIA Silba, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> | <b>869 962,57</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV    | 869 962,57        |
| 1 - Zemní práce              | 284 625,63        |
| 4 - Vodorovné konstrukce     | 14 982,59         |
| 5 - Komunikace               | 51 214,56         |
| 8 - Trubní vedení            | 511 074,95        |
| 998 - Přesun hmot            | 8 064,84          |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KT, U Slunce - Výměna vodovodu

Objekt:

SO1 - VODOVOD

Místo:

Datum: 5. 4. 2022

Zadavatel:

Město Klatovy

Projektant:



Uchazeč:

EUROVIA Silba, a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

869 962,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

869 962,57

D 1

Zemní práce

284 625,63

|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |        |         |           |                |
|------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------------|
| 1          | K | 113107164 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 a přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm                                                                                                                          | m2                                                                                                                    | 92,000 | 124,08  | 11 415,36 | CS ÚRS 2022 01 |
| Online PSC |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2022_01/113107164">https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2022_01/113107164</a> |        |         |           |                |
| VV         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MK asfalt                                                                                                             |        |         |           |                |
| VV         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7rad*80,0*1,0                                                                                                         |        |         |           |                |
| VV         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *přípojky*5,0*0,8                                                                                                     |        |         |           |                |
| VV         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Součet                                                                                                                |        |         |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |        | 88,000  |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |        | 4,000   |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |        | 92,000  |           |                |
| 2          | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm                     | m                                                                                                                     | 1,000  | 364,09  | 364,09    | CS ÚRS 2022 01 |
| Online PSC |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2022_01/119001401">https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2022_01/119001401</a> |        |         |           |                |
| 3          | K | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm | m                                                                                                                     | 2,000  | 567,36  | 1 134,72  | CS ÚRS 2022 01 |
| Online PSC |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2022_01/119001412">https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2022_01/119001412</a> |        |         |           |                |
| VV         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2*1,0                                                                                                                 |        |         |           |                |
| VV         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Součet                                                                                                                |        |         |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |        | 2,000   |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |        | 2,000   |           |                |
| 4          | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů                      | m                                                                                                                     | 6,000  | 295,88  | 1 775,28  | CS ÚRS 2022 01 |
| Online PSC |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2022_01/119001421">https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2022_01/119001421</a> |        |         |           |                |
| VV         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6*1,0                                                                                                                 |        |         |           |                |
| VV         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Součet                                                                                                                |        |         |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |        | 6,000   |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |        | 6,000   |           |                |
| 5          | K | 120001101 | Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy                                                                                                                                                                                                                                     | m3                                                                                                                    | 10,800 | 526,99  | 5 691,49  | CS ÚRS 2022 01 |
| Online PSC |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2022_01/120001101">https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2022_01/120001101</a> |        |         |           |                |
| VV         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2*1,0*1,2                                                                                                             |        |         |           |                |
| VV         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2*1,0*1,2                                                                                                             |        |         |           |                |
| VV         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6*1,0*1,0                                                                                                             |        |         |           |                |
| VV         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Součet                                                                                                                |        |         |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |        | 2,400   |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |        | 2,400   |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |        | 6,000   |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |        | 10,800  |           |                |
| 6          | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                                                                        | m3                                                                                                                    | 68,170 | 540,51  | 36 853,38 | CS ÚRS 2022 01 |
| Online PSC |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2022_01/132254204">https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2022_01/132254204</a> |        |         |           |                |
| VV         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7rad*80,3*1,8*1,0                                                                                                     |        |         |           |                |
| VV         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *přípojky*5,0*1,8*1,0                                                                                                 |        |         |           |                |
| VV         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mezisoučet                                                                                                            |        |         |           |                |
| VV         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *komunikace*-68,0*0,4*1,0                                                                                             |        |         |           |                |
| VV         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Součet                                                                                                                |        |         |           |                |
| VV         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *50% 3 II," 0,5*136,340                                                                                               |        |         |           |                |
| VV         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Součet                                                                                                                |        |         |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |        | 162,540 |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |        | 9,000   |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |        | 171,540 |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |        | -35,200 |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |        | 136,340 |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |        | 68,170  |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |        | 68,170  |           |                |
| 7          | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                                                                       | m3                                                                                                                    | 68,170 | 731,16  | 49 843,18 | CS ÚRS 2022 01 |

| PČ         | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC |     |            | <a href="https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/13235470/">https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/13235470/</a>                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 8          | K   | 151101101  | Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                           | m2  | 343,080  | 46,82        | 16 063,01         | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/13235470/">https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/13235470/</a>                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "řad" 90,3*1,8*2                                                                                                                                                                                                                       |     | 325,080  |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "přípočky" 5,0*1,8*2                                                                                                                                                                                                                   |     | 18,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     | 343,080  |              |                   |                 |
| 9          | K   | 151101111  | Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m                                                                                          | m2  | 343,080  | 24,59        | 8 436,34          | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/13235470/">https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/13235470/</a>                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 10         | K   | 171201211R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem 185/2001 Sb., vč. poplatku za likvidaci                                                                     | t   | 213,331  | 351,00       | 74 879,18         |                 |
| VV         |     |            | přebytečný výkopek na skládku:                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "výkop" 2*68,170                                                                                                                                                                                                                       |     | 136,340  |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "zátěp naspětí" -90,846*0,5                                                                                                                                                                                                            |     | -45,423  |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "podklad komunikace" 92,0*0,3*1,0                                                                                                                                                                                                      |     | 27,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     | 118,517  |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 118,517*1,8                                                                                                                                                                                                                            |     | 213,331  |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     | 213,331  |              |                   |                 |
| 11         | K   | 174101101  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                       | m3  | 90,846   | 157,69       | 14 325,51         | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/13235470/">https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/13235470/</a>                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "výkop" 2*68,170                                                                                                                                                                                                                       |     | 136,340  |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "ložet" -9,530                                                                                                                                                                                                                         |     | -9,530   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "zásyp" -35,864                                                                                                                                                                                                                        |     | -35,864  |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     | 90,846   |              |                   |                 |
| 12         | M   | 58331200   | štrkoplásek netříděný                                                                                                                                                                                                                  | t   | 86,304   | 360,00       | 31 068,44         | CS ÚRS 2022 01  |
| VV         |     |            | "výměna zátopového materiálu - 50%"                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 90,846*0,5*1,8                                                                                                                                                                                                                         |     | 86,304   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     | 86,304   |              |                   |                 |
| 13         | K   | 175151101  | Obtýpní potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem přpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny | m3  | 35,964   | 234,00       | 8 415,58          | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/13235470/">https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/13235470/</a>                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "řad" 90,3*0,38*1,0                                                                                                                                                                                                                    |     | 34,314   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "přípočky" 5,0*0,33*1,0                                                                                                                                                                                                                |     | 1,650    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     | 35,964   |              |                   |                 |
| 14         | M   | 58341341   | kamenivo drcené drobné frakce 0/4                                                                                                                                                                                                      | t   | 73,726   | 330,40       | 24 369,07         | CS ÚRS 2022 01  |
| VV         |     |            | 35,864*2,05                                                                                                                                                                                                                            |     | 73,726   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     | 73,726   |              |                   |                 |
| D 4        |     |            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              | 14 982,59         |                 |
| 15         | K   | 451572111  | Lože pod potrubí, sloky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm                                                                                                                                      | m3  | 9,530    | 1 572,15     | 14 982,59         | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/451572111/">https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/451572111/</a>                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "řad" 2*90,3*0,1*1,0                                                                                                                                                                                                                   |     | 9,030    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "přípočky" 5,0*0,1*1,0                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,500    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     | 9,530    |              |                   |                 |
| D 5        |     |            | Komunikace                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              | 51 214,56         |                 |
| 16         | K   | 564871116  | Podklad ze štrkocdrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 300 mm                                                                                                                                        | m2  | 92,000   | 412,68       | 37 986,56         | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/564871116/">https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/564871116/</a>                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "sínice MK podkladní vrstva" 92,0                                                                                                                                                                                                      |     | 92,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     | 92,000   |              |                   |                 |
| 17         | K   | 564831412  | Podklad nebo podsyp z asfaltového recykátu s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm                                                                                                                      | m2  | 92,000   | 144,00       | 13 248,00         | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/564831412/">https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/564831412/</a>                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "sínice MK provizorní vrstva" 92,0                                                                                                                                                                                                     |     | 92,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     | 92,000   |              |                   |                 |
| D 8        |     |            | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 511 074,95        |                 |
| 18         | K   | 850245121  | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80                                                                                                                                                    | kus | 2,000    | 3 348,03     | 6 696,06          | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/850245121/">https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/850245121/</a>                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 19         | K   | 851241131  | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80                                                                                                                                  | m   | 90,300   | 193,34       | 17 458,60         | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/851241131/">https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/851241131/</a>                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 90,3                                                                                                                                                                                                                                   |     | 90,300   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     | 90,300   |              |                   |                 |
| 20         | M   | 55253000   | trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dle 6m DN 80                                                                                                                                                                                      | m   | 91,203   | 2 284,80     | 208 380,61        | CS ÚRS 2022 01  |
| VV         |     |            | 90,3*1,01 "Připočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                           |     | 91,203   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     | 91,203   |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                       | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství                                    | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 21                                                                                                                                       | M   | 55281029        | kroužek těsnící gumový TYTON-SIT-PLUS DN 80 pro vodovodní potrubí                                                                                                      | kus | 13,000                                      | 1 364,00     | 17 732,00         | CS ÚRS 2022 01  |
| 22                                                                                                                                       | K   | 857241131       | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80 | kus | 1,000                                       | 509,13       | 509,13            | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC <a href="https://vevodniny.urs.cz/items/CS_URS_2022_01/857241131">https://vevodniny.urs.cz/items/CS_URS_2022_01/857241131</a> |     |                 |                                                                                                                                                                        |     |                                             |              |                   |                 |
| 23                                                                                                                                       | M   | 55259470        | koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 80-45°                                                                                                                       | kus | 1,000                                       | 2 720,00     | 2 720,00          | CS ÚRS 2022 01  |
| 24                                                                                                                                       | K   | 857242122       | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80                       | kus | 8,000                                       | 1 735,84     | 15 622,56         | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC <a href="https://vevodniny.urs.cz/items/CS_URS_2022_01/857242122">https://vevodniny.urs.cz/items/CS_URS_2022_01/857242122</a> |     |                 |                                                                                                                                                                        |     |                                             |              |                   |                 |
| 25                                                                                                                                       | M   | 55259730        | tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - základní povrchová úprava kroužek těsnící DN 80 dī 130mm                                                                | kus | 4,000                                       | 1 920,00     | 7 680,00          | CS ÚRS 2022 01  |
| 26                                                                                                                                       | M   | 55253233        | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dī 100mm                                                                                                             | kus | 1,000                                       | 1 760,00     | 1 760,00          | CS ÚRS 2022 01  |
| 27                                                                                                                                       | M   | 55253235        | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dī 200mm                                                                                                             | kus | 1,000                                       | 2 080,00     | 2 080,00          | CS ÚRS 2022 01  |
| 28                                                                                                                                       | M   | 55251820        | koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm                                                                                                 | kus | 2,000                                       | 3 750,00     | 7 500,00          | CS ÚRS 2022 01  |
| 29                                                                                                                                       | M   | 55254011        | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid II 250µm FFK-kus DN 80- 45°                                                                                           | kus | 1,000                                       | 2 720,00     | 2 720,00          | CS ÚRS 2022 01  |
| 30                                                                                                                                       | M   | HWL797408000016 | S'YNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105)                                                                                                                                         | kus | 2,000                                       | 6 331,50     | 12 663,00         |                 |
| 31                                                                                                                                       | M   | 688300PS80      | Přírubový spoj DN80 - nerez 6xM16/70, šroub, matka, těsnění                                                                                                            | kpl | 15,000                                      | 1 200,00     | 18 000,00         |                 |
| 32                                                                                                                                       | K   | 857244122       | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80                        | kus | 2,000                                       | 1 621,81     | 3 243,62          | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC <a href="https://vevodniny.urs.cz/items/CS_URS_2022_01/857244122">https://vevodniny.urs.cz/items/CS_URS_2022_01/857244122</a> |     |                 |                                                                                                                                                                        |     |                                             |              |                   |                 |
| 33                                                                                                                                       | M   | 55253510        | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80                                                                                     | kus | 2,000                                       | 3 200,00     | 6 400,00          | CS ÚRS 2022 01  |
| 34                                                                                                                                       | K   | 871211211       | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm                                     | m   | 6,000                                       | 107,33       | 536,65            | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC <a href="https://vevodniny.urs.cz/items/CS_URS_2022_01/871211211">https://vevodniny.urs.cz/items/CS_URS_2022_01/871211211</a> |     |                 |                                                                                                                                                                        |     |                                             |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                       |     |                 |                                                                                                                                                                        |     | 5,000                                       |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                       |     |                 |                                                                                                                                                                        |     | 1,0+4,0                                     |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                       |     |                 |                                                                                                                                                                        |     | Součet                                      | 5,000        |                   |                 |
| 35                                                                                                                                       | M   | 28613113        | troubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 63x5,8mm                                                                                                                           | m   | 5,075                                       | 201,60       | 1 023,12          | CS ÚRS 2022 01  |
| VV                                                                                                                                       |     |                 |                                                                                                                                                                        |     | 5,0*1,015 *Přepočtené koeficientem množství | 5,075        |                   |                 |
| VV                                                                                                                                       |     |                 |                                                                                                                                                                        |     | Součet                                      | 5,075        |                   |                 |
| 36                                                                                                                                       | K   | 879211111R      | Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % PE63, přepojení vč. spojek                                                                   | kus | 2,000                                       | 1 436,00     | 2 872,00          |                 |
| 37                                                                                                                                       | K   | 891213222R      | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventlů domovních přípojek DN 50                                                                                                  | kus | 2,000                                       | 165,00       | 330,00            |                 |
| 38                                                                                                                                       | M   | HWL280000206316 | ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 63-2"                                                                                                                                    | kus | 2,000                                       | 7 056,00     | 14 112,00         |                 |
| 39                                                                                                                                       | M   | HWL950113018004 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)                                                                                                   | kus | 2,000                                       | 1 251,00     | 2 502,00          |                 |
| 40                                                                                                                                       | K   | 891241112       | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80                | kus | 4,000                                       | 1 573,18     | 6 292,72          | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC <a href="https://vevodniny.urs.cz/items/CS_URS_2022_01/891241112">https://vevodniny.urs.cz/items/CS_URS_2022_01/891241112</a> |     |                 |                                                                                                                                                                        |     |                                             |              |                   |                 |
| 41                                                                                                                                       | M   | HWL400308000016 | ŠOUPÉ E3 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80                                                                                                                                           | kus | 4,000                                       | 9 232,00     | 36 928,00         |                 |
| 42                                                                                                                                       | M   | HWL950205010003 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)                                                                                                              | kus | 4,000                                       | 2 146,50     | 8 586,00          |                 |
| 43                                                                                                                                       | K   | 891247111       | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80                                                                                  | kus | 2,000                                       | 1 074,73     | 2 149,46          | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC <a href="https://vevodniny.urs.cz/items/CS_URS_2022_01/891247111">https://vevodniny.urs.cz/items/CS_URS_2022_01/891247111</a> |     |                 |                                                                                                                                                                        |     |                                             |              |                   |                 |
| 44                                                                                                                                       | M   | HWL49008012516  | HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,25 m                                                                                                                               | kus | 2,000                                       | 32 160,00    | 64 320,00         |                 |
| 45                                                                                                                                       | K   | 891248111       | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Ji 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80                       | kus | 2,000                                       | 1 170,00     | 2 340,00          | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC <a href="https://vevodniny.urs.cz/items/CS_URS_2022_01/891248111">https://vevodniny.urs.cz/items/CS_URS_2022_01/891248111</a> |     |                 |                                                                                                                                                                        |     |                                             |              |                   |                 |
| 46                                                                                                                                       | M   | HWL33508000216  | PAS NAVRTÁVACÍ HACOM 80-2"                                                                                                                                             | kus | 2,000                                       | 1 222,50     | 2 445,00          |                 |
| 47                                                                                                                                       | K   | 892241111       | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80                                                                                                                              | m   | 90,300                                      | 19,29        | 1 741,89          | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC <a href="https://vevodniny.urs.cz/items/CS_URS_2022_01/892241111">https://vevodniny.urs.cz/items/CS_URS_2022_01/892241111</a> |     |                 |                                                                                                                                                                        |     |                                             |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                       |     |                 |                                                                                                                                                                        |     | 90,3                                        |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                       |     |                 |                                                                                                                                                                        |     | Součet                                      | 90,300       |                   |                 |
| 48                                                                                                                                       | K   | 892273122       | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125                                                                                                              | m   | 90,300                                      | 37,13        | 3 352,84          | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC <a href="https://vevodniny.urs.cz/items/CS_URS_2022_01/892273122">https://vevodniny.urs.cz/items/CS_URS_2022_01/892273122</a> |     |                 |                                                                                                                                                                        |     |                                             |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                       |     |                 |                                                                                                                                                                        |     | 90,3                                        |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                       |     |                 |                                                                                                                                                                        |     | Součet                                      | 90,300       |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                     | Typ | Kód               | Popis                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 49                                                                                                                                     | K   | 899401111         | Osazení poklopů litinových ventilových                                                                                                    | kus | 2,000    | 372,34       | 744,68            | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC <a href="https://podatelna.urs.cz/Item/C3_URS_2022_01/899401111">https://podatelna.urs.cz/Item/C3_URS_2022_01/899401111</a> |     |                   |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 50                                                                                                                                     | M   | HWL 1650KASIO 001 | POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ BEZ LOGA VODA                                                                                      | kus | 2,000    | 1 440,00     | 2 880,00          |                 |
| 51                                                                                                                                     | K   | 899401112         | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                                                                   | kus | 4,000    | 512,77       | 2 051,08          | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC <a href="https://podatelna.urs.cz/Item/C3_URS_2022_01/899401112">https://podatelna.urs.cz/Item/C3_URS_2022_01/899401112</a> |     |                   |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 52                                                                                                                                     | M   | HWL 1750KASIO 001 | POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA                                                                                   | kus | 4,000    | 1 800,00     | 7 200,00          |                 |
| 53                                                                                                                                     | K   | 899401113         | Osazení poklopů litinových hydrantových                                                                                                   | kus | 2,000    | 1 002,19     | 2 004,38          | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC <a href="https://podatelna.urs.cz/Item/C3_URS_2022_01/899401113">https://podatelna.urs.cz/Item/C3_URS_2022_01/899401113</a> |     |                   |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 54                                                                                                                                     | M   | HWL 1950KASIO 001 | POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ HYDRANTOVÝ BEZ LOGA HYDRANT                                                                                   | kus | 2,000    | 3 300,00     | 6 600,00          |                 |
| 55                                                                                                                                     | K   | 899721111R        | Signalizační vodič na potrubí zelenožlutý CYY 10 mm2                                                                                      | m   | 98,300   | 73,97        | 7 271,25          |                 |
|                                                                                                                                        |     |                   |                                                                                                                                           |     | 90,300   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                        |     |                   |                                                                                                                                           |     | 4*2      |              |                   |                 |
|                                                                                                                                        |     |                   |                                                                                                                                           |     | Součet   | 98,300       |                   |                 |
| 56                                                                                                                                     | K   | 899722113         | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm                                                                                 | m   | 90,300   | 18,01        | 1 626,30          | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC <a href="https://podatelna.urs.cz/Item/C3_URS_2022_01/899722113">https://podatelna.urs.cz/Item/C3_URS_2022_01/899722113</a> |     |                   |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                        |     |                   |                                                                                                                                           |     | 90,300   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                        |     |                   |                                                                                                                                           |     | Součet   | 90,300       |                   |                 |
|                                                                                                                                        |     |                   |                                                                                                                                           |     |          |              | 8 064,84          |                 |
| D 998 Přesun hmot                                                                                                                      |     |                   |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 57                                                                                                                                     | K   | 998225111         | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t   | 83,352   | 70,96        | 5 914,86          | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC <a href="https://podatelna.urs.cz/Item/C3_URS_2022_01/998225111">https://podatelna.urs.cz/Item/C3_URS_2022_01/998225111</a> |     |                   |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 58                                                                                                                                     | K   | 998273102         | Přesun hmot pro trubicí vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m     | t   | 3,635    | 591,52       | 2 150,18          | CS ÚRS 2022 01  |
| Online PSC <a href="https://podatelna.urs.cz/Item/C3_URS_2022_01/998273102">https://podatelna.urs.cz/Item/C3_URS_2022_01/998273102</a> |     |                   |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |