



KUJIP0181T6P

ke sml. 4034/21 z. 1856

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené dne 27. 7. 2021 (ID č. 147 366) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

ID č. 153229

„Školní statek Humpolec – rekonstrukce sušky“**I. Smluvní strany**

Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Mgr. Vitězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem Kraje Vysočina
k podpisu pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Josef Kadlec, Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel: +420 564602362, +420 564602213
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

Zhotovitel: **STATUS stavební a.s.**
se sídlem: Nádražní 998, Humpolec 396 24
zastoupený pro věci smluvní: František Kubů – předseda představenstva
Ing. Karel Hájek – místopředseda představenstva
zástupce pro věci smluvní (změny, dodatky, atd.): František Kubů – předseda představenstva
Ing. Karel Hájek – místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické: Josef Tůma, Vilém Plašil, Adam Černý
osoba pověřená vedením stavby: Josef Tůma - stavbyvedoucí
IČO: 466 79 120
DIČ: CZ 466 79 120
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 213950130/0300
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 487

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 7. 2021, ID č. 147 366 (dále jen "Smlouva") je úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti záměny položek v původním soupisu stavebních prací. Nové položky jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně vyšší a cenově stejné či nižší. Odůvodnění záměny je přílohou tohoto dodatku. Potřeba vznikla v průběhu realizace a zadavatel jednající s náležitou péčí ji nemohl předvídat. Jedná se o změny podle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena díla bez DPH	59 738 966,92 Kč
DPH 21%:	12 545 183,05 Kč

Cena díla celkem s DPH činí	72 284 149,97 Kč
------------------------------------	-------------------------

slovy: sedmdesátdvamilionůdvěstěosmdesátčtyřtisícestočtyřicetdevět 97/100 korun českých.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:	
Cena díla bez DPH:	59 822 228,95 Kč
DPH 21%:	12 562 668,08 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	72 384 897,03 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:	
Cena víceprací bez DPH	5 959 645,86 Kč
Cena méněprací bez DPH	-6 042 907,89 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	- 83 262,03 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčena se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 1, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

Odůvodnění záměny položek v soupisu prací

V Pelhřimově dne 18.5.2022

V Jihlavě dne 18.5.2022



.....
František Kubů
předseda představenstva

.....
Mgr. Karel Janoušek, člen rady
Kraje Vysočina

.....
Ing. Karel Hájek
místopředseda představenstva

Kraj VYSOČINA
Žitavská 1382/17, 586 01 Jihlava

44

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Smlouva
Stavba: Školní statek 2 - přepočet STATIKA

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-83 267,11
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -83 267,11	Výše daně -17 486,09
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-100 753,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

206 24 NUP POLES
Nápravní 973
042 0246670120
ČP 111 505 501 305
slavobor u.s. tel: 000 533 216

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Smlouva

Stavba: Školní statek 2 - přepočít STATIKA

Místo: Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-83 267,11	-100 753,20
PS	Technologie rekonstrukce sušárny	-212 777,00	-257 460,17
PS - D1	Technologie rekonstrukce sušárny	-212 777,00	-257 460,17
PS-1	Technologie rekonstrukce sušárny - odpočty	-1 718 336,00	-2 079 186,56
PS-2	Technologie rekonstrukce sušárny - dopočty	1 505 559,00	1 821 726,39
SO 00	Stavební úpravy	176 927,64	214 082,44
03	SO 00 03 Pol Stavební úpravy (m.č.1.01-1.03) pro SO 06- SO 07	176 927,64	214 082,44
SO 01	Příjmová hala (Příjmový koš včetně přístřešku)	1 048 800,40	1 269 048,48
01 - D1	SO 01 01 Pol - Příjmový koš - spodní stavba	9 705,17	11 743,26
01-D1-SO 01 Pol 1	Příjmový koš - ocelové konstrukce	277 376,64	335 625,73
01-D1-SO 01 pol 2	Ocelový přístřešek	761 718,59	921 679,49
SO 02	Základy pro síla	-1 296 600,95	-1 568 887,15
SO 02 - D1	SO 02 Pol základy pro síla	-1 296 600,95	-1 568 887,15
SO 03	Základy pro akumulační sílo	-28 205,19	-34 128,28
SO 03 - D1	SO 03 Pol - Základy pro akumulační sílo	-28 205,19	-34 128,28
SO 04	Základ pro sušičku	34 694,99	41 980,94
SO 04 - D1	Základ pro sušičku	34 694,99	41 980,94
SO 05	Základové pasy pro expediční zásobník	-24 558,54	-29 715,83
SO 05	SO 05 Pol - Základové pasy pro expediční zásobník	-24 558,54	-29 715,83
SO-11	Sanace patek	205 693,54	248 889,18
SO-11 - D1	Sanace patek	205 693,54	248 889,18
SO 08	Komunikace	12 758,00	15 437,18
01-1	Opěrné stěny - odpočty	-1 332 617,83	-1 612 467,57
01-2	Opěrné stěny - dopočty	818 253,09	990 086,24
03-1	Zpevněné plochy a komunikace - odpočty	-1 032 884,77	-1 249 790,57
03-2	Zpevněné plochy a komunikace - dopočty	1 560 007,51	1 887 609,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepočít STATIKA

Objekt:

PS - Technologie rekonstrukce sušárny

Soupis:

PS - D1 - Technologie rekonstrukce sušárny

Úroveň 3:

PS-1 - Technologie rekonstrukce sušárny - odpočty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 718 336,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 718 336,00	21,00%	-360 850,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 079 186,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepočet STATIKA

Objekt:

PS - Technologie rekonstrukce sušárny

Soupis:

PS - D1 - Technologie rekonstrukce sušárny

Úroveň 3:

PS-1 - Technologie rekonstrukce sušárny - odpočty

Místo:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-1 718 336,00**

PS 02 - ČIŠTĚNÍ

-388 036,00

PS 05 - PLNĚNÍ VENKOVNÍCH SIL

-794 300,00

PS 07 - PLNĚNÍ AKUMULACE ZRNIN PŘED SUŠENÍM

-64 600,00

PS 08 - AKUMULACE ZRNIN PŘED SUŠENÍM

-421 000,00

PS 10 - SUŠENÍ ZRNIN S VYSKLADNĚNÍM

-50 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepočít STATIKA

Objekt:

PS - Technologie rekonstrukce sušárny

Soupis:

PS - D1 - Technologie rekonstrukce sušárny

Úroveň 3:

PS-1 - Technologie rekonstrukce sušárny - odpočty

Místo:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 718 336,00

D	PS 02	ČIŠTĚNÍ					-388 036,00
0	K	0204 - 0206	Klapka trojcestná trojcestná klapka; 40°	ks	-3,00000	26 012,00	-78 036,00
0	K	-2	Přechodový košík přechod na spádové potrubí pr. 219 mm	ks	-9,00000	5 200,00	-46 800,00
0	K	0208	Redler výkon 40 m3/h	ks	-1,00000	258 000,00	-258 000,00
0	K	-2	Přechodový košík přechod na spádové potrubí pr. 219 mm	ks	-1,00000	5 200,00	-5 200,00

D	PS 05	PLNĚNÍ VENKOVNÍCH SIL					-794 300,00
0	K	0501	Redler výkon 40 t/h (pro pšenici 0,75 t/m3)	ks	-1,00000	280 000,00	-280 000,00
0	K	-21	Přechodový košík přechod na klapku 220x220 mm	ks	-1,00000	5 200,00	-5 200,00
0	K	0502	Klapka dvoucestná dvoucestná klapka typu "Y"; 40°	ks	-1,00000	40 200,00	-40 200,00
0	K	0504	Klapka trojcestná trojcestná klapka; 40°	ks	-1,00000	51 700,00	-51 700,00
0	K	-2	Přechodový košík přechod na spádové potrubí pr. 219 mm	ks	-3,00000	5 200,00	-15 600,00
0	K	0505	Redler výkon 40 t/h (pro pšenici 0,75 t/m3)	ks	-1,00000	346 000,00	-346 000,00
0	K	0506 - 0509	Hradítko redleru provedení elektrické, pohon max. 0,25 kW	ks	-1,00000	50 400,00	-50 400,00
0	K	-24	Přechodový košík přechod na redler - podle velikosti dopravníků	ks	-1,00000	5 200,00	-5 200,00

D	PS 07	PLNĚNÍ AKUMULACE ZRNIN PŘED SUŠENÍM					-64 600,00
0	K	0702	Klapka trojcestná trojcestná klapka; 40°	ks	-1,00000	49 000,00	-49 000,00
0	K	-2	Přechodový košík přechod na spádové potrubí pr. 219 mm	ks	-3,00000	5 200,00	-15 600,00

D	PS 08	AKUMULACE ZRNIN PŘED SUŠENÍM					-421 000,00
0	K	-36	Přechodový košík přechod z výpadu síla na hradítko 300x300 mm	ks	-8,00000	5 200,00	-41 600,00
0	K	0804	Klapka dvoucestná dvoucestná klapka typu "Y"; 40°	ks	-1,00000	40 000,00	-40 000,00
0	K	-40	Přechodový košík přechod z hradítka na dvoucestnou klapku 220x220 mm	ks	-8,00000	5 200,00	-41 600,00
0	K	0806	Redler výkon 40 t/h (pro pšenici 0,75 t/m3)	ks	-1,00000	252 600,00	-252 600,00
0	K	-21	Přechodový košík přechod na klapku 220x220 mm	ks	-1,00000	5 200,00	-5 200,00
0	K	0807	Klapka dvoucestná dvoucestná klapka typu "Y"; 40°	ks	-1,00000	40 000,00	-40 000,00

D	PS 10	SUŠENÍ ZRNIN S VYSKLADNĚNÍM					-50 400,00
0	K	1005	Klapka dvoucestná dvoucestná klapka typu "T"; 40°	ks	-1,00000	40 000,00	-40 000,00
0	K	-2	Přechodový košík přechod na spádové potrubí pr. 219 mm	ks	-2,00000	5 200,00	-10 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepočet STATIKA

Objekt:

PS - Technologie rekonstrukce sušárny

Soupis:

PS - D1 - Technologie rekonstrukce sušárny

Úroveň 3:

PS-2 - Technologie rekonstrukce sušárny - dopočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 505 559,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 505 559,00	21,00%	316 167,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 821 726,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepočít STATIKA

Objekt:

PS - Technologie rekonstrukce sušárny

Soupis:

PS - D1 - Technologie rekonstrukce sušárny

Úroveň 3:

PS-2 - Technologie rekonstrukce sušárny - dopočty

Místo:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 505 559,00

PS 01 - PŘÍJEM ZRNIN

415 875,00

PS 02 - ČIŠTĚNÍ

185 496,00

PS 06 - SILA

189 980,00

PS 07 - PLNĚNÍ AKUMULACE ZRNIN PŘED SUŠENÍM

96 840,00

PS 11 - EXPEDICE

520 800,00

D1 - TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE

96 568,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepočít STATIKA

Objekt:

PS - Technologie rekonstrukce sušárny

Soupis:

PS - D1 - Technologie rekonstrukce sušárny

Úroveň 3:

PS-2 - Technologie rekonstrukce sušárny - dopočty

Místo:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 505 559,00
D	PS 01		PŘÍJEM ZRNIN				415 875,00
7	K	01-01	Příjmový koš zvětšení rozměru 6000/4000	kg	4 083,33333	99,00	404 250,00
10	K	01-01a	Ocelové rošty celopřejezdné osazení 6,0x4,0	kg	1 291,66667	9,00	11 625,00
D	PS 02		ČIŠTĚNÍ				185 496,00
8	K	02-1	Korečkový elevátor výkon 12t/hod (pro pšenici 0,75t/1m3)	kus	1,00000	121 830,00	121 830,00
9	K	02-2	Šnekový dopravník výkon 20t/hod	kus	1,00000	63 666,00	63 666,00
D	PS 06		SILA				189 980,00
0	K	0605 - 0606	Hradítko sila provedení ruční	ks	1,00000	24 800,00	24 800,00
0	K	0608 - 0609	Hradítko sila provedení ruční	ks	1,00000	24 800,00	24 800,00
0	K	0611 - 0612	Hradítko sila provedení ruční	ks	1,00000	24 840,00	24 840,00
0	K	-24	Přechodový košík přechod na redler - podle velikosti dopravníků	ks	3,00000	5 200,00	15 600,00
1	K	-1-2	Hradítko redleru provedení EI, pohon max. 0,25kW	kus	2,00000	43 870,00	87 740,00
0	K	-2	Přechodový košík přechod na spádové potrubí pr. 219 mm	ks	1,00000	5 200,00	5 200,00
0	K	-6	vizitéry vizitéry do potrubí	ks	1,00000	7 000,00	7 000,00
D	PS 07		PLNĚNÍ AKUMULACE ZRNIN PŘED SUŠENÍM				96 840,00
2	K	-7.1	Hradítko redleru EI, pohon max. 0,25kW	ks	2,00000	43 870,00	87 740,00
3	K	-7.2	Přechodový košík přechod na spádové potrubí pr.219 - provedení lakované	ks	2,00000	4 550,00	9 100,00
D	PS 11		EXPEDICE				520 800,00
5	K	-20-1	Akumulační zásobník 3000x3000x3000 lakováno	ks	1,00000	520 800,00	520 800,00
D	D1		TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE				96 568,00
4	K	Pol5-1	Střešní odtahové ventilátory	kus	4,00000	24 142,00	96 568,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepočet STATIKA

Objekt:

SO 00 - Stavební úpravy

Soupis:

03 - SO 00 03 Pol Stavební úpravy (m.č.1.01-1.03) pro SO 06- SO 07

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				176 927,64
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	176 927,64	21,00%	37 154,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	214 082,44
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepoččet STATIKA

Objekt:

SO 00 - Stavební úpravy

Soupis:

03 - SO 00 03 Poř Stavební úpravy (m.č.1.01-1.03) pro SO 06- SO 07

Místo:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

176 927,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce

88 515,28

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

82 827,11

99 - Staveništní přesun hmot

5 585,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepočít STATIKA

Objekt:

SO 00 - Stavební úpravy

Soupis:

03 - SO 00 03 Pol Stavební úpravy (m.č.1.01-1.03) pro SO 06- SO 07

Místo:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

176 927,64

D		3	Svislé a kompletní konstrukce	88 515,28			
58	K	341321510	Stěny nosné ze ŽB tř. C 20/25	m3	5,64000	3 770,00	21 262,80
59	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	57,60000	518,00	29 636,80
60	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	57,60000	140,00	8 064,00
61	K	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	0,58821	49 900,00	29 351,68

D		63	Podlahy a podlahové konstrukce	82 827,11			
30	K	631315711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,	m3	16,08000	3 560,00	57 244,80
32	K	631319155R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	16,08000	317,00	5 097,36
62	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,41052	49 900,00	20 484,95

D		99	Staveništní přesun hmot	5 585,25			
39	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	14,89400	375,00	5 585,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepoččet STATIKA

Objekt:

SO 01 - Příjmová hala (Příjmový koš včetně přístřešku)

Soupis:

01 - D1 - SO 01 01 Pol - Příjmový koš - spodní stavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 705,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 705,17	21,00%	2 038,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 743,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPIT.
Stavba

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepočet STATIKA

Objekt:

SO 01 - Příjmová hala (Příjmový koš včetně přístřešku)

Soupis:

01 - D1 - SO 01 01 Pol - Příjmový koš - spodní stavba

Místo:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	9 705,17
1 - Zemní práce	87 108,15
2 - Základy a zvláštní zakládání	162 853,11
3 - Svislé a kompletní konstrukce	160 727,50
4 - Vodorovné konstrukce	-170 367,37
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-191 157,56
99 - Staveništní přesun hmot	-39 458,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepočít STATIKA

Objekt:

SO 01 - Příjmová hala (Příjmový koš včetně přístřešku)

Soupis:

01 - D1 - SO 01 01 Pol - Příjmový koš - spodní stavba

Místo:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 705,17

D 1		Zemní práce					87 108,15
1	K	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	153,59270	113,50	17 432,77
2	K	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	153,59270	23,70	3 640,15
3	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	56,52040	45,10	2 549,07
4	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	125,33250	262,50	32 899,78
5	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	125,33250	20,70	2 594,38
6	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	28,26020	264,50	7 474,82
7	K	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním	m3	28,26020	484,50	13 692,07
8	K	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhuštění	m2	3,71112	6,90	25,61
9	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	11,33250	600,00	6 799,50

D 2		Základy a zvláštní zakládání					162 853,11
10	K	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15	m3	-0,38434	2 580,00	-991,60
11	K	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	-27,91030	2 960,00	-82 614,49
74	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	25,04400	3 720,00	93 163,68
12	K	273351215R00	Bednění stěn základových desek zařízení	m2	-13,97500	791,00	-11 054,23
13	K	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	-13,97500	127,00	-1 774,83
14	K	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,20000	38 680,00	7 736,00
75	K	279113141	Základová zeď tl 150 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	125,08000	959,00	119 951,72
76	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	14,00000	1 660,00	23 240,00
12	K	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) (položka z 03- SO 00 Stavební úpravy pro SO 06 - SO 07)	t	0,35059	40 080,00	14 051,65
15	K	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopisku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	0,92430	1 239,00	1 145,21

D 3		Svislé a kompletní konstrukce					160 727,50
17	K	311321411R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30	m3	-34,09263	3 285,00	-111 994,29
80	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	53,63200	4 000,00	214 528,00
18	K	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zařízení	m2	-382,71000	519,00	-198 626,49
19	K	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	-382,71000	225,50	-86 301,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	130,24000	1 150,00	149 776,00
78	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	130,24000	198,00	25 787,52
20	K	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	3,31100	38 710,00	128 168,81
81	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,78936	49 900,00	39 389,06

D 4 Vodorovné konstrukce -170 367,37

21	K	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	-3,14270	3 180,00	-9 993,79
79	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,55880	4 020,00	6 266,38
22	K	411351205R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 10 do 12 kPa, - zřízení	m2	-14,44900	777,00	-11 226,87
23	K	411351206R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 10 do 12 kPa, - odstranění	m2	-14,44900	236,50	-3 417,19
24	K	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	-17,57000	481,00	-8 451,17
25	K	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	-17,57000	95,10	-1 670,91
26	K	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	-0,48420	39 590,00	-19 169,48
27	K	411361921RT5	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	-0,64600	32 800,00	-21 188,80
28	K	413321414R00	Beton nosníků železový třídy C 25/30	m3	0,06500	3 150,00	204,75
29	K	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	0,43600	613,00	267,27
30	K	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	0,43600	232,00	101,15
31	K	413351213R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, - zřízení	m2	-0,06000	537,00	-32,22
32	K	413351214R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, odstranění	m2	-0,06000	139,50	-8,37
33	K	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R)	t	-0,15610	49 240,00	-7 686,36
34	K	457311114R00	Vyrovnávací beton beton C 8/10	m3	-25,88800	3 645,00	-94 361,76

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -191 157,56

35	K	631316231R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně,	m2	-75,63200	95,80	-7 245,55
36	K	631315711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,	m3	-21,63075	3 560,00	-77 005,47
37	K	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	-29,37600	316,00	-9 282,82
38	K	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	-29,37600	101,50	-2 981,66
39	K	631361821R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů z betonářské oceli 10 505(R)	t	-2,92015	32 410,00	-94 642,06

D 99 Staveništní přesun hmot -39 458,66

43	K	998142261R00	Přesun hmot pro nádrže a jámky pro zásobníky a jámy pozemní pro zemědělství (814 4 JKSO) se svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - 6. místo JKSO) vodorovně do 20 m jakýchkoliv rozměrů	t	-182,67900	216,00	-39 458,66
----	---	--------------	---	---	------------	--------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepočít STATIKA

Objekt:

SO 01 - Příjmová hala (Příjmový koš včetně přístřešku)

Soupis:

01-D1-SO 01 Pol 1 - Příjmový koš - ocelové konstrukce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

277 376,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	277 376,64	21,00%	58 249,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

335 625,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepočet STATIKA

Objekt:

SO 01 - Příjmová hala (Příjmový koš včetně přístřešku)

Soupis:

01-D1-SO 01 Pol 1 - Příjmový koš - ocelové konstrukce

Místo:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

277 376,64

767 - Konstrukce zámečnické

339 988,00

783 - Nátěry

-62 611,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepočít STATIKA

Objekt:

SO 01 - Příjmová hala (Příjmový koš včetně přístřešku)

Soupis:

01-D1-SO 01 Pol 1 - Příjmový koš - ocelové konstrukce

Místo:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

277 376,64

D 767

Konstrukce zámečnické

339 988,00

11	K	13483310R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 180 mm	t	3,30400	30 000,00	99 120,00
12	K	13611218R	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 5,00 mm	t	0,46800	30 000,00	14 040,00
16	K	767001	Vsypný rošt v.80mm, rozm.500x1000mm	kus	12,00000	3 500,00	42 000,00
5	K	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	3 772,00000	49,00	184 828,00

D 783

Nátěry

-62 611,36

18	K	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m2	-71,24000	160,50	-11 434,02
19	K	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	-71,24000	69,40	-4 944,06
20	K	R392571112R00	Otryskání pískem st. SA 2.5	m2	-132,09509	350,00	-46 233,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepoččet STATIKA

Objekt:

SO 01 - Příjmová hala (Příjmový koš včetně přístřešku)

Soupis:

01-D1-SO 01 pol 2 - Ocelový přístřešek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

761 718,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	761 718,59	21,00%	159 960,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

921 679,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepočet STATIKA

Objekt:

SO 01 - Příjmová hala (Příjmový koš včetně přístřešku)

Soupis:

01-D1-SO 01 pol 2 - Ocelový přístřešek

Místo:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

761 718,59

2 - Základy a zvláštní zakládání	2 880,00
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 600,00
96 - Bourání konstrukcí	1 896,00
767 - Konstrukce zámečnické	723 152,74
783 - Nátěry	29 189,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepočít STATIKA

Objekt:

SO 01 - Příjmová hala (Příjmový koš včetně přístřešku)

Soupis:

01-D1-SO 01 pol 2 - Ocelový přístřešek

Místo:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

761 718,59

D	2	Základy a zvláštní zakládání					2 880,00
1	K	R278381126R00	Podliti ocelových sloupů tl. 20mm	m2	0,32000	9 000,00	2 880,00

D	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					4 600,00
2	K	953981205R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 20, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	16,00000	287,50	4 600,00

D	96	Bourání konstrukcí					1 896,00
3	K	971042122R00	Vyvrtní otvorů v betonových příčkách a zdech průměru do 30 mm, do hloubky 300 mm	kus	16,00000	118,50	1 896,00

D	767	Konstrukce zámečnické					723 152,74
32	K	13482715R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 200 mm	t	4,04275	30 000,00	121 282,50
47	K	13890203R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí od 50 kg do 100 kg	kg	-646,30000	35,00	-22 620,50
38	K	15484506R	profil ocelový trapézový 35/207; tl. 0,63 mm; výška vlny 35,0 mm; pozinkováno; délka min. 1,8 do max. 22 m; rozvinutá šíře 1 250 mm; skladebná šíře 1 035 mm; prosvětlovací provedení	m2	232,30000	260,00	60 398,00
39	K	15484532R	profil ocelový trapézový 55/250; tl. 0,63 mm; výška vlny 55,0 mm; pozinkováno; délka min. 1,8 do max. 22 m; rozvinutá šíře 1 250 mm; skladebná šíře 1 000 mm; prosvětlovací provedení	m2	34,54600	260,00	8 981,96
46	K	767 Z/5	D+M Sekční vrata, 4000x8500mm	soubor	1,00000	295 000,00	295 000,00
18	K	767137512R00	Montáž stěn a příček z plechu Obložení stěn a příček plechem tvarovaným šroubováním	m2	202,50000	191,00	38 677,50
19	K	767392112R00	Montáž krytiny střech plechem tvarovaným šroubováním	m2	30,04000	207,00	6 218,28
29	K	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	3 850,00000	55,90	215 215,00

D	783	Nátěry					29 189,85
48	K	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m2	50,33600	160,50	8 078,93
49	K	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	50,33600	69,40	3 493,32
50	K	R392571112R00	Otryskání pískem st. SA 2.5	m2	50,33600	350,00	17 617,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepoččet STATIKA

Objekt:

SO 02 - Základy pro síla

Soupis:

SO 02 - D1 - SO 02 Pol základy pro síla

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-1 296 600,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 296 600,95	21,00%	-272 286,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 568 887,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepočet STATIKA

Objekt:

SO 02 - Základy pro síla

Soupis:

SO 02 - D1 - SO 02 Pol základy pro síla

Místo:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-1 296 600,95
1 - Zemní práce	56 479,34
2 - Základy a zvláštní zakládání	-166 646,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-888 458,46
4 - Vodorovné konstrukce	-208 062,64
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-67 937,14
99 - Staveništní přesun hmot	-21 975,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepočít STATIKA

Objekt:

SO 02 - Základy pro síla

Soupis:

SO 02 - D1 - SO 02 Pol základy pro síla

Místo:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 296 600,95

D 1		Zemní práce					56 479,34
1	K	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-4,05290	346,00	-1 402,30
2	K	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	-4,05290	23,70	-96,05
42	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	36,63600	768,00	28 136,45
3	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-12,00000	45,10	-541,20
4	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	38,58310	262,50	10 128,06
5	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	38,58310	20,70	798,67
6	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-6,00000	264,50	-1 587,00
7	K	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním	m3	-6,00000	484,50	-2 907,00
8	K	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhuštění	m2	121,19000	6,60	799,85
9	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	38,58310	600,00	23 149,86

D 2		Základy a zvláštní zakládání					-166 646,15
10	K	273313211R00	Beton základových desek prostý třídy C -/7,5	m3	-85,81279	3 000,00	-257 438,37
11	K	273313621R00	Beton základových desek prostý třídy C 20/25	m3	-6,53491	3 200,00	-20 911,71
12	K	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	-64,00744	3 300,00	-211 224,55
41	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	135,90000	3 720,00	505 548,00
13	K	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	28,76793	791,00	22 765,43
14	K	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	28,76793	127,00	3 653,53
15	K	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,73850	38 680,00	67 245,18
16	K	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	-45,48540	3 200,00	-145 553,28
17	K	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	-127,68000	574,00	-73 288,32
18	K	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	-127,68000	127,00	-16 215,36
19	K	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopisku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	-33,26610	1 239,00	-41 216,70

D 3		Svislé a kompletní konstrukce					-888 458,46
21	K	311321411R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30	m3	-80,11080	3 600,00	-288 398,88
22	K	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	-283,41600	519,00	-147 092,90
23	K	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	-283,41600	225,00	-63 768,60
24	K	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	-10,05420	38 710,00	-389 198,08

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 4			Vodorovné konstrukce				-208 062,64
25	K	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	-28,17111	3 800,00	-107 050,22
26	K	411351205R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 10 do 12 kPa, - zřízení	m2	-30,24000	777,00	-23 496,48
27	K	411351206R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 10 do 12 kPa, - odstranění	m2	-30,24000	236,00	-7 136,64
28	K	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	-17,30400	481,00	-8 323,22
29	K	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	-17,30400	95,10	-1 645,61
30	K	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	-1,69740	35 590,00	-60 410,47
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				-67 937,14
31	K	631313711RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30	m3	-16,17551	4 200,00	-67 937,14
D 99			Staveništní přesun hmot				-21 975,90
34	K	998142261R00	Přesun hmot pro nádrže a jímky pro zásobníky a jámy pozemní pro zemědělství (814 4 JKSO) se svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - 6. místo JKSO) vodorovně do 20 m jakýchkoliv rozměrů	t	-101,74028	216,00	-21 975,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepoččet STATIKA

Objekt:

SO 03 - Základy pro akumulční silo

Soupis:

SO 03 - D1 - SO 03 Pol - Základy pro akumulční silo

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-28 205,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-28 205,19	21,00%	-5 923,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-34 128,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepoččet STATIKA

Objekt:

SO 03 - Základy pro akumulální sílo

Soupis:

SO 03 - D1 - SO 03 Pol - Základy pro akumulální sílo

Místo:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-28 205,19

1 - Zemní práce

-1 476,37

2 - Základy a zvláštní zakládání

-14 631,43

99 - Staveništní přesun hmot

-12 097,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepočít STATIKA

Objekt:

SO 03 - Základy pro akumulční silo

Soupis:

SO 03 - D1 - SO 03 Pol - Základy pro akumulční silo

Místo:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-28 205,19

D 1		Zemní práce					-1 476,37
1	K	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	1,86750	346,00	646,16
2	K	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m ³	1,86750	23,70	44,26
3	K	162201102R00	Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	-9,18080	45,10	-414,05
4	K	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	1,86750	262,50	490,22
5	K	162701109R00	Vodorovně přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m ³	1,86750	20,70	38,66
6	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m ³ , z horniny 1 až 4	m ³	-4,59040	264,50	-1 214,16
7	K	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m ³	-4,59040	484,50	-2 224,05
8	K	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m ²	5,23000	6,90	36,09
9	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m ³	1,86750	600,00	1 120,50

D 2		Základy a zvláštní zakládání					-14 631,43
10	K	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15	m ³	-0,62460	2 900,00	-1 811,34
11	K	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m ³	-26,57600	3 200,00	-85 043,20
21	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m ³	42,51600	3 720,00	158 159,52
12	K	273351215R00	Bednění stěn základových desek zařízení	m ²	-12,49400	791,00	-9 882,75
13	K	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m ²	-12,49400	127,00	-1 586,74
14	K	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	-1,81750	38 680,00	-70 300,90
15	K	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	-0,12780	31 420,00	-4 015,48
16	K	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu	m ³	-0,12150	1 239,00	-150,54

D 99		Staveništní přesun hmot					-12 097,39
18	K	998142261R00	Přesun hmot pro nádrže a jímky pro zásobníky a jámy pozemní pro zemědělství (814 4 JKSO) se svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - 6. místo JKSO) vodorovně do 20 m jakýchkoliv rozměrů	t	-56,00643	216,00	-12 097,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepoččet STATIKA

Objekt:

SO 04 - Základ pro sušičku

Soupis:

SO 04 - D1 - Základ pro sušičku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

34 694,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 694,99	21,00%	7 285,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

41 980,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Školní statek 2 - přepoččet STATIKA

Objekt: SO 04 - Základ pro sušičku

Soupis: **SO 04 - D1 - Základ pro sušičku**

Místo:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**34 694,99**

1 - Zemní práce

-4 466,76

2 - Základy a zvláštní zakládání

38 059,07

99 - Staveništní přesun hmot

1 102,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Školní statek 2 - přepočít STATIKA
 Objekt: SO 04 - Základ pro sušičku
 Soupis: SO 04 - D1 - Základ pro sušičku

Místo: Datum: 29. 9. 2021
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

34 694,99

D 1		Zemní práce					-4 466,76	
1	K	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	-3,47520	346,00	-1 202,42	
2	K	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m ³	-3,47520	23,70	-82,36	
3	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	0,54100	45,10	24,40	
4	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	-3,47520	262,50	-912,24	
5	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m ³	-3,47520	20,70	-71,94	
6	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m ³ , z horniny 1 až 4	m ³	-0,27050	264,50	-71,55	
7	K	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu záspy s ručním zhuštěním	m ³	0,27050	484,50	131,06	
8	K	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhuštění	m ²	-3,30850	6,90	-22,83	
9	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m ³	-3,47520	650,00	-2 258,88	

D 2		Základy a zvláštní zakládání					38 059,07	
10	K	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15	m ³	-0,97320	2 900,00	-2 822,28	
11	K	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m ³	-16,36140	3 200,00	-52 356,48	
21	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m ³	43,14240	3 720,00	160 489,73	
12	K	273351215R00	Bednění stěn základových desek zařízení	m ²	0,32000	791,00	253,12	
13	K	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m ²	0,32000	127,00	40,64	
14	K	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	-1,05720	38 680,00	-40 892,50	
15	K	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,22460	31 420,00	7 056,93	
16	K	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopisku 0-32 pro zpevnění podkladu	m ³	-27,20750	1 239,00	-33 710,09	

D 99		Staveništní přesun hmot					1 102,68	
18	K	998142261R00	Přesun hmot pro nádrže a jímky pro zásobníky a jámy pozemní pro zemědělství (814 4 JKSO) se svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - 6. místo JKSO) vodorovně do 20 m jakýchkoliv rozměrů	t	5,10500	216,00	1 102,68	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepoččet STATIKA

Objekt:

SO 05 - Základové pasy pro expediční zásobník

Soupis:

SO 05 - SO 05 Pol - Základové pasy pro expediční zásobník

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-24 558,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-24 558,54	21,00%	-5 157,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-29 715,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE
Stavba:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepoččet STATIKA

Objekt:

SO 05 - Základové pasy pro expediční zásobník

Soupis:

SO 05 - SO 05 Pol - Základové pasy pro expediční zásobník

Místo:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-24 558,54
1 - Zemní práce	-56 817,88
2 - Základy a zvláštní zakládání	-40 237,11
3 - Svislé a kompletní konstrukce	73 250,29
99 - Staveništní přesun hmot	-753,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepočít STATIKA

Objekt:

SO 05 - Základové pasy pro expediční zásobník

Soupis:

SO 05 - SO 05 Pol - Základové pasy pro expediční zásobník

Místo:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-24 558,54

D 1		Zemní práce						-56 817,88
3	K	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojné	m ³	-41,32800	475,50	-19 651,46	
4	K	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m ³	-41,32800	37,00	-1 529,14	
5	K	162201102R00	Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	-64,43760	45,10	-2 906,14	
6	K	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	-9,10920	262,20	-2 388,43	
7	K	162701109R00	Vodorovně přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m ³	-9,10920	20,70	-188,56	
8	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neuhleného výkopku nakládání výkopku do 100 m ³ , z horniny 1 až 4	m ³	-32,21880	264,50	-8 521,87	
9	K	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásepů s ručním zhuštěním	m ³	-32,21880	484,50	-15 610,01	
10	K	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, bez zhuštění	m ²	-14,68000	6,90	-101,29	
11	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m ³	-9,10920	650,00	-5 920,98	

D 2		Základy a zvláštní zakládání						-40 237,11
12	K	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15	m ³	-0,04350	2 900,00	-126,15	
13	K	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30	m ³	-7,22460	3 200,00	-23 118,72	
14	K	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zařízení	m ²	-24,24000	574,00	-13 913,76	
15	K	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m ²	-24,24000	127,00	-3 078,48	

D 3		Svislé a kompletní konstrukce						73 250,29
20	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m ³	6,00000	4 000,00	24 000,00	
21	K	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zařízení	m ²	40,92000	519,00	21 237,48	
22	K	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m ²	40,92000	225,50	9 227,46	
23	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,37646	49 900,00	18 785,35	

D 99		Staveništní přesun hmot						-753,84
18	K	998142261R00	Přesun hmot pro nádrže a jámy pro zásobníky a jámy pozemní pro zemědělství (814 4 JKSO) se svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - 6. místo JKSO) vodorovně do 20 m jakýchkoliv rozměrů	t	-3,49000	216,00	-753,84	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepoččet STATIKA

Objekt:

SO-11 - Sanace patek

Soupis:

SO-11 - D1 - Sanace patek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			205 693,54
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	205 693,54	21,00%	43 195,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	248 889,18
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepoččet STATIKA

Objekt:

SO-11 - Sanace patek

Soupis:

SO-11 - D1 - Sanace patek

Místo:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

205 693,54

HSV - Práce a dodávky HSV

158 032,25

1 - Zemní práce

39 600,04

2 - Zakládání

114 666,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 765,92

998 - Přesun hmot

11 485,58

767 - Konstrukce zámečnické

34 267,08

783 - Nátěry

1 908,63

SOUPIS PR
Stavba

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepočít STATIKA

Objekt:

SO-11 - Sanace patek

Soupis:

SO-11 - D1 - Sanace patek

Místo:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

205 693,54

D	HSV		Práce a dodávky HSV				158 032,25
D	1		Zemní práce				39 600,04
50	K	132211401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	13,23000	2 110,00	27 915,30
4	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	13,23000	262,50	3 472,88
5	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	13,23000	20,70	273,86
9	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	13,23000	600,00	7 938,00
D	2		Zakládání				114 666,29
6	K	274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	2,52000	3 720,00	9 374,40
7	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	5,64000	364,00	2 052,96
8	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	5,64000	73,20	412,85
9	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,45360	62 000,00	28 123,20
11	K	275313911	Základové patky z betonu tř. C 30/37	m3	18,52200	3 700,00	68 531,40
12	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	12,60000	411,00	5 178,60
13	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	12,60000	78,80	992,88
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 765,92
51	K	953961117	Kotvy chemickým tmelem do M 27 do hl 240 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	10,00000	317,00	3 170,00
52	M	13021017	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm	t	0,01560	38 200,00	595,92
D	998		Přesun hmot				11 485,58
43	K	998142261R00	Přesun hmot pro nádrže a jímky pro zásobníky a jámy pozemní pro zemědělství (814 4 JKSO) se svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - 6. místo JKSO) vodorovně do 20 m jakýchkoliv rozměrů	t	53,17400	216,00	11 485,58
D	767		Konstrukce zámečnické				34 267,08
53	K	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	88,64000	154,00	13 650,56
54	K	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	153,60000	55,90	8 586,24
55	M	13611226	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule	t	0,09750	46 500,00	4 533,75
56	M	13010434	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm	t	0,16896	42 300,00	7 147,01
60	K	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,26600	1 314,00	349,52
D	783		Nátěry				1 908,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m2	8,30200	160,50	1 332,47
62	K	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukci syntetické základní,	m2	8,30200	69,40	576,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepoččet STATIKA

Objekt:

SO 08 - Komunikace

Soupis:

01-1 - Opěrné stěny - odpočty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 332 617,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základni	-1 332 617,83	21,00%	-279 849,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 612 467,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepočet STATIKA

Objekt:

SO 08 - Komunikace

Soupis:

01-1 - Opěrné stěny - odpočty

Místo:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 332 617,83

1 - Zemní práce	-141 428,67
2 - Základy a zvláštní zakládání	-234 335,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-837 982,19
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	-19 760,00
96 - Bourání konstrukcí	-6 510,40
99 - Staveništní přesun hmot	-6 283,70
767 - Konstrukce zámečnické	-86 317,72
Celkem - Celkem	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Školní statek 2 - přepočít STATIKA

Objekt: SO 08 - Komunikace

Scupis: 01-1 - Opěrné stěny - odpočty

Místo: Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 332 617,83

D 1 Zemní práce -141 428,67

1	K	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-136,78875	158,50	-21 681,02
2	K	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	-68,39438	37,00	-2 530,59
3	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-195,17710	45,10	-8 802,49
4	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-39,20020	262,50	-10 290,05
5	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-39,20020	20,70	-811,44
6	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-97,58855	264,50	-25 812,17
7	K	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	-97,58855	484,50	-47 281,65
8	K	181101101R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	-101,32500	6,90	-699,14
9	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-39,20020	600,00	-23 520,12

D 2 Základy a zvláštní zakládání -234 335,15

10	K	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15	m3	-6,94800	2 900,00	-20 149,20
11	K	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	-19,25220	3 200,00	-61 607,04
12	K	273351215R00	Bednění stěn základových desek zařízení	m2	-71,64000	791,00	-56 667,24
13	K	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	-71,64000	127,00	-9 098,28
14	K	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	-2,24440	38 680,00	-86 813,39

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -837 982,19

15	K	311321411R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30	m3	-26,41788	3 600,00	-95 104,37
16	K	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zařízení	m2	-226,21000	519,00	-117 402,99
17	K	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	-226,21000	2 255,00	-510 103,55
18	K	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	-2,98040	38 710,00	-115 371,28

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách -19 760,00

19	K	R953981204R00	Chemické kotvy, beton, hl.125 mm, M14, malta 2slož	kus	-104,00000	190,00	-19 760,00
----	---	---------------	--	-----	------------	--------	------------

D 96 Bourání konstrukcí -6 510,40

20	K	971042121R00	Vyvtření otvorů v betonových příčkách a zdech průměru do 30 mm, do hloubky 150 mm	kus	-104,00000	62,60	-6 510,40
----	---	--------------	---	-----	------------	-------	-----------

D 99 Staveništní přesun hmot -6 283,70

21	K	998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu	t	-149,96898	41,90	-6 283,70
----	---	--------------	---	---	------------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 767			Konstrukce zámečnické				-86 317,72
22	K	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplnků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	-347,00000	114,00	-39 558,00
23	K	13890201R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg	kg	-347,00000	35,00	-12 145,00
24	K	55399993R	výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, hmotnost výrobku nad 10 kg	kg	-381,70000	89,30	-34 085,81
25	K	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	-0,40252	1 314,00	-528,91
D Celkem			Celkem				0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepoččet STATIKA

Objekt:

SO 08 - Komunikace

Soupis:

01-2 - Opěrné stěny - dopočty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

818 253,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	818 253,09	21,00%	171 833,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

990 086,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Školní statek 2 - přepočít STATIKA
 Objekt: SO 08 - Komunikace
 Soupis: **01-2 - Opěrné stěny - dopočty**

Místo: Datum: 29. 9. 2021
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	818 253,09
1 - Zemní práce	98 271,58
2 - Základy a zvláštní zakládání	222 805,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	489 035,44
99 - Staveništní přesun hmot	8 140,63
Celkem - Celkem	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Školní statek 2 - přepočít STATIKA
Objekt: SO 08 - Komunikace
Soupis: **01-2 - Opěrné stěny - dopočty**

Místo: Datum: 29. 9. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

818 253,09

D 1		Zemní práce					98 271,58
1	K	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	78,00000	158,50	12 363,00
2	K	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	78,00000	37,00	2 886,00
3	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	24,96000	45,10	1 125,70
4	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	78,00000	262,50	20 475,00
5	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	78,00000	20,70	1 614,60
6	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	24,96000	264,50	6 601,92
7	K	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	12,48000	484,50	6 046,56
8	K	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	52,00000	6,90	358,80
9	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	78,00000	600,00	46 800,00

D 2		Základy a zvláštní zakládání					222 805,44
10	K	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15	m3	8,58000	2 900,00	24 882,00
11	K	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	51,48000	3 200,00	164 736,00
14	K	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,85800	38 680,00	33 187,44

D 3		Svislé a kompletní konstrukce					489 035,44
15	K	311321411R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30	m3	17,04000	3 600,00	61 344,00
16	K	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	130,40000	519,00	67 677,60
17	K	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	130,40000	2 255,00	294 052,00
18	K	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,70400	38 710,00	65 961,84

D 99		Staveništní přesun hmot					8 140,63
21	K	998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu	t	194,28700	41,90	8 140,63

D Celkem Celkem 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepoččet STATIKA

Objekt:

SO 08 - Komunikace

Soupis:

03-1 - Zpevněné plochy a komunikace - odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-1 032 884,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 032 884,77	21,00%	-216 905,80
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 249 790,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepočet STATIKA

Objekt:

SO 08 - Komunikace

Soupis:

03-1 - Zpevněné plochy a komunikace - odpočty

Místo:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-1 032 884,77
1 - Zemní práce	-194 532,82
2 - Základy a zvláštní zakládání	-24 592,44
5 - Komunikace	-545 332,50
8 - Trubní vedení	-11 500,00
91 - Doplnující práce na komunikaci	-163 137,29
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb	-73 256,18
99 - Staveništní přesun hmot	-20 533,54
Celkem - Celkem	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepočít STATIKA

Objekt:

SO 08 - Komunikace

Soupis:

03-1 - Zpevněné plochy a komunikace - odpočty

Místo:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 032 884,77

D 1 Zemní práce -194 532,82

1	K	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 200 mm	m ²	-308,56259	343,50	-105 991,25
2	K	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	-83,00912	115,50	-9 587,55
3	K	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepidlo horniny	m ³	-83,00912	42,30	-3 511,29
4	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	-83,00912	262,50	-21 789,89
5	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m ³	-83,00912	20,70	-1 718,29
6	K	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m ²	-308,56259	6,90	-2 129,08
7	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m ³	-83,00912	600,00	-49 805,47

D 2 Základy a zvláštní zakládání -24 592,44

8	K	289971233R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon přes 1:2,5 do 1:1, šířka přes 6 do 8,5 m	m ²	-308,56259	17,20	-5 307,28
9	K	69310660R	geotextilie funkce separační, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m ²	m	-385,70324	50,00	-19 285,16

D 5 Komunikace -545 332,50

10	K	564651114R00	Podklad z kameniva hrubého drceného veř. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 180 mm	m ²	-106,48300	190,00	-20 231,77
11	K	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm	m ²	-308,56259	220,00	-67 883,77
12	K	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m ²	-308,56259	230,00	-70 969,40
13	K	581121111R00	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 150 mm	m ²	-202,07959	800,00	-161 663,67
14	K	581132111R00	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 200 mm	m ²	-106,48300	950,00	-101 158,85
15	K	564-01	Strojní přehlázení betonového svršku komunikace	m ²	-308,56259	400,00	-123 425,04

D 8 Trubní vedení -11 500,00

16	K	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50	kus	-1,00000	9 000,00	-9 000,00
17	K	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	-1,00000	2 500,00	-2 500,00

D 91 Doplnující práce na komunikaci -163 137,29

18	K	917832111R00	Osazení silničního nebo chodňkového betonového obrubníku stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-5,00000	250,00	-1 250,00
----	---	--------------	--	---	----------	--------	-----------

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K 917932111RT2	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, lože z betonu C12/15, včetně dodávky přídlažby	m	-98,10000	450,00	-44 145,00
20	K 919716111R00	Ocelová výztuž krytů TEVYCED letištních ploch svařovanou sítí hmotnosti do 7,5 kg/m ²	t	-3,00849	30 600,00	-92 059,79
21	K 919722211R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za studena s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm	m	-308,56259	40,00	-12 342,50
22	K 919741111R00	Ošetření cementobetonové plochy vodou	m ²	-308,56259	40,00	-12 342,50
23	K 59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	-5,25000	190,00	-997,50

D 93 **Dokončovací práce inženýrských staveb** -73 256,18

24	K 935112211R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových tvárníc, šířky přes 500 do 800 mm	m	-98,10000	290,00	-28 449,00
25	K 592275204R	tvárnice příkopová beton; l = 330,0 mm; š = 545 mm; š1 = 360 mm; h = 165,0 mm	kus	-309,01500	145,00	-44 807,18

D 99 **Staveništní přesun hmot** -20 533,54

26	K 998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu	t	-490,06070	41,90	-20 533,54
----	----------------	---	---	------------	-------	------------

D **Celkem** **Celkem** 0,00

REKAP

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní statek 2 - přepoččet STATIKA

Objekt:

SO 08 - Komunikace

Soupis:

03-2 - Zpevněné plochy a komunikace - dopočty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 560 007,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 560 007,51	21,00%	327 601,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 887 609,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Školní statek 2 - přepočít STATIKA
Objekt: SO 08 - Komunikace
Soupis: 03-2 - Zpevněné plochy a komunikace - dopočty

Místo: Datum: 29. 9. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 560 007,51
1 - Zemní práce	273 375,05
2 - Základy a zvláštní zakládání	16 577,60
5 - Komunikace	720 714,49
8 - Trubní vedení	11 500,00
91 - Doplnující práce na komunikaci	469 734,84
99 - Staveništní přesun hmot	68 105,53
Celkem - Celkem	0,00

SOUPIS PRACÍ

PČ Typ

Stavba:

Školní statek 2 - přepočít STATIKA

Objekt:

SO 08 - Komunikace

Soupis:

03-2 - Zpevněné plochy a komunikace - dopočty

Místo:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 560 007,51

D 1		Zemní práce	273 375,05				
1	K	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 200 mm	m ²	308,56259	343,50	105 991,25
2	K	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	152,83900	115,50	17 652,90
3	K	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m ³	152,83900	42,30	6 465,09
4	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	152,83900	262,50	40 120,24
5	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m ³	611,35600	20,70	12 655,07
6	K	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m ²	638,13000	6,90	4 403,10
7	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m ³	143,47900	600,00	86 087,40

D 2		Základy a zvláštní zakládání	16 577,60				
8	K	289971233R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon přes 1:2,5 do 1:1, šířka přes 6 do 8,5 m	m ²	208,00000	17,20	3 577,60
9	K	69310660R	geotextilie funkce separační, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m ²	m	260,00000	50,00	13 000,00

D 5		Komunikace	720 714,49				
10	K	564651114R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 180 mm	m ²	208,00000	190,00	39 520,00
11	K	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm	m ²	208,00000	220,00	45 760,00
12	K	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m ²	208,00000	230,00	47 840,00
14	K	581132111R00	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 200 mm	m ²	208,00000	950,00	197 600,00
15	K	564-01	Strojní přehlazení betonového svršku komunikace	m ²	208,00000	400,00	83 200,00
50	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m ² tl 150 mm	m ²	232,13000	191,00	44 336,83
51	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m ²	m ²	232,13000	299,00	69 406,87
52	M	59245018	dlažba zámková betonová tl.60mm přírodní	m ²	236,77260	358,00	84 764,59
35	K	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m ²	396,00000	230,00	91 080,00
53	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m ² tl 100 mm	m ²	198,00000	86,90	17 206,20

D 8		Trubní vedení	11 500,00				
16	K	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50	kus	1,00000	9 000,00	9 000,00

typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K 899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00

D 91 Doplnující práce na komunikaci 469 734,84

54	K 911334111	Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do betonu bez výplně	m	52,00000	5 760,00	299 520,00
18	K 917832111R00	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	121,45000	250,00	30 362,50
20	K 919716111R00	Ocelová výztuž krytů TEVYCED letištních ploch svařovanou sítí hmotnosti do 7,5 kg/m ²	t	1,87200	30 600,00	57 283,20
21	K 919722211R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zaíťení spár za studena s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm	m	208,00000	40,00	8 320,00
22	K 919741111R00	Ošetření cementobetonové plochy vodou	m ²	208,00000	40,00	8 320,00
23	M 59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	127,52250	190,00	24 229,28
55	K 916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	12,75225	3 270,00	41 699,86

D 99 Staveništní přesun hmot 68 105,53

26	K 998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu	t	539,07400	41,90	22 587,20
56	K 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	210,73300	216,00	45 518,33

D Celkem Celkem 0,00



■ rodinné a bytové domy ■ průmyslové ■ zemědělské ■ sportovní objekty ■ rekonstrukce historických objektů ■ stavebniny ■

Zápis

Při vypracování technické dokumentace pro stavbu dodavatel navrhl změnu uspořádání technologie posklizňové linky. Jedná se o tyto změny

1. Rozšíření příjmového koše z 3 m na 4 m, jeho umístění za expediční (výdejní) zásobník a jeho zprůjezdnění.
2. Dodání expedičního zásobníku k sušce a úprava dopravních cest.
3. Změna větrání sil – sila budou dodána s ocelovou větranou podlahou (není nutné provádět větrací kanály v základech)
4. Drobné dispoziční změny v hale – (rozdělení kanceláře – el. rozvodna a kancelář atd)

Důvod změn:

1. Rozšíření příjmového koše a jeho zprůjezdnění umožní rychlejší příjem zrna, protože ke koši nebude nutno couvat. Změna šířky koše umožní pojmoutí celého nákladu cca 24 t při vykládce. Nebude nutný jakýkoliv jiný zásah při příjmu zrna. Přemístěním koše za výdejní zásobník dojde k pozemkové úspoře, kdy vedle sil vznikne plocha, která může být v budoucnu použita pro rozšíření posklizňové linky (např. 2 sila atd).
2. Osazením expedičního zásobníku k sušce se šetří provozní náklady dopravních cest při sušení. Dopravní cesty od sušky se budou spouštět po naplnění zásobníku. Další výhodou tohoto řešení je i nižší mechanické opotřebení dopravníků.
3. Nahrazení větracích kanálů - ocelovou větranou podlahou zjednoduší zakládání sil. Ušetřené finanční prostředky budou použity na rozšíření koše, jeho zprůjezdnění a expediční zásobník k sušce.
4. Rozdělení kanceláře a elektrorozvodny je z důvodu lepšího pracovního prostředí pro obsluhu.

Výše uvedené změny byly zapracovány do projektové dokumentace – Změna stavby před dokončením a následně povoleny odborem výstavby MěÚ Humpolec.

za Status stavební a.s.

Ing. Karel Hájek - zástupce pro věci technické

p. Vilém Plášil - zástupce pro věci technické

p. Adam Černý – zástupce pro věci technické -technolog



■ rodinné a bytové domy ■ průmyslové ■ zemědělské ■ sportovní objekty ■ rekonstrukce historických objektů ■ stavebniny ■

za Kraj Vysočina

Ing. Josef Kadlec - technický dozor stavebníka

Ing. Lubomír Pleticha - technický dozor stavebníka

Ing. Petr Chmelař – autorský dozor

za Školní statek Humpolec

Ing. Jan Mácha - ředitel