

**OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ**

Stavba: **IV-12-4017831\_VO v ul. U Viaduktu**

Objekt: **#ODKAZI**

Místo: **#ODKAZI**

Datum: **#ODKAZI**

Zadavatel: **#ODKAZI**

Projektant: **#ODKAZI**

Uchazeč: **#ODKAZI**

Zpracovatel: **#ODKAZI**

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>0,00</b>
<b>Elektronmontáže</b>								<b>0,00</b>
<b>d 21-M</b>								
1	K	210202013	Montáž svítidel výbojkové přímýslovo nebo venkovní na výložník	kus	10,00			
2	M	SV71	Svítilno typ1	ks	6,00			
3	M	SV72	Svítilno typ2	ks	7,00			
4	M	SV73	Svítilno typ3	ks	2,00			
5	M	SV74	Svítilno typ4	ks	1,00			
6	K	741122134	Montáž kabelu Cu plyn kulatý žila 4x16 až 25 mm2 zasažený v trubkách (neof. CNY)	m	418,00			
7	M	34111080	Kabel instalační jedno Cu plyn izolace PVC plášť PVC 450/750V (CNY) 4x16mm2	m	418,00			
8	K	210100252	Ukončení kabelu smřřovací zátkou nebo páskou se zaplavením ke kotvení žily do 4x25 mm2	kus	16,00			
9	M	KSC24X 6-25	Kovovka KSC24X 6-25	ks	16,00			
10	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	414,00			
11	M	35441073	svorka D 10mm F40	kg	256,92			
12	M	35441895	svorka připojovací s připojení kovových částí	kus	6,00			
13	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	7,00			
14	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délkou do 12 m	kus	8,00			
15	M	480001089	Stožár hradební osvětlovací 10,0m ZZ spodní část opatřená ochranným náterem do výšky 40cm nad úroveň terénu, standardní bezvoň 60kg	ks	6,00			
72	M	480001076	Stožár hradební osvětlovací 10,0m ZZ spodní část opatřená ochranným náterem do výšky 40cm nad úroveň terénu, standardní bezvoň 60kg	ks	1,00			
17	M	480000576	Stožár hradební osvětlovací 5,0m ZZ spodní část opatřená ochranným náterem do výšky 40cm nad úroveň terénu, standardní bezvoň 70kg	kus	1,00			
16	M	440002760	Stožár 7x 60	kus	1,00			
18	K	210204201	Montáž elektrovybroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	8,00			
19	M	M009 1	Svorkovnice stožárové včetně pojistek	ks	8,00			
20	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hradební do 35 kg	kus	5,00			
21	M	081500089	Výložník 1,5m	ks	4,00			
73	M	051150076	Výložník 1,5m	ks	1,00			
22	K	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hradební do 70kg	kus	2,00			
23	M	081500089	výložník 1,5m, 80kg	ks	2,00			
24	K	HZ5231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikař - vrtání stožárů	hod	4,00			
25	K	228370445	Demontáž reproduktoru z ocelového stožáru	kus	4,00			
26	K	220370445	Montáž reproduktoru na ocelový stožár	kus	4,00			
27	K	210203000	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	1,00			
28	M	34111090	Kabel instalační jedno Cu plyn izolace PVC plášť PVC 450/750V (CNY) 5x1 5mm2	m	116,00			
29	K	218202016	Demontáž svítidla výbojkového přímýslovo nebo venkovní ze sloupku osvětlovací	kus	4,00			
30	K	218100001	Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žily do 2,5 mm2	kus	6,00			
31	K	218100003	Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žily do 16 mm2	kus	8,00			
32	K	210203011-D	Demontáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	1,00			
33	K	210204201-D	Demontáž elektrovybroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,00			
34	K	210204011-D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délkou do 12 m	kus	1,00			
35	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kpl	1,00			
36	K	210200002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč	kus	1,00			
37	K	220370471	Zkoušení reproduktoru při 1 programové ústředně	kus	4,00			
38	K	UNM	Vyprutí a zajištění napájecího místa, včetně znovu zapnutí	kpl	1,00			
<b>d 46-M</b>								
<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>								
39	K	460131113	Hrubení nezapažených jam při elektronmontážích ručně v hornině II skupiny 3	m3	10,00			
40	K	460080013	Základové konstrukce při elektronmontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	10,00			
41	K	871361101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 tláčených gumovým kroužkem oteplený výkop D 280 x 10,8 mm	m	9,60			
42	M	28811140	Trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SM4	m	9,60			
43	K	460520172	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do výšky oběhových přes 52 do 50 mm	m	16,00			
44	M	34571350	Trubka elektroinstalační ohebná dvooplášťová korugovaná (ochranná) D 3240mm, HDPE+LDPE	m	16,00			
45	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do výšky oběhových přes 50 do 80 mm	m	385,00			
46	M	34571352	Trubka elektroinstalační ohebná dvooplášťová korugovaná (ochranná) D 3240mm, HDPE+LDPE	m	385,00			
47	K	723150374	Chráněná D 219x6,3 mm	m	7,00			
48	K	871311101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 tláčených gumovým kroužkem oteplený výkop D 180 x 8,2 mm	m	19,00			
49	M	28610003	Trubka tlaková hrdlová vodotěsná PVC d 6m DN 150	m	19,00			
50	K	460633112	Startovací jáma pro profil výkop včetně zápsu strojně v hornině II skupiny 3	kus	1,00			
51	K	141721214	Rozžení zemní protlak délkou do 50 m tl do 6 m s proložením potrubí vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm v hornině II skupiny 3	m	19,00			
52	K	460633212	Kovová jáma pro profil výkop včetně zápsu strojně v hornině II skupiny 3	kus	1,00			
53	K	468051121	Bourání základů betonového při elektronmontážích	m3	1,00			
54	K	460391123	Zápsu jam při elektronmontážích ručně se ztuhnutím z hornin II skupiny 3	m3	1,00			
55	K	468041123	Rezaní železobetonu podkladu nebo krytu při elektronmontážích N přes 10 do 15 cm	m	3,66			
56	K	468011143	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektronmontážích ze železa II přes 10 do 15 cm	m2	0,64			
57	K	468011131	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektronmontážích z betonu prostého II do 15 cm	m2	0,64			
58	K	460871132	Podklad vozovky a chodníku se šlepkou se ztuhnutím při elektronmontážích II přes 5 do 10 cm	m2	0,64			
59	K	460871172	Podklad vozovky a chodníku z betonu prostého při elektronmontážích II přes 10 do 15 cm	m2	0,64			
60	K	576153211	Asfaltový koberec mastkový SMA 16 (AKM8) II 60 mm 8 do 3 m	m2	0,64			
61	K	460172112	Hrubení kabelových nezapažených rýh strojně v hornině II skupiny 3	m3	9,00			
62	K	460452112	Zápsu kabelových rýh strojně se ztuhnutím z horniny II skupiny 3	m3	9,00			
<b>d VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>								
63	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00			
64	K	013284000	Passportizace objektu po provedení prací	kpl	1,00			
65	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000			
66	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000			
<b>d VRN3 Zařízení staveniště</b>								
65	K	034020900	Zabezpečení staveniště	%				
<b>d VRN6 Územní vlny</b>								
66	K	065020000	Minimální doprava materiálu	%				
<b>d VRN7 Provozní vlny</b>								
67	K	071103000	Provoz investora	%				
<b>d VRN9 Ostatní náklady</b>								
68	M	M1R00	Úhrada za poskytnutí materiálů	%				
69	K	201R00	Podíl přidělených výloh	%				
70	K	46987311R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	kpl	1,00			
71	K	HZ5491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	24,00			
<b>d 46-M Rozšíření trasy</b>								
74	K	PRAB23B	RHYH 15X120CM ZASTAV. UZEMÍ TR4 - V	M	313,000			
81	K	PMEB65A	ODSTRAN. VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VÝKOPEM	M2	80,000			
82	K	PMEB66A	ZRIZENÍ VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VÝKOPEM	M2	80,000			
75	M	Trub. ocel	VYK- OCELOVA TRUBKA 76MM	M	7,000			
83	M	987020390	VYK- KOTOUČ REZACÍ DIAMANT PR450ASFALF	KS	0,160			
84	M	987020390	VYK- KAMENIC COLOM DO BETONU FR 4-4VL	KG	194,400			
85	M	9870202140	VYK- STERKODRT FR 0-63 TR.A	KG	66 714,560			
86	M	9870202180	VYK- LAK ASFALT PENETRAL ALP SUD 160KG	KG	6,600			
87	M	9870202180	VYK- ZALIVKA ASFALTOVAZ BUBNY	KG	333,600			
88	M	987020350	VYK- ASFALT BET OBRUS ACO1+1 5070 TR1	KG	9 115,200			
89	M	987020390	VYK- ASFALT BET PODKL ACP165 5070 TR1	KG	10 634,400			
90	M	987020370	VYK- ASFALT BET LOZNI ACL165+ 5070TR1	KG	10 634,400			