




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00LS0BQ

MMOPP00LS0BQ

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 11.08.2021, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem
„MŠ Komárov – budova MŠ Podvihov“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: [REDACTED] **primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Unicont Opava s.r.o.**
Sídlo: **Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava**
IČ: **65142756**
DIČ: **CZ65142756**
Datová schránka: **gi7s4dn**
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: [REDACTED]
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9303**
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 11.08.2021 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „MŠ Komárov – budova MŠ Podvihov“ (PID smlouvy: MMOPP00LRXU1) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se řešení sanace sklepních prostor proti zemní vlhkosti;
- mění se řešení střešní krytiny;
- mění se řešení povrchové úpravy podbití a soklové části;
- mění se rozsah vodovodního potrubí;
- mění se rozsah bourání betonových mazanin v 1. NP a dlažeb v 2. NP;
- mění se rozsah oprav původních omítek;
- mění se způsob řešení zastínění;
- mění se rozsah venkovních zpevněných ploch, a to bočního vstupu a přístupových chodníků;
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a montáž pergoly u vstupu z budovy na zahradu MŠ,
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a montáž zastřešení hlavního vstupu do budovy.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	14.545.856,39 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	963.749,38 Kč
- nová celková cena díla	15.509.605,77 Kč
- DPH 21 %	3.257.017,21 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	18.766.622,98 Kč

(slovy: osmnáct miliónů sedm set šedesát šest tisíc šest set dvacet dvě a 98/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Změna doby plnění

Smluvní strany se kvůli většímu rozsahu úprav okolních ploch a rozšíření předmětu díla dohodly na změně doby plnění s tím, že se zhotovitel zavazuje část tohoto díla řádně dokončit a předat objednateli bez vad a nedodělků do 26. 07. 2022. Původní rozsah díla bude zhotovitelem řádně dokončen a předán objednateli bez vad a nedodělků v původním termínu, tzn. do 31. 05. 2022.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.


Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 25.05.2022, č. usnesení 4538/108/RM/22, bod 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 26. 05. 2022



Za objednatele

primátor



V Opavě dne 27.5.2022



Za zhotovitele



Hradecká 646/4, 746 01 Opava

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Unicont Opava s.r.o.

IČO: 65142756

Hradecká 646/4

DIČ: CZ65142756

74601 Opava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

Vícepráce			2 834 193,78
Méněpráce			-1 870 444,40
Celkem			963 749,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	963 749,38 CZK
Základní DPH	21 %	202 387,33 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH**1 166 136,71 CZK**

v Opavě

dne

12.05.2022



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	podlahy	0,00	23 538,13	4 943,01	28 481,14	
02	bourání	0,00	34 368,78	7 217,44	41 586,22	
04	omítky normal	0,00	279 735,09	58 744,37	338 479,46	
05	bourání půda	0,00	23 359,27	4 905,45	28 264,72	
06	krytina	0,00	-259,00	-54,39	-313,39	
07	žaluzie	0,00	74 654,47	15 677,44	90 331,91	
08	méněpráce	0,00	-138 400,09	-29 064,02	-167 464,11	
09	rozvody vody	0,00	13 956,00	2 930,76	16 886,76	
10	sanace sklepa	0,00	-21 017,77	-4 413,73	-25 431,50	
11	autonomní hlásiče	0,00	5 100,00	1 071,00	6 171,00	
12	rezerva	0,00	-400 000,00	-84 000,00	-484 000,00	
13	zpevněné plochy	0,00	1 068 714,50	224 430,00	1 293 144,50	
Celkem za stavbu		0,00	963 749,38	202 387,33	1 166 136,71	

Položkový rozpočet

S:	20	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	02	rozpočty
R:	01	podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				12 342,31
258	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	5,12614	1 650,00	8 458,13

Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu

m.č. 107 : 9,13*6,84*0,035

2,18572

m.č. 103 : 6,49*9,34*0,025

1,51542

m.č. 104 : 3*5*0,095

1,42500

1N	965081723R00	Bourání dlažeb kamenin. tl. do 25 mm, pl.nad 1 m2	m2	28,30000	93,10	2 634,73
267	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	2,83000	441,50	1 249,45
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				11 195,82
670	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,51301	150,00	2 476,95
671	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16,51301	15,00	247,70
667	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	16,51301	150,00	2 476,95
668	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,51301	155,00	2 559,52
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku. bez poplatku za skládku.						
669	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,51301	8,00	132,10
672	979990101R00	Poplatek za sklád.suti, včetně ekologické likvidace a likvidace suti s obsahem azbestu	t	16,51301	200,00	3 302,60

Položkový rozpočet

S:	20	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	02	rozpočty
R:	02	bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				17 771,98
258	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 Začátek provozního součtu Konec provozního součtu	m3	8,32000	1 650,00	13 728,00
244	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm příčka v 0,02 (tl.150) 33,56	m2	33,56000	120,50	4 043,98
				33,56000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				16 596,80
670	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	24,47904	150,00	3 671,86
671	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	24,47904	155,00	3 794,25
667		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
668	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,47904	8,00	195,83
	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	24,47904	150,00	3 671,86
669	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	24,47904	15,00	367,19
672	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí, včetně ekologické likvidace a likvidace sutí s obsahem azbestu	t	24,47904	200,00	4 895,81

34 368,78

Položkový rozpočet

S:	20	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	02	rozpočty
R:	04	omítky normal

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				58 774,54
2N	319201316R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	242,87000	242,00	58 774,54
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				216 876,42
157	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	242,87000	18,20	4 420,23
158	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	56,00000	59,60	3 337,60
3N	612474611RT1	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen. štuk, ručně na pálené cihly a tvarovky	m2	242,87000	557,00	135 278,59
4N	210010105R00	montáž lišty difuzní	m	284,00000	130,00	36 920,00
5N	345709990007R	Lišta difuzní	m	284,00000	130,00	36 920,00
Díl: 99		Stavební přesun hmot				4 084,13
321	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	11,66895	350,00	4 084,13

279 735,09

Položkový rozpočet

S:	20	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	02	rozpočty
R:	05	bourání půda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 429,85
261	965081113R00	Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2	m2	195,00000	44,90	8 755,50
267	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	6,30000	424,50	2 674,35
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				11 929,42
670	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	17,59500	150,00	2 639,25
671	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,59500	155,00	2 727,23
667		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
668	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,59500	8,00	140,76
	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	17,59500	150,00	2 639,25
669	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	17,59500	15,00	263,93
672	979990101R00	Poplatek za sklád.suti, včetně ekologické likvidace a likvidace suti s obsahem azbestu	t	17,59500	200,00	3 519,00

23 359,27

Položkový rozpočet

S:	20	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	02	rozpočty
R:	06	krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-162 801,41
418	762342202RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	-638,43690	164,00	-104 703,65
419	762342205RT4	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně dodávky latí 4/6 cm	m2	-638,43690	91,00	-58 097,76
Díl: 764		Konstrukce klempířské				743 778,99
6N	764311351R00	Krytina hladká z Al šablon do 0,5 m2, do 30°	m2	638,43690	1 165,00	743 778,99
Díl: 765		Krytiny tvrdé				-581 236,58
7N	765322701R00	Protisněhová zábrana A 400, Dodávka a montáž protisněhového háku a spojovacích prostředků.	kus	1 977,00000	59,30	117 236,10
492	765322211RT1	Krytina vláknocement., jednoduchá, na latě jednoduché krytí šablona maloformátová 300/300 mm	m2	-638,43690	750,00	-478 827,68
503	765322752R00	Sněhový zachytávač 2trubkový, vláknocement. krytina	m	-97,62000	2 250,00	-219 645,00

861 015,09

Položkový rozpočet

S:	20	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	02	rozpočty
R:	07	žaluzie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 786		Zastiňující technika				74 654,47
8N	786623112R00	Žaluzie lamelové venkovní pro okna Z90	m2	27,84000	3 773,00	105 040,32
662	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie	m2	-35,12815	865,00	-30 385,85

105 040,32

Položkový rozpočet

S:	20	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	02	rozpočty
R:	08	měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-138 400,09
162	319201316R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	-116,09720	210,00	-24 380,41
162	601021105R00	Nátěr stropů penetrační vyrovnávač nasákavosti, ručně	m2	-78,09600	39,70	-3 100,41
164	601021178RT1	Stěrka na podhledech minerální ,omítka paropropustná s čistícím efektem škrábaná, zrnitost 1,5 mm	m2	-78,09600	403,00	-31 472,69
165	601021192R00	Základní nátěr stropů paropropustný, penetrační	m2	-78,09600	48,30	-3 772,04
168	602021202R00	Postřík stěn cem. sanační 100% krytí, strojně	m2	-116,09720	85,00	-9 868,26
172	620401141R00	Nátěr zpevňovací 1x, váp.podklad	m2	-116,09720	115,00	-13 351,18
181	622401931R00	Příplatek za pracnost, celková pl. otvorů do 35%	m2	-116,97200	16,00	-1 871,55
194	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod.	m2	-116,09720	55,70	-6 466,61
195	711212123R00	Stěrka hydroiz. minerální páropropustná, vlhkost silikát.	m2	-116,09720	380,00	-44 116,94

-138 400,09

Položkový rozpočet

S:	20	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	02	rozpočty
R:	09	rozvody vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: STAVBY : Školka PODVIHOV						13 956,00
41	721 A02 72229022	STAVEB.POMOC-OTVORY/STENA/STROP	KUS	3,00000	300,00	900,00
43	721 A02 72229022	ZKOUSKA TLAK POTRUBI PLAST -DN50	M	32,00000	18,00	576,00
44	721 A02 72229023	PROPLACH A DEZINFEKCE -DN 25	M	32,00000	30,00	960,00
31	721 C02 72217391	POTR PLASTOVE PN20 d20 SPOJE SVAREM	M	32,00000	320,00	10 240,00
34	721 A02 72218111	POTRUBNI IZOLACE TL.9-20mm/d20	M	32,00000	40,00	1 280,00

13 956,00

Položkový rozpočet

S:	20	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	02	rozpočty
R:	10	sanace sklepa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				409 633,36
9N	R01	Injektáž silan siloxanovým krémem	m	39,00000	2 854,00	111 306,00
10N	R02	Minerální hydroizolační stěrka	m2	112,96000	621,00	70 148,16
11N	R03	Nalepení difuzních desek, tmel, perlínka ,štuk	m2	112,96000	2 020,00	228 179,20
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 211,15
23	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	112,93000	55,00	6 211,15
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 522,07
670	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP a 1.PP	t	5,19478	150,00	779,22
671	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,19478	155,00	805,19
667		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
668	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,19478	8,00	41,56
	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,19478	150,00	779,22
669	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,19478	15,00	77,92
672	979990101R00	Poplatek za sklád.suti, včetně ekologické likvidace a likvidace suti s obsahem azbestu	t	5,19478	200,00	1 038,96
Díl: ON		Ostatní náklady				-440 384,35
685	R-ON01	Sanace dle samostatného rozpočtu	kpl	-1,00000	440 384,35	-440 384,35

419 366,58

Položkový rozpočet

S:	20	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	02	rozpočty
R:	11	autonomní hlásiče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				5 100,00
12N	R01	D + M autonomní detekce a signalizace	ks	6.00000	850,00	5 100,00

5 100,00

Položkový rozpočet

S:	20	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	02	rozpočty
R:	12	rezerva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				-400 000,00
684	005261030R	Finanční rezerva povinná v hodnotě 400 000 Kč	Soubor	-1,00000	400 000,00	-400 000,00

-400 000,00

Položkový rozpočet

S:	20	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	03	Zpevněné plochy
R:	1	03 01 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce	71 368,21			
1	111101111R00	Odstranění ruderálního porostu v rovině	m2	136,17000	27,10	3 690,21
2	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	41,10000	64,80	2 663,28
3	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	44,10000	13,00	573,30
1N	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	1,00000	150,00	150,00
2N	112106002R00	Probírky se zprac. na kmeny s přiblížením do 50 m	plm	2,00000	1 798,00	3 596,00
3N	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	1,00000	302,50	302,50
4N	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	1,00000	1 946,00	1 946,00
5	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	64,50000	60,80	3 921,60
5N	113106222R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici	m2	3,40000	45,60	155,04
6	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	11,00000	54,00	594,00
7	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.těžené tl.10 cm	m2	49,45000	102,50	5 068,63
6N	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.drcené tl.30 cm	m2	5,10000	573,00	2 922,30
9	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	75,50000	42,80	3 231,40
7N	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	5,10000	339,50	1 731,45
8N	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	5,00000	680,00	3 400,00
11	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	33,80000	106,50	3 599,70
9N	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	17,00000	85,80	1 458,60
13	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	34,90400	93,50	3 263,52
14	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	83,20052	188,00	15 641,70
15	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	19,19052	36,90	708,13
19	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,84000	1 274,00	1 070,16
22	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	27,24012	45,10	1 228,53
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	20,02806	262,50	5 257,37
24	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	200,28010	20,70	4 145,80
25	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,85006	247,50	210,39
26	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	51,44812	16,30	838,60
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	10 865,32			
10N	R01	Beton základů 20	m3	2,92000	2 860,00	8 351,20
63	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	4,38000	574,00	2 514,12
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	7 613,98			
11N	R2	Oprava stávajícího kamenného soklu	ks	2,00000	2 900,00	5 800,00
110	58380787R	Kámen lomový upravený tř 2 soklový	m3	1,20450	1 506,00	1 813,98
Díl: 5		Komunikace	487 006,73			
117	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm	m	84,50000	965,00	81 542,50
12N	338920013R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 120 cm	m	20,00000	1 076,00	21 520,00
13N	564211111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	20,00000	42,10	842,00
118	564411111R00	Podklad ze struskového šterku tloušťky 5 cm	m2	97,00000	70,30	6 819,10
14N	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	48,00000	187,50	9 000,00
120	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	91,98000	167,00	15 360,66
15N	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	28,00000	195,00	5 460,00
16N	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	2,57040	501,00	1 287,77

Položkový rozpočet

S:	20	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	03	Zpevněné plochy
R:	1	03 01 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17N	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem	t	1,28520	2 170,00	2 788,88
18N	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	8,50000	370,50	3 149,25
124	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	41,00000	260,50	10 680,50
19N	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	28,00000	284,00	7 952,00
125	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	26,50200	232,00	6 148,46
20N	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	33,80000	244,50	8 264,10
126	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	28,00000	190,00	5 320,00
21N	596921211R00	Kladení plast.veget.dlaždic.lože 30mm.pli.do 50 m2	m2	20,00000	159,00	3 180,00
22N	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	17,00000	213,00	3 621,00
128	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	2,25000	155,50	349,88
129	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	54,30000	292,00	15 855,60
23N	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	17,00000	170,50	2 898,50
24N	919735113R00	Řezání stávajícího živického krytu tl. 10 - 15 cm	m	17,00000	112,00	1 904,00
25N	283244611R	Panel zatravňovací z polypropylenu. Se zámký a fixačními hroty. černý 50x50x4 cm HDPE	kus	84,00000	69,50	5 838,00
26N	59217020R	Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm přírodní	kus	15,00000	199,00	2 985,00
27N	59217021R	Obrubník přechodový P betonový 150x250/145x975 mm přírodní	kus	1,00000	469,00	469,00
28N	59217022R	Obrubník přechodový L betonový 150x250/145x975 mm přírodní	kus	1,00000	469,00	469,00
29N	R03	Obrubník zahradní	kus	4,72500	55,00	259,88
30N	R04	Obrubník chodníkový	kus	39,35000	174,00	6 846,90
31N	R05	Palisáda kruhová 400mm	kus	283,50000	75,00	21 262,50
32N	59228409R	Palisáda přírodní d100x60 cm	kus	603,75000	206,00	124 372,50
33N	59228410R	Palisáda přírodní d100x100 cm	kus	210,00000	342,00	71 820,00
34N	R06	Dlažba sklad 20x10x6 cm	m2	45,15000	321,00	14 493,15
35N	592451170R	Dlažba zámková z vibrolisovaného betonu 20x10x8 cm přírodní	m2	29,40000	424,00	12 465,60
36N	R07	Dlaždice betonová 40x40x5	m2	31,50000	374,00	11 781,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské						20 457,78
37N	764252602R00	Žlab podokapní půlkulatý TiZn rš. 250 mm	m	3,82000	786,00	3 002,52
38N	R08	Žlabový roh půlkulatý 90° TiZn rš.250 mm	kus	10,00000	691,00	6 910,00
39N	764252632R00	Čelo žlabu půlkulatého TiZn rš.250 mm	kus	2,00000	332,00	664,00
40N	R09	Hák žlabový	kus	10,00000	327,00	3 270,00
41N	764259611R00	Kotlík závěsný TiZn půlkulatý, 250/80 mm	kus	1,00000	517,00	517,00
42N	764231430R00	Lemování Ti Zn plechem zdi,tvrďá krytina,rš 330 mm	m	11,30000	473,00	5 344,90
43N	764291420R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	1,16000	646,00	749,36
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						29 279,86
571	R-76701	Povrchová úprava žárovým zinkováním	kg	985,00000	26,00	25 610,00
582	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr. , výšky do 12 m	%	1 706,91200	2,15	3 669,86
Díl: 787 Zasklívání						91 866,92
44N	R-78701	Proskená střecha S.3 z bezpečnostního lepeného skla tl.12,8 mm čirého včetně příslušenství	m2	8,54000	10 500,00	89 670,00
45N	998787202R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	%	896,70000	2,45	2 196,92
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						49 489,02

Styry

Položkový rozpočet

S:	20	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	03	Zpevněné plochy
R:	1	03 01 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
668	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	93,72920	155,00	14 528,03
669	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	93,72920	8,00	749,83
670	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	93,72920	150,00	14 059,38
671	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	93,72920	15,00	1 405,94
672	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	93,72920	200,00	18 745,84
Díl: 96		Bourání konstrukcí				32 568,00
46N	R10	Bourání zdí z betonu prostého	m3	9,20000	3 540,00	32 568,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				16 308,88
47N	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	93,72920	174,00	16 308,88
Díl: 762		Konstrukce tesařské				76 608,60
48N	R11	D+M dřevěné pohledové konstrukce pergoly KVH profily	m3	1,42000	42 330,00	60 108,60
49N	R12	D+M záklop OSB deska 22mm	m2	25,00000	660,00	16 500,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				145 081,20
50N	767111120R00	Montáž stěn pro zasklení z ocel. profilů do 100 kg	kg	985,00000	75,00	73 875,00
51N	14587296R	Profil čtvercový uzavř. svařovaný S235	t	0,89500	79 560,00	71 206,20
Díl: 762		Konstrukce tesařské				4 800,00
52N	R03	Zednická výpomoc + kotvení	kompl	1,00000	4 800,00	4 800,00
Díl: 712		Povlakové krytiny				25 400,00
53N	712382111RT2	Krytina střech do 10° fólie TPO/FPO, 4 kotvy/m2 včetně fólie Mapeplan T M tl. 1.5 mm	m2	25,00000	1 016,00	25 400,00

1 068 714,50