

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20220040

Stavba: Oprava podlahy a výměna podlahové krytiny v 3.NP v objektu Fr. Formana 13, Ostrava-Dubina

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

IČ:

25392077

DIČ:

CZ25392077

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

74 692,05

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	74 692,05	15 685,33
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

90 377,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20220040

**Stavba:** Oprava podlahy a výměna podlahové krytiny v 3.NP v objektu Fr. Formana 13, Ostrava-Dubina

Místo: Datum: 26.05.2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih

Projektant:

Zhotovitel: BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>74 692,05</b>	<b>90 377,38</b>
20220040	Oprava podlahy a výměna podlahové krytiny v 3.NP v objektu Fr. Formana 13, Ostrava-Dubina	74 692,05	90 377,38

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlahy a výměna podlahové krytiny v 3.NP v objektu Fr.  
Formana 13, Ostrava-Dubina

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

IČ:

25392077

DIČ:

CZ25392077

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>74 692,05</b>
	<b>Základ daně</b>		<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
<b>DPH základní</b>	74 692,05		21,00%	15 685,33
<b>snižená</b>	0,00		15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>90 377,38</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Oprava podlahy a výměna podlahové krytiny v 3.NP v objektu Fr. Formana 13, Ostrava-Dubina**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih  
Zhotovitel: BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

Datum: 26.05.2022

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**74 692,05**

### HSV - Práce a dodávky HSV

4 260,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 041,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 451,46

997 - Přesun sutě

751,45

998 - Přesun hmot

16,45

### PSV - Práce a dodávky PSV

70 431,15

766 - Konstrukce truhlářské

1 941,82

771 - Podlahy z dlaždic

5 404,27

776 - Podlahy povlakové

63 085,06

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Oprava podlahy a výměna podlahové krytiny v 3.NP v objektu Fr.  
Formana 13, Ostrava-Dubina**

Místo:

Datum: 26.05.2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih  
Zhotovitel: BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>74 692,05</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>4 260,90</b>
D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>1 041,54</b>
30	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	8,240	126,40	1 041,54
	vv		*Nad sokly				
	vv		8,24		8,240		
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>2 451,46</b>
36	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby pň výšce podlaží do 4 m	m2	72,026	29,31	2 111,08
	vv		72,026		72,026		
2	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	3,537	54,91	194,22
	vv		*2A				
	vv		1,32*1,42		1,874		
	vv		*3A				
	vv		1,32*1,26		1,663		
	vv		Součet		3,537		
3	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	5,600	26,10	146,16
	vv		*2A				
	vv		(1,32+1,42*2)-0,6*2		2,960		
	vv		*3A				
	vv		(1,32+1,26*2)-0,6*2		2,640		
	vv		Součet		5,600		
D	997		<b>Přesun sutě</b>				<b>751,45</b>
6	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,379	89,25	33,83
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,379	553,35	209,72
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,379	203,15	76,99
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,201	8,84	63,66
	vv		0,379*19 *Přepočtené koeficientem množství		7,201		
10	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,379	969,00	367,25
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>16,45</b>
33	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,015	1 096,50	16,45
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>70 431,15</b>
D	766		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>1 941,82</b>
5	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	8,000	34,17	273,36
	vv		8		8,000		
24	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	4,000	105,00	420,00
	vv		*Kabinky				
	vv		4		4,000		
25	M	766695213M01	Práh dveřní bukový	kus	4,000	307,70	1 230,80
32	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	19,242	0,92	17,66
D	771		<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>5 404,27</b>
14	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,537	38,88	137,52
	vv		3,537		3,537		
17	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	3,537	241,50	854,19
	vv		3,537		3,537		
29	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	5,600	90,00	504,00
	vv		5,6		5,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	3,537	514,81	1 820,88
	vv		3,537		3,537		
28	M	771574112M01	Dlažba keramická 30x30 cm, R9	m2	5,100	300,00	1 530,00
	vv		*Podlaha				
	vv		3,537		3,537		
	vv		*Sokl				
	vv		(5,6*0,08)+0,45		0,898		
	vv		Součet		4,435		
	vv		4,435*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		5,100		
31	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	8,240	32,94	271,43
	vv		*Spoj podlaha - stěna				
	vv		8,24		8,240		
34	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	51,180	5,59	286,25
	D	776	Podlahy povlakové				63 085,06
12	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	72,026	46,41	3 342,73
	vv		68,489+3,537		72,026		
15	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	72,026	10,54	759,15
	vv		72,026		72,026		
13	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	68,489	32,76	2 243,70
	vv		68,489		68,489		
16	K	776141122	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	68,489	241,50	16 540,09
	vv		68,489		68,489		
1	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	68,489	43,27	2 963,52
	vv		*1A				
	vv		5,33*4,56		24,305		
	vv		*4A				
	vv		2,71*2,32+5,1*3,25		22,862		
	vv		*5A				
	vv		5,31*3,36		17,842		
	vv		*11A				
	vv		2,9*1,2		3,480		
	vv		Součet		68,489		
18	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	68,489	147,00	10 067,88
	vv		68,489		68,489		
19	M	776221111M01	PVC podlahová krytina, zátěž 34/43	m2	78,762	255,15	20 096,12
	vv		68,489*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		78,762		
26	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	30,000	44,80	1 344,00
4	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	62,340	10,88	678,26
	vv		*1A				
	vv		(5,33+4,56)*2-0,9*2+0,3*2		18,580		
	vv		*4A				
	vv		(5,1+5,96)*2-0,9-0,8*3+0,7*2+0,3*2		20,820		
	vv		*5A				
	vv		(5,31+3,36)*2-0,8*2		15,740		
	vv		*11A				
	vv		(2,9+1,2)*2-0,6*2-0,8*2		5,400		
	vv		*Přechodové lišty				
	vv		0,9*2		1,800		
	vv		Součet		62,340		
20	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	62,340	40,50	2 524,77
	vv		62,34		62,340		
21	M	776411111M01	PVC soklová lišta 30x30 mm	m	68,574	16,88	1 157,53
	vv		62,34*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		68,574		
22	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	4,000	108,80	435,20
	vv		0,9*2+0,6*1+0,8*2		4,000		
23	M	776421312M01	Přechodová lišta hliník 30 mm stříbrná	m	5,400	135,00	729,00
	vv		2,7*2		5,400		
35	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	628,820	0,32	203,11