

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017
Stavba: 250-Oprava kolejí, výhybek a TV na trati Karlštejn - Beroun 1. a 2. kol.

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28.2.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25 42 99 49
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov DIČ: CZ 25 42 99 49

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				38 073 447,47
DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	21,00%	38 073 447,47	7 995 423,97
		15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	46 068 871,44

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017

Stavba: 250-Oprava kolejí, výhybek a TV na trati Karlštejn - Beroun 1. a 2. kol.

Místo:

Datum:

28.2.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		38 073 447,47	46 068 871,44	
01	Oprava koleje Karlštejn-Beroun 1.kol.	17 302 815,09	20 936 406,26	STA
01	Oprava žel. svršku 1. kolej	17 302 815,09	20 936 406,26	Soupis
02	Oprava koleje Karlštejn-Beroun 2.kol.	17 302 815,09	20 936 406,26	STA
01	Oprava žel. svršku 2.kol.	17 302 815,09	20 936 406,26	Soupis
03	Oprava přejezdu	2 111 392,69	2 554 785,15	STA
01	Oprava přejezdu P276 - Karlštejn	695 455,82	841 501,54	Soupis
02	Oprava přejezdu P 277 - Srbsko	1 415 936,87	1 713 283,61	Soupis
05	VRN	239 106,16	289 318,45	STA
01	VRN	239 106,16	289 318,45	Soupis
06	DSPS	1 117 318,44	1 351 955,31	STA
01	DSPS	1 117 318,44	1 351 955,31	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
250-Oprava kolejí, výhybek a TV na trati Karlštejn - Beroun 1. a 2. kol.
Objekt:
01 - Oprava koleje Karlštejn-Beroun 1.kol.
Soupis:

01 - Oprava žel. svršku 1. kolej

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.2.2017
IČ:
DIČ:
IČ: 25 42 99 49
DIČ: CZ 25 42 99 49
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 250-Oprava kolejí, výhybek a TV na trati Karlštejn - Beroun 1. a 2. kol.

Objekt: 01 - Oprava koleje Karlštejn-Beroun 1.kol.

Soupis: **01 - Oprava žel. svršku 1. kolej**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Datum: 28.2.2017
Projektant:


Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 250-Oprava kolejí, výhybek a TV na trati Karlštejn - Beroun 1. a 2. kol.

Objekt: 01 - Oprava koleje Karlštejn-Beroun 1.kol.

Soupis: 01 - Oprava žel. svršku 1. kolej

Místo: Datum: 28.2.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 5			Komunikace pozemní					
1	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	639,000			Sborník UOŽI 01 2016
	VV		Proprac					
	VV		3*30*7,1		639,000			
	VV		Součet		639,000			
2	M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	1 150,200			Sborník UOŽI 01 2016
	VV		639*1,8		1 150,200			
	VV		Součet		1 150,200			
3	K	5907020047	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	14 250,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		7125*2		14 250,000			
	VV		Součet		14 250,000			
17	M	5957104025	Železniční svršek-kolejnice Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů	kus	190,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		NEOCEŇOVAT DODÁ ST PHAZ					
	VV		190		190,000			
	VV		Součet		190,000			
18	M	5957131030	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 4,00 m	kus	9,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		NEOCEŇOVAT DODÁ ST PHAZ					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
7	M	5958128010	Železniční svršek-upevňovadla Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Feb, svěrka ŽS4)	kus	52 440,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(37686-30561)/25*46*4		52 440,000			
	VV		Součet		52 440,000			
19	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.	úl.pl.	26 220,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(37686-30561)/25*46*2		26 220,000			
	VV		Součet		26 220,000			
9	M	5958158005	Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	26 220,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(37686-30561)/25*46*2		26 220,000			
	VV		Součet		26 220,000			
10	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	7,125			Sborník UOŽI 01 2016
	VV		(37,686-30,561)		7,125			
	VV		Součet		7,125			
11	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	208,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Pasy					
	VV		(37686-30591)/75*2		189,200			
	VV		0,8		0,800			
	VV		LIS					
	VV		9*2		18,000			
	VV		Součet		208,000			
12	K	5910040240	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	14 250,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(37686-30561)*2		14 250,000			
	VV		Součet		14 250,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
13	K	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, uložistě nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	1 150,200			Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1150,2		1 150,200			
	VV		Součet		1 150,200			
14	K	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	841,502			Sborník UOŽI 01 2016
	VV		komplety					
	VV		2*64,501		129,002			
	VV		svoz kolejnic					
	VV		7125*2*0,05		712,500			
	VV		Součet		841,502			
16	K	9902201000	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 250 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	712,500			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Kolejnice					
	VV		712,5		712,500			
	VV		Součet		712,500			
20	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	3,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		ASP, SSP, MHS					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
250-Oprava kolejí, výhybek a TV na trati Karlštejn - Beroun 1. a 2. kol.
Objekt:
02 - Oprava koleje Karlštejn-Beroun 2.kol.
Soupis:

01 - Oprava žel. svršku 2.kol.

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.2.2017
IČ:
DIČ:
IČ: 25 42 99 49
DIČ: CZ 25 42 99 49
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 250-Oprava kolejí, výhybek a TV na trati Karlštejn - Beroun 1. a 2. kol.
Objekt: 02 - Oprava koleje Karlštejn-Beroun 2.kol.
Soupis: **01 - Oprava žel. svršku 2.kol.**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Datum: 28.2.2017
Projektant:


Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 250-Oprava kolejí, výhybek a TV na trati Karlštejn - Beroun 1. a 2. kol.

Objekt: 02 - Oprava koleje Karlštejn-Beroun 2.kol.

Soupis: 01 - Oprava žel. svršku 2.kol.

Místo: Datum: 28.2.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 5			Komunikace pozemní					
1	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	639,000			Sborník UOŽI 01 2016
	VV		Proprac					
	VV		3*30*7,1		639,000			
	VV		Součet		639,000			
2	M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	1 150,200			Sborník UOŽI 01 2016
	VV		639*1,8		1 150,200			
	VV		Součet		1 150,200			
3	K	5907020047	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	14 250,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		7125*2		14 250,000			
	VV		Součet		14 250,000			
5	M	5957104025	Železniční svršek-kolejnice Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů	kus	190,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		NEOCEŇOVAT DODÁ ST PHAZ					
	VV		190		190,000			
	VV		Součet		190,000			
6	M	5957131030	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 4,00 m	kus	11,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		NEOCEŇOVAT DODÁ ST PHAZ					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
7	M	5958128010	Železniční svršek-upevňovadla Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Feb, svěrka ŽS4)	kus	52 440,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(37686-30561)/25*46*4		52 440,000			
	VV		Součet		52 440,000			
8	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.	úl.pl.	26 220,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(37686-30561)/25*46*2		26 220,000			
	VV		Součet		26 220,000			
9	M	5958158005	Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	26 220,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(37686-30561)/25*46*2		26 220,000			
	VV		Součet		26 220,000			
10	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	7,125			Sborník UOŽI 01 2016
	VV		(37,686-30,561)		7,125			
	VV		Součet		7,125			
11	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	208,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Pasy					
	VV		(37686-30591)/75*2		189,200			
	VV		0,8		0,800			
	VV		LIS					
	VV		9*2		18,000			
	VV		Součet		208,000			
12	K	5910040240	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	14 250,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(37686-30561)*2		14 250,000			
	VV		Součet		14 250,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
13	K	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	1 150,200			Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1150,2		1 150,200			
	VV		Součet		1 150,200			
14	K	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	841,502			Sborník UOŽI 01 2016
	VV		komplety					
	VV		2*64,501		129,002			
	VV		svoz kolejnic					
	VV		7125*2*0,05		712,500			
	VV		Součet		841,502			
15	K	9902201000	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 250 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	712,500			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Kolejnice					
	VV		712,5		712,500			
	VV		Součet		712,500			
16	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	3,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		ASP, SSP, MHS					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
250-Oprava kolejí, výhybek a TV na trati Karlštejn - Beroun 1. a 2. kol.
Objekt:
03 - Oprava přejezdu
Soupis:

01 - Oprava přejezdu P276 - Karlštejn

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.2.2017
IČ:
DIČ:
IČ: 25 42 99 49
DIČ: CZ 25 42 99 49
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně
	0,00	21,00% 15,00%

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 250-Oprava kolejí, výhybek a TV na trati Karlštejn - Beroun 1. a 2. kol.

Objekt: 03 - Oprava přejezdu

Soupis: 01 - Oprava přejezdu P276 - Karlštejn

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov


Datum: 28.2.2017
Projektant:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	
5 - Komunikace pozemní	
OST - Ostatní	

Cena celkem [CZK]



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 250-Oprava kolejí, výhybek a TV na trati Karlštejn - Beroun 1. a 2. kol.

Objekt: 03 - Oprava přejezdu

Soupis: 01 - Oprava přejezdu P276 - Karlštejn

Místo: Datum: 28.2.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 5			Komunikace pozemní					
1	K	5905050020	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláňe, případné uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	km	0,009			Sborník UOŽI 01 2016
VV			0,009			0,009		
VV			Součet			0,009		
2	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle v koleji z výsypných vozů nebo mechanizací. Poznámka: V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva a úpravu KL.	m3	10,800			Sborník UOŽI 01 2015
VV			9*3*0,4			10,800		
VV			Součet			10,800		
38	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovaadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovaadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	6,000			Sborník UOŽI 01 2017
VV			6			6,000		
VV			Součet			6,000		
39	M	5956116000	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260	m3	3,030			Sborník UOŽI 01 2017
VV			3,03			3,030		
VV			Součet			3,030		
36	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovaadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovaadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	12,000			Sborník UOŽI 01 2017
VV			12			12,000		
VV			Součet			12,000		
37	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovaadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovaadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	3,000			Sborník UOŽI 01 2017
VV			3			3,000		
VV			Součet			3,000		
28	K	5906125350	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,020			Sborník UOŽI 01 2017
VV			0,02			0,020		
VV			Součet			0,020		
29	K	5906140050	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,020			Sborník UOŽI 01 2017
VV			0,02			0,020		
VV			Součet			0,020		
40	M	5957201005	Železniční svršek-kolejnice materiál užitý Kolejnice užitě tv. R65	m	40,000			Sborník UOŽI 01 2017
VV			Neoceňovat dodá ST PHAZ					
VV			2*20			40,000		
VV			Součet			40,000		
5	K	5909040010	Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy po konsolidaci KL, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	m	282,000			Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vč. 17, 16, 15 + přípoj. pole					
	VV		3*54+100		262,000			
	VV		přejezd + přípoj					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		282,000			
25	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovaadel, směrové a výškové vyrovnaní kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovaadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	4,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
35	K	5910090110	Navazání srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm. Poznámka: V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovaadel, vyrovnaní srdcovky, opravu navazáním, dotažení upevňovaadel a kontrola měřidlem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus	1,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		vč.14					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.	m	14,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		2*7		14,000			
	VV		Součet		14,000			
32	K	5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	14,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		2*7		14,000			
	VV		Součet		14,000			
41	M	5958140025	Železniční svršek-upevňovadla Podkladnice žebrová tv. R4 dvojité	kus	26,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		13*2		26,000			
	VV		Součet		26,000			
33	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.	m	28,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		7*4		28,000			
	VV		Součet		28,000			
7	K	5913240020	Odstanění AB komunikace hloubky do 20 cm. Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek. 0	m2	21,000			Sborník UOŽI 01 2015
P			Poznámka k položce: Ž 10					
	VV		3*7		21,000			
	VV		Součet		21,000			
8	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové VL Ž11 těžké podkladní, ložní a obrusná vrstva do výšky 25 cm. Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL Ž11 s živiným na podkladem ze stmelných vrstev, dodávku materiálu a na manipulaci.	m2	21,000			Sborník UOŽI 01 2015
P			Poznámka k položce: Ž 10					
	VV		3*7		21,000			
	VV		Součet		21,000			
10	M	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	78,000			
	VV		13*6		78,000			
	VV		Součet		78,000			
30	M	5958131050	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací s antikorozií úpravou vrtule R1(145)	kus	104,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		13*8		104,000			
	VV		Součet		104,000			
12	M	5955101000	Kamenivo nové frakce 31,5/63 třídy B1	t	19,440			
	VV		10,8*1,8		19,440			
	VV		Součet		19,440			
31	M	5956101000	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus	13,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		NEOCEŇOVAT DODÁ ST PHAZ					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
18	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.	t	2,538			Sborník UOŽI 01 2016
	VV		9*0,282		2,538			
	VV		Součet		2,538			
27	K	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle technologického postupu, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.	t	2,538			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		9*0,282		2,538			
	VV		Součet		2,538			
D	OST		Ostatní					
20	K	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypalin do 40 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	48,120			Sborník UOŽI 01 2016
	VV		nový štěr					
	VV		19,44		19,440			
	VV		starý štěr					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9*3,0*0,4*1,8		19,440			
	VV		stará živice					
	VV		9,24		9,240			
	VV		Součet		48,120			
21	K	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	1,300			Sborník ÚOŽI 01 2016
	VV		dřev. pražce					
	VV		13*0,1		1,300			
	VV		Součet		1,300			
22	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku. Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	19,440			Sborník ÚOŽI 01 2015
	VV		starý štěrk					
	VV		19,44		19,440			
	VV		Součet		19,440			
23	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku. Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	9,240			Sborník ÚOŽI 01 2015
	VV		stará živice					
	VV		21*0,2*2,2		9,240			
	VV		Součet		9,240			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
250-Oprava kolejí, výhybek a TV na trati Karlštejn - Beroun 1. a 2. kol.
Objekt:
03 - Oprava přejezdu
Soupis:

02 - Oprava přejezdu P 277 - Srbsko

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.2.2017
IČ:
DIČ:
IČ: 25 42 99 49
DIČ: CZ 25 42 99 49
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 250-Oprava kolejí, výhybek a TV na trati Karlštejn - Beroun 1. a 2. kol.

Objekt: 03 - Oprava přejezdu

Soupis: 02 - Oprava přejezdu P 277 - Srbsko


Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Datum: 28.2.2017
Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
5 - Komunikace pozemní
OST - Ostatní
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 250-Oprava kolejí, výhybek a TV na trati Karlštejn - Beroun 1. a 2. kol.

Objekt: 03 - Oprava přejezdu

Soupis: 02 - Oprava přejezdu P 277 - Srbsko

Místo: Datum: 28.2.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 5			Komunikace pozemní					
1	K	5905050020	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláně, případné uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovně.	km	0,030	1		Sborník UOŽI 01 2016
VV					0,015*2		0,030	
VV					Součet		0,030	
2	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle v koleji z výsypných vozů nebo mechanizací. Poznámka: V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva a úpravu KL.	m3	31,500			Sborník UOŽI 01 2015
VV					30*3,5*0,3		31,500	
VV					Součet		31,500	
3	K	5906125380	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, vrtání prachů dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,030			Sborník UOŽI 01 2017
VV					0,015*2		0,030	
VV					Součet		0,030	
4	K	5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d". Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	0,030			Sborník UOŽI 01 2016
VV					0,015*2		0,030	
VV					Součet		0,030	
5	K	5909040010	Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy po konsolidaci KL, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	m	100,000			Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m					
VV					2*50		100,000	
VV					Součet		100,000	
26	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovaadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovaadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití prachů a demontáž styku.	svar	8,000			Sborník UOŽI 01 2017
VV					8		8,000	
VV					Součet		8,000	
28	K	5913075030	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	16,800			Sborník UOŽI 01 2017
VV					2*8,4		16,800	
VV					Součet		16,800	
7	K	5913240020	Odstranění AB komunikace hloubky do 20 cm. Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek. 0	m2	70,000			Sborník UOŽI 01 2015
P			Poznámka k položce: Ž 10					
VV					10*7		70,000	
VV					Součet		70,000	
8	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové VL Ž11 těžké podkladní, ložní a obrusná vrstva do výšky 25 cm. Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL Ž11 s živiným na podkladem ze stmeléných vrstev, dodávku materiálu a na manipulaci.	m2	28,000			Sborník UOŽI 01 2015
P			Poznámka k položce: Ž 10					
VV					4*7		28,000	
VV					Součet		28,000	
10	M	5958125010	Komplety s antikorozní úpravou ZS 4 (svěrka ZS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	136,000			
VV					34*4		136,000	
VV					Součet		136,000	
11	M	5956213065	Železniční svrsek - kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P	kus	34,000			
VV					Neoceňovat dodá ST Phaz			
VV					1.kol.			
VV					17		17,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.kol.					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		34,000			
12	M	5955101000	Kamenivo nové frakce 31,5/63 třídy B1	t	56,700			
	VV		31,5*1,8		56,700			
	VV		Součet		56,700			
13	M	5963104035	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd železobetonový kompletní sestava	m	16,800			Sborník ÚOŽI 01 2016
	VV		1.a2.kol. + panely mezi 1.a2.					
	VV		2*7*1,2		16,800			
	VV		Součet		16,800			
18	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.	t	8,460			Sborník ÚOŽI 01 2016
	VV		kol. pole dřevo v přejezdu					
	VV		30*0,282		8,460			
	VV		Součet		8,460			
19	K	5999015020	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle technologického postupu, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.	t	17,460			Sborník ÚOŽI 01 2016
	VV		nové pole do přejezdu					
	VV		30*0,582		17,460			
	VV		Součet		17,460			
D OST Ostatní								
22	K	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	113,400			Sborník ÚOŽI 01 2016
	VV		šterk					
	VV		31,5*1,8*2		113,400			
	VV		Součet		113,400			
20	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku. Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	56,700			Sborník ÚOŽI 01 2015
	VV		výzisk starý šterk					
	VV		31,5*1,8		56,700			
	VV		Součet		56,700			
21	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku. Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	32,200			Sborník ÚOŽI 01 2015
	VV		stará živice					
	VV		70*0,2*2,3		32,200			
	VV		Součet		32,200			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
27	K	9902201000	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 250 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	6,300			Sborník ÚOŽI 01 2017
	VV		7*1,2*2*0,15*2,5		6,300			
	VV		Součet		6,300			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
250-Oprava kolejí, výhybek a TV na trati Karlštejn - Beroun 1. a 2. kol.
Objekt:
05 - VRN
Soupis:
01 - VRN

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.2.2017
IČ:
DIČ:
IČ: 25 42 99 49
DIČ: CZ 25 42 99 49
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 250-Oprava kolejí, výhybek a TV na trati Karlštejn - Beroun 1. a 2. kol.

Objekt: 05 - VRN

Soupis: 01 - VRN

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Datum: 28.2.2017
Projektant:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízení staveniště



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 250-Oprava kolejí, výhybek a TV na trati Karlštejn - Beroun 1. a 2. kol.
Objekt: 05 - VRN
Soupis: 01 - VRN

Místo: Datum: 28.2.2017
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
2	K	072002011	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	kpl	2,000			Sborník UOZI 01 2017
	VV		P276+P277					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D VRN3 Zařízení staveniště								
1	K	034603000	Alarm, strážní služba staveniště	kpl	2,000			CS ÚRS 2017 01
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
250-Oprava kolejí, výhybek a TV na trati Karlštejn - Beroun 1. a 2. kol.
Objekt:
06 - DSPS
Soupis:
01 - DSPS

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.2.2017
IČ:
DIČ:
IČ: 25 42 99 49
DIČ: CZ 25 42 99 49
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 250-Oprava kolejí, výhybek a TV na trati Karlštejn - Beroun 1. a 2. kol.

Objekt: 06 - DSPS

Soupis: 01 - DSPS

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov


Datum: 28.2.2017
Projektant:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 250-Oprava kolejí, výhybek a TV na trati Karlštejn - Beroun 1. a 2. kol.
Objekt: 06 - DSPS
Soupis: 01 - DSPS

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Datum: 28.2.2017
Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	2,000			
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	2,000			
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			