



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Smlouva o dílo č. SMLDEU-30-62/2022 Péče o zvěř v mimovegetačním období – V. etapa

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku v platném znění

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: KAMPA – MARYNKA s. r. o.
se sídlem: Lesní 1060, 514 01 Jilemnice
IČO: 26014998
DIČ: CZ26014998
do obchodního rejstříku zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20071
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupený: Lenkou a Jiřím Marynkovými
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce – stavby mysliveckých zařízení (soubor 12 staveb) dle projektové dokumentace a výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a je nedílnou součástí této Smlouvy a závazek objednatele dílo prostě všech vad a nedodělků převzít a zaplatit.
- Projektovou dokumentaci, která tvoří volně vloženou přílohu č.3 této smlouvy, zpracovala [REDACTED]. Předmět smlouvy je financován z dotačních prostředků EU, Operační program Životního prostředí Péče o vybrané předměty ochrany Krkonošského národního parku a Evropsky významné lokality Krkonoše, CZ.05.4.27/0.0/0.0/10_142/0014096.
Předmětem plnění zhotovitele jsou také:
 - ostatní stavební přípomocce související s prováděným dílem
 - přesuny hmot v rozsahu plnění díla



3. Předmět a rozsah prací je dále vymezen vyjádřeními dotčených orgánů a orgánů státní správy, které byly předány zhotoviteli před zahájením plnění díla. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla řídit se i platnými českými právními předpisy, normami a vyhláškami. V souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, je zhotovitel povinen zajistit odborné vedení stavby prostřednictvím oprávněné osoby dle § 158 stavebního zákona, a to v souladu s uchazečem předloženou nabídkou do veřejné zakázky na předmětné dílo.
4. Místa plnění jsou územní pracoviště Horní Maršov a Pec pod Sněžkou přesně popsána v projektové dokumentaci:

ÚP Horní Maršov – umístění celkem 11 staveb:

- Stavba K1 : K1-1 – Krmelec K1, v oboře U Jeskyně, k. ú. Babí, p. p. č. 2794/1
- Stavba K1: K1-2 – Krmelec K1 v oboře U Jeskyně, k. ú. Babí, p. p. č. 2794/1
- Stavba B: krecht B – Krecht typ B, v oboře U Jeskyně, k. ú. Babí, p. p. č. 2794/1
- Stavba J: jáma – Jáma, v oboře U Jeskyně, k. ú. Babí, p. p. č. 2794/1
- Stavba K7 – Krmelec K7, k. ú. Babí, p.p.č.2670
- Oplocení obory - Oborní plot vč. doplňkových zařízení k. ú. Babí, p. p. č. 2794/1, 2936/3, 2670, 2933
- Stavba K6 – Krmelec K6, k. ú. Babí, p. p. č. 1886/1
- Stavba K6 – Krmelec K6, k. ú. Žacléř, p. p. č. 1032/3 + v místě navrhovaného umístění se nachází stávající stavba krmelce 3,0m *2,5m *4,0 m (dl.*š*v). Tato stavba bude odstraněna.
- Stavba K6 – Krmelec K6, k. ú. Mladé Buky, p.p.č.1056/1 + v místě navrhovaného umístění se nachází stávající stavba krmelce 3,0m *2,5m *4,0 m (dl.*š*v). Tato stavba bude odstraněna.
- Stavba K6 – Krmelec K6, k. ú. Maršov III, p.p.č.196/1 + v místě navrhovaného umístění se nachází stávající stavba krmelce 3,0m *2,5m *4,0 m (dl.*š*v). Tato stavba bude odstraněna.
- Stavba K6 – Krmelec K6, k. ú. Horní Maršov, p.p.č.335/1 + v místě navrhovaného umístění se nachází stávající stavba krmelce 3,0m *2,5m *4,0 m (dl.*š*v). Tato stavba bude odstraněna.

ÚP Pec pod Sněžkou – umístění celkem 1 stavby:

- Stavba K6 – Krmelec K6, k. ú. Velká Úpa I, p.p.č.403/4 + v místě navrhovaného umístění se nachází stávající stavba krmelce 3,0m *2,5m *4,0 m (dl.*š*v). Tato stavba bude odstraněna.

Článek III. ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech:

1.1. zahájení: do 15 dnů ode dne podpisu smlouvy
1.2. termín dokončení a konečné předání: do 31.10.2022

V případě, že nebude vydáno rozhodnutí o přidělení dotace, budou práce na díle ukončeny na základě oznámení zhotoviteli. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit skutečně provedené a převzaté práce ke dni ukončení této smlouvy.
Právo na úpravu konečného termínu má zhotovitel pouze v případě zásahu vyšší moci.

2. Objednatel se zavazuje, že v případě zkrácení termínu dokončení díla převezme předmět plnění ve zkrácené lhůtě.

Článek IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla dle rozpočtu, uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.



2. Celková smluvní cena činí:

	Nabídková cena		
	Cena bez DPH	21% DPH	Celková cena s DPH
Celková cena za celé dílo	8.094.283,35	1.699.799,50	9.794.082,85

Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.

3. Výše uvedená smluvní cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k realizaci a předání díla.

4. Úprava ceny díla je možná v těchto případech:

- a) bude-li v době zhotovování díla zákonem upravena výše DPH,
- b) na základě požadavků objednatele.

5. Pokud bude v průběhu stavby zjištěna potřeba dalších prací, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci ani výkazu výměr a tyto práce je nutno provést, aby mohlo být dílo řádně dokončeno a předáno, je třeba tyto práce odsouhlasit zástupci obou smluvních stran a projektanta a uzavřít dodatek k této smlouvě. Jestliže práce nebudou obsaženy ve výkazu, provede zhotovitel jejich ocenění dle systému URS.

6. Zhotovitel se seznámil s předanou platnou projektovou dokumentací. V projektové dokumentaci neshledal žádné okolnosti, které by měly vliv na pevnou cenu díla uvedenou v čl. IV. odst. 2. této Smlouvy a prohlašuje, že je schopen dílo za dohodnutou cenu v této Smlouvě uvedenou, v dohodnuté kvalitě a požadovaných termínech realizovat. Výše uvedená cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k zajištění předmětu plnění této Smlouvy, a to zejména náklady potřebné na realizaci a předání díla zhotovitelem. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a PD, je pro stanovení ceny rozhodující PD.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud v průběhu provádění prací zjistí nesoulad projektu s výkazem výměr nebo nutnost provést další práce, které je nutno provést, aby bylo dílo dokončeno, neprodleně upozorní na tuto skutečnost technický dozor a zástupce objednatele.

7. Součástí sjednané ceny je zajištění měření a revizi (pokud jsou třeba), dokumentace skutečného provedení vč. geodetického zaměření, které jsou nutné pro zahájení stavby (díla) a skutečného umístění.

8. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této Smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě dle realizační projektové dokumentace, rozpočtu a v termínu určeném dle čl. III. Dále je povinen provádět práce dle příslušných územních rozhodnutí, souhlasů a stanovisek.


Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost předaných podkladů Objednatelem, přezkoumal projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady, které převzal, Zhotoviteli umožní realizaci díla a odpovídají zákonným podmínkám a všeobecně uznávanému stupni technického pokroku. Pokud se později zjistí, že bude nutno změnit projektovou dokumentaci, popsanou v čl. II této Smlouvy, v důsledku jejího rozporu s přísl. předpisy a zákony, je objednatel povinen tento nesoulad odstranit.

9. Bude-li Zhotovitel v prodlení s prováděním díla podle této Smlouvy delším než 30 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.



Článek V. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

1. Před realizací bude zhotovitel seznámen, a to pracovníkem územního pracoviště, s možným přístupem k místu budoucí stavby. Pro vjezd do chráněného území správy KRNAP zhotovitel požádá o vydání dokladu k vjezdu za účelem výkonu práce související se stavbou mysliveckých zařízení.
2. Zhotovitel bude stavbu provádět pouze drobnou stavební mechanizací uvedenou v nabídce k veřejné zakázce, která se bude pohybovat pouze v území k činnosti určené. Tato stavební mechanizace musí být v technicky vyhovujícím stavu, po dotčených pozemcích v chráněném území se bude pohybovat v co nejkratším (nezbytně nutném) časovém úseku a po dokončení určitého stavebního kroku bude vždy parkována mimo chráněné území.
3. Pokud závazné předpisy či závazné části ČSN stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti díla nebo jeho části, musí provedení těchto zkoušek předcházet dokončení a předání díla.
4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady, včetně nebezpečných a nečistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho subdodavatelů. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vzniklé svou činností dle čl. II. Zhotovitel je povinen dokladovat způsob likvidace vzniklých odpadů a příslušné listiny doložit objednateli v rámci předávacího řízení.
6. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních nemovitostí.
7. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 15 dnů po dokončení díla je bez závad protokolárně předá objednateli.
8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy.
9. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez písemného souhlasu objednatele přístup třetích osob na staveniště. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
10. Vady a nedodělky z přejímacího řízení a vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny v případě, kdy nelze věc opravit.
11. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit je v co nejkratším termínu, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, s výjimkou vad, které není technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem určeným objednatel.
12. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 11. tohoto článku je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla ve srovnatelných technických



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



a cenových parametrech. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezabývá odpovědností za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.

Článek VI. ZÁVAZKY OBJEDNATELE

1. Změny a úpravy oproti zadání nemající vliv na cenu a termín plnění budou řešeny zástupci pro věci technické a projektantem a zapsány do stavebního deníku. Jakékoliv změny je nutno odsouhlasit projektantem, technickým dozorem objednatele a oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Objednatel svolá do 5 pracovních dnů po písemném vyzvání zhotovitele přejímací řízení stavby. Za písemnou výzvu se považuje i zápis ve stavebním deníku.
3. V případě, že si objednatel v průběhu realizace vyžádá změny stavebního řešení, které je nutno promítnout do projektu, zajistí objednatel změnu projektu a předá tuto změnu bezúplatně zhotoviteli v počtu základních paré. Dopady těchto změn do termínu plnění a cen dodávky budou následně mezi objednatelem a zhotovitelem projednány a budou předmětem dodatku k této Smlouvě.
4. Objednatel se zavazuje předat veškeré dokumenty ke stavbám zhotoviteli a dvě vyhotovení projektové dokumentace.
5. Objednatel se zavazuje předat a vymezit zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k zahájení stavby - díla a to protokolárně.

Článek VII. STAVEBNÍ DENÍK A DOKLADY O PRŮBĚHU VÝSTAVBY

1. Zhotovitel povede po celou dobu výstavby stavební deník, týkající se předmětu této Smlouvy.
2. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla, zejména údaje o stavu staveniště a počasí, rozsahu a způsobu provádění prací, nasazení pracovníků, strojů a dopravních prostředků, údaje o zahájení a ukončení prací či událostech a překážkách vztahujících se ke stavbě. Stavební deník bude veden od zahájení prací do okamžiku předání díla a bude umístěn u stavbyvedoucího zhotovitele.
3. Záznamy do stavebního deníku provádí mimo zástupce zhotovitele a objednatele a orgánu zmocněných stavebním zákonem, též zástupce autorského dozoru projektanta.
4. Vyžaduje-li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně k tomuto záznamu do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se zápisem, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí.
5. Záznam ve stavebním deníku nemůže změnit obsah této Smlouvy.
6. Stavební deník je nezbytnou součástí předání díla, pokud nebude řádně vedený stavební deník předán spolu s dílem, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy a vadu díla a bude bráno jako důvod k odložení přejímacího řízení.
7. Zhotovitel je povinen před zahájením prací provést vytyčení staveb odbornou firmou, a rovněž si zajistí vyjádření o existenci podzemních inženýrských sítí, včetně jejich vytyčení (protokoly budou předány při předávacím řízení objednateli).

Článek VIII. PŘEVZETÍ DÍLA



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



1. Dílo vymezené čl. II. této Smlouvy bude splněno vždy protokolárním předáním díla objednateli bez vad a nedodělků v souladu s harmonogramem, který tvoří přílohu této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů před termínem, kdy bude vždy (díleč) dílo připraveno k předání.
3. Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, že dílo bude mít vady a nedodělky, které nebrání jeho užívání k určenému účelu. Takové vady a nedodělky budou popsány v přijímacím protokolu a musí být odstraněny v termínech sjednaných smluvními stranami.
4. Zhotovitel předá Objednateli při předání a převzetí Díla veškeré doklady, protokoly o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými normami a předpisy, a to zejména:
 - atesty, záruční listy, prohlášení o shodě
 - zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních
 - stavební deník, návody k obsluze, návody k použití, záruční listy
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení ve 4 paré, barevně zakresleny změny
 - doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadechBez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání.
5. Jestliže bude Objednatel požadovat uvedení některé části díla do provozu před termínem dokončení celého díla, budou podmínky tohoto provozu stanoveny zvláštní dohodou.

Článek IX. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy záruku na řádné provedení díla dle čl. II. Smlouvy, za řádné provedení stavebních prací, použití bezvadných materiálů, výrobků a zařízení schválených pro provozování v ČR v délce **36 měsíců ode dne řádného převzetí díla objednatel**em, tj. bez vad a nedodělků. V případě uplatňování jiné záruční lhůty, např. u některých prvků technického vybavení, kde je záruka stanovena konkrétními výrobci jednotlivých zařízení, předloží Zhotovitel nejpozději při předání a převzetí díla seznam těchto materiálů odběrateli s vyznačením délky záruční lhůty, resp. s vyznačením konečného termínu, ke kterému záruka končí. V opačném případě se má za to, že platí na celý rozsah předávaného díla záruční lhůta uvedená dle odst. 1. a 2. tohoto článku od převzetí kompletního díla Objednatel
2. Na vyzvání objednatele odstraní zhotovitel v záruční době všechny závady díla.

Článek X. TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru, který je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, dohlíží nad dodržováním realizace stavby dle schválené dokumentace, dodržováním výstavby dle právních předpisů a norem, upozorňuje na zjištěné nedostatky a jedná se Zhotovitelem. Technický dozor objednatele je oprávněn přerušit práce Zhotovitele, pokud je ohrožena bezpečnost realizace stavby, bezpečnost osob pohybujících se na stavbě, popř. hrozí-li nebezpečí vzniku škody na majetku nebo na přírodě. O této skutečnosti sepiše zápis do stavebního deníku. Současně je oprávněn přerušit práce, pokud zjistí, že Zhotovitel provádí stavbu v rozporu s projektovou dokumentací, se sjednanou kvalitou, a učiní o tomto zápis do stavebního deníku. V zápise současně stanoví lhůtu pro odstranění nedostatků. V případě, že Zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady Zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.



Článek XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla dle čl. IV. této Smlouvy bude zhotoviteli uhrazena následujícím způsobem:
Zhotovitel bude předkládat objednateli měsíční faktury (včetně DPH), ve kterých budou vyúčtovány provedené práce na díle dle této Smlouvy. Součástí každé měsíční faktury bude písemné potvrzení předložené specifikace provedených prací oprávněným zaměstnancem objednatele. Veškeré daňové doklady - faktury vystavené Zhotovitelem k úhradě ceny Díla na základě této Smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto Smlouvou vč. dohodnutých příloh. Dále musí faktura obsahovat název projektu a registrační číslo projektu. Fakturace bude probíhat elektronicky.
2. Do 10-ti dnů po předání a převzetí díla dle čl. VIII. této Smlouvy bez vad a nedodělků je povinen Zhotovitel předložit objednateli závěrečnou fakturu - konečné vyúčtování ceny díla, tj. splátek ceny díla a kopii předávacího protokolu.
3. Úhrada za objednatelem požadované změny díla bude prováděna zvláštními zúčtovacími doklady (fakturami), které zhotovitel vystaví po řádném provedení příslušné změny a po předcházejícím písemném odsouhlasení oprávněným pracovníkem objednatele.
4. Splatnost faktur uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku se stanovuje na 60 dnů ode dne doručení jednotlivých dokladů na adresu sídla Objednatele uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Nebude-li faktura splňovat požadavky stanovené touto Smlouvou a platnými právními předpisy, není Objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením.

Článek XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel i zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže Zhotovitel nebo Objednatel nesplní závazky plynoucí z této Smlouvy ve lhůtách zde sjednaných a to způsobem dle § 2001 a násl.občanského zákoníku, v platném znění.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zhotovitel bude v prodlení s nedodržením termínů dokončení díla dle čl. III. této Smlouvy o více než 14 dnů. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i tehdy, jestliže ze všech okolností je zřejmé, že zhotovitel z jakýchkoliv důvodů, které nastaly od podpisu této Smlouvy, není schopen dílo zhotovit v požadovaném termínu a kvalitě. Objednatel je v takovém případě povinen odstoupení od Smlouvy oznámit zhotoviteli písemně. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení listiny o odstoupení. V těchto případech je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20% z celkové ceny díla.
3. Zhotovitel je povinen plnit své závazky vůči svým subdodavatelům řádně a včas, v opačném případě je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za výše uvedených podmínek.

Článek XIII. SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ





Článek XIV. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dnem předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle vzniklé jeho činností.
2. Dostane-li se zhotovitel do zpoždění, které vzniklo výlučně z důvodů ležících na straně zhotovitele a přes vyzvání práce nevykoná ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem, má objednatel právo nechat provést práce třetí osobou. V takovém případě je zhotovitel povinen hradit objednateli všechny zvýšené náklady. Tato skutečnost dává také objednateli právo na odstoupení od Smlouvy s tím, že vyčíslená škoda bude uhrazena zhotovitelem.
3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
4. Vztahy a spory vzniklé z této Smlouvy se řídí obecně platnými českými právními předpisy. Strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor rozhodnut přísl. českým soudem.
5. Obsah této Smlouvy lze měnit resp. provést její zrušení pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě. K návrhu dodatku se smluvní strany zavazují vyjádřit do 3dnů po jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh podala, svým návrhem vázána. Změny a dodatky této Smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jednomu ze smluvních partnerů realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání okolností vyšší moci, případně o dobu jejich následků. Jako vyšší moc jsou označeny okolnosti a události vzniklé po uzavření Smlouvy a to mimořádné, nepředpokládané a nezávislé na vůli smluvních partnerů a opravňují ke změně smluvních podmínek. Za tyto okolnosti se považují exploze, zemětřesení, povodeň, požár. Každý smluvní partner, kterému není možno vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhého partnera. Tuto informaci je třeba potvrdit doporučeným dopisem úředně ověřeným.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se se staveništěm na místě seznámil, veškerou předanou dokumentaci vztahující se k předmětu Smlouvy řádně prostudoval a pochopil a je tudíž ve všem dokonale poučen a spraven.
8. Dnem předání staveniště zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené kontaminací půdy, odpadních vod a vodních toků ropnými produkty.
9. Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce a požární ochrany a to i v případech souběhu prací a činností zhotovitele a přímých dodavatelů objednatele.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



10. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění prací průběžně aktualizovat seznam svých subdodavatelů včetně jejich podílu na akci. Dále se zavazuje plnit své závazky vůči svým subdodavatelům řádně a včas. Pokud zhotovitel poruší uvedené povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy ke dni doručení odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit vzniklou škodu.
11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
12. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla on nebo jeho subdodavatelé neporušují povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.

Článek XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Obsah této Smlouvy lze měnit, resp. provést její zrušení, pouze formou písemného elektronického dodatku k této Smlouvě.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany plně souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně jejích případných dodatků v registru smluv.
3. Tato Smlouva se uzavírá elektronicky.

Přílohy: Příloha č. 1 rozpočet stavby

Příloha č. 2 projektová dokumentace – volně vložená

Ve Vrchlabí, dne

V Jilemnici, dne

**PhDr. Robin
Böhnisch**

Digitálně podepsal
PhDr. Robin Böhnisch
Datum: 2022.06.03
09:43:57 +02'00'

**Jiří
Marynka,
DiS.**

Digitálně podepsal
Jiří Marynka, DiS.
Datum: 2022.06.02
16:04:00 +02'00'

**Lenka
Marynková**

Digitálně podepsal
Lenka Marynková
Datum: 2022.06.02
16:06:19 +02'00'

PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel
Správa Krkonošského národního parku

Lenka Marynková, Jiří Marynka
jednatelé
KAMPA – MARYNKA s. r. o.

Za smluvnost:

c. 01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Peče o zvěř v mimovegetačním období - V. etapa

JKSO

Název objektu

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

09.02.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	3 208 825,92	9	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	4 885 457,43	10	Bez pevné podl	0,00	15	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	12		0,00	17	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				18	VRN 5	0,00
6		Montáž	0,00				19	VRN z rozpočtu	0,00
7		Nosný m.	0,00						
8	ZRN (ř.		8 094 283,35	13	DN (ř. 9-12)		20	VRN (ř. 14-19)	0,00
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

KAMPA

MARYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060 514 01 JILEMNICE

IČO 260

D Celkem bez DPH 8 094 283,35

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	8 094 283,35	1 699 799,50

Cena s DPH 9 794 082,85

E Přípočty a odpočty

Doda zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Peče o zvěř v mimovegetačním období - V. etapa

JKSO

Název objektu Demolice stávajících krmelců

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

09.02.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	2 881,95	9	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	177 118,05	10	Bez pevné podl.	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	12		0,00	17	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				18	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				19	VRN z rozpočtu	0,00
7		Nosný m.	0,00						
8	ZRN (ř.		180 000,00	13	DN (ř. 9-12)		20	VRN (ř. 14-19)	0,00
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

KAMPA
MARÝNKA s.r.o.
STAVEBNÍ KAMPA s.r.o.
Lesní 100
te
IČO 260145

D Celkem bez DPH 180 000,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	180 000,00	37 800,00

Cena s DPH 217 800,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Peče o zvěř v mimovegetačním období - V. etapa
 Objekt: Demolice stávajících krmelců

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 2. 2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
D1		009: Ostatní konstrukce a práce				125 237,61	0,000
1	981011111	Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	141,000	888,21	125 237,61	0,000
D2		099: Přesun hmot HSV				21 506,10	0,000
2	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,900	263,52	237,17	0,000
3	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,300	11,55	176,72	0,000
4	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04	t	0,900	3 202,17	2 881,95	0,000
5	997131511	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných do 1 km	m3	10,000	677,18	6 771,80	0,000
6	997131519	Příplatek ZKD 1 km u odvozu na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných	m3	170,000	53,02	9 013,40	0,000
7	997221121	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů nošením do 50 m	t	5,500	410,51	2 257,81	0,000
8	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,900	185,83	167,25	0,000
D3		712: Povlakové krytiny				3 439,80	0,000
9	712400832	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° dvouvrstvé	m2	90,000	38,22	3 439,80	0,000
D4		V2: Ostatní náklady				29 816,49	0,000
10	05	Mimořádně ztížené dopravní podmínky - (ztížená doprava materiálu na stavbu)	kpl	1,000	3 779,62	3 779,62	0,000
11	06	Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět - (ztížená doprava zaměstnanců na stavbu)	kpl	1,000	20 787,40	20 787,40	0,000
12	07	Zařízení staveniště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí)	kpl	1,000	5 249,47	5 249,47	0,000
Celkem						180 000,00	0,000

KAMPA
 MARYNKA S.R.O.
 STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
 Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
 tel. 499 426 114

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Peče o zvěř v mimovegetačním období - V. etapa

JKSO

Název objektu Krmelec typ K1-1

EČO

Misto

ICO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

09.02.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	208 841,21	9	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	371 158,79	10	Bez pevné podl.	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	12		0,00	17	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				18	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				19	VRN z rozpočtu	0,00
7		Nosný m.	0,00						
8	ZRN (ř.		580 000,00	13	DN (ř. 9-12)		20	VRN (ř. 14-19)	0,00
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE

D Celkem bez DPH 580 000,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	580 000,00	121 800,00

Cena s DPH 701 800,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Peče o zvěř v mimovegetačním období - V.etapa
Objekt: Krmelec typ K1-1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 2. 2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
D1		001: Zemní práce				57 113,85	0,000
1	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	31,050	396,12	12 299,53	0,000
2	133451101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3	m3	1,800	2 005,52	3 609,94	0,000
3	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	65,700	52,18	3 428,23	0,000
4	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	32,850	195,56	6 424,15	0,000
5	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu do 1:2	m3	32,850	711,41	23 369,82	0,000
6	198-01	Příprava území - kácení a úklid dřevin včetně pařezů, odstranění balvanů	kpl	1,000	7 982,18	7 982,18	0,000
D2		002: Základy				13 529,45	0,054
7	279113124	Základová zeď II do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	7,500	1 466,72	11 000,40	0,000
8	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,051	49 589,26	2 529,05	0,054
D3		009: Ostatní konstrukce a práce				3 438,65	0,006
9	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	42,700	54,38	2 322,03	0,006
10	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,500	72,04	1 116,62	0,000
D4		099: Přesun hmot HSV				2 930,06	0,000
11	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	5,125	317,29	1 626,11	0,000
12	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	5,125	254,43	1 303,95	0,000
D5		762: Konstrukce tesařské				188 983,17	0,212
13	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	9,387	1 107,53	10 396,38	0,018
14	762332131	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	56,800	173,61	9 861,05	0,000
15	762332132	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	263,270	221,51	58 316,94	0,000
16	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	6,288	8 950,01	56 277,66	0,000
17	762341210	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	61,770	121,73	7 519,26	0,000
18	60511150	řezivo stavební prkna omítaná netříděná II 25mm dl 4m	m3	1,779	5 607,48	9 975,71	0,000
19	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	8,067	1 366,95	11 027,19	0,189
20	762521108	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz	m2	30,000	120,73	3 621,90	0,000
21	60511125	řezivo stavební fošny prismované středové š do 160mm dl 2-5m	m3	1,320	6 226,01	8 218,33	0,000
22	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	30,000	46,90	1 407,00	0,005

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
23	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	5,375	1 706,19	9 170,77	0,000
24	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	5,375	593,67	3 190,98	0,000

D6 764: Konstrukce klempířské 114 344,41 0,072

25	764011612	Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm	m	17,400	185,59	3 229,27	0,032
26	764111643	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 60°	m2	61 770	1 686,24	104 159,04	0,000
27	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	14,200	367,18	5 213,96	0,041
28	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,481	2 155,19	1 036,65	0,000
29	998764194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,481	1 466,72	705,49	0,000

D7 766: Konstrukce truhlářské 89 923,84 0,000

30	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	9,600	65,35	627,36	0,000
31	766418892	Montáž obložení stěn - prkna hrubá překládaná (peření)	m2	58,376	678,48	39 606,95	0,000
32	766418893	Montáž obložení stěn - prkna hrubá ve dvou vrstvách s mezerou - obklad štítů	m2	10,290	678,48	6 981,56	0,000
33	76641ma15	hranoly smrkové impregnované 70x140mm	m3	0,103	9 877,94	1 017,43	0,000
34	76641ma17	prkna smrková hrubá přímrovaná tl. 24mm impregnovaná - šířka 150mm	m3	2,392	9 877,94	23 628,03	0,000
35	766998811	D+M vrata dřevěná dvoukřídlá 2260x2060mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,000	7 782,62	7 782,62	0,000
36	766998912	D+M vrata dřevěná posuvná 1790x2060mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,000	7 583,07	7 583,07	0,000
37	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	1,372	947,68	1 300,49	0,000
38	998766194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,372	1 017,73	1 396,33	0,000

D8 783: Nátěry 83 495,17 0,087

39	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	347 231	240,46	83 495,17	0,087
----	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-------

D9 V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 574,16 0,000

40	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 387,97	5 387,97	0,000
41	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	6 186,19	6 186,19	0,000

D10 V2: Ostatní náklady 14 667,24 0,000

42	05	Mimořádně ztížené dopravní podmínky - (ztížená doprava materiálů na stavbu)	kpl	1,000	4 190,64	4 190,64	0,000
43	06	Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět - (ztížená doprava zaměstnanců na stavbu)	kpl	1,000	5 986,63	5 986,63	0,000
44	07	Zařízení staveniště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí)	kpl	1,000	4 489,97	4 489,97	0,000

Celkem 580 000,00 0,430

KAMPA
 MARYNKA s.r.o.
 STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
 Lesní 1000, 514 01 JIL EMNICE
 tel.: 439 426 111

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Peče o zvěř v mimovegetačním období - V. etapa

JKSO

Název objektu Krmelec typ K1-2

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

09.02.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	207 060,36	9	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	392 939,64	10	Bez pevné podl.	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	12		0,00	17	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				18	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				19	VRN z rozpočtu	0,00
7		Nosný m.	0,00						
8	ZRN (ř.		600 000,00	13	DN (ř. 9-12)		20	VRN (ř. 14-19)	0,00
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

KAMPA

MARYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060, 514 01 JIL EHNICE

tel. 199 199 199

D Celkem bez DPH 600 000,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	600 000,00	126 000,00

Cena s DPH 726 000,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá položka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Peče o zvěř v mimovegetačním období - V. etapa
Objekt: Krmelec typ K1-2

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 2. 2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
D1		001: Zemní práce				57 977,02	0,000
1	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	31,050	402,10	12 485,21	0,000
2	133451101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3	m3	1,800	2 035,84	3 664,51	0,000
3	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	65,700	52,97	3 480,13	0,000
4	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	32,850	198,52	6 521,38	0,000
5	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu do 1:2	m3	32,850	722,16	23 722,96	0,000
6	198-01	Příprava území - kácení a úklid dřevin včetně pařezů, odstranění balvanů	kpl	1,000	8 102,83	8 102,83	0,000
D2		002: Základy				13 733,96	0,054
7	279113124	Základová zeď II do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	7,500	1 488,89	11 166,68	0,000
8	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,051	50 338,83	2 567,28	0,054
D3		009: Ostatní konstrukce a práce				3 490,56	0,006
9	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	42,700	55,20	2 357,04	0,006
10	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,500	73,13	1 133,52	0,000
D4		099: Přesun hmot HSV				2 974,40	0,000
11	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	5,125	322,09	1 650,71	0,000
12	998011018	Připatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	5,125	258,28	1 323,69	0,000
D5		762: Konstrukce tesářské				190 367,10	0,209
13	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mačením třída ohrožení 3 a 4	m3	9,300	1 124,27	10 455,71	0,018
14	762332131	Montáž vazaných kří krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	65,560	176,24	11 554,20	0,000
15	762332132	Montáž vazaných kří krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	254,870	224,85	57 307,52	0,000
16	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	6,201	9 085,30	56 337,95	0,000
17	762341210	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	61,770	123,57	7 632,92	0,000
18	60511150	řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 4m	m3	1,779	5 692,24	10 126,49	0,000
19	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	7,980	1 387,61	11 073,13	0,166
20	762521108	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz	m2	30,000	122,56	3 676,80	0,000
21	60511125	řezivo stavební fošny prismované středové s do 160mm dl 2-5m	m3	1,320	6 319,99	8 342,39	0,000
22	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	30,000	47,60	1 428,00	0,005

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
23	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	5,325	1 731,98	9 222,79	0,000
24	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	5,325	602,65	3 209,11	0,000

D6 764: Konstrukce klempířské 116 072,79 0,072

25	764011612	Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm	m	17,400	188,39	3 277,99	0,032
26	764111643	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 60°	m2	61 770	1 711,73	105 733,56	0,000
27	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	14 200	372,73	5 292,77	0,041
28	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,481	2 187,76	1 052,31	0,000
29	998764194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,481	1 488,89	716,16	0,000

D7 766: Konstrukce truhlářské 107 405,41 0,000

30	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	9,600	66,34	636,86	0,000
31	766418891	Montáž obložení stěn - prkna hrubá na sraz - žebřiny	m2	7,486	688,74	5 155,91	0,000
32	766418892	Montáž obložení stěn - prkna hrubá překládaná (peření)	m2	43,704	688,74	30 100,69	0,000
33	766418893	Montáž obložení stěn - prkna hrubá ve dvou vrstvách s mezerou - obklad štítů	m2	10,290	688,74	7 087,13	0,000
34	76641mat5	hranoly smrkové impregnované 70x140mm	m3	0,103	10 027,25	1 032,81	0,000
35	76641mat7	prkna smrková hrubá prizmovaná tl 24mm impregnovaná - šířka 150mm	m3	2,101	10 027,25	21 067,25	0,000
36	766996811	D+M vrata dřevěná dvoukřídlá 2260x2060mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,000	7 900,26	7 900,26	0,000
37	766996912	D+M vrata dřevěná posuvná 1790x2060mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,000	7 697,69	7 697,69	0,000
38	766998051	D+M jesle 2340x1500 mm - žebřiny z tvrdého dřeva pr. 40 mm s mezerami 150 mm	kus	2,000	12 154,24	24 308,48	0,000
39	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	1,212	962,21	1 166,20	0,000
40	998766194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,212	1 033,11	1 252,13	0,000

D8 783: Nátěry 81 340,71 0,083

41	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	333,227	244,10	81 340,71	0,083
----	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-------

D9 V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 749,10 0,000

42	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 469,41	5 469,41	0,000
43	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	6 279,69	6 279,69	0,000

D10 V2: Ostatní náklady 14 888,95 0,000

44	05	Mimořádné ztížené dopravní podmínky - (ztížená doprava materiálů na stavbu)	kpl	1,000	4 253,99	4 253,99	0,000
45	06	Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět - (ztížená doprava zaměstnanců na stavbu)	kpl	1,000	6 077,12	6 077,12	0,000
46	07	Zařízení staveniště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí)	kpl	1,000	4 557,84	4 557,84	0,000

Celkem 600 000,00 0,425

KAMPA
MARÝNKÁ S.R.O.
STAVEBNÍ A KAMENIČSKÉ PRÁCE

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Peče o zvěř v mimovegetačním období - V. etapa

JKSO

Název objektu Krmelec typ K6-1

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

09.02.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	73 377,57	9	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	176 622,43	10	Bez pevné podl	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	12		0,00	17	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				18	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				19	VRN z rozpočtu	0,00
7		Nosný m.	0,00						
8	ZRN (ř.		250 000,00	13	DN (ř. 9-12)		20	VRN (ř. 14-19)	0,00
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

KAMPA

MARYNKA S.R.O.

STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE

Le

IČO

D Celkem bez DPH 250 000,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	250 000,00	52 500,00

Cena s DPH 302 500,00

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Peče o zvěř v mimovegetačním období - V. etapa
Objekt: Krmelec typ K6-1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 2. 2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
D1		001: Zemní práce				15 028,17	0,000
1	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojné	m3	7 875	356,48	2 807,28	0,000
2	133451101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3	m3	0,900	2 095,10	1 885,59	0,000
3	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	8,775	54,51	478,33	0,000
4	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhuštění ve svahu do 1:2	m3	8,775	743,19	6 521,49	0,000
5	198-01	Příprava území - kácení a úklid dřevin včetně pařezů, odstranění balvanů	kpl	1,000	3 335,48	3 335,48	0,000
D2		002: Základy				7 092,81	0,028
6	279113124	Základová zeď II do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	3,750	1 532,24	5 745,90	0,000
7	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,026	51 804,20	1 346,91	0,028
D3		009: Ostatní konstrukce a práce				1 709,88	0,003
8	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,500	56,81	1 107,80	0,003
9	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,000	75,26	602,08	0,000
D4		099: Přesun hmot HSV				1 530,78	0,000
10	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,563	331,46	849,53	0,000
11	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	2,563	265,80	681,25	0,000
D5		762: Konstrukce tesařské				65 042,08	0,072
12	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	2,983	1 157,00	3 451,33	0,006
13	762332131	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	12,310	181,37	2 232,66	0,000
14	762332132	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	97,650	231,40	22 598,21	0,000
15	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	2,238	9 349,77	20 924,79	0,000
16	762341210	Montáž bednění střešních rovinných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	20,400	127,17	2 594,27	0,000
17	60511150	řezivo stavební prkna omlázaná netříděná II 24mm dl 4m	m3	0,588	5 857,94	3 444,47	0,000
18	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,826	1 428,00	4 035,53	0,066
19	762521108	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz	m2	3,575	126,12	450,88	0,000
20	60511125	řezivo stavební fošny prismatické středové š do 160mm dl 2-5m	m3	0,157	6 504,19	1 021,16	0,000
21	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	3,575	48,99	175,14	0,001
22	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,713	1 782,40	3 053,25	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
23	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,713	620,19	1 062,39	0,000
D6		764: Konstrukce klempířské				42 076,58	0,044
24	764011612	Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm	m	8,000	193,87	1 550,96	0,015
25	764111643	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 60°	m2	20,400	1 761,56	35 935,82	0,000
26	764212634	Oplechování štítu závětrnou kštou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	10,200	383,58	3 912,52	0,029
27	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,179	2 251,45	403,01	0,000
28	998764194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,179	1 532,24	274,27	0,000
D7		766: Konstrukce truhlářské				60 297,77	0,000
29	766418891	Montáž obložení stěn - prkna hrubá na sraz	m2	2,080	542,02	1 127,40	0,000
30	766418892	Montáž obložení stěn - prkna hrubá překládaná (peření)	m2	19,690	708,79	13 956,08	0,000
31	766418893	Montáž obložení stěn - prkna hrubá ve dvou vrstvách s mezerou - obklad štítů	m2	4,160	708,79	2 948,57	0,000
32	76641ma17	prkna smrková hrubá prizmovaná II. 24mm impregnovaná - šířka 150mm	m3	0,787	8 338,63	6 562,50	0,000
33	766998930	D+M dveře dřevěné jednokřídle 600x2100mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,000	6 462,50	6 462,50	0,000
34	766998931	D+M dveře dřevěné jednokřídle 800x2100mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,000	7 609,07	7 609,07	0,000
35	766998952	D+M jesle 1290x1100 mm - žebříny z tvrdého dřeva pr. 40 mm s mezerami 150 mm	kus	2,000	7 504,83	15 009,66	0,000
36	766999621	D+M krmítko z prken II. 24mm - rozměr 200/200/600 mm	kus	1,000	2 397,38	2 397,38	0,000
37	766999623	D+M krmítko z prken II. 24mm - rozměr 200/200/1000 mm	kus	1,000	3 335,48	3 335,48	0,000
38	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,433	990,22	428,77	0,000
39	998766194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,433	1 063,18	460,36	0,000
D8		783: Nátěry				30 121,14	0,030
40	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	119,909	251,20	30 121,14	0,030
D9		V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 778,42	0,000
41	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 211,69	5 211,69	0,000
42	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	6 566,73	6 566,73	0,000
D10		V2: Ostatní náklady				15 322,37	0,000
43	05	Mimofádné ztížené dopravní podmínky - (ztížená doprava materiálů na stavbu)	kpl	1,000	4 377,82	4 377,82	0,000
44	06	Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět - (ztížená doprava zaměstnanců na stavbu)	kpl	1,000	6 254,03	6 254,03	0,000
45	07	Zařízení staveniště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí)	kpl	1,000	4 690,52	4 690,52	0,000
Celkem						250 000,00	0,176

KAMPA
 MARYNKA s.r.o.
 STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
 Lesní 1060, 514 01 JILEMNIČE
 tel. 499 425 114

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Peče o zvěř v mimovegetačním období - V. etapa

Název objektu Krmelec typ K6-2

JKSO

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

09 02 2022

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	73 377,57	9	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	176 622,43	10	Bez pevné podl.	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	12		0,00	17	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				18	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				19	VRN z rozpočtu	0,00
7		Nosný m.	0,00						
8	ZRN (ř.		250 000,00	13	DN (ř. 9-12)		20	VRN (ř. 14-19)	0,00
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

KAMPA
MÁRYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ KAMENICKÉ PRÁCE
Lecel 1060 514 01 JILEMNICE

D Celkem bez DPH 250 000,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	250 000,00	52 500,00
Cena s DPH			302 500,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Peče o zvěř v mimovegetačním období - V. etapa
Objekt: Krmelec typ K6-2

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 2. 2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
D1		001: Zemní práce				15 028,17	0,000
1	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	7,875	356,48	2 807,28	0,000
2	133451101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3	m3	0,900	2 095,10	1 885,59	0,000
3	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	8,775	54,51	478,33	0,000
4	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu do 1:2	m3	8,775	743,19	6 521,49	0,000
5	198-01	Příprava území - kácení a úklid dřevin včetně pařezů, odstranění balvanů	kpl	1,000	3 335,48	3 335,48	0,000
D2		002: Základy				7 092,81	0,028
6	279113124	Základová zeď II do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	3,750	1 532,24	5 745,90	0,000
7	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,026	51 804,20	1 346,91	0,028
D3		009: Ostatní konstrukce a práce				1 709,88	0,003
8	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,500	56,81	1 107,80	0,003
9	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,000	75,26	602,08	0,000
D4		099: Přesun hmot HSV				1 530,78	0,000
10	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,563	331,46	849,53	0,000
11	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvýšený přesun do 5000 m	t	2,563	265,80	681,25	0,000
D5		762: Konstrukce tesařské				65 042,08	0,072
12	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	2,983	1 157,00	3 451,33	0,006
13	762332131	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	12,310	181,37	2 232,66	0,000
14	762332132	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	97,650	231,40	22 596,21	0,000
15	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	2,238	9 349,77	20 924,79	0,000
16	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	20,400	127,17	2 594,27	0,000
17	60511150	řezivo stavební prkna omítaná netříděná II 24mm dl 4m	m3	0,588	5 857,94	3 444,47	0,000
18	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,826	1 428,00	4 035,53	0,066
19	762521108	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz	m2	3,575	126,12	450,88	0,000
20	60511125	řezivo stavební fošny prismované středově š do 160mm dl 2-5m	m3	0,157	6 504,19	1 021,16	0,000
21	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	3,575	48,99	175,14	0,001
22	998762101	Přesun hmot lonažní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,713	1 782,40	3 053,25	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
23	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,713	620,19	1 062,39	0,000

D6 764: Konstrukce klempířské 42 076,58 0,044

24	764011612	Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm	m	8,000	193,87	1 550,96	0,015
25	764111643	Krytina střechy rovné drážkováním ze svíků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 60°	m2	20,400	1 761,56	35 935,82	0,000
26	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	10,200	383,58	3 912,52	0,029
27	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,179	2 251,45	403,01	0,000
28	998764194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,179	1 532,24	274,27	0,000

D7 766: Konstrukce truhlářské 60 297,77 0,000

29	766418891	Montáž obložení stěn - prkna hrubá na sraz	m2	2,080	542,02	1 127,40	0,000
30	766418892	Montáž obložení stěn - prkna hrubá překládaná (peření)	m2	19,690	708,79	13 956,08	0,000
31	766418893	Montáž obložení stěn - prkna hrubá ve dvou vrstvách s mezerou - obklad štítů	m2	4,160	708,79	2 948,57	0,000
32	76641ma17	prkna smrková hrubá pryzmovaná tl. 24mm impregnovaná - šířka 150mm	m3	0,787	8 338,63	6 562,50	0,000
33	766998930	D+M dveře dřevěné jednokřídle 600x2100mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,000	6 462,50	6 462,50	0,000
34	766998931	D+M dveře dřevěné jednokřídle 800x2100mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,000	7 609,07	7 609,07	0,000
35	766998952	D+M jesle 1280x1100 mm - žebřiny z tvrdého dřeva pr. 40 mm s mezerami 150 mm	kus	2,000	7 504,83	15 009,66	0,000
36	766999621	D+M krmítko z prken tl. 24mm - rozměr 200/200/600 mm	kus	1,000	2 397,38	2 397,38	0,000
37	766999623	D+M krmítko z prken tl. 24mm - rozměr 200/200/1000 mm	kus	1,000	3 335,48	3 335,48	0,000
38	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,433	990,22	428,77	0,000
39	998766194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,433	1 063,18	460,36	0,000

D8 783: Nátěry 30 121,14 0,030

40	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	119,909	251,20	30 121,14	0,030
----	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-------

D9 V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 778,42 0,000

41	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 211,69	5 211,69	0,000
42	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	6 566,73	6 566,73	0,000

D10 V2: Ostatní náklady 15 322,37 0,000

43	05	Mimořádné ztížené dopravní podmínky - (ztížená doprava materiálů na stavbu)	kpl	1,000	4 377,82	4 377,82	0,000
44	06	Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět - (ztížená doprava zaměstnanců na stavbu)	kpl	1,000	6 254,03	6 254,03	0,000
45	07	Zařízení staveniště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí)	kpl	1,000	4 690,52	4 690,52	0,000

Celkem 250 000,00 0,176

KAMPA
 MARYNKA s.r.o.
 STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
 Lesní 1060, 514 01 JIL EMNICE
 tel.: 499 426 114

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Peče o zvěř v mimovegetačním období - V. etapa

JKSO

Název objektu Krmelec typ K6-3

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

09.02.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	73 377,57	9	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	176 622,43	10	Bez pevné podl.	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	12		0,00	17	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				18	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				19	VRN z rozpočtu	0,00		
7		Nosný m.	0,00								
8	ZRN (ř.		250 000,00	13	DN (ř. 9-12)		20	VRN (ř. 14-19)	0,00		
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady	0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

KAMPA
MARÝNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
tel. 309 428 111

D Celkem bez DPH 250 000,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížené	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	250 000,00	52 500,00
Cena s DPH			302 500,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Peče o zvěř v mimovegetačním období - V. etapa
Objekt: Krmec typ K6-3

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 9. 2. 2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
D1		001: Zemní práce				15 028,17	0,000
1	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	7 875	356,48	2 807,28	0,000
2	133451101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3	m3	0,900	2 095,10	1 885,59	0,000
3	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	8,775	54,51	478,33	0,000
4	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu do 1:2	m3	8,775	743,19	6 521,49	0,000
5	198-01	Příprava území - kácení a uklid dřevin včetně pařezů, odstranění balvanů	kpl	1,000	3 335,48	3 335,48	0,000
D2		002: Základy				7 092,81	0,028
6	279113124	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	3,750	1 532,24	5 745,90	0,000
7	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,026	51 804,20	1 346,91	0,028
D3		009: Ostatní konstrukce a práce				1 709,88	0,003
8	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,500	56,81	1 107,80	0,003
9	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,000	75,26	602,08	0,000
D4		099: Přesun hmot HSV				1 530,78	0,000
10	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,563	331,46	849,53	0,000
11	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	2,563	285,80	681,25	0,000
D5		762: Konstrukce tesařské				65 042,08	0,072
12	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	2,983	1 157,00	3 451,33	0,006
13	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	12,310	181,37	2 232,66	0,000
14	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	97,650	231,40	22 596,21	0,000
15	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	2,238	9 349,77	20 924,79	0,000
16	762341210	Montáž bednění střešních rovinných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	20,400	127,17	2 594,27	0,000
17	60511150	řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 24mm dl 4m	m3	0,588	5 857,94	3 444,47	0,000
18	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,826	1 428,00	4 035,53	0,066
19	762521108	Položení podlahy z hrubých lošen na sraz	m2	3,575	126,12	450,88	0,000
20	60511125	řezivo stavební řezivo prismatické středové š do 160mm dl 2-5m	m3	0,157	6 504,19	1 021,16	0,000
21	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	3,575	48,99	175,14	0,001
22	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,713	1 782,40	3 053,25	0,000

C	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
23	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,713	620,19	1 062,39	0,000

D6 764: Konstrukce klempířské

42 076,58

0,044

24	764011612	Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm	m	8,000	193,87	1 550,96	0,015
25	764111643	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 60°	m2	20,400	1 761,56	35 935,82	0,000
26	764212634	Oplechování štítu závěrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	10,200	383,58	3 912,52	0,029
27	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,179	2 251,45	403,01	0,000
28	998764194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,179	1 532,24	274,27	0,000

D7 766: Konstrukce truhlářské

60 297,77

0,000

29	766418891	Montáž obložení stěn - prkna hrubá na sraz	m2	2,080	542,02	1 127,40	0,000
30	766418892	Montáž obložení stěn - prkna hrubá překládaná (peření)	m2	19,690	708,79	13 956,08	0,000
31	766418893	Montáž obložení stěn - prkna hrubá ve dvou vrstvách s mezerou - obklad štítů	m2	4,160	708,79	2 948,57	0,000
32	76641ma17	prkna smrková hrubá prizmovaná tl. 24mm impregnovaná - šířka 150mm	m3	0,787	8 338,63	6 562,50	0,000
33	766998930	D+M dveře dřevěné jednokřídlé 600x2100mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,000	6 462,50	6 462,50	0,000
34	766998931	D+M dveře dřevěné jednokřídlé 800x2100mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,000	7 609,07	7 609,07	0,000
35	766998952	D+M jesle 1290x1100 mm - žebřiny z tvrdého dřeva pr. 40 mm s mezerami 150 mm	kus	2,000	7 504,83	15 009,66	0,000
36	766999621	D+M krmítko z prken tl. 24mm - rozměr 200/200/600 mm	kus	1,000	2 397,38	2 397,38	0,000
37	766999623	D+M krmítko z prken tl. 24mm - rozměr 200/200/1000 mm	kus	1,000	3 335,48	3 335,48	0,000
38	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,433	990,22	428,77	0,000
39	998766194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,433	1 063,18	460,36	0,000

D8 783: Nátěry

30 121,14

0,030

40	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	119,909	251,20	30 121,14	0,030
----	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-------

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

11 778,42

0,000

41	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 211,69	5 211,69	0,000
42	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	6 566,73	6 566,73	0,000

D10 V2: Ostatní náklady

15 322,37

0,000

43	05	Mimořádné ztížené dopravní podmínky - (ztížená doprava materiálů na stavbu)	kpl	1,000	4 377,82	4 377,82	0,000
44	06	Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět - (ztížená doprava zaměstnanců na stavbu)	kpl	1,000	6 254,03	6 254,03	0,000
45	07	Zařízení staveniště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí)	kpl	1,000	4 690,52	4 690,52	0,000

Celkem

250 000,00

0,176

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Peče o zvěř v mimovegetačním období - V. etapa**

JKSO

Název objektu **Krmelec typ K6-4**

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

09.02.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	73 377,57	9	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	176 622,43	10	Bez pevné podl	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	12		0,00	17	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				18	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				19	VRN z rozpočtu	0,00
7		Nosný m.	0,00						
8	ZRN (ř.		250 000,00	13	DN (ř. 9-12)		20	VRN (ř. 14-19)	0,00
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 250 000,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	250 000,00	52 500,00
Cena s DPH			302 500,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KAMPA

MARYNKA S.R.O.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE

Le

IČ

ROZPOČET

Stavba: Peče o zvěř v mimovegetačním období - V. etapa

Objekt: Krmelec typ K6-4

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 2. 2022

C	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
D1		001: Zemní práce				15 028,17	0,000
1	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojné	m3	7,875	356,48	2 807,28	0,000
2	133451101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3	m3	0,900	2 095,10	1 885,59	0,000
3	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	8,775	54,51	478,33	0,000
4	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhuštění ve svahu do 1:2	m3	8,775	743,19	6 521,49	0,000
5	198-01	Příprava území - kácení a uklád dřevin včetně pařezů, odstranění balvanů	kpl	1,000	3 335,48	3 335,48	0,000
D2		002: Základy				7 092,81	0,028
6	279113124	Základová zeď II do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	3,750	1 532,24	5 745,90	0,000
7	279381821	Výzluž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,026	51 804,20	1 346,91	0,028
D3		009: Ostatní konstrukce a práce				1 709,88	0,003
8	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,500	56,81	1 107,80	0,003
9	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,000	75,26	602,08	0,000
D4		099: Přesun hmot HSV				1 530,78	0,000
10	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,563	331,46	849,53	0,000
11	998011016	Připatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	2,563	265,80	681,25	0,000
D5		762: Konstrukce tesařské				65 042,08	0,072
12	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	2,983	1 157,00	3 451,33	0,006
13	762332131	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	12,310	181,37	2 232,66	0,000
14	762332132	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	97,650	231,40	22 596,21	0,000
15	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	2,238	9 349,77	20 924,79	0,000
16	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	20,400	127,17	2 594,27	0,000
17	60511150	řezivo stavební prkna omlané netříděná tl 24mm dl 4m	m3	0,588	5 857,94	3 444,47	0,000
18	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,826	1 428,00	4 035,53	0,066
19	762521108	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz	m2	3,575	126,12	450,88	0,000
20	60511125	řezivo stavební fošny prismované středové š do 160mm dl 2-5m	m3	0,157	6 504,19	1 021,16	0,000
21	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	3,575	48,99	175,14	0,001
22	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,713	1 782,40	3 053,25	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
23	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,713	620,19	1 062,39	0,000
D6		764: Konstrukce klempířské				42 076,58	0,044
24	764011612	Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm	m	8,000	193,87	1 550,96	0,015
25	764111643	Krytina síťechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 60°	m2	20,400	1 761,56	35 935,82	0,000
26	764212634	Oplechování šlitu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	10,200	383,58	3 912,52	0,029
27	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,179	2 251,45	403,01	0,000
28	998764194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,179	1 532,24	274,27	0,000
D7		766: Konstrukce truhlářské				60 297,77	0,000
29	766418891	Montáž obložení stěn - prkna hrubá na sraz	m2	2,080	542,02	1 127,40	0,000
30	766418892	Montáž obložení stěn - prkna hrubá překládaná (peření)	m2	19,690	708,79	13 956,08	0,000
31	766418893	Montáž obložení stěn - prkna hrubá ve dvou vrstvách s mezerou - obklad šlitů	m2	4,160	708,79	2 948,57	0,000
32	76641ma17	prkna smrková hrubá přízmovaná tl. 24mm impregnovaná - šířka 150mm	m3	0,787	8 338,63	6 562,50	0,000
33	766998930	D+M dveře dřevěné jednokřídlé 600x2100mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,000	6 462,50	6 462,50	0,000
34	766998931	D+M dveře dřevěné jednokřídlé 800x2100mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,000	7 609,07	7 609,07	0,000
35	766998952	D+M jesle 1290x1100 mm - žebřiny z tvrdého dřeva pr. 40 mm s mezerami 150 mm	kus	2,000	7 504,83	15 009,66	0,000
36	766999621	D+M krmítko z prken tl. 24mm - rozměr 200/200/600 mm	kus	1,000	2 397,38	2 397,38	0,000
37	766999623	D+M krmítko z prken tl. 24mm - rozměr 200/200/1000 mm	kus	1,000	3 335,48	3 335,48	0,000
38	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,433	990,22	428,77	0,000
39	998766194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,433	1 083,18	460,36	0,000
D8		783: Nátěry				30 121,14	0,030
40	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	119,909	251,20	30 121,14	0,030
D9		V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 778,42	0,000
41	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 211,69	5 211,69	0,000
42	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	6 566,73	6 566,73	0,000
D10		V2: Ostatní náklady				15 322,37	0,000
43	05	Mimořádné ztížené dopravní podmínky - (ztížená doprava materiálů na stavbu)	kpl	1,000	4 377,82	4 377,82	0,000
44	06	Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět - (ztížená doprava zaměstnanců na stavbu)	kpl	1,000	6 254,03	6 254,03	0,000
45	07	Zařízení staveniště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí)	kpl	1,000	4 690,52	4 690,52	0,000

Celkem

250 000,00

0,176

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
 STAVEBNÍ A KRAJINARSKÉ PRÁCE
 Lesní 1060, 512 01 JILEMNIČE

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Peče o zvěř v mimovegetačním období - V. etapa**

JKSO

Název objektu **Krmelec typ K6-5**

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

09.02.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	73 377,57	9	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	176 622,43	10	Bez pevné podl.	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	12		0,00	17	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				18	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				19	VRN z rozpočtu	0,00
7		Nosný m.	0,00						
8	ZRN (ř.		250 000,00	13	DN (ř. 9-12)		20	VRN (ř. 14-19)	0,00
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060, 514 01 JILEMNIČE

D Celkem bez DPH 250 000,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	250 000,00	52 500,00

Cena s DPH 302 500,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Peče o zvěř v mimovegetačním období - V. etapa
Objekt: Krmelec typ K6-5

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 2. 2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
D1		001: Zemní práce				15 028,17	0,000
1	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	7 875	356,48	2 807,28	0,000
2	133451101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3	m3	0,900	2 095,10	1 885,59	0,000
3	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	8,775	54,51	478,33	0,000
4	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhuštění ve svahu do 1:2	m3	8,775	743,19	6 521,49	0,000
5	198-01	Příprava území - kácení a úklid dřevin včetně pařezů, odstranění balvanů	kpl	1,000	3 335,48	3 335,48	0,000
D2		002: Základy				7 092,81	0,028
6	279113124	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	3,750	1 532,24	5 745,90	0,000
7	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,026	51 804,20	1 346,91	0,028
D3		009: Ostatní konstrukce a práce				1 709,88	0,003
8	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,500	56,81	1 107,80	0,003
9	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,000	75,28	602,08	0,000
D4		099: Přesun hmot HSV				1 530,78	0,000
10	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,563	331,46	849,53	0,000
11	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	2,563	265,80	681,25	0,000
D5		762: Konstrukce tesařské				65 042,08	0,072
12	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	2,983	1 157,00	3 451,33	0,006
13	762332131	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	12,310	181,37	2 232,66	0,000
14	762332132	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	97,650	231,40	22 596,21	0,000
15	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	2,238	9 349,77	20 924,79	0,000
16	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	20,400	127,17	2 594,27	0,000
17	60511150	řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 24mm dl 4m	m3	0,588	5 857,94	3 444,47	0,000
18	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,826	1 428,00	4 035,53	0,066
19	762521108	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz	m2	3,575	126,12	450,88	0,000
20	60511125	řezivo stavební fošny prismované středové š do 160mm dl 2-5m	m3	0,157	6 504,19	1 021,16	0,000
21	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	3,575	48,99	175,14	0,001
22	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,713	1 782,40	3 053,25	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
23	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	1.713	620,19	1 062,39	0,000

D6 764: Konstrukce klempířské 42 076,58 0,044

24	764011612	Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm	m	8 000	193,87	1 550,96	0,015
25	764111643	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 60°	m2	20 400	1 761,56	35 935,82	0,000
26	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	10,200	383,58	3 912,52	0,029
27	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0.179	2 251,45	403,01	0,000
28	998764194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0.179	1 532,24	274,27	0,000

D7 766: Konstrukce truhlářské 60 297,77 0,000

29	766418891	Montáž obložení stěn - prkna hrubá na sraz	m2	2 080	542,02	1 127,40	0,000
30	766418892	Montáž obložení stěn - prkna hrubá překládaná (peření)	m2	19 690	708,79	13 956,08	0,000
31	766418893	Montáž obložení stěn - prkna hrubá ve dvou vrstvách s mezerou - obklad štítů	m2	4 160	708,79	2 948,57	0,000
32	766418897	prkna smrková hrubá přímovaná tl. 24mm impregnovaná - šířka 150mm	m3	0,787	8 338,63	6 562,50	0,000
33	766998930	D+M dveře dřevěné jednokřídlé 600x2100mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1.000	6 462,50	6 462,50	0,000
34	766998931	D+M dveře dřevěné jednokřídlé 800x2100mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1.000	7 609,07	7 609,07	0,000
35	766998952	D+M jesle 1290x1100 mm - žebřiny z tvrdého dřeva pr. 40 mm s mezerami 150 mm	kus	2.000	7 504,83	15 009,66	0,000
36	766999621	D+M krmítko z prken tl. 24mm - rozměr 200/200/600 mm	kus	1.000	2 397,38	2 397,38	0,000
37	766999623	D+M krmítko z prken tl. 24mm - rozměr 200/200/1000 mm	kus	1.000	3 335,48	3 335,48	0,000
38	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0.433	990,22	428,77	0,000
39	998766194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0.433	1 063,18	460,36	0,000

D8 783: Nátěry 30 121,14 0,030

40	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	119,909	251,20	30 121,14	0,030
----	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-------

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

D9 11 778,42 0,000

41	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1.000	5 211,69	5 211,69	0,000
42	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1.000	6 566,73	6 566,73	0,000

D10 V2: Ostatní náklady 15 322,37 0,000

43	05	Mimofádně ztížené dopravní podmínky - (ztížená doprava materiálů na stavbu)	kpl	1.000	4 377,82	4 377,82	0,000
44	06	Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět - (ztížená doprava zaměstnanců na stavbu)	kpl	1.000	6 254,03	6 254,03	0,000
45	07	Zařízení staveniště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí)	kpl	1.000	4 690,52	4 690,52	0,000

Celkem 250 000,00 0,176

KAMPA
MARYNKA S.R.O.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
LAVOVIČKA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Peče o zvěř v mimovegetačním období - V. etapa

JKSO

Název objektu Krmelec typ K6-6

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

09.02.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	73 377,57	9	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	176 622,43	10	Bez pevné podl.	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	12		0,00	17	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				18	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				19	VRN z rozpočtu	0,00
7		Nosný m.	0,00						
8	ZRN (ř.		250 000,00	13	DN (ř. 9-12)		20	VRN (ř. 14-19)	0,00
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE

IČO

D Celkem bez DPH

250 000,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	250 000,00	52 500,00
Cena s DPH			302 500,00

E Přípočty a odpočty

Dodá. zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Peče o zvěř v mimovegetačním období - V. etapa

Objekt: Krmelec typ K6-6

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
D1		001: Zemní práce				15 028,17	0,000
1	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojné	m3	7,875	356,48	2 807,28	0,000
2	133451101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3	m3	0,900	2 095,10	1 885,59	0,000
3	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	8,775	54,51	478,33	0,000
4	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu do 1:2	m3	8,775	743,19	6 521,49	0,000
5	198-01	Příprava území - kácení a úklid dřevin včetně pařezů, odstranění balvanů	kpl	1,000	3 335,48	3 335,48	0,000
D2		002: Základy				7 092,81	0,028
6	279113124	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	3,750	1 532,24	5 745,90	0,000
7	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,026	51 804,20	1 346,91	0,028
D3		009: Ostatní konstrukce a práce				1 709,88	0,003
8	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,500	56,81	1 107,80	0,003
9	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,000	75,26	602,08	0,000
D4		099: Přesun hmot HSV				1 530,78	0,000
10	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,563	331,46	849,53	0,000
11	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	2,563	265,80	681,25	0,000
D5		762: Konstrukce tesařské				65 042,08	0,072
12	762063122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	2,983	1 157,00	3 451,33	0,006
13	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	12,310	181,37	2 232,66	0,000
14	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	97,650	231,40	22 596,21	0,000
15	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	2,238	9 349,77	20 924,79	0,000
16	762341210	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	20,400	127,17	2 594,27	0,000
17	60511150	řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 24mm dl 4m	m3	0,588	5 857,94	3 444,47	0,000
18	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadsíťešních konstrukcí	m3	2,826	1 428,00	4 035,53	0,066
19	762521108	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz	m2	3,575	126,12	450,88	0,000
20	60511125	řezivo stavební fošny prismované středové š do 160mm dl 2-5m	m3	0,157	6 504,19	1 021,16	0,000
21	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	3,575	48,99	175,14	0,001
22	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,713	1 782,40	3 053,25	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
23	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,713	620,19	1 062,39	0,000

D6 764: Konstrukce klempířské 42 076,58 0,044

24	764011612	Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm	m	8,000	193,87	1 550,96	0,015
25	764111643	Krytina sířechy rovné drážkováním ze svilků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 60°	m2	20,400	1 761,56	35 935,82	0,000
26	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	10,200	383,58	3 912,52	0,029
27	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,179	2 251,45	403,01	0,000
28	998764194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,179	1 532,24	274,27	0,000

D7 766: Konstrukce truhlářské 60 297,77 0,000

29	766418891	Montáž obložení stěn - prkna hrubá na sraz	m2	2,080	542,02	1 127,40	0,000
30	766418892	Montáž obložení stěn - prkna hrubá překládaná (peření)	m2	19,690	708,79	13 956,08	0,000
31	766418893	Montáž obložení stěn - prkna hrubá ve dvou vrstvách s mezerou - obklad štítů	m2	4,160	708,79	2 948,57	0,000
32	76641ma17	prkna smrková hrubá prizmovaná tl. 24mm impregnovaná - šířka 150mm	m3	0,787	8 338,63	6 562,50	0,000
33	766998930	D+M dveře dřevěné jednokřídlé 600x2100mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,000	6 462,50	6 462,50	0,000
34	766998931	D+M dveře dřevěné jednokřídlé 800x2100mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,000	7 609,07	7 609,07	0,000
35	766998952	D+M jesle 1290x1100 mm - žebňny z tvrdého dřeva pr. 40 mm s mezerami 150 mm	kus	2,000	7 504,83	15 009,66	0,000
36	766999621	D+M krmítko z prken tl. 24mm - rozměr 200/200/600 mm	kus	1,000	2 397,38	2 397,38	0,000
37	766999623	D+M krmítko z prken tl. 24mm - rozměr 200/200/1000 mm	kus	1,000	3 335,48	3 335,48	0,000
38	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,433	990,22	428,77	0,000
39	998766194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,433	1 063,18	460,36	0,000

D8 783: Natěry 30 121,14 0,030

40	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr lesařských konstrukcí	m2	119,909	251,20	30 121,14	0,030
----	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-------

D9 V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 778,42 0,000

41	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 211,69	5 211,69	0,000
42	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	6 566,73	6 566,73	0,000

D10 V2: Ostatní náklady 15 322,37 0,000

43	05	Mimořádné ztížené dopravní podmínky - (ztížená doprava materiálů na stavbu)	kpl	1,000	4 377,82	4 377,82	0,000
44	06	Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět - (ztížená doprava zaměstnanců na stavbu)	kpl	1,000	6 254,03	6 254,03	0,000
45	07	Zařízení slaveníště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí)	kpl	1,000	4 690,52	4 690,52	0,000

Celkem 250 000,00 0,176

KAMPA
MARYNKA S.R.O.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
tel. 499 424 114

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Peče o zvěř v mimovegetačním období - V. etapa**

JKSO

Název objektu **Krmelec typ K7**

EČO

Misto

ICO

DiC

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

09 02 2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	142 432,99	9	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	257 567,01	10	Bez pevné podl	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	12		0,00	17	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				18	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				19	VRN z rozpočtu	0,00
7		Nosný m.	0,00						
8	ZRN (ř.		400 000,00	13	DN (ř. 9-12)		20	VRN (ř. 14-19)	0,00
21	HZS		0,00	22	Kompl činnost	0,00	23	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE

D Celkem bez DPH 400 000,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	400 000,00	84 000,00

Cena s DPH 484 000,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Peče o zvěř v mimovegetačním období - V. etapa
Objekt: Krmelec typ K7

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 2. 2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
D1		001: Zemní práce				20 693,10	0,000
1	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojné	m3	10,500	502,33	5 274,47	0,000
2	133451101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3	m3	0,900	2 103,49	1 893,14	0,000
3	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	11,400	54,73	623,92	0,000
4	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu do 1:2	m3	11,400	746,16	8 506,22	0,000
5	198-01	Příprava území - kácení a úklid dřevin včetně pařezů, odstranění balvanů	kpl	1,000	4 395,35	4 395,35	0,000
D2		002: Základy				7 121,20	0,028
6	279113124	Základová zeď II do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	3,750	1 538,37	5 768,89	0,000
7	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,026	52 012,03	1 352,31	0,028
D3		009: Ostatní konstrukce a práce				2 152,84	0,003
8	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	24,500	57,03	1 397,24	0,003
9	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000	75,56	755,60	0,000
D4		099: Přesun hmot HSV				1 537,50	0,000
10	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,564	332,79	853,27	0,000
11	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	2,564	266,86	684,23	0,000
D5		762: Konstrukce tesařské				135 982,28	0,126
12	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	5,897	1 161,63	6 850,13	0,011
13	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	34,920	182,09	6 358,58	0,000
14	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	157,010	232,33	36 478,13	0,000
15	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	3,762	10 360,47	38 976,09	0,000
16	762341210	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	33,500	127,67	4 276,95	0,000
17	60511150	řezivo stavební prkna omláňaná netříděná II 24mm dl 4m	m3	0,965	10 987,41	10 602,85	0,000
18	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	4,727	1 433,72	6 777,19	0,110
19	762521108	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz	m2	26,600	126,63	3 368,36	0,000
20	60511125	řezivo stavební fošny prismované středové š do 160mm dl 2-5m	m3	1,170	10 988,38	12 856,40	0,000
21	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	26,600	49,19	1 308,45	0,005
22	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	3,370	1 789,54	6 030,75	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
23	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	3 370	622,67	2 098,40	0,000

D6 764: Konstrukce klempířské 67 411,63 0,057

24	764011612	Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm	m	10 000	194,65	1 946,50	0,018
25	764111643	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 60°	m2	33 500	1 768,61	59 248,44	0,000
26	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	13 400	385,12	5 160,61	0,038
27	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0 278	2 260,47	628,41	0,000
28	998764194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0 278	1 538,37	427,67	0,000

D7 766: Konstrukce truhlářské 77 804,87 0,000

29	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	4 100	68,55	281,06	0,000
30	766418892	Montáž obložení stěn - prkna hrubá překládaná (peření)	m2	33,812	711,63	24 081,63	0,000
31	766418893	Montáž obložení stěn - prkna hrubá ve dvou vrstvách s mezerou - obklad štítů	m2	9 284	711,63	6 606,77	0,000
32	76641ma15	hranolý smrkové impregnované 70x140mm	m3	0,044	10 360,47	455,86	0,000
33	76641ma17	prkna smrková hrubá přímovaná II. 24mm impregnovaná - šířka 150mm	m3	1 331	8 372,10	11 143,27	0,000
34	766998931	D+M dveře dřevěné jednokřídlé 800x2100mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,000	6 488,37	6 488,37	0,000
35	766998932	D+M dveře dřevěné jednokřídlé 800x1620mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,000	7 639,54	7 639,54	0,000
36	766999601	D+M žebřík délky 3m	kus	1,000	4 709,30	4 709,30	0,000
37	766999624	D+M krmítko z prken tl. 24mm - rozměr 200/200/1600 mm	kus	2,000	2 406,98	4 813,96	0,000
38	766999701	D+M okenice 700x1020mm	kus	2,000	5 023,26	10 046,52	0,000
39	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,758	994,19	751,61	0,000
40	998766194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,756	1 067,44	806,98	0,000

D8 783: Nátěry 60 087,27 0,060

41	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	238,243	252,21	60 087,27	0,060
----	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-------

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

D9 11 825,59 0,000

42	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 232,56	5 232,56	0,000
43	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	6 593,03	6 593,03	0,000

D10 V2: Ostatní náklady 15 383,72 0,000

44	05	Mimořádné ztížené dopravní podmínky - (ztížená doprava materiálů na stavbu)	kpl	1,000	4 395,35	4 395,35	0,000
45	06	Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět - (ztížená doprava zaměstnanců na stavbu)	kpl	1,000	6 279,07	6 279,07	0,000
46	07	Zařízení staveniště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí)	kpl	1,000	4 709,30	4 709,30	0,000

Celkem 400 000,00 0,273

KAMPA
 MARYNKA s.r.o.
 STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
 Lesní 1060, 514 01 JILEMNIC
 IČ: 492 636 114

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Peče o zvěř v mimovegetačním období - V. etapa

JKSO

Název objektu Křečtí typ B

EČO

Místo

ICO

DIC

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

09 02 2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	236 158,71	9	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	463 841,29	10	Bez pevné podl	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	12		0,00	17	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				18	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				19	VRN z rozpočtu	0,00
7		Nosný m	0,00						
8	ZRN (ř.		700 000,00	13	DN (ř. 9-12)		20	VRN (ř. 14-19)	0,00
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 700 000,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižena	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	700 000,00	147 000,00
Cena s DPH			847 000,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lad. 1050, 514 01 JILEMNIC

ROZPOČET

Stavba: Peče o zvěř v mimovegetačním období - V. etapa

Objekt: Krecht typ B

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 2. 2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
D1		001: Zemní práce				176 984,44	0,000
1	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	110,455	346,38	38 259,40	0,000
2	132451101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	7,441	1 752,14	13 037,67	0,000
3	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	235,792	52,97	12 489,90	0,000
4	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	117,896	198,51	23 403,53	0,000
5	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhuštění ve svahu do 1:2	m3	117,896	722,12	85 135,06	0,000
6	198-01	Příprava území - kácení a úklid dřevin včetně pařezů, odstranění balvanů	kpl	1,000	4 658,88	4 658,88	0,000
D2		002: Základy				65 432,79	25,494
7	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	34,000	31,80	1 081,20	0,006
8	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	35,700	27,75	990,68	0,000
9	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	1,530	1 316,64	2 014,46	2,547
10	212755214	Tratě z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	17,000	58,44	993,48	0,008
11	213311113	Polštáře zhuštěné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	2,560	1 650,86	4 226,20	5,530
12	273321211	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,625	2 896,61	4 706,99	3,739
13	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kan	t	0,168	48 519,28	8 151,24	0,179
14	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	5,763	2 876,35	16 576,41	13,261
15	274351111	Bednění základových pásů tradiční oboustranné	m2	0,300	587,42	176,23	0,011
16	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,128	51 450,21	6 585,63	0,000
17	279113125	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	5,100	1 914,19	9 762,37	0,000
18	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,202	50 336,13	10 167,90	0,214
D3		003: Svislé konstrukce				106 783,01	2,079
19	311113130	Nadzákladová zeď z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu - třída C 16/20, tloušťka zdiva 100 mm - tvárnice T10PD	m2	19,200	992,54	19 056,77	0,000
20	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	2,000	1 124,21	2 248,42	0,000
21	311113133	Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	28,125	1 205,23	33 897,09	0,000
22	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,911	52 564,29	47 886,07	0,956
23	346245999	Příplatek k přídivkám izolačním za ochranu svislé izolace zaléváním maltou min MC 10	m2	19,200	192,43	3 694,66	1,123
D4		004: Vodorovné konstrukce				8 345,67	1,672
24	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,683	3 362,75	2 310,42	1,572

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
25	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	4,445	425,38	1 890,81	0,026
26	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	4,445	96,01	426,76	0,000
27	417361821	Výzluž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,071	52 361,73	3 717,68	0,075

D5 006: Úpravy povrchu 11 968,34 0,088

28	631311134	Mazanina II do 240 mm z betonu proslého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,929	3 798,00	7 326,34	0,000
29	631319023	Příplatek k mazanině II do 240 mm za přehlázení s poprášením cementem	m3	1,929	319,03	615,41	0,000
30	631362021	Výzluž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,083	48 513,09	4 026,59	0,088

D6 009: Ostatní konstrukce a práce 2 443,88 0,004

31	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	10,240	60,77	622,28	0,000
32	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 kg/m2	m2	33,000	55,20	1 821,60	0,004

D7 099: Přesun hmot HSV 34 849,40 0,000

33	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	60,051	322,07	19 340,63	0,000
34	998011016	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvýšený přesun do 5000 m	t	60,051	258,26	15 508,77	0,000

D8 711: Izolace proti vodě 25 324,29 0,049

35	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	13,000	11,34	147,42	0,000
36	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena nátěrem penetračním	m2	23,375	24,81	579,93	0,000
37	11163150	lak penetrační asfaltový	l	0,013	49 120,77	638,57	0,000
38	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií vodorovně, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	26,400	194,46	5 133,74	0,020
39	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	26,000	114,45	2 975,70	0,010
40	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svisle NAIP	m2	46,750	131,66	6 155,11	0,019
41	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	83,663	108,37	9 066,56	0,000
42	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,438	1 103,95	483,53	0,000
43	998711194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvýšený přesun do 1000 m	t	0,438	328,15	143,73	0,000

D9 762: Konstrukce tesařské 55 704,03 0,057

44	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	2,423	1 124,21	2 723,96	0,005
45	762133132	Montáž bednění stěn z hrubých fošen na sraz	m2	5,022	72,52	364,20	0,000
46	60511130	řezivo stavební fošny prismované středové š 160-220mm dl 2-5m	m3	0,170	6 532,56	1 110,54	0,000
47	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	25,000	176,23	4 405,75	0,000
48	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	91,500	224,84	20 572,86	0,000
49	60511135	řezivo stavební fošny prismované středové š přes 220mm dl 2-5m	m3	0,303	6 643,95	2 013,12	0,000
50	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,475	9 084,81	13 400,09	0,000
51	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	16,500	123,56	2 038,74	0,000
52	60511150	řezivo stavební prkna omílaná netříděná tl 24mm dl 4m	m3	0,475	5 691,93	2 703,67	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
53	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	2 253	1 387,54	3 126,13	0,053
54	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1 390	1 731,89	2 407,33	0,000
55	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	1 390	602,62	837,64	0,000

D10 764: Konstrukce klempířské 84 465,85 0,362

56	764011612	Podkladní plech z Pz unraveným povrchem rš 200 mm	m	64 500	188,38	12 150,51	0,117
57	764212609	Oplechování útlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 750 mm	m	30 000	850,88	25 826,40	0,000
58	764212633	Oplechování štítu závětrnou listou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	19 000	324,10	6 157,90	0,041
59	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	25 000	303,84	7 596,00	0,057
60	764214605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch. úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	30 000	720,10	21 603,00	0,105
61	764216601	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	30 000	294,72	8 841,60	0,041
62	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0 623	2 187,65	1 362,91	0,000
63	998764194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0 623	1 498,82	927,53	0,000

D11 766: Konstrukce truhlářské 10 969,36 0,000

64	766411212	Montáž obložení stěn - prkna na sraz, měkce dřevo	m2	11,143	347,39	3 870,97	0,000
65	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	28 969	66,34	1 921,80	0,000
66	76641mal1	prkna smrková hrubá prizmovaná tl. 24mm impregnovaná	m3	0,321	7 393,44	2 373,29	0,000
67	60514114	leživo jehličnaté lat impregnovaná dl 4 m	m3	0,077	8 021,37	617,65	0,000
68	56280300	hmotdinka rámová 10x100mm	kus	73 000	23,90	1 744,70	0,000
69	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0 221	962,16	212,64	0,000
70	998766194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0 221	1 033,06	228,31	0,000

D12 767: Konstrukce zámečnické 39 085,94 0,000

71	767652210	Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové konstrukce plochy do 6 m2	kus	1 000	4 223,37	4 223,37	0,000
72	76765mat	ocelová vrata dvoukřídlá s integr. dveřmi, z profilů Jackl, vnější oplechování, úhelníková zárubeň - 3000x1900mm	kus	1 000	30 383,98	30 383,98	0,000
73	767995101	Montáž ostatních atypických kovových stavebních doplňkových konstrukcí - hmotnost jednotlivě do 5 kg	kg	10 692	97,23	1 039,58	0,000
74	767995103	Montáž ostatních atypických kovových stavebních doplňkových konstrukcí - hmotnost jednotlivě přes 10 do 20 kg	kg	12 090	97,23	1 175,51	0,000
75	76799mal1	ocelový profil U 50x50x50x3	kg	11 761	60,77	714,72	0,000
76	76799mal2	úhelník rovnoramenný ocelový - rozměry 50x50x5 mm	kg	13 299	60,77	808,18	0,000
77	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0 321	1 417,92	455,15	0,000
78	998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0 321	889,24	285,45	0,000

D13 783: Natěry 15 659,68 0,016

79	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	64,158	244,08	15 659,68	0,016
----	-----------	---	----	--------	--------	-----------	-------

D14 V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 343,36 0,000

80	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1 000	5 266,56	5 266,56	0,000
81	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1 000	6 076,80	6 076,80	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D15

V2: Ostatní náklady

50 639,96

0,000

82	05	Mimořádné ztížené dopravní podmínky - (ztížená doprava materiálů na stavbu)	kpl	1,000	12 153,59	12 153,59	0,000
63	06	Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět - (ztížená doprava zaměstnanců na stavbu)	kpl	1,000	9 115,19	9 115,19	0,000
84	07	Zařízení staveniště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí)	kpl	1,000	29 371,18	29 371,18	0,000

Celkem

700 000,00

29,822

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
 STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
 Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
 tel. 490 426 114

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Peče o zvěř v mimovegetačním období - V. etapa

JKSO

Název objektu Jáma

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

09.02.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	197 913,09	9	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	252 086,91	10	Bez pevné podl.	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	12		0,00	17	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				18	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				19	VRN z rozpočtu	0,00
7		Nosný m	0,00						
8	ZRN (f.		450 000,00	13	DN (f. 9-12)		20	VRN (f. 14-19)	0,00
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

KAMPA
MARÝNKÁ s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE

D Celkem bez DPH 450 000,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	450 000,00	94 500,00
Cena s DPH			544 500,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Peče o zvěř v mimovegetačním období - V. etapa
Objekt: Jáma

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 2. 2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
D1		001: Zemní práce				128 041,48	0,000
1	131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	59 000	423,19	24 968,21	0,000
2	131451103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 100 m3 strojně	m3	29 500	765,42	22 579,89	0,000
3	133451101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3	m3	0,250	2 059,57	514,89	0,000
4	133412011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5, plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	1,760	3 658,04	6 438,15	0,000
5	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopu/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	177 000	53,58	9 485,43	0,000
6	167151102	Nakládání výkopu z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	88 500	200,83	17 773,46	0,000
7	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	90 510	457,00	41 363,07	0,000
8	198-01	Příprava území - kácení a úklid dřevin včetně pařezů, odstranění balvanů ...	kpl	1,000	4 918,38	4 918,38	0,000
D2		002: Základy				14 901,45	3,580
9	211561111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	1,800	1 332,06	2 397,71	2,997
10	211971110	Zřízení opláštění žebírek nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	18,000	32,17	579,06	0,003
11	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	19 800	28,08	555,98	0,000
12	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	9 000	59,12	532,08	0,004
13	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,250	3 073,98	768,50	0,575
14	953946131	Montáž atypických ocelových kcl hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	0,146	28 178,19	4 114,02	0,000
15	13010982	ocel profilová HE-B 220 jakost 11 375	t	0,146	40 781,53	5 954,10	0,000
D3		003: Svislé konstrukce				29 906,18	0,000
16	338121125	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,20 m3	kus	11,000	1 168,11	12 849,21	0,000
17	338121mal	Plotový sloupek 160/160/2000 mm atyp - betonový armovaný (4 x DN 12 mm, tlumky DN 6 mm a 150 mm), C 25/30 - krytí výztuže 20 mm, 2 ks kotvení otvory DN 20 mm, sražené hrany 10/10 mm	kus	11,000	870,96	9 580,56	0,000
18	348401230	Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 2,0 m	m	31,600	75,21	2 376,64	0,000
19	767911mal	Lesní uzlíkové pletivo oborní TITAN light výšky 2000 mm, zink drát pr. 2,0mm, 2000/14/150, 14 drátů	m	33,180	153,70	5 099,77	0,000
D4		005: Komunikace				133 688,74	6,764
20	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm II 100 mm	m2	48,000	119,89	5 754,72	0,000
21	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm II 200 mm	m2	48,000	219,28	10 525,44	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
22	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva litého tl 40 mm plochy do 200 m ²	m ²	81,000	167,02	13 528,62	6,764
23	59381003	panel silniční 3,00x1,50x0,15m	kus	14,000	5 738,09	80 333,26	0,000
24	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	6,000	3 924,45	23 546,70	0,000

D5 099: Přesun hmot HSV 28 744,95 0,000

25	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	76,067	285,88	21 746,03	0,000
26	998226094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem z ŽB dílců za přesun do 5000 m	t	76,067	54,51	4 146,41	0,000
27	998226095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem z ŽB dílců za přesun ZKD 5000 m	t	76,067	37,50	2 852,51	0,000

D6 711: Izolace proti vodě 1 780,80 0,007

28	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m ²	9,000	196,74	1 770,66	0,007
29	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,007	1 116,88	7,82	0,000
30	998711194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,007	331,99	2,32	0,000

D7 762: Konstrukce tesařské 30 113,12 0,019

31	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m ³	1,315	1 137,37	1 495,64	0,002
32	762112130	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm ²	m	22,000	159,85	3 516,70	0,000
33	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm ² do dl 6m	m ³	0,620	9 191,21	5 698,55	0,000
34	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m ³	0,620	1 403,79	870,35	0,014
35	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošl	m	158,000	66,40	10 491,20	0,002
36	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm ² do dl 6m	m ³	0,695	9 047,76	6 288,19	0,000
37	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,742	1 752,17	1 300,11	0,000
38	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,742	609,67	452,38	0,000

D8 767: Konstrukce zámečnické 32 041,16 0,000

39	348101340	Osazení vrat a vrátek k oplocení na dřevěné sloupky přes 6 do 8 m ²	kus	1,000	1 301,32	1 301,32	0,000
40	767920mat	dvoukřídlová brána 4000x2000mm s integrovanou brankou š. 1000mm - viz výkres	kus	1,000	30 739,84	30 739,84	0,000

D9 783: Nátěry 676,26 0,001

41	783317105	Krycí jednorázový syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	5,280	128,08	676,26	0,001
----	-----------	--	----------------	-------	--------	--------	-------

D10 V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 578,68 0,000

42	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 430,71	5 430,71	0,000
43	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	6 147,97	6 147,97	0,000

D11 V2: Ostatní náklady 38 527,18 0,000

44	05	Mimořádné ztížené dopravní podmínky - (ztížená doprava materiálů na stavbu)	kpl	1,000	8 197,20	8 197,20	0,000
45	06	Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět - (ztížená doprava zaměstnanců na stavbu)	kpl	1,000	20 493,23	20 493,23	0,000
46	07	Zařízení staveniště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí)	kpl	1,000	9 836,75	9 836,75	0,000

Celkem 450 000,00 10,369

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Peče o zvěř v mlmmovegetačním období - V. etapa

JKSO

Název objektu Oplocení obory U Jeskyně

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

09.02.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	1 447 292,19	9	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	1 536 991,16	10	Bez pevné podl.	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	12		0,00	17	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				18	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				19	VRN z rozpočtu	0,00
7		Nosný m.	0,00						
8	ZRN (ř.		2 984 283,35	13	DN (ř. 9-12)		20	VRN (ř. 14-19)	0,00
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
STAVBY A KAMENICKÉ PRÁCE

D Celkem bez DPH 2 984 283,35

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižené	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	2 984 283,35	626 699,50

Cena s DPH 3 610 982,85

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Peče o zvěř v mimovegetačním období - V. etapa

Objekt: Oplocení obory U Jeskyně

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 2. 2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
D1		001: Zemní práce				170 558,73	0,000
1	131412532	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně	m3	38 096	4 092,57	155 910,55	0,000
2	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	17 143	854,47	14 648,18	0,000
D2		003: Svislé konstrukce				1 082 476,32	0,000
3	338121111	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových se zasypáním zeminou	kus	145 000	546,70	79 271,50	0,000
4	338121125	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,20 m3	kus	76 000	860,55	65 401,80	0,000
5	338121mat	Plotový sloupek 160/160/2000 mm atyp - betonový armovaný (4 x DN 12 mm, tl. minky DN 6 mm á 150 mm), C 25/30 - krytí výztuže 20 mm, 2 ks kolevní otvory DN 20 mm, sražené hrany 10/10 mm	kus	221 000	2 400,00	530 400,00	0,000
6	348101320	Osazení vrat a vrátek k oplocení na dřevěné sloupky přes 2 do 4 m2	kus	3 000	1 214,89	3 644,67	0,000
7	348101350	Osazení vrat a vrátek k oplocení na dřevěné sloupky přes 8 do 10 m2	kus	3 000	2 490,52	7 471,56	0,000
8	348101mat	branka 1000x2400mm - viz výkres	kus	3 000	7 593,05	22 779,15	0,000
9	348102mat	brána 4000x2400mm - viz. výkres	kus	3 000	36 446,65	109 339,95	0,000
10	348401230	Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 2,0 m	m	1 507 000	74,31	111 985,17	0,000
11	348401mat	Lesní uzlíkové pletivo oborní TITAN light výšky 2000 mm, zink drát pr. 2,0mm, 2000/14/150, 14 drátů	m	791 175	119,46	94 513,77	0,000
12	348401mat2	Uzlíkové lesnické pletivo výška 160 cm, 2,0/2,8 mm, 14 drátů	m	791 175	72,89	57 668,75	0,000
D3		009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 106,91	0,000
13	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	144 000	424,20	61 084,80	0,000
14	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	287 000	10,53	3 022,11	0,000
D4		099: Přesun hmot HSV				237 106,90	0,000
15	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10 418	254,11	2 647,32	0,000
16	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	364 630	11,14	4 061,98	0,000
17	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	10 418	1 478,11	15 398,95	0,000
18	997221121	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů nošením do 50 m	t	10 418	395,85	4 123,97	0,000
19	997221129	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů nošením	t	208 360	71,17	14 828,98	0,000
20	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	64 677	1 488,24	96 254,90	0,000
21	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	129 354	576,06	74 515,67	0,000
22	998232124	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	64 677	282,46	18 268,67	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
23	998232145	Příplatek k přesunu hmot pro oplacení monolitické za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	64,677	108,33	7 006,46	0,000

D5 - 762: Konstrukce tesařské

1 279 599,02

1,295

24	762112130	Montáž lesafských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	651,000	157,94	102 818,94	0,000
25	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	17,499	10 022,83	175 389,50	0,000
26	762112110	Montáž lesafských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	1 421,000	109,34	155 372,14	0,000
27	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	14,921	10 022,83	149 550,65	0,000
28	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	3 767,500	65,61	247 185,68	0,038
29	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	17,340	10 022,83	173 795,87	0,000
30	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	49,760	1 387,00	69 017,12	1,163
31	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mácením třída ohrožení 3 a 4	m3	49,760	1 123,77	55 918,80	0,094
32	762-soub1	Zhotovení odnímatelné brány	soubor	1,000	9 314,14	9 314,14	0,000
33	762-soub2	Zhotovení záskoku	soubor	1,000	36 446,65	36 446,65	0,000
34	762-soub3	Zhotovení vstupu pro srnčí	soubor	2,000	6 884,37	13 768,74	0,000
35	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce lesafské v objektech v do 5 m	t	28,663	1 731,22	49 621,96	0,000
36	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	28,663	719,82	20 632,20	0,000
37	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	28,663	602,38	17 266,02	0,000
38	998762199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	257,967	13,57	3 500,61	0,000

D6 764: Konstrukce klempířské

19 856,85

0,123

39	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	55,250	359,40	19 856,85	0,123
----	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-------

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

35 434,24

0,000

40	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	16 198,51	16 198,51	0,000
41	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	19 235,73	19 235,73	0,000

D8 V2: Ostatní náklady

95 144,38

0,000

42	05	Mimofádné ztížené dopravní podmínky - (ztížená doprava materiálu na stavbu)	kpl	1,000	63 759,76	63 759,76	0,000
43	06	Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět - (ztížená doprava zaměstnanců na stavbu)	kpl	1,000	8 099,26	8 099,26	0,000
44	07	Zařízení staveniště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí)	kpl	1,000	18 223,33	18 223,33	0,000
45	10	Horské oblasti	kpl	1,000	5 062,03	5 062,03	0,000

Celkem

2 984 283,35

1,417

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Peče o zvěř v mimovegetačním období - V.etapa**

JKSO

Název objektu **Zpevněné plochy**

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

09.02.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	325 980,00	9	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště			0,00
2		Montáž	374 020,00	10	Bez pevné podl.	0,00	15	Mimostav. doprava			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy			0,00
4		Montáž	0,00	12		0,00	17	Provozní vlivy			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				18	Ostatní			0,00
6		Montáž	0,00				19	VRN z rozpočtu			0,00
7		Nosný m	0,00								
8	ZRN (ř.		700 000,00	13	DN (ř. 9-12)		20	VRN (ř. 14-19)			0,00
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady			0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 700 000,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	700 000,00	147 000,00

Cena s DPH 847 000,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KAMPA
MARNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060 514 01 JILEMNICE

ROZPOČET

Stavba: Peče o zvěř v mlmmovegetačním období - V. etapa

Objekt: Zpevněné plochy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
D1		001: Zemní práce				204 715,50	0,000
1	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	150,000	567,78	85 167,00	0,000
2	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	150,000	79,49	11 923,50	0,000
3	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuťněním	m2	750,000	28,94	21 705,00	0,000
4	182151112	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 strojně	m2	750,000	114,56	85 920,00	0,000
D2		005: Komunikace pozemní				371 565,00	0,000
5	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	750,000	194,95	146 212,50	0,000
6	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 250 mm	m2	750,000	300,47	225 352,50	0,000
D3		009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 135,00	0,000
7	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	750,000	36,18	27 135,00	0,000
D4		099: Přesun hmot				83 117,85	0,000
8	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	596,768	71,05	42 400,37	0,000
9	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	596,768	34,87	20 809,30	0,000
10	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	596,768	33,36	19 908,18	0,000
D5		V2: Ostatní náklady				13 466,65	0,000
11	05	Mimořádné ztížené dopravní podmínky - (ztížená doprava materiálů na stavbu)	kpl	1,000	9 044,23	9 044,23	0,000
12	06	Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět - (ztížená doprava zaměstnanců na stavbu)	kpl	1,000	3 215,72	3 215,72	0,000
13	07	Zařízení staveniště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí)	kpl	1,000	1 206,70	1 206,70	0,000
Celkem						700 000,00	0,000

KAMPA
 MARYNIKA s.r.o.
 STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
 Lesní 1060, 514 01, JILEMNIC
 IČO: [redacted]