

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výměna podlahových krytin a oprava maleb obj.043	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Pavel Míka - FALIKO		
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž		11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní		0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
<b>Objednatel</b>		24 15 %
Datum a podpis	Razítko	25 21 %
<b>Zhotovitel</b>		26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
29.3.14		27 Dodávky objednatele
Datum a podpis		28 Klouzavá doložka
		29 Zvýhodnění + -

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Výměna podlahových krytin a oprava maleb obj.043

**Objekt:**

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:** Pavel Míka - FALIKO

**Datum:** 29.3.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV Práce a dodávky HSV  
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  
PSV Práce a dodávky PSV  
766 Konstrukce truhlářské  
771 Podlahy z dlaždic  
776 Podlahy povlakové  
781 Dokončovací práce - obklady  
784 Dokončovací práce - malby a tapety  
Celkem

**83 821,10**

# ROZPOČET

Stavba: Výměna podlahových krytín a oprava maleb obj.043

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>					
D		6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					
K		014	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	7,000			
K		014	R1	Přestukování vnitřních stěn, včetně penetrace a drobných oprav omítek	m2	123,000			
D			PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>					
D		766		<b>Konstrukce truhlářské</b>					
K		766	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	75,000			
K		766	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	75,000			
D			771	<b>Podlahy z dlaždic</b>					
K		771	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	95,000			
D			776	<b>Podlahy povlakové</b>					
K		776	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	95,000			
K		776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	95,000			
M			284110170	PVC heterogenní záložové, náslapná vrstva 0,70 mm, R 10, zatěž. 34/43, odlak do 0,02 mm, stálost do 0,10%, Břl S1	m2	104,500			
K		776	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	95,000			
K		776	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	95,000			
M			284110040	lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m	m	96,900			
K		776	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,303			
D			781	<b>Dokončovací práce - obklady</b>					
K		781	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	2,500			
D			784	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>					
K		784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otlěrvozdušných v místnostech do 3,80 m	m2	298,000			

**Celkem** 83 821,10