

Akce
Místo

CENOVÁ KALKULACE PRACÍ :

Oprava vodovodní stoupačky, budova č.15, soc.zařízení ženy - I.N.P. - III.N.P.
kasárna Lázně Bohdaneč

Příloha č.1 k SOD č 6440-0529-2017-049

Počet listů 2

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem - bez DPH
1	2	3	4	5	6
	Oprava podhledů v I.N.P. 2,7 m x 8,1 m + 3,8 m x 3,8 m = 30,81 m ²				
1	Demontáž podhledů 60/60 cm	m ²	31		
2	Očištění a porovnání nosné konstrukce podhledů	m ²	31		
3	Demontáž svítidel	ks	4		
4	Dodávka a montáž podhledů 60/60cm	m ²	31		
5	Dodávka a montáž svítidla do podhledu - např. čtyř trubice 18 W	ks	4		
6	Demontáž a zpětná montáž podhledů 60/60 cm v II.N.P. a III.N.P. 4 ks + 4 ks = 8 ks	kpl	1		
7	Oprava podhledů - Soc.zařízení muž. I.N.P. - dodávka a montáž podhledů 8 ks	kpl	1		
8	Oprava vodovodní stoupačky - TUV + cirkulační potrubí + studená voda				
9	Demontáž ocelového potrubí DN 63	m	16		
10	Demontáž ocelového potrubí DN 32	m	11		
11	Demontáž armatury ocelové uzavírací DN 63	ks	1		
12	Demontáž armatury ocelové uzavírací DN 32	ks	1		
13	Dodávka a montáž - uzavírací ventili PPR DN 63	ks	1		
14	Dodávka a montáž - uzavírací ventili PPR DN 32	ks	1		
15	Dodávka - potrubí PPR DN 63	m	16		
16	Dodávka - potrubí PPR DN 32	m	11		
17	Montáž potrubí PPR DN 63 včetně napojení stáv. přípojek	m	16		
18	Montáž potrubí PPR DN 32 včetně napojení stáv. přípojek	m	11		
19	Dodávka a montáž izolace potrubí 65/10	m	16		
20	Dodávka a montáž izolace potrubí 35/10	m	11		
21	Materiál PPR (kolena,přechody,T kusy,objímky,tlakování) DN 63	kpl	1		
22	Materiál PPR (kolena,přechody,T kusy,objímky,tlakování) DN 32	kpl	1		
23	Zednické práce				
24	Řezání a bourání zdí ve šachtě	m ²	2,1		
25	Příraz stropem pro protažení trubek v I.N.P. a II.N.P.	kpl	1		
26	Dodávka a montáž - YTONG 6.10 cm	m ²	4,7		
27	Dodávka a montáž - omítka jádrové	m ²	4,7		
28	Dodávka a montáž - perlinka do lepidla-izolace,štukové omítka	m ²	1,7		
29	Dodávka a montáž - obklady (čistá plocha)	m ²	3		
30	Dodávka a montáž - zednické zapravení přírazů zdi 15 cm vč.štukové omítky	kpl	1		
31	Dodávka a montáž - montážní dvířka 200x300mm	ks	2		
32	Montáž stávajícího sprchového koutu včetně vaničky (vanička + celistvý sprchový kout) a napojení na kanalizaci	ks	1		
33	Dodávka a montáž dlažby 40 x 40 cm v I.N.P. (obvyč.dlažba po opravě vodovodu)	m ²	8,16		

30	Dodávka a montáž - montážní dvířka 200x300mm	ks	1		
31	Montáž stávajícího sprchového koutu včetně vaničky (=mřížka + celistvý sprchový kout) a napojení na kanalizaci	ks	1		
31	Dodávka a montáž dlažby 40 x 40 cm v I.N.P. (obytč. dlažba po opravě vodovodu)	m2	0,16		
32	Oprava obkladů (dodávka a montáž) - WC muži I.N.P. - do 1 m2	m2	1		
	Oprava maleb (soc.zařízení I.N.P. - muži) = 48,5 m2, sociální zařízení ženy I.N.P. - III.N.P. = 66,6 m2) = celkem 115 m2				
33	Očštění stávajícího povrchu maleb do 10 % - lokální oškrábání, zateplení dř. a prasklín, místností do v = 3,3 m	m2	11,6		
34	Malby směsí např. Primalex, tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací, místností do v = 3,3 m	m2	116		
	Ostatní				
35	Úklid staveniště	kpl	1		
36	Přesun hmot, doprava	kpl	1		
37	Odvoz odpadu na skládku a skladkovně	kpl	1		
	CENA CELKEM				72 314,47
	DPH 21 %				15 186,04
	CENA CELKEM vč. DPH				87 500,51



