



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/1924

**Stavba:** Třebovice v Čechách - příprava pro instalaci kuchyňské linky včetně zajištění napojení na sítě a oprava podlahy (BOZP)

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 18. 5. 2022

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>156 864,79</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>		<b>32 941,61</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>189 806,40</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/1924

**Stavba:** Třebovice v Čechách - příprava pro instalaci kuchyňské linky včetně zajištění napojení na síť a oprava podlahy (BOZP)

Místo: Datum: 18. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>156 864,79</b>	<b>156 864,79</b>
2022/3/2/1 924	Třebovice v Čechách - příprava pro instalaci kuchyňské linky včetně zajištění napojení na síť a oprava podlahy (BOZP)	156 864,79	156 864,79

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Třebovice v Čechách - příprava pro instalaci kuchyňské linky včetně zajištění napojení na síť a oprava podlahy (BOZP)**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**156 864,79**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**156 864,79**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Třebovice v Čechách - příprava pro instalaci kuchyňské linky včetně zajištění napojení na síť a oprava podlahy (BOZP)**

Místo:

Datum: 18. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**156 864,79**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	3,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000		0,00
3	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	8,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
4	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,086		0,00
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,086		0,00
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,634		0,00
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	1,086		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
8	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,125		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
9	K	R001	úprava stávajících rozvodů kanalizace a vody pro připojení nových spotřebičů	kpl	1,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: □ Zasekání odpadů do podlahy a zdi včetně zapravení □ Voda napojená od WC bude přiznaná a půjde průrazem stěnou</i>				
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
10	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000		0,00
11	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000		0,00
12	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	65,350		0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
13	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	5,000		0,00
14	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	5,250		0,00
15	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	8,000		0,00
16	K	741811001	Kontrola rozvaděč nn manipulační, ovládací nebo reléový	kus	1,000		0,00
17	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	8,000		0,00
18	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	10,000		0,00
19	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	11,500		0,00
P			<i>Poznámka k položce: □ CYKY, průměr kabelu 8,6mm</i>				
20	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	50,000		0,00
21	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	57,500		0,00
P			<i>Poznámka k položce: □ CYKY, průměr kabelu 9,5mm</i>				
22	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	10,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm <sup>2</sup>	m	11,500		0,00
P			Poznámka k položce: □ CYKY, průměr kabelu 13,8mm				
24	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus	24,000		0,00
25	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	8,000		0,00
26	M	34555241	přístroj zásuvky zápusťné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	8,000		0,00
27	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,000		0,00
28	M	R002	Dodávka podružného rozvaděče pro nově vytvořenou elektorinstalaci	kus	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: □ - proudový chránič (3 fáze) □ - jističe 5x 16A □ - jistič 1 x 10A				
29	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00
30	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	314,563		0,00
D 762			Konstrukce tesařské				0,00
31	K	762511296	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m <sup>2</sup>	19,000		0,00
32	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	214,700		0,00
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00
33	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	1,000		0,00
34	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	1,000		0,00
35	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	3,180		0,00
D 771			Podlahy z dlaždic				0,00
36	K	771573913	Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m <sup>2</sup>	kus	12,000		0,00
37	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,200		0,00
38	K	771574906	Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 9 do 15 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,200		0,00
39	K	771577911	Příplatek k opravě spárování podlah z dlaždic keramických za plochu do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,200		0,00
40	K	771577912	Příplatek k opravě spárování podlah z dlaždic keramických za omezený prostor	m <sup>2</sup>	1,200		0,00
41	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	19,568		0,00
D 775			Podlahy skládané				0,00
42	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými do suti	m <sup>2</sup>	19,000		0,00
D 776			Podlahy povlakové				0,00
43	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m <sup>2</sup>	19,000		0,00
44	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m <sup>2</sup>	19,000		0,00
45	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m <sup>2</sup>	19,000		0,00
46	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m <sup>2</sup>	19,000		0,00
47	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m <sup>2</sup>	19,000		0,00
48	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m <sup>2</sup>	19,000		0,00
49	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m <sup>2</sup>	19,000		0,00
50	K	776251311	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem	m <sup>2</sup>	19,000		0,00
51	M	28411017	PVC vinyl heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1	m <sup>2</sup>	20,900		0,00
52	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	17,900		0,00
53	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	18,258		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	383,562		0,00
<b>D 781 Dokončovací práce - obklady</b>							<b>0,00</b>
55	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	3,000		0,00
56	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	3,000		0,00
57	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	3,000		0,00
58	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	6,000		0,00
59	K	781471921	Výměna obkladačky keramické kladené do malty velikosti do 19 ks/m2	kus	30,000		0,00
60	M	59761071	<i>obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2</i>	m2	3,000		0,00
61	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	1,000		0,00
62	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	1,000		0,00
63	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	9,000		0,00
64	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	65,969		0,00
<b>D 784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>0,00</b>
65	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	46,800		0,00
66	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	46,800		0,00
67	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	40,000		0,00
68	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	7,000		0,00
69	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	60,000		0,00
70	M	58124833	<i>páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m</i>	m	63,000		0,00
71	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	19,000		0,00
72	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	20,000		0,00
73	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	6,000		0,00
74	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	6,300		0,00
75	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	46,800		0,00
76	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	46,800		0,00
<b>D OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE</b>							<b>0,00</b>
77	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 296,403		0,00
<b>D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>
78	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 296,403		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2764992

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b9efb786-b297-4d3d-94d5-9e30ad9c9a43

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.06.2022 13:25:06



d59476f1-e98a-45e3-9f59-7642365e6a58