

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice

Číslo smlouvy: S 640 054 200 21

Číslo objednávky: 2/3/18

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
od účinnosti objednávky do 31.07.2022	Mladějov na Moravě	vybudování reléové místnosti v prostorách NB	0	není	jednorázová		437 547,40
Celková cena							437 547,40

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/1940

Stavba: Mladějov na Moravě - vybudování reliéové místnosti v prostorách NB

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	22. 5. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				437 547,40
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		91 884,95
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		529 432,35
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/1940

Stavba: Mladějov na Moravě - vybudování reléové místnosti v prostorech NB

Místo: Datum: 22. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		437 547,40	437 547,40
01	Zabezpečovací místno...	193 698,35	193 698,35
02	Kabelový žlab	29 741,58	29 741,58
03	Kabelová šachta	70 136,82	70 136,82
04	Chodba	45 792,40	45 792,40
05	Odvětrání stěn	22 240,28	22 240,28
06	VRN	75 937,97	75 937,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mladějov na Moravě - vybudování reliéové místnosti v prostorách NB

Objekt:

01 - Zabezpečovací místno...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

193 698,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

193 698,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mladějov na Moravě - vybudování reliévé místnosti v prostorách NB

Objekt:

01 - Zabezpečovací místno...

Místo:

Datum: 22. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

193 698,35

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,253		0,00
2	K	139751101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,253		0,00
3	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,253		0,00
4	K	171111113	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných ručně	m3	2,253		0,00
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,399		0,00
6	M	58337401	kamenivo (kačírek) frakce 8/16	t	2,798		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	51,282		0,00
8	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	29,688		0,00
D	64		Osazování výplní otvorů				0,00
9	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000		0,00
10	M	55331563	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000		0,00
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
11	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,765		0,00
12	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,765		0,00
13	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,042		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
14	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	18,720		0,00
15	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	18,720		0,00
16	K	965083122	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	2,253		0,00
17	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,845		0,00
18	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	30,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,240		0,00
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,243		0,00
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km do 40 km	t	4,243		0,00
22	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	4,240		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	8,715		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00
24	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	18,270		0,00
25	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005		0,00
26	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	36,540		0,00
27	M	VDG.102164	FOALBIT AL S40 (role/7,5m2)	m2	21,924		0,00
28	M	SKA.604553	BITAGIT 40 AL+V60 MINERAL (RADON) 7,5 M2	m2	21,924		0,00
29	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	119,672		0,00
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							0,00
30	K	735164221	Otopné těleso trubkové elektrické přímo topné výška/délka 690/450 mm	kus	1,000		0,00
31	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	41,621		0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00
32	K	741210101	Montáž rozváděčů plastových sestava do 50 kg	kus	1,000		0,00
33	M	35711810	skříň přípojková smyčková do výklenku celoplastové provedení výzbroj 3x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SS300/NVE1P)	kus	1,000		0,00
34	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	3,000		0,00
35	M	34814445	svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předradník s kompenzací, 4x18W	kus	3,000		0,00
36	K	741 01	úprava stávající elektroinstalace pro vytvoření a propojení nově zbudovaných rozvodů	kpl	1,000		0,00
37	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00
38	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	266,758		0,00
D 762 Konstrukce tesařské							0,00
39	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	18,270		0,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							0,00
40	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	18,270		0,00
41	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	18,270		0,00
42	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	165,886		0,00
D 766 Konstrukce truhlářské							0,00
43	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00
44	M	61165340	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	1,000		0,00
45	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000		0,00
46	M	54924003	zámek zadlabací 190/140 /20 P WC6	kus	1,000		0,00
47	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000		0,00
48	M	54914102	kování dveřní bezpečnostní, knoflík-klika R 802 /O Cr	kus	1,000		0,00
49	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000		0,00
50	K	766691931	Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	1,000		0,00
51	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	99,374		0,00
D 776 Podlahy povlakové							0,00
52	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	54,810		0,00
53	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	36,540		0,00
54	K	776141123	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	18,270		0,00
55	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	18,270		0,00
56	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	21,924		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	12,000		0,00
58	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	16,000		0,00
59	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30 x 30 mm	m	18,000		0,00
60	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	264,702		0,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
61	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	69,552		0,00
62	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	69,552		0,00
63	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	69,552		0,00
64	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	69,552		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mladějov na Moravě - vybudování reliéové místnosti v prostorách NB

Objekt:

02 - Kabelový žlab

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 741,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 741,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mladějov na Moravě - vybudování reliévé místnosti v prostorách NB

Objekt:

02 - Kabelový žlab

Místo:

Datum: 22. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 741,58

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,420		0,00
2	K	139751101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,420		0,00
D	2		Zakládání				0,00
3	K	279113141	Základová zeď tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	5,180		0,00
4	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,065		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
5	K	616331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá uzavřených kanálů nanášená ručně	m2	2,040		0,00
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
6	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,462		0,00
7	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,462		0,00
8	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,012		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
9	K	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev	kus	12,000		0,00
10	M	13010180	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x5mm	t	0,013		0,00
11	K	953941331	Osazování železných rohoží s rámy pl přes 1 m2	kus	1,000		0,00
12	M	63126087	rošt kabelový kompozitní š 400mm	m	3,000		0,00
13	K	953942121	Osazování ochranných úhelníků	m	6,800		0,00
14	M	13011061	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x5mm	t	0,016		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,672		0,00
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,672		0,00
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km do 40 km	t	12,768		0,00
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,672		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
19	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,265		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00
20	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	2,310		0,00
21	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001		0,00
22	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	4,620		0,00
23	M	VDG.102164	FOALBIT AL S40 (role/7,5m2)	m2	2,657		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	M	SKA.604553	BITAGIT 40 AL+V60 MINERAL (RADON) 7,5 M2	m2	2,657		0,00
25	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	4,000		0,00
26	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	8,000		0,00
27	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	29,860		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mladějov na Moravě - vybudování reliéové místnosti v prostorách NB

Objekt:

03 - Kabelová šachta

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

70 136,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

70 136,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mladějov na Moravě - vybudování reliévé místnosti v prostorách NB

Objekt:

03 - Kabelová šachta

Místo:

Datum: 22. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

70 136,82

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	133212821	Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	2,124		0,00
2	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,124		0,00
D	2		Zakládání				0,00
3	K	279113142	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	3,875		0,00
4	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,046		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
5	K	616331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá uzavřených kanálů nanášená ručně	m2	3,240		0,00
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
6	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,155		0,00
7	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,155		0,00
8	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,056		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
9	K	953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	1,000		0,00
10	M	55241020.1	<i>poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 900 bez ventilace s okem</i>	kus	1,000		0,00
11	K	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev	kus	12,000		0,00
12	M	13010218	<i>tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm</i>	t	0,007		0,00
13	K	953942121	Osazování ochranných úhelníků	m	4,000		0,00
14	M	13010420	<i>úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm</i>	t	0,018		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,539		0,00
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,539		0,00
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	102,631		0,00
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	3,539		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
19	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	9,328		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00
20	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1,430		0,00
21	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,001		0,00
22	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	2,860		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	VDG.102164	FOALBIT AL S40 (role/7,5m2)	m2	1,645		0,00
24	M	SKA.604553	BITAGIT 40 AL+V60 MINERAL (RADON) 7,5 M2	m2	1,645		0,00
25	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	5,280		0,00
26	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	4,800		0,00
27	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	21,997		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mladějov na Moravě - vybudování reliéové místnosti v prostorách NB

Objekt:

04 - Chodba

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 792,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 792,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mladějov na Moravě - vybudování reliévé místnosti v prostorách NB

Objekt:

04 - Chodba

Místo:

Datum: 22. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

45 792,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,873		0,00
2	K	139751101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,873		0,00
3	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,873		0,00
4	K	171111113	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných ručně	m3	1,873		0,00
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
5	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,352		0,00
6	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,352		0,00
7	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,027		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
8	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	11,520		0,00
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	11,520		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,301		0,00
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,301		0,00
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km do 40 km	t	62,719		0,00
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,301		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
14	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,466		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00
15	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	5,760		0,00
16	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002		0,00
17	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	11,520		0,00
18	M	VDG.102164	FOALBIT AL S40 (role/7,5m2)	m2	6,624		0,00
19	M	SKA.604553	BITAGIT 40 AL+V60 MINERAL (RADON) 7,5 M2	m2	6,624		0,00
20	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	36,986		0,00
D	762		Konstrukce tesařské				0,00
21	K	762522811	Demontáž podlah s polštářem z prken tloušťky do 32 mm	m2	5,760		0,00
D	776		Podlahy povlakové				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	5,760		0,00
23	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	5,760		0,00
24	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	5,760		0,00
25	M	28412285	<i>krytina podlahová heterogenní tl 2mm</i>	m2	5,875		0,00
26	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	4,608		0,00
27	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	8,600		0,00
28	M	28411004	<i>lišta soklová PVC samolepící 30 x 30 mm</i>	m	9,000		0,00
29	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	65,636		0,00

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

30	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	36,960		0,00
31	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	36,960		0,00
32	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	36,960		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mladějov na Moravě - vybudování reliéové místnosti v prostorech NB

Objekt:

05 - Odvětrání stěn

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 240,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 240,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mladějov na Moravě - vybudování reliévé místnosti v prostorách NB

Objekt:

05 - Odvětrání stěn

Místo:

Datum: 22. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

22 240,28

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	8		Trubní vedení				0,00
1	K	871218111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 90 mm	m	25,000		0,00
2	M	28654526	odbočka drenážního systému budov potrubí 45° PP DN 80	kus	4,000		0,00
3	M	ACO.53100080	ACO Flex PVC DN80 - drenážní trubka, žlutá, 50m	m	28,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
4	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	18,000		0,00
5	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm do šachty	m	2,000		0,00
6	K	977151117	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 80 do 90 mm	m	3,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,375		0,00
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,375		0,00
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km do 40 km	t	7,125		0,00
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,375		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
11	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,015		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	751		Vzduchotechnika				0,00
12	K	751398011	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	6,000		0,00
13	M	42972885	mřížka větrací kruhová plastová se sítkou D 80-125mm	kus	6,000		0,00
14	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	22,288		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mladějov na Moravě - vybudování reliéové místnosti v prostorách NB

Objekt:

06 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

75 937,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

75 937,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mladějov na Moravě - vybudování reliéové místnosti v prostorách NB

Objekt:

06 - VRN

Místo:

Datum: 22. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75 937,97

D		OST 02	Index jednotkových cen - oblast PCE			0,00
1	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	3 616,094	0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
2	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	3 616,094	0,00