

**Článek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. CES 2021/0728
„Půdní vestavba – MŠ Řásnovka“**

Smlouva uzavřená mezi:

Objednatel: **Městská část Praha 1**
Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
IČ: 00063410,
DIČ: CZ00063410
Zastoupená: Ing. Petrem Hejmou, starostou

a

Zhotovitel: **VISTORIA CZ a.s.**
Se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
Pracoviště: Radlická 505/58, 150 00 Praha 5
IČ: 25110977
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4581
Zastoupená: Ing. Ivanem Němcem, předsedou představenstva

se na základě čl. 15 odst. 15.6 Smlouvy mění takto:

I.

V čl. 3. s názvem Cena díla se mění odst. 3.1 a zní takto:

3.1 Cena za Dílo dle této Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran a činí:

		Cena bez DPH
A/	Cena Díla dle základní smlouvy o dílo ve znění dodatků č.1 a č. 2	33.727.944,89 Kč
B/	Výkaz výměr - dodatečné stavební práce (příloha č. 6)	3.623.946,73 Kč
C/	Rozpočet méněprací (příloha č. 6)	532.691,23 Kč
D/	Konečná (celková) cena Díla (A/+B/-C//)	36.819.200,39 Kč

Cena za Dílo byla stanovena na základě položkového rozpočtu uvedeného v Příloze č. 2 a výkazů výměr uvedených v Přílohách č. 4, 5 a 6 této Smlouvy („**Položkový rozpočet**“).

II.

V čl. 15 s názvem Závěrečná ustanovení se na konec odst. 15. 9. doplňuje text:

Příloha č. 6 – výkaz výměr (dodatečné stavební práce, méněprací)

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 3 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede Objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.


Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 16.5.2022 usnesením č. UR22_0639.

V Praze dne 31. 05. 2022

V Praze dne 31. 05. 2022

Městská část Praha 1

Jméno: _____
Funkce: _____



VISTORIA CZ a.s.

Jméno: _____
Funkce: _____ enstva





REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 32104_D3

Stavba: Půdní vestavba - MŠ Řásnovka

Místo:

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 1

Projektant:

Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Měněpráce bez DPH [CZK]	Vícepráce bez DPH [CZK]	Celkem bez DPH
Náklady z rozpočtů		-532 691,23	3 623 946,73	3 091 25
ZL13	Povlakové podlahy a dlažby	-94 146,67	590 855,67	496 70
ZL14	Úpravy elektro silnoproud	-75 760,00	490 955,58	415 19
ZL15	Úpravy elektro slaboproud	-17 137,00	302 877,53	285 74
ZL16	Úpravy rozvodů ÚT	0,00	165 339,44	165 33
ZL17	Úpravy rozvodů ZTI	-35 616,00	354 223,15	318 60
ZL18	Náhrada rozvodů plynu	0,00	149 760,02	149 76
ZL19	Úpravy VZT	-29 424,00	186 618,59	157 19
ZL20	Vnitřní omítky	0,00	248 376,48	248 37
ZL21	Úpravy SDK a další změny	-280 607,56	564 364,06	283 75
ZL22	Oprava fasády do zahrady	0,00	570 576,21	570 57



VISTORIA

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1	
TDI:	JE GROUP s.r.o., Pražská 1279/18, Praha 10	
Objednatel:	Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 110 00 Praha 1	Datum: 1.2.2022
Název akce: Půdní vestavba – MŠ Řásnovka		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Povlakové podlahy a dlažby		
<p>Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění podlahové krytiny na schodišti bylo zjištěno, že místy s krytinou se uvolnily a odtrhly kusy betonu, místy zůstalo lepidlo na betonovém podkladu. Hrany schodů do zrcadla schodiště byly zdevastované. Podle PD byla na schodiště nově navržena stěrka a nátěr, které byly za odkrytého stavu podkladu neproveditelné. GD přizvané odborné firmy nedokázaly schody opravit. Bylo rozhodnuto, že schodiště bude obloženo vinylem, stupně budou vyrovnány deskou Forta a podesty stěrkou, hrany stupňů lemovány hliníkovou lištou.</p> <p>Po demontáži podlah bylo zjištěno, že instalační šachty a kanály byly velmi nestabilně přiletovány. Vše bylo odkryto, vyčištěno a poklopy kanálů z ocelových šachet připevněny. Trhliny v podlahovém podkladu byly sešity, dobetonovány a podlahy pojednány příslušnou krytinou.</p> <p>Byla určena barevnost a velikost dlažeb, vinyly a koberců v materiálech a formátech tou dobou dostupných na trhu. Byla určena maloformátová dlažba s příslušným parametrem protiskluznosti. K navýšení ceny došlo v důsledku úpravy velikosti a prožců materiálu. Objektu se zvýšila funkčnost a získal na estetice. Hrany obkladů byly místo PVC vybrány hliníkové kartáčované.</p>		
Důvod vícepráce / méněpráce:		
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Příloha: Rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace		
Počet připojených specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	67 Kč	
Výsledná cena z	ení díla:	
Veškeré práce budou provedeny apod. tak, aby odpovídaly vnitřní co do jakosti materiálů,		
Za TDI souhlasí:		
Datum:		
Za objednatele s		
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

ZL13 - Povlakové podlahy a dlažby

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZI

Zadání

Zhotovitel

Projekt

Zpráva

Poznámka

Cena bez DPH

496 709,00

DPH základní
snížená

Základ daně
496 709,00
0,00

Sazba

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

ZL13 - Povlakové podlahy a dlažby

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 1

Projektant:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

ZL13 - Povlakové podlahy a dlažby

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 1

Projeklant:

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	767		Konstrukce zámečnické				
1	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	46,000	279,00	CS ÚRS 2021 02
	W		*přivařování vík ocelových kanálů v podlaže				
	W		*m.č. 1.09, 1.11, 2.09, 2.11		46,000		
	W		(2*6+2*5,5)*2				
2	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	128,340	1,80	CS ÚRS 2021 02
D	771		Podlahy z dlaždic				
3	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	-61,030	501,00	SoD
	W		*Taurus Color - světle šedá 03				
	W		*m.č. 0.01, 0.07, 0.08, 0.09, 0.11 - 0.13, 1.16, 1.18, 1.21 - 1.24, 2.15, 3.01				
	W		13,1+23,5+14+2,9+4,9+2,6+10+12,8+12,3+5,5+4,3+6,8+6,9+5+6,7		131,300		
	W		*rozdíl výměr k SoD				
	W		-192,33		-192,330		
	W		Součet		-61,030		
4	M	59761434-1	dlažba keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	-51,859	201,00	SoD
	W		*Taurus Color - světle šedá 03				
	W		131,3*1,1		144,430		
	W		*rozdíl výměr k SoD				
	W		-196,289		-196,289		
	W		Součet		-51,859		
5	K	59761434.1	Příplatek za barvu dlažby do 12 ks/m2	kpl	1,000	17 331,60	
	P		Rozměry k položce světle šedá 03, 120 Kč/m2 131,33*120=15 759,60				
6	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	-44,325	539,00	SoD
	W		*žlutá m.č. 0.02, 0.03, 0.06, 0.10				
	W		2,2+17,8+22,34+4,07		46,410		
	W		*rozdíl výměr k SoD				
	W		-90,735		-90,735		
	W		Součet		-44,325		
7	M	59761432	dlažba keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	-49,345	288,00	-14 211,36 SoD
	W		*skutečnost po zpracování návrhu interiéru				
	W		*žlutá 46,41*1,1=51,05 m2				
	W		*zaokrouhleno na balení" 55		55,000		
	W		*rozdíl výměr k SoD				
	W		-104,345		-104,345		
	W		Součet		-49,345		
8	K	59761432	Příplatek za barevnost dlažeb do 25 ks/m2	kpl	1,000	13 750,00	13 750,00
	P		Rozměry k položce žlutá - příplatek 259 Kč/m2 55*250=13 750,-				
9	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zařízení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	36,800	536,40	20 812,32 CS ÚRS 2021 02
	W		*m.č.: 1.27, 1.30				
	W		7,2*31,6		38,800		
10	M	69761409	dlažba keramická slínutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	49,159	374,40	18 405,13 CS ÚRS 2021 02
	W		38,8*1,1		42,680		
	W		*zaokrouhleno na balení" 44,69		44,690		
	W		44,69*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		49,159		
11	K	771574273	Montáž podlah keramických pro mechanické zařízení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	69,500	612,90	42 596,55 CS ÚRS 2021 02
	W		*oranžová m.č. 1.06 - 1.08				
	W		2,3+1,4+12,9		16,600		
	W		*světle modrá m.č. 2.06 - 2.08				
	W		3,1+1,2+13,1		17,400		
	W		*tyrkys m.č. 2.13				
	W		15,2		15,200		
	W		*žlutá m.č. 1.13, 1.19				
	W		14,6+5,7		20,300		
	W		Součet		69,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	59761428	dlažba keramická hlině protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 85 do 100ks/m2	m2	88,000	748,80	65 894,40	CS ÚRS 2021 02
	W		*oranžová 16,6*1,1=18,26 m2					
	W		*zaokrouheno na balení" 19		19,000			
	W		*světle modrá 17,4*1,1=19,14 m2					
	W		*zaokrouheno na balení" 20		20,000			
	W		*fyrkys 16,2*1,1=18,72 m2					
	W		*zaokrouheno na balení" 18		18,000			
	W		*žlutá 20,3*1,1=22,33 m2					
	W		*zaokrouheno na balení" 23		23,000			
	W		Součet		80,000			
	W		80*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		88,000			
13	K	59761428.1	Příplatek za barevnost dlažeb do 100 ks/m2	kpl	1,000	13 200,00	13 200,00	
	P		Poznámka k položce: oranžová - příplatek 250 Kč/m2 19*250=4 750 světle modrá - bez příplatku - v cenové hladině cca 700 Kč/m2 20*0=0 fyrkys - příplatek 180 Kč/m2 16*180=2 700 žlutá - příplatek 250 Kč/m2 23*250=5 750 Součet 13 200,-					
14	K	771591112	lžalce pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	96,490	345,00	33 289,05	SoD
	W		*skutečnost po zpracování návrhu interiéru					
	W		128,3+45,5+38,8+69,5		282,100			
	W		*rozdíl výměr k SoD					
	W		-185,61		-185,610			
	W		Součet		96,490			
15	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,414	666,00	275,72	SoD
16	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,414	516,00	213,62	SoD
D 776 Podlahy plovákové							286 255,53	
17	K	776.001	Lepení obkladu schodiště a podest včetně úpravy podklady - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	106 186,03	106 186,03	
18	K	776.002	Úprava podkladů v místě kovových kanálů a sphažení třílná betonu - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	44 245,50	44 245,50	
19	K	776211211	Lepení textilních čtverců	m2	-25,890	182,00	-4 711,98	SoD
	W		*skutečnost po zpracování návrhu interiéru					
	W		*oranžový m.č. 1.09, 1.11					
	W		37,8+49,5		87,300			
	W		*modrá m.č. 2.09, 2.11					
	W		37,8+46,2		84,000			
	W		Mezisoučet		171,300			
	W		*rozdíl výměr k SoD					
	W		-197,19		-197,190			
	W		Součet		-25,890			
20	M	69761085-1	koberec 600x600mm, smyčka/střížená smyčka, vlákno 100% PA, hm 700g/m2, zátlž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1	m2	25,400	1 066,00	27 076,40	SoD
	W		*skutečnost po zpracování návrhu interiéru					
	W		*oranžový 97,3 m2					
	W		*zaokrouheno na balení á 120m2" 120		120,000			
	W		*modré 84 m2					
	W		*zaokrouheno na balení á 120 m2" 120		120,000			
	W		Mezisoučet		240,000			
	W		*rozdíl výměr k SoD					
	W		-216,909		-216,909			
	W		Součet		23,091			
	W		23,091*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		25,400			
21	K	776221211	Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem	m2	31,470	363,00	11 423,61	SoD
	W		*skutečnost po zpracování návrhu interiéru					
	W		*žluté m.č. 0.05, 1.11, 1.12, 1.14, 1.16, 1.17, 1.28, 1.29					
	W		52,5+17+14,1+16,1+31,8+1,7+7,1+6,8		146,900			
	W		*zelené m.č. 2.11, 2.12, 2.14, 2.16					
	W		16,6+14,7+16,5+46,4		94,200			
	W		*modré m.č. 2.02-2.05, 2.09, 2.10					
	W		14,3+16,9+2,3+11,1+25+4,7		74,300			
	W		*oranžové m.č. 1.03-1.05, 1.09, 1.10					
	W		18,9+2,3+10,6+25+4,2		59,000			
	W		Mezisoučet		374,400			
	W		*rozdíl výměr k SoD					
	W		-342,93		-342,930			
	W		Součet		31,470			
22	M	28411020-1	PVC vinyl homogenní zátlžová II 2,00 mm, úprava PUR, tlída zátlže 34/43, hmotnost 3600g/m2, hořlavost Bfl S1, útlum 17dB	m2	127,729	787,00	100 522,72	SoD
	W		*skutečnost po zpracování návrhu interiéru					
	W		*žluté 146,9*1,1=161,6 m2					
	W		*zaokrouheno na balení á 44,85 m2" 179,4		179,400			
	W		*zelené 94,2*1,1=103,62 m2					
	W		*zaokrouheno na balení á 44,85 m2" 134,55		134,550			
	W		*modré 74,3*1,1=81,73 m2					
	W		*zaokrouheno na balení á 44,85 m2" 89,7		89,700			
	W		*oranžové 59*1,1=64,9 m2					
	W		*zaokrouheno na balení á 44,85 m2" 89,7		89,700			
	W		Mezisoučet		493,350			
	W		*rozdíl výměr k SoD					
	W		-377,233		-377,233			
	W		Součet		116,117			
	W		116,117*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		127,729			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	778991141	Pasování a leštění podlahovin ručně	m2	31,470	30,00	944,10	SoD
24	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,572	542,01	310,03	SoD
25	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,572	453,00	259,12	SoD
D 781 Dokončovací práce - obklady							24 593,95	
26	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	86,430	176,00	15 211,68	SoD
	W		*1,PP + 1,NP					
	W		3+14,68+14,89+28,02+13,68		74,070			
	W		*2,NP					
	W		27,8+13,26		41,060			
	W		Mezisoučet		115,130			
	W		*rozdílný výměr k SoD					
	W		-28,7		-28,700			
	W		Součet		86,430			
27	K	781,001	Použití hliníkových kartáčovaných profilů místo plastových	m	115,130	81,00	9 325,53	
			<i>Poznámka a k položce: FVC profilovaný 32 Kč/zn hliníkový profil 113 Kč/zn Cenový rozdíl 113-32=81 Kč/zn</i>					
P								
28	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,048	666,00	31,97	SoD
29	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,048	516,00	24,77	SoD
D 783 Dokončovací práce - nátěry							-10 332,46	
30	K	783942251	Tmelení prasklin betonového podkladu polyuretanovým tmelem	m	-23,219	25,00	-580,48	SoD
31	K	783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah	m2	-23,219	200,00	-4 643,80	SoD
32	K	783947153	Krycí jednonásobný polyuretanový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	-23,219	220,00	-5 108,18	SoD
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							36 486,48	
33	K	VRN.00001	Vedlejší rozpočtové náklady celkem	%	7,928	4 602,23	36 486,48	SoD

p.č. 776.001 - MŠ Rásnovka - obklad schodiště				
položka	množství	jednotka	cena/ jednotka	celkem bez DPH
obklad Schodiště				
akustik Tarkett Eclipse Premium Acoustic Žlutá pastel 21085078		m2	-	
akustik Tarkett Eclipse Premium Acoustic Pastel green 21085078		m2	-	
akustik Tarkett Eclipse Premium Acoustic Oranž pastel 21085073		m2	-	
akustik Tarkett Eclipse Premium Acoustic Sky blue pastel 21085078		m2	-	
obklad schodiště vč. podest	33,297	m2	800,00	26 637,60
vyrovnání podest - slétkování, popř. kleování NC 172 Bi turbo Expresní, vysoce záležová (na žádost stavby)	10,3	m2	800,00	8 240,00
slěrka Uzin NC 172 Bi turbo NC 182	200	kg		
vyrovnání schodiště a podslupnic pomocí Forbo desek MDF	22,927	m2		
forbo systém MDF (obalení po 3,8m2)	21,6	m2		
UZIN PE 414 BiTurbo expresní (na žádost stavby)	7	kg		
montáž schodových hran - vřtané	58,39	mb		
alternativa schodová hrana hliníková AP 5 25x20mm AAHAE B250020-SK délka 2,7m	57,8	mb		
alternativa schodová hrana hliníková AP 5 25x20mm AAHAE B250020-SK délka 2,7m	28,8	mb		
lamování schodiště z pohledové strany	20,85	mb		
lepídlo UZIN MK 160 na forbo systém	27,52	kg		
lepídlo UZIN 200S na PVC	10	kg		
obklad schodiště				
Ostatní				
Doprava	1	kpl		
Přesun hmot	1	kpl		
Ostatní				
Celkový součet				

p.č. 776.002 - Úprava podkladu v místě kovových kanálů + spřažení trhlin v betonu

položka	množství	jednotka	cena/jednotka	celkem bez DPH
Úprava podkladu v místě kovových kanálů + spřažení trhlin v betonu v místnostech -				
Aplikace Uzin MK 92 s + rouna SCHÖNOX RENOTEX	33,5	m2		00
Lepidlo UZIN MK 92 S	48	kg		00
penetrace UZIN PE 414	4	kg		00
penetrování	33,5	m2		00
SCHÖNOX RENOTEX (rouno)	33,5	m2		00
lokální oprava podkladu rychleschnoucí hmotou Uzin NC 182	25	kg		00
spřažení trhlin v podkladu KR 516	15	m2		00
začištění okrajů kovových kanálů pro + nutného okolí aplikace Uzin MK 92 s + rouna SCHÖNOX RENOTEX	33,5	m2		00
pomocný materiál (brusivo, tmely)	33,5	m2		00
Úprava podkladu v místě kovových kanálů + spřažení trhlin v betonu v místnostech - 1.09; 1.11; 2.09; 2.				
Ostatní				
Doprava	1	kpl		00
Přesun hmot	1	kpl		00
Ostatní				
Celkový součet				



VISTORIA

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1	
TDI:	JE GROUP s.r.o., Pražská 1279/18, Praha 1	
Objednatel:	Městská část Praha 1, Vodlčkova 18, 110 00 Praha 1	
Název akce: Půdní vestavba – MŠ Řásnovka		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu		
Předmět změny: Úpravy elektro silnoproud		
Popis a zdůvodnění změny: PD předpokládala vedení elektrorozvodů pod podhledem v přímém směru. Při průběhu prací bylo zjištěno, že byla místy zjištěna nosná konstrukce stropů z ocelových profilů, která neumožňuje vedení kabelů pod podhledem. Bylo nutné upravit trasy vedení elektroinstalací a upravit rozmístění zásuvek a rozvodnic. Bylo nutné nově upravit rozvodnice RE+R1, R2-1 a RO-6. Rozvodnice RE+R1 bylo nutné rozšířit na dvě skříňe (větší počet jističů a měničů) avšak tyto dvě skříňe byly osazeny na protější stěnu. V CHÚC byly zjištěny nosné prvky oceli ne ze ŽB, proto bylo nutné provést úpravy. Při provádění nových okruhů bylo přihlédnuto k požadavkům uživatele.		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Příloha: Rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace		
Počet připojených specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Výsledná cena změny:		
	Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za TDI souhlasí:	Za projektanta souhlasí:	
Datum:	Datum:	
Za objednatele souhlasí:	Za zhotovitele souhlasí:	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

ZL14 - Úpravy elektro silnoproud

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZI

Zadavatel:

Měs

IC:

00063410

Zhotovitel:

VIS

Projektant:

KAV

Zpracovatel:

VIS

Poznámky:

Cena bez

8

DPH základní

snížená

8

7

0

Cena s

5

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

ZL14 - Úpravy elektro silnoproud

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 1

Projektant:

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

[CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

95,58

96,80

741 - Elektroinstalace - silnoproud

96,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

98,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

ZL14 - Úpravy elektro silnoproud

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 1

Projektant:

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741.100.00	Elektroinstalace - silnoproud viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	382 040	
2	K	998741203	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m	%	3 820,492	0	S ÚRS 2021 02
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	VRN.00001	Vedlejší rozpočtové náklady celkem	%	7,828	3 840	6D

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Rásoňova - stavební úpravy

Objekt: SO 01 - Objekt MŠ

Soupis: ZL14 - Silnoproud - p.č. 741.100.00

Místo: Rásoňova 784/2, Praha 1 - Staré Město

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 1

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							382 049,20	
Doplnění a úpravy rozvaděčů							67 450,10	
D	D1		Dotazy (Rozvaděče)					
D	D2		Rozvodnice RE + R1					
K	Pol162		Změna - zapuštěný elektroměrový rozváděč oceloplechový RE, protipožární úprava EI 30 DP1-Sm, Rozvaděč R1 včetně rozvaděče RPV	ks	1,00	39 650,00	39 650,00	Dva samostatné skříně o rozměru 340 x 765 x 250
D	D3		Rozvodnice R0					
K	Pol163		Změna - zapuštěný instalační rozváděč oceloplechový, protipožární úprava EI 30 DP1-Sm	ks	1,00	2 695,00	2 695,00	
D	D4		Rozvodnice R2					
K	Pol164		Změna - zapuštěný instalační rozváděč oceloplechový	ks	1,00	3 403,60	3 403,60	
D	D5		Rozvodnice R3					
K	Pol165		Změna - zapuštěný instalační rozváděč oceloplechový	ks	1,00	2 700,00	2 700,00	
D	D6		Rozvodnice R4					
K	Pol166		Změna - zapuštěný instalační rozváděč oceloplechový, protipožární úprava EI 30 DP1-Sm	ks	1,00	2 440,00	2 440,00	
D	D7		Rozvodnice R5					
K	Pol167		Změna - zapuštěný instalační rozváděč oceloplechový	ks	1,00	1 545,00	1 545,00	
D	D8		Rozvodnice R6					
K	Pol168		Změna - zapuštěný instalační rozváděč oceloplechový, protipožární úprava EI 30 DP1-Sm	ks	1,00	5 166,30	5 166,30	
D	D9		Rozvodnice R2.1 - samostatný objekt (zázemí)					
			Instalační plastový rozvaděč	ks	1,00	9 820,00	9 820,00	
Úprava kabelových rozvodů zásuvkových okruhů (10ks zásuvek na okruh)							16 435,00	
K	Pol174		KABEL SILOVÝ Cu, IZOLACE PVC, CYKY J 3x2,5 mm2	m	245,00	63,00	15 435,00	16 435,00
			KABEL SILOVÝ Cu, IZOLACE PVC, CYKY J 3x2,5 mm2	m				
Změna kabelů pro napájení rozvaděčů R6, R0, RV							1 860,00	
K	Pol176		KABEL SILOVÝ Cu, IZOLACE PVC, CYKY J 5x4 mm2	m	60,00	118,00	7 140,00	
K	Pol177		KABEL SILOVÝ Cu, IZOLACE PVC, CYKY J 5x6 mm2	m	60,00	150,00	9 000,00	
Samostatný přívod pro R2.1 (samostatný objekt - zázemí)							7 893,00	
K	Pol178		KABEL SILOVÝ Cu, IZOLACE PVC, CYKY J 5x4 mm2	m	47,00	118,00	5 593,00	
K	Pol171		KABEL SILOVÝ Cu, IZOLACE PVC, CYKY J 3x1,5 mm2	m	20,00	52,00	1 040,00	
K	Pol174		KABEL SILOVÝ Cu, IZOLACE PVC, CYKY J 3x2,5 mm2	m	20,00	63,00		
MaR - napájení stálavého rozvaděče RA1 (MaR)								
			KABEL SILOVÝ Cu, IZOLACE PVC, CYKY J 3x4 mm2	m	28,00	161,80		
			Doplnění jističů 3/20A	ks	1,00	978,80		
Napájení bojleru z RA1 MaR (stálavá instalace poškozena nevrátě)								
K	Pol171		KABEL SILOVÝ Cu, IZOLACE PVC, CYKY J 3x1,5 mm2	m	55,00	52,00		
K	Pol162		KABEL SILOVÝ Cu, IZOLACE PVC, JTY J 3x1 mm2	m	115,00	53,00		
Ovčádění topení třídy - doplnění napájení (dle PD mělo být použito stálavé)								
K	Pol171		KABEL SILOVÝ Cu, IZOLACE PVC, CYKY J 3x1,5 mm2	m	110,00	52,00		
K	Pol170		KABEL SILOVÝ Cu, IZOLACE PVC, CYKY O 3x1,5 mm2	m	60,00	52,00		
			Termostaty	ks	2,00	2 482,50		
			Doplnění jističů 3/10A	ks	4,00	236,30		
D	D12		SVÍTLIDLA					
K	Pol237		A - svítidlo zářivkové přisazené, 2x36W, opalový kryt, IP40, el. předradník	ks	2,00	1 445,00		
			Podrobná k položce ref. KMO236EP, Modus					
K	Pol210		D - svítidlo zářivkové průmyslové 2x36W, IP 65, plynábonátový kryt, el. předradník	ks	5,00	1 383,00		
			Podrobná k položce ref. EP235EP, Modus					
K	Pol241		E - zářivkové svítidlo přisazené 2x36W, opalový kryt, nouzový modul, IP 40	ks	1,00	2 549,00		
			Podrobná k položce ref. KMO236EP, Modus					
K	Pol243		G - svítidlo zářivkové přisazené, 2x36W, mlžkový kryt, IP20, el. předradník	ks	11,00	1 612,00		
			Podrobná k položce ref. K1238, ALP, EP, Modus					
K	Pol244		H - svítidlo zářivkové přisazené, 2x36W, mlžkový kryt, IP20, el. předradník	ks	2,00	1 622,00		
			Podrobná k položce ref. K1238, ALP, EP, Modus					
K	Pol245		CH - vestavní kruhové svítidlo, 2x26W, IP20, ref. SPAC228 EP, H200, Modus	ks	13,00	1 770,00		
			CH - vestavní kruhové svítidlo, 2x26W, IP20, ref. SPAC228 EP, H200, Modus					
K	Pol246		J - vestavní kruhové svítidlo, 2x26W, krycí sklo číré, IP44,	ks	6,00	1 816,00		
			Podrobná k položce ref. SPAC228 EP, H200, Modus					
K	Pol250		N - nouzové svítidlo 1x11W, 1 hod. vč. pětigramů směru úniku	ks	5,00	2 231,00		
			Podrobná k položce ref. SPAC228 EP, H200, Modus					
K	Pol251		O - svítidlo zářivkové přisazené 2x36W, opalový kryt, IP 40, ref. KMO258 EP Modus	ks	2,00	2 687,00		
			Podrobná k položce ref. KMO258 EP, Modus					
			R - Svítidlo stropní přisazené Enlovs, elox, délka 1185mm včetně spojek a konečných dílů	ks	11,00	2 666,70		
			S - LED svítidlo pod kuchyňskou linkou 60cm, 4000K	ks	6,00	1 488,50		
			T - Svítidlo nástěnné přisazené kruhové d.375mm LED 6x12	ks	15,00	2 037,20		
			A - svítidlo LED přisazené opalí kryt, 1210mm, IP54	ks	6,00	2 175,60		
			O - svítidlo LED přisazené opalí kryt, IP54	ks	2,00	3 144,90		
			T - Svítidlo nástěnné přisazené kruhové, IP44	ks	3,00	1 741,00		
1.NP								
Kuchyně 1.30								
Doplnění přívod myčka + vypínač							4 698,00	
K	Pol175		KABEL SILOVÝ Cu, IZOLACE PVC, CYKY J 5x2,5 mm2	m	15,00	91,00	1 385,00	
K	Pol224		SPÍNAČ NÁSTĚNNÝ 3P 0-1, 400V, 16A IP 65, spínač trojpolový, S16 JPD A4	ks	1,00	936,00	936,00	
			Kabel CGSG 5x2,5	m	15,00	98,30	1 474,50	
			JISTIČ 3B16A	ks	1,00	622,50	622,50	
Doplnění vypínače pro sporák							2 276,80	
K	Pol224		SPÍNAČ NÁSTĚNNÝ 3P 0-1, 400V, 16A IP 65, spínač trojpolový, S16 JPD A4	ks	1,00	936,00	936,00	
			Kabel CGSG 3x2,5	m	11,00	66,30	729,30	
			Trubka spiraflex	m	11,00	55,50	610,50	
Doplnění vypínače pro konvektomal							3 243,00	
K	Pol224		SPÍNAČ NÁSTĚNNÝ 3P 0-1, 400V, 16A IP 65, spínač trojpolový, S16 JPD A4	ks	1,00	936,00	936,00	
			Kabel CGSG 5x2,5	m	15,00	98,30	1 474,50	
			Trubka spiraflex	m	15,00	55,50	832,50	
Doplnění změkčovače + doplnění okruhů							3 872,80	
K	Pol174		KABEL SILOVÝ Cu, IZOLACE PVC, CYKY J 3x2,5 mm2	m	33,00	63,00	2 079,00	
K	Pol199		Ku 68-1901 KRABICE	ks	2,00	99,00	198,00	
K	Pol225		ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ IP 44 PRO ZAPUTĚNOU MONTÁŽ zásuvka jednoosobná IP 44, a ochranným kolíkem, s víčkem, bílá	ks	2,00	350,00	700,00	
			JISTIČ 1B16A	ks	2,00	448,80	897,60	
Doplnění pospolení v kuchyni							11 140,00	
K	Pol191		VODIČ JEDNOŽILOVÝ Cu, IZOLACE PVC CY CY4 mm2	m	195,00	34,00	6 630,00	
K	Pol192		VODIČ JEDNOŽILOVÝ Cu, IZOLACE PVC CY CY6 mm2	m	110,00	41,00	4 510,00	

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
m.č. 1.12 - doplnění osvětlení "S"							1 189,00
K	Pol171	KABEL SILOVÝ Cu, IZOLACE PVC, CYKY J 3x1,5 mm ²	m	15,00	52,00	780,00	
K	Pol200	Ku 68-1903 KRABICE ROZBOČNÁ	ks	1,00	157,00	157,00	
K	Pol210	SPÍNAČE, PŘÍSTROJ VČ. KRYTU, BÍLÉ, Jednopolový, řazení I,	ks	1,00	252,00	252,00	
m.č. 1.11 - přesun silové zásuvky							1 260,00
K	Pol174	KABEL SILOVÝ Cu, IZOLACE PVC, CYKY J 3x2,5 mm ²	m	20,00	63,00	1 260,00	
m.č. 1.09 - přesun zásuvek							1 260,00
K	Pol174	KABEL SILOVÝ Cu, IZOLACE PVC, CYKY J 3x2,5 mm ²	m	20,00	63,00	1 260,00	
2.NP							
m.č. 2.16 - doplnění osvětlení "S"							1 709,00
K	Pol171	KABEL SILOVÝ Cu, IZOLACE PVC, CYKY J 3x1,5 mm ²	m	25,00	52,00	1 300,00	
K	Pol200	Ku 68-1903 KRABICE ROZBOČNÁ	ks	1,00	157,00	157,00	
K	Pol210	SPÍNAČE, PŘÍSTROJ VČ. KRYTU, BÍLÉ, Jednopolový, řazení I,	ks	1,00	252,00	252,00	
m.č. 2.11 - přesun silové zásuvky							1 260,00
K	Pol174	KABEL SILOVÝ Cu, IZOLACE PVC, CYKY J 3x2,5 mm ²	m	20,00	63,00	1 260,00	
m.č. 2.09 - přesun silové zásuvky							1 388,00
K	Pol174	KABEL SILOVÝ Cu, IZOLACE PVC, CYKY J 3x2,5 mm ²	m	22,00	63,00	1 386,00	
3.NP							
přívod pro větrák 3.07 odvětrání suterén šachta							3 700,00
K	Pol173	KABEL SILOVÝ Cu, IZOLACE PVC, CYKY J 5x1,5 mm ²	m	50,00	74,00	3 700,00	
Osvětlení stroje vna UT 3.06							11 844,00
K	Pol171	KABEL SILOVÝ Cu, IZOLACE PVC, CYKY J 3x1,5 mm ²	m	75,00	52,00	3 900,00	
K	Pol221	SPÍNAČE NÁSTĚNNÉ IP 44 PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ, spínač jednopólový, řazení I	ks	1,00	332,00	332,00	
K	Pol203	Krabičová rozvodka povrchová, K 9045Z, Ip55, Světlo 2x58W, IP65	ks	2,00	451,00	902,00	
			ks	4,00	1 877,50	6 710,00	
134 461,00							
K	Pol192	VODIČ JEDNOPÓLOVÝ Cu, IZOLACE PVC CY 6 mm ²	m	60,00	41,00	2 460,00	
		Kabel JXFE-V 2x2x0,8	m	165,000	66,00	10 890,00	
		Kabel JXFE-V 4x2x0,8	m	125,000	86,00	10 850,00	
		Kabel CHKE-V 3x1,5	m	80,000	77,30	6 184,00	
		Kabel CHKE-V 3x1	m	20,000	146,40	2 928,00	
		Kabel CHKE-V 5x1,5	m	60,000	109,40	6 564,00	
		Krabička s požární odolností	ks	2,000	1 205,00	2 410,00	
		Total stop, centrální stop	ks	2,000	1 120,00	2 240,00	
		ASTIP STRONG 1AWA-0 6kVA/1F/30cm včetně kovového boxu EMS, dodávka a montáž	ks	1,000	89 115,00	89 115,00	
33 313,00							
D D11 OSTATNÍ							
K	Pol227	Ukončení vodičů v rozvodnicích Do 2,5 mm ²	ks	38,00	18,50	703,00	
K	Pol228	Ukončení vodičů v rozvodnicích Do 16 mm ²	ks	6,00	46,00	276,00	
K	Pol230	zhotovení výchozí revizní zprávy elektro	hod	4,00	898,00	3 584,00	
K	94100000-2	Stavební přípomoc - obsahující drobné bourací, zednické a začíšťovací práce vč. uchycení rozvodů, provedení kompletních prostupů, včetně materiálu, těsnění prostupů, drážkování, zapravení drážek (dle technologického předpisu výrobce zdva), drobný upeňovací materiál, kotvící technika, drobných dozděvek dle detailů PD, drobný materiál z pod. případně veškeré ostatní pomocné práce	ks	1,00	28 750,00	28 750,00	



VISTORIA

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1	
TDI:	JE GROUP s.r.o., Pražská 1279/18, Praha 10	
Objednatel:	Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 110 00 Praha 1	Datum: 11. 1. 2022
Název akce: Půdní vestavba – MŠ Řásnovka		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Úpravy elektro slaboproud		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavků objednatele k vyřešení budoucího provozu komunikačních tras byly upraveny pátevní rozvody slaboproudu. Využití solné jeskyně i ke komerčnímu účelu ovlivnilo počet napojení zámků, osazení videotelefonů a kódovacích klávesnic. Je oddělen vstup veřejnosti do 1.PP od vstupu uživatel objektu. Požadavkem je také ovlivněno zabezpečení objektu (samostatně objekt a samostatně pronajimatelné 1.PP). Na žádost objednatele (na základě zpracovaného projektu interiéru) došlo k přesunutí a doplnění několika datových zásuvek. Výše uvedené zásahy vedly ke zvýšení počtu portů a tím i úpravě Patch panelu. Nejrozsáhlejší změny ve slaboproudu byly vyvolány na základě zjištěné skutečnosti po sejmutí podhledů, že v CHÚC je nosná konstrukce tvořena ocelovými nosníky, nikoliv železobetonovou konstrukcí hlavní podesty (která navazuje na železobetonová ramena schodiště), jak se původně předpokládalo. Bylo proto nutné zpracovat dodatek k PBR a umístit na CHÚC tlačítka Total Stop a Central Stop a provést s tím související úpravy slaboproudé elektroinstalace.		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Příloha: Rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace		
Počet připojených specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-17.137,- Kč	302.877,53 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
285.740,53 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za TDI souhlasí:	Za projektanta souhlasí:	
Datum:	Datum:	
Za objednatele souhlasí:	Za zhotovitele souhlasí:	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

ZL15 - Úprava elektro-objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská čás

Zhotovitel:

VISTORIA C

Projektant:

KAVA, spol.

Zpracovatel:

VISTORIA C

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZI

IC:

00063410

DIČ:

IC:

25110977

DIČ:

IC:

48029556

DIČ:

IC:

25110977

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

daně
40,53
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

ZL15 - Úpravy elektro slaboproud

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 1

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

[CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

0,53

1,07

742 - Elektroinstalace - slaboproud

51,07

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9,46

SOÚPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

ZL15 - Úpravy elektro slaboproud

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 1

Projektant:

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem								
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		742	Elektroinstalace - slaboproud					
1	K	742.100.00	Elektroinstalace - Slaboproud viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	262 835,0		
2	K	998742203	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	2 628,350	0,7	S ÚRS 2021 02	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
3	K	VRN.00001	Vedlejší rozpočtové náklady celkem	%	7,928	2 847,5	D	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Rásoňka - stavební úpravy

Objekt: SO 01 - Objekt MŠ

Soupis: ZL16 - Slaboproud - p.č. 742.100,00

Místo: Rásoňka 784/2, Praha 1 - Staré Město

Zadávatel: Městská část Praha 1

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 262 835,00

Záměna slaboproudého rozvaděče rack + výpíně. 10" rack 9U dle VV je nedostatečný a je zapotřebí větší

p	742 33	STRK - Strukturovaná kabeláž					7 954,25	
K	742 33 0101	10" rack jednodílný 9U 260 mm, šedý, bližší popis v TZ	ks	-1,000		8 625,00	-8 625,00	
K	742 33 0105	Patch panel CAT6 osazený 12 porty RJ45	ks	-3,000		2 426,00	-7 278,00	
K	742 33 0109	Patch panel 12 portů pro telefonní systém	ks	-1,000		1 234,00	-1 234,00	
		19" rack jednodílný 16U/60x60	ks	1,000		12 482,60	12 482,60	
		Patch panel CAT6 osazený 24 porty RJ45	ks	2,000		6 455,00	10 910,00	
		Nábojový panel	ks	1,000		1 698,75	1 698,75	

Doplnění detektorů tříštění skla, které byly opomenuty ve výkazu výměr

p	742 22	EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace					16 515,00	
		D+M Detektor tříštění skla	ks	9,000		1 835,00	16 515,00	

							189 183,75	
		lineární otvírač 24Vdc, 300 mm, stříbrný hliník	ks	4,000		10 560,00	42 240,00	
		konzole pro otvírač	ks	4,000		2 033,75	8 135,00	
		zámk 24Vdc, stříbrný hliník	ks	4,000		9 801,25	39 205,00	
		řídící jednotka se záložním zdrojem 10A/2	ks	1,000		42 557,50	42 557,50	
		komponeňt pro napájení zámku	ks	1,000		2 477,50	2 477,50	
		komponeňt pro spínání zámku	ks	1,000		2 467,50	2 467,50	
		detektor kouře	ks	1,000		3 727,50	3 727,50	
		požární tlačítko	ks	4,000		3 101,25	12 405,00	
		větrací tlačítko + 2 klíče	ks	1,000		2 193,75	2 193,75	
		remenný otvírač dveří 24V, stříbrný	ks	1,000		29 351,25	29 351,25	
		konzole (dovnitř)	ks	1,000		2 183,75	2 183,75	
		instalace na připravenou kabelovou trasu	kpl	1,000		12 250,00	12 250,00	

1.PP

Doplnění m.č. 0.03

							9 965,00	
K	742 33 0103	Datová dvořzásuvka, 2xRJ-45 UTP, Cat. 6 vč. krabice a rámečku	ks	1,000		675,00	675,00	
K	742 33 0107	UTP 4 Kabel, 200MHz, Cat.6, PVC	m	180,000		37,00	6 660,00	
K	742 33 0114	PVC trubka p. om. 23 mm vč. vysekání drážek	m	40,000		52,00	2 080,00	
		Doplnění patch panelů	kpl	1,000		650,00	650,00	

1.NP

m.č. 1.11 - přesun videotelefonu

							672,00	
K	742 33 0114	PVC trubka p. om. 23 mm vč. vysekání drážek	m	11,000		52,00	572,00	

m.č. 1.05 - přesun zásuvky SK

							672,00	
K	742 33 0114	PVC trubka p. om. 23 mm vč. vysekání drážek	m	11,000		52,00	572,00	

2.NP

m.č. 2.11 - přesun videotelefonu

							1 918,00	
K	742 33 0107	UTP 4 Kabel, 200MHz, Cat.6, PVC	m	42,000		37,00	1 554,00	
K	742 33 0114	PVC trubka p. om. 23 mm vč. vysekání drážek	m	7,000		52,00	364,00	

m.č. 2.11 - přesun zásuvky SK

							4 399,00	
K	742 33 0107	UTP 4 Kabel, 200MHz, Cat.6, PVC	m	95,000		37,00	3 515,00	
K	742 33 0114	PVC trubka p. om. 23 mm vč. vysekání drážek	m	17,000		52,00	884,00	

m.č. 2.09 - přesun videotelefonu

							672,00	
K	742 33 0114	PVC trubka p. om. 23 mm vč. vysekání drážek	m	11,000		52,00	572,00	

m.č. 2.09 - přesun zásuvky SK

							2 220,00	
K	742 33 0107	UTP 4 Kabel, 200MHz, Cat.6, PVC	m	60,000		37,00	2 220,00	

m.č. 2.06 - přesun zásuvky SK

							520,00	
K	742 33 0114	PVC trubka p. om. 23 mm vč. vysekání drážek	m	10,000		52,00	520,00	

m.č. 2.02 - přesun zásuvky SK

							364,00	
K	742 33 0114	PVC trubka p. om. 23 mm vč. vysekání drážek	m	7,000		52,00	364,00	

Změna zámků vnitřních dveří

							3 320,00	
K	742 31 1011	Změna - elektromechanický úzký samozamykací zámek backsel 35mm ABLOY EL560 místo EL480	ks	2,000		1 660,00	3 320,00	

o 742 10 Společná zařízení

							14 760,00	
K	742 19 0005	Odvoz odpadu - ekologická likvidace	kpl	1,000		1 460,00	1 460,00	
K	742 19 3001	Doprava	ks	1,000		3 780,00	3 780,00	
K	94100000-2	Stavební pomůcky - obsahují drobné bourací, zednické a zedníkové práce vč. uchytní rozvodů, provedení kompletních prostupů, včetně materiálu, těsnění prostupů, drážkování, zapravení drážek (dle technologického předpisu výrobce zdiva), drobný upevňovací materiál, kotvicí technika, drobných dozdívky dle detailů PD, drobný materiál s pod. příslušenstvím a všemi ostatními pomocnými pracemi	kpl	1,000		9 500,00	9 500,00	



VISTORIA

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1	
TDI:	JE GROUP s.r.o., Pražská 1279/18, Praha 10	
Objednatel:	Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 110 00 Praha 1	Datum: 18. 1. 2022
Název akce: Půdní vestavba – MŠ Řásnovka		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Úpravy rozvodů ÚT		
Popis a zdůvodnění změny: Po odkrytí podhledů bylo zjištěno, že páteřního rozvod je zcela zrezivělý a není izolovaný. Celé páteřní potrubí bylo provedeno nové, v nových trasách a pohledově zakryté. V 1.PP bylo provedeno také nové potrubí, jelikož původní bylo z ocelových trub, které již byly zkorodované. Po zpracování projektu interiéru bylo nutné provést i přemístění topných těles.		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Příloha: Rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace		
Počet připojených specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	165.339,44 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
165.339,44 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za TDI souhlasí:	Za projektanta souhlasí:	
Datum:	Datum:	
Za objednatele souhlasí:	Za zhotovitele souhlasí:	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

ZL16 - Úpravy rozvodů ÚT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZI

Zadavatel:

Městská

Zhotovitel:

VISTOR

Projektant:

KAVA, s

Zpracovatel:

VISTOR

Poznámka:

Cena bez DPH

,44

DPH základní

aně

1,28

snížená

0,00

Cena s DPH

,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

ZL16 - Úpravy rozvodů ÚT

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 1

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - PSV

733 - Ústřední vytápění

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

ZL16 - Úpravy rozvodů ÚT

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 1

Projektant:

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Denová soustava
Náklady soupisu celkem							
D		PSV	PSV				
D		733	Ústřední vytápění				
1	K	730.100.00	Ústřední vytápění - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	148 296,00	
2	K	098733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 482,860	3,30	URS 2021 02
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	VRN.00001	Vedlejší rozpočtové náklady celkem	%	7,928	1 531,94	

Stavba: **MŠ Řásnovka - stavební úpravy**

Soupis: **ZL16 - Úpravy rozvodů ÚT - p.č. 730.100.00**

název	mj	počet	cena jed.	cena celk.
VCP - ÚT				
ÚT - úprava páteřních rozvodů				
Demontáž stávajících páteřních rozvodů 2.NP	bm	30	560	16 800
Napojení na stávající ocel rozvody Dn20, 50	kpl	1	8 500	8 500
D+M nových rozvodů uhlíkatá ocel Press D22	bm	15	570	8 550
D+M nových rozvodů uhlíkatá ocel Press D54	bm	15	1 150	17 250
D+M Izolace tubolit DG22/13	bm	16	56	896
D+M Izolace tubolit DG54/13	bm	16	95	1 520
Napojení na stávající ocel rozvody Dn20, 50 - 1.PP	kpl	1	8 500	8 500
D+M nových rozvodů uhlíkatá ocel Press D15 - 1.PP	bm	6	350	2 100
D+M nových rozvodů uhlíkatá ocel Press D22 - 1.PP	bm	14	570	7 980
Úprava již hotové přípojky (chodba 1.NP), přemístění otopného tělesa	kpl	1	3 500	3 500
Úprava již hotové přípojky (sprcha 2.NP), přemístění otopného žebříku	kpl	1	3 500	3 500
Kotelna - ÚT2				
Servis a zprovoznění kotlů	ks	3	1 800	5 400
Demontáž a zpětná montáž stávajících OT	ks	14	3 500	49 000
Předělání nových rozvodů z důvodu přemístění nového OT m.č. 2.13 oprotí původní PD.	kpl	1	5 300	5 300
Stavební přípomocce - obsahují drobné bourací, zednické a začíšťovací práce vč. uchycení rozvodů, provedení kompletních prostupů, včetně materiálu, těsnění prostupů, drážkování, zapravení drážek (dle technologického předpisu výrobce zdiva), drobný upevňovací materiál, kotvicí technika, drobných dozdivky dle detailů PD, drobný materiál apod. případně veškeré ostatní pomocné práce	kpl	1	9 500	9 500
Celkem bez DPH			148 296,00	



VISTORIA

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 17
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1	
TDI:	JE GROUP s.r.o., Pražská 1279/18, Praha 10	
Objednatel:	Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 110 00 Praha 1	Datum: 18. 1. 2022
Název akce: Půdní vestavba – MŠ Řásnovka		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Úpravy rozvodů ZTI		
<p>Popis a zdůvodnění změny: V PD bylo uvažováno, že svislé potrubí stoupaček K1-K8 bude ponecháno a dále využíváno. Po jeho odkrytí bylo zjištěno, že je provedeno z litiny a spoje již netěsní. Potrubí bylo již velmi křehké nešlo do něho provést nové připojení zřizovacích předmětů. Bylo rozhodnuto, že toto potrubí je nutné odstranit a provést nové.</p> <p>V gastro provozu mělo zůstat potrubí bez úprav, ale po odkrytí vybavení bylo konstatováno, že přípojky jsou ve špatném stavu. Po provedení projektu interiéru byly upraveny i polohy. Kanalizační i vodovodní přípojky bylo nutné provést nové. Baterie u dřezů nebylo možné repasovat z důvodu stáří a nedostupnosti náhradních dílů.</p>		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Příloha: Rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace		
Počet připojených specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-35.616,- Kč	354.223,15 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
318.607,15 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za TDI souhlasí:	Za projektanta souhlasí:	
Datum:	Datum:	
Za objednatele souhlasí:	Za zhotovitele souhlasí:	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Půdní vestavba - MŠ Řásnovka

Objekt:

ZL17 - Úpravy rozvodů ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 1

Zhotovitel:

VISTOP

Projektant:

KAVA,

Zpracovatel:

VISTOP

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 10. 2021

IČ:

00063410

DIČ:

IČ:

25110977

DIČ:

IČ:

48029556

DIČ:

IČ:

25110977

DIČ:

Cena bez D

37

Sazba daně

21,00%

DPH základní

snížená

15,00%

Cena s D

CZK

38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Půdní vestavba - MŠ Řásnovka

Objekt:

ZL17 - Úpravy rozvodů ZTI

Místo:

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 1

Projektant: KAV

Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svíslé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sulě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Půdní vestavba - MŠ Rásnovka

Objekt:

ZL17 - Úpravy rozvodů ZTI

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 1

Projektant:

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svisté a kompletní konstrukce

1	K	348481112	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pleťvem	m2	23,480	713,00	
	W		6*8,9*0,4		18,560		
	W		2*8,9*0,5		6,900		
	W		Součet		23,460		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	974031165	Vysekání rýh ve zděvu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	41,400	317,00	
	W		6*6,9		41,400		
3	K	974031167	Vysekání rýh ve zděvu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	13,600	353,00	
	W		2*6,9		13,600		

D 997 Přesun sutě

4	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	5,490	2 946,00	16 173,54 SoD
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,490	310,00	1 701,90 SoD
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	104,310	13,60	1 418,62 SoD
	W		5,49*19 Přepočtené koeficientem množství		104,310		
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,490	1 612,00	8 849,88 SoD

D 998 Přesun hmot

8	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,207	2 146,00	444,22 SoD
---	---	-----------	--	---	-------	----------	------------

D PSV Práce a dodávky PSV

228 902,67

D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

228 902,67

9	K	720.001	Zdravotnicka - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	57 148,00	57 148,00
10	K	721140808	Demontáž potrubí línové DN do 200	m	69,700	218,70	15 243,39 CS ÚRS 2021 02
	W		*K1, K2, K3, K4, K6; 1.PP až 3.NP				
	W		5*9,8		49,000		
	W		*K5, K6, K7; 1.NP až 3.NP				
	W		3*6,9		20,700		
	W		Součet		69,700		
11	K	721175012	Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučňené dvovrstvé DN 100	m	69,700	2 182,00	152 782,40 SoD
12	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 251,738	1,66	3 728,88 CS ÚRS 2021 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

26 394,14

13	K	VRN.00001	Vedlejší rozpočtové náklady celkem	%	7,928	3 329,23	26 394,14 SoD
----	---	-----------	------------------------------------	---	-------	----------	---------------

Stavba: MŠ Řásnovka - stavební úpravy

Soupis: ZL17 - Úpravy rozvodů ZTI - p.č. 720.001

název	mj	počet	cena jed.	cena celk.
VCP - ZTI				
ZTI - úprava rozvodů GASTRO				
Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	bm	6	472	2 832
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25 x 3,5 mm	bm	30	451	13 530
Úprava ZTI rozvodů v gastro na baterie rozteč 150mm	kpl	1	5 500	5 500
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	ks	4	4058	16 232
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				
vanička - příplatek - atyp 900x700 bílá litý mramor, včetně nožiček, sifonu, sprch.zástěna do niky 900 bílá, čiré bezp.sklo	kpl	1	5760	5 760
vanička - příplatek - atyp 1100x800 bílá litý mramor, včetně nožiček, sifonu, sprch.zástěna do niky 1200 bílá, čiré bezp.sklo	kpl	1	8890	8 890
Ovládací deska splachovadla Sigma, start/stop, 1 splach.	ks	-14	2544	-35 616
Ovládací deska splachovadla Sigma, dvě množství splach.	ks	14	2180	30 520
Stavební přípomocce - obsahují drobné bourací, zednické a zčišťovací práce vč. uchycení rozvodů, provedení kompletních proslupů, včetně materiálu, těsnění proslupů, drážkování, zapravení drážek (dle technologického předpisu výrobce zdiva), drobný upevňovací materiál, kotvicí technika, drobných dozdivky dle detailů PD, drobný materiál apod. případně veškeré ostatní pomocné práce	kpl	1	9 500	9 500
Celkem bez DPH			67 148,00	



VISTORIA

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1	
TDI:	JE GROUP s.r.o., Pražská 1279/18, Praha 10	
Objednatel:	Městská část Praha 1, Vodíčkova 18, 110 00 Praha 1	Datum: 18. 1. 2022
Název akce: Půdní vestavba – MŠ Řásnovka		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Náhrada rozvodů plynu		
Popis a zdůvodnění změny: PD předpokládala, že vnitřní rozvody plynu zůstanou beze změny. Došlo však k přemístění spotřebičů gastro, tak bylo nutné k těmto spotřebičům upravit přípojky. Po demontáži podhledů v 2.NP a 3.NP bylo zjištěno, že potrubí nebylo udržováno ani natíráno. Rozvod byl zrezlý a po očištění měly trubky poloviční tloušťku. Při provádění tlakové zkoušky těsnosti klesal tlak. Výměna byla nevyhnutelná. Bylo zjištěno, že stávající uzávěry plynu před a za plynoměrem jsou vadné a bylo nutné je vyměnit.		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Příloha: Rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace		
Počet připojených specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 149.760,02 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 149.760,02 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za TDI souhlasí:	Za projektanta souhlasí:	
Datum:	Datum:	
Za objednatele souhlasí:	Za zhotovitele souhlasí:	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

ZL18 - Náhrada rozvodů plynu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 1

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Projektant:

Zpra

Pozn

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZI

IČ:

00063410

DIČ:

IČ:

25110977

DIČ:

IČ:

48029556

DIČ:

IČ:

25110977

DIČ:

Cen

149 760,02

DPH

základ daně

Sazba daně

Výše daně

149 760,02

21,00%

31 448,60

0,00

15,00%

0,00

Cer

v CZK

181 209,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

ZL18 - Náhrada rozvodů plynu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 1

Projektant:

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

ZL18 - Náhrada rozvodů plynu

Místo:

Datum:

#ODKAZI

Zadavatel:

Městská část Praha 1

Projektant:

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							
1	K	723.100.00	Vnitřní plynovod - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	137 350,00	
2	K	998723203	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 373,500	1,03	ÚRS 2021 02
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
3	K	VRN.00001	Vedlejší rozpočtové náklady celkem	%	7,928	1 387,59	D

Stavba: **MŠ Řásnovka - stavební úpravy**

Soupis: **ZL18 - Náhrada rozvodů plynu - p.č. 723.100.00**

název	mj	počet	cena jed.	cena celk.
Vnitřní plynovod				
PLYN - úprava stávajících rozvodů gastro + chodba				
Čištění stávajících rozvodů od rzi	kpl	1	7 800	7 800
Demontáž stávajících rozvodů Dn32 - 76	kpl	1	8 500	8 500
D+M protipožární armatury Firebag pro napojení spotřebiče gastro Dn20	ks	1	950	950
D+M rozvodů gastro Dn32, včetně nátěrů a chrániček	m	9	550	4 950
D+M rozvodů chodba včetně nátěrů a chrániček DN65 pro gastro	m	10	955	9 550
D+M rozvodů chodba 1.NP včetně nátěrů a chrániček DN80 pro kotelnu	m	12	1 150	13 800
Demontáž stávajících uzávěrů plyn (šoupě DN100) - vadné podcházejí	ks	2	6 950	13 900
D+M nových uzávěrů-klapka mezipřírubová DN100 s úpravou rozvodů u plynoměrů	ks	2	8 500	17 000
Demontáž stávajícího rozvodu plynu DN80, včetně aratur před kotelnou (3.NP)	kpl	1	10 500	10 500
Nová trasa rozvodu plyn 3.NP před kotelnou, včetně přemístění	kpl	1	26 400	26 400
Tlaková zkouška těsnosti	kpl	1	3 500	3 500
Revizní zpráva	kpl	1	7 500	7 500
<p>Stavební přípomocce - obsahují drobné bourací, zednické a začišťovací práce vč. uchycení rozvodů, provedení kompletních prostupů, včetně materiálu, těsnění prostupů, drážkování, zapravení drážek (dle technologického předpisu výrobce zdíva), drobný upevňovací materiál, kotvicí technika, drobných dozdivky dle detailů PD, drobný materiál apod. případně veškeré ostatní pomocné práce</p>				
	kpl	1	9 500	9 500
Celkem bez DPH				133 850,00



VISTORIA

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 19
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1	
TDI:	JE GROUP s.r.o., Pražská 1279/18, Praha 10	
Objednatel:	Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 110 00 Praha 1	Datum: 20.1.2022
Název akce: Půdní vestavba – MŠ Řásnovka		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úpravy VZT		
Popis a zdůvodnění změny: V PD výkresu D.1.4.2.04 a 05 je uvažováno s kruhovým potrubím průměru 160 a 200 mm. Po odstranění podhledů bylo zjištěno, že nově prováděný podhled nejde kvůli nosným prvkům spustit o tuto velikost (zasahoval by do oken). Na základě této skutečnosti bylo veškeré kruhové potrubí nahrazeno čtvercovým, kdy maximální výška byla 120-130 mm. Na kruhové potrubí nelze osadit talířové ventily, proto je nutné veškeré vyústky provést jako čtyřhranné. Izolace dodatečně prováděné schodištvé stěny nebylo možné provést klasickými izolacemi, proto je izolace zajištěna provětráním vzduchu. Dodatečně bylo provedeno potrubí přívodu vzduchu. Pro bezpečný odvod vzduchu z podlahové kce solné jeskyně byl osazen do potrubí ventilátor. Na základě revize požární zprávy je nutné provést veškeré izolace potrubí v podkrovním prostoru na 45 minut.		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Příloha: Rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace		
Počet připojených specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Výsledná cena změny:	Nově sjednaná cena:	
Veškeré práce budou provedeny v souladu s podmínkami smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni jako do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak je předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za TDI souhlasí:	Za projektanta souhlasí:	
Datum:	Datum:	
Za objednatele souhlasí:	Za zhotovitele souhlasí:	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

ZL19 - Úpravy VZT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZI

Zadavatel:

Město:

IČ:

00063410

DIČ:

Zhotovitel:

VIŠKŮVKA

IČ:

25110977

DIČ:

Projekt:

KAPITOLA

IČ:

48028556

DIČ:

Zpracovatel:

VIŠKŮVKA

IČ:

25110877

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

157 194,59

DPH základ

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

157 194,59

21,00%

33 010,86

snížení

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

190 205,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

ZL19 - Úpravy VZT

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 1

Projektant:

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

ZL19 - Úpravy VZT

Místo:

Datum:

#ODKAZI

Zadavatel:

Městská část Praha 1

Projektant:

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]		
Náklady soupisu celkem								
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		751	Vzduchotechnika					
1	K	751.001-1	Změna kulatého potrubí na čtyřhranné 1.NP+2.NP, viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	42 480		
2	K	751.001-2	Změna talířových ventilů na čtyřhranné výústky 1.NP+2.NP, viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	32 952		
3	K	751.001-3	Změny v průběhu stavby, viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	49 791		
4	K	751.001-4	RAL koncové prvky na sítěse, viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	7 850		
5	K	94100000-2	Stavební přípomocce - obsahují drobné bourací, zednické a začišřovací práce vč. uchycení rozvodů, provedení kompletních proslupů, včetně materiálů, těsnění proslupů, drážkování, zapravení drážek (dle technologického předpisu výrobce zdíva), drobný upevňova	kpl	1,000	11 850		
6	K	998751202	Přesun hmot pro vzduchotechniku %	%	1 448,230	0		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
7	K	VRN.00001	Vedlejší rozpočtové náklady celkem	%	7,928	1 456		

ZL 19 - ÚPRAVY VZT

751.001-1 Změna kulatého potrubí na čtyřhranné 1.NP+2.NP

položka	název položky	počet m.j.	m.j.	jedn. cena dodávka	dodávka celkem
	Zařízení č.3				
Pol78	Spiro potrubí včetně tvarovek a přechodů na pružné potrubí a montážního materiálu pr. 200	-14	bm	374,00	-5 236,00
	Zařízení č.4				
Pol78	Spiro potrubí včetně tvarovek a přechodů na pružné potrubí a montážního materiálu pr. 200	-14	bm	374,00	-5 236,00
	Zařízení č.5				
Pol78	Spiro potrubí včetně tvarovek a přechodů na pružné potrubí a montážního materiálu pr. 200	-8	bm	374,00	-2 992,00
Pol79	Spiro potrubí včetně tvarovek a přechodů na pružné potrubí a montážního materiálu pr. 160	-8	bm	300,00	-2 400,00
	Nová výměra čtyřhranné potrubí				
	Čtyřhranné potrubí včetně tvarovek	88	m2	663,00	58 344,00
CELKEM					42 480,00

751.001-2 Změna talířových ventilů na čtyřhranné vyústky 1.NP+2.NP

položka	název položky	počet m.j.	m.j.	jedn. cena dodávka	dodávka celkem	jedn. cena montáže	montáž celkem
	1.NP						
3.07b	Talířový ventil odvodní pr. 160	-3,00	ks	236,00	-708,00		
3.07b	Odtahová jendořadá vyústka 425x75	3,00	ks	780,00	2 340,00		0,00
	Nástavce do potrubí pro připojení vyústek	3,00	ks	665,00	1 995,00	315,00	945,00
3.07c	Talířový ventil odvodní pr. 125	-3,00	ks	156,00	-468,00		
3.07c	Odtahová jendořadá vyústka 225x75	4,00	ks	690,00	2 760,00		0,00
	Nástavce do potrubí pro připojení vyústek	4,00	ks	665,00	2 660,00	315,00	1 260,00
5.07b	Talířový ventil odvodní pr. 125	-2,00	ks	156,00	-312,00		
5.07b	Odtahová jendořadá vyústka 425x125	1,00	ks	940,00	940,00		0,00
	Nástavce do potrubí pro připojení vyústek	1,00	ks	665,00	665,00	315,00	315,00
	Čtyřhranná vyústka dvouřadá přívodní, rozměr 200x200	-1,00	ks	621,00	-621,00		
4.07a	Odtahová jendořadá vyústka 225x125	1,00	ks	725,00	725,00		0,00
	Nástavce do potrubí pro připojení vyústek	1,00	ks	665,00	665,00	315,00	315,00
	2.NP						
4.07b	Talířový ventil odvodní pr. 160	-3,00	ks	236,00	-708,00		
4.07b	Odtahová jendořadá vyústka 425x75	3,00	ks	780,00	2 340,00		0,00
	Nástavce do potrubí pro připojení vyústek	3,00	ks	665,00	1 995,00	315,00	945,00
4.07c	Talířový ventil odvodní pr. 125	-3,00	ks	156,00	-468,00		
4.07c	Odtahová jendořadá vyústka 225x75	4,00	ks	690,00	2 760,00		0,00
	Nástavce do potrubí pro připojení vyústek	4,00	ks	665,00	2 660,00	315,00	1 260,00
5.07b	Talířový ventil odvodní pr. 125	-2,00	ks	156,00	-312,00		
5.07b	Odtahová jendořadá vyústka 425x125	1,00	ks	940,00	940,00		0,00
	Nástavce do potrubí pro připojení vyústek	1,00	ks	665,00	665,00	315,00	315,00
	Čtyřhranná vyústka dvouřadá přívodní, rozměr 200x200	-1,00	ks	621,00	-621,00		
4.07a	Odtahová jendořadá vyústka 225x125	1,00	ks	725,00	725,00		0,00
	Nástavce do potrubí pro připojení vyústek	1,00	ks	665,00	665,00	315,00	315,00
							0,00
	Projekt VZT, RCH	1,00	kpl	3 500,00	3 500,00		0,00
	Doprava	1,00	kpl	2 500,00	2 500,00		0
CELKEM					27 282,00		5 670,00
D+M CELKEM					32 952,00		

751.001-3 Změny v průběhu stavby

položka	název položky	počet m.j.	m.j.	jedn. cena dodávka	dodávka celkem
	Změny potrubí v podkrovním prostoru z ohebných hadic na SPIRO + požární izolace				
Pol71	Pružné potrubí s útlumem hluku pr. 200	-10,00	bm	162,00	-1 620,00
3.18	Tepelná izolace - potrubí na půdě	-6,00	m2	429,00	-2 574,00
4.18	Tepelná izolace - potrubí na půdě	-6,00	m2	429,00	-2 574,00
5.18	Tepelná izolace - potrubí na půdě	-6,00	m2	429,00	-2 574,00
	Vícepráce - domluveno na prvním KO, že stoupačka bude kompletně izolovaná				
	Požární izolace 45 min	18,00	m2	580,00	10 440,00
	Přechody na čtyřhranné vyústky v 1.PP, m.č. 0.05, 0.03, 0.13 - chybí ve VV				
	Čtyřhranné potrubí (tvarovky)	5,00	m2	660,00	3 300,00
	Doplnění krycí mřížky v místnosti 0.04				
	Krycí mřížka DN125	2,00	ks	305,00	610,00
	Změny potrubí v podkrovním prostoru z ohebných hadic na SPIRO + požární izolace				
	Spiro potrubí včetně tvarovek a přechodů a montážního materiálu pr. 200	10,00	bm	780,00	7 800,00
	Požární izolace 45 minut	26,60	m2	580,00	15 428,00
	Odvětrání podlahy v solné jeskyni				
	Ventilátor RM 200 NK radiální kovový D+M	1,00	ks	4 625,00	4 625,00
	Tlumič hluku DN200, 1000	2,00	ks	3 750,00	7 500,00
	Spiro potrubí včetně tvarovek a přechodů a montážního materiálu pr. 160	6,00	bm	655,00	3 930,00
	montážní materiál	1,00	kpl	3 000,00	3 000,00
	doprava	1,00	kpl	2 500,00	2 500,00
	CELKEM				49 791,00

751.001-4 RAL koncové prvky na střeše

položka	název položky	počet m.j.	m.j.	jedn. cena dodávka	dodávka celkem
	RAL koncové prvky na střeše				
	Měděná barva	1,00	kpl	4 350,00	4 350,00
	Práce	1,00	kpl	2 500,00	2 500,00
	doprava	1,00	kpl	1 000,00	1 000,00
	CELKEM				7 850,00



VISTORIA

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 20
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1	
TDI:	JE GROUP s.r.o., Pražská 1279/18, Praha 10	
Objednatel:	Městská část Praha 1, Vodíčkova 18, 110 00 Praha 1	Datum: 1.2.2022
Název akce: Půdní vestavba – MŠ Řásnovka		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Vnitřní omítky		
<p>Popis a zdůvodnění změny: Všechny sloupy v objektu byly částečně obloženy dřevem. Obklad byl proveden na nosnou konstrukci tl. 40 mm + samotný obklad 15 mm. Nad obkladem byla provedena omítko. Po demontáži obkladu bylo nutné provést dorovnání omítky o tloušťku celé konstrukce a srovnání stran sloupů. Na obklad a dlažbu byl vybrán maloformátový materiál. Aby bylo možné vůbec obklad provést, bylo nutné provést vyrovnání stěn ve svislici k ploše a také místnosti dorovnat omítkou (10-40 mm) tak, aby byl vytvořen alespoň jeden pravý úhel. Pokud by se toto neprovedlo, nešla by dlažba položit k částečně estetickému obrazu. V místech osazení sprchových vaniček bylo nutné omítkou srovnat stěny do pravých úhlů, nelze provádět vyrovnávací soklíky.</p> <p>Dřevěný obklad byl částečně proveden i v učebnách, kde stejně jako u sloupů bylo nutné po jeho demontáži plochy omítkou sjednotit.</p>		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Příloha: Rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace		
Počet připojených specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	248.376,48 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
248.376,48 Kč	-	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za TDI souhlasí:	Za projektanta souhlasí:	
Datum:	Datum:	
Za objednatele souhlasí:	Za zhotovitele souhlasí:	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

ZL20 - Vnitřní omítky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 1

Zhotovitel:

VISTORI

Projektant:

KAVA, sp

Zpracovatel:

VISTORI

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZI

IČ:

00063410

DIČ:

IČ:

25110977

DIČ:

IČ:

48029556

DIČ:

IČ:

25110977

DIČ:

Cena bez DPH

248 376,48

DPH základní
snižená

Základ daně

248 376,48

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

52 159,06

0,00

Cena s DPH

v CZK

300 535,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba:

#ODKAZI

Objekt:

ZL.20 - Vnitřní omítky

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 1

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL20 - Vnitřní omítky

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 1

Projektant:

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	anová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	1 806,960	51,84	URS 2021 02	
	W		*25% omítek v tloušťce o 20 mm větší		451,740			
	W		(62,98+618,277+1125,703)*0,25		1 806,960			
	W		451,74*4					
2	K	613321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stoupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 198,800	74,86	89 766,14 CS ÚRS 2021 02	
	W		*stoupy a pilře 1.NP		21,600			
	W		(0,3*3*4+0,3*4*3)*3		45,000			
	W		((0,3*2+2*0,6)*6+0,3*2+0,6*2+0,6*4)*3		66,600			
	W		*2.NP		133,200			
	W		21,6*45		9,000			
	W		Mezisoučet		1 198,800			
	W		*průměrně o 45 mm více					
	W		45/5					
	W		133,2*9					
D		998	Přesun hmot			46 692,67		
3	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	21,758	2 148,00	46 692,67 SoD	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				18 244,86	
4	K	VRN.00001	Vedlejší rozpočtové náklady celkem	%	7,928	2 301,32	18 244,86 SoD	



VISTORIA

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 21
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1	
TDI:	JE GROUP s.r.o., Pražská 1279/18, Praha 10	
Objednatel:	Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 110 00 Praha 1	Datum: 4.2.2022
Název akce: Půdní vestavba – MŠ Řásnovka		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úpravy SDK a změny v průběhu výstavby		
Popis a zdůvodnění změny: Změnový list obsahuje drobné stavební úpravy vyplývající jako přípomoce k HSV a PSV pracím. Dle PD mělo dojít pouze k rekonstrukci skříní (nové přerozdělení poliček a dvířek). Při zahájení těchto prací bylo zjištěno, že police nelze do skříní přichytit. Po vyjmutí skříní bylo zjištěno, že zadní čela jsou zcela plesnivá (prostor za skříní nebyl odvětrán a tloušťka zdiva je pouze 30 cm). Proto bylo nutné skříně vyrobiť zcela nové a prostor za skříněmi odvětrat vyvrtáním otvorů a vložením větracích mřížek. Změnový list odečítá nerealizované tepelné izolace v SDK podhledech a na základě upřesnění požární zprávy došlo k úpravám podhledů – odpočet původně navržených a připočítává revizní dvířka do SDK podhledů pro možnost pravidelné kontroly požárních ucpávek. Vzhledem k vlhkosti v suterénu byl na sanační omítky zvolen silikátový nátěr místo protiplísňové malby.		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Příloha: Rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace		
Počet připojených specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-280.607,56 Kč	564.364,06 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
283.756,50 Kč	-	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za TDI souhlasí:	Za projektanta souhlasí:	
Datum:	Datum:	
Za objednatele souhlasí:	Za zhotovitele souhlasí:	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Půdní vestavba - MŠ Řásnovka

Objekt:

ZL21 - Úpravy SDK a změny v průběhu výstavby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 1

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Proje

Zpra

Pozn

CC-CZ:

Datum:

1. 10. 2021

IČ:

00063410

DIČ:

IČ:

25110977

DIČ:

IČ:

48029556

DIČ:

IČ:

25110977

DIČ:

Cena

283 756,50

DPH

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

59 589,87

00

Cena

v CZK

37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Půdní vestavba - MŠ Řásnovka

Objekt:

ZL21 - Úpravy SDK a změny v průběhu výstavby

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 1

Projekta

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracov

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svíslé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sulě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-10 640,85

73 456,69

32 968,18

67 781,30

79 682,54

-25 672,31

20 843,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přírodní vestavba - MŠ Rásnovka

Objekt:

ZL21 - Úpravy SDK a změny v průběhu výstavby

Místo:

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 1

Projektant:

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	--

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	342244101	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm	m2	5,320	778,00	
2	K	389381001	Dobelonování	m3	0,515	6 471,00	2021 02
W			*parapety m.č. 1.27, 1.30, 2.16 (0,88+3,45+3,3)*0,45*0,15		0,515		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3	K	612121100	Zařízení spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	5,320	136,00	
4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	5,320	79,00	
5	K	612142001	Polažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	5,320	212,40	2021 02
6	K	612311131	Polažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,320	179,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	K	982031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC II do 150 mm	m2	5,320	158,00	
W			*3.NP z důvodu instalace VZT				
W			2*2,66		5,320		
8	K	976085311	Vybourání kanalizačních poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	3,000	85,32	2021 02
9	K	977161122	Jádrové vrty diamantovými konankami do stavebních materiálů D do 130 mm	m	1,800	4 310,00	
W			*za vestavnými skříněmi				
W			2*2*0,45		1,800		
D		997	Přesun sutě				
						11 242,20	
10	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	2,193	2 946,00	6 480,58 SoD
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,193	310,00	678,83 SoD
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	41,667	13,80	588,67 SoD
W			2,193*19 *Přepočtené koeficientem množství		41,667		
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,193	1 612,00	3 535,12 SoD
D		998	Přesun hmot				
						3 888,55	
14	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,812	2 146,00	3 888,55 SoD
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
						228 240,55	
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				
						10 885,00	
15	K	725980123R	Dvířka 20/20	kus	15,000	711,00	10 885,00 SoD
W			*15/15				
W			2		2,000		
W			*20/20				
W			6		6,000		
W			*30/30				
W			7		7,000		
W			Soutel		15,000		
D		783	Konstrukce suché výstavby				
						-10 640,85	
16	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	-61,300	898,00	-54 924,80 SoD
W			*nebylo realizováno				
W			*3.np				
W			*301* 6,7		6,700		
W			*302* 2		2,000		
W			*304* 3,5		3,500		
W			*305* 12		12,000		
W			*306* 37,1		37,100		
W			Měřisoučet		61,300		
W			-61,3		-61,300		
17	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	-61,300	38,00	-2 206,80 SoD
18	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	-770,800	71,00	-54 726,80 SoD
W			*realizováno v CHÚC				
W			26,9		26,900		
W			*odpočet položky z SoD				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Půdní vestavba - MŠ Rásnovka

Objekt:

ZL22 - Oprava fasády do zahrady

Místo:

Datum: 1. 3. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 1

Projektant: KAVA, spol. s.r.o.

Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s.,
Veronika Leyerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

670 576,21

D HSV Práce a dodávky HSV

270 377,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

96 923,30

1	K	622321121	Vápnocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m ²	126,918	325,00	41 248,35	SoD
	W		*opravy do 20% plochy omítek					
	W		634,59*0,20		126,918			
2	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m ²	123,163	45,00	5 542,34	SoD
	W		*terasa					
	W		1,2*2,61*3		0,396			
	W		*za schodištěm					
	W		0,9*0,93*4		3,348			
	W		*stěna					
	W		1,15*1,73*25+1,15*2,85+0,88*2,17+1,5*0,5		55,675			
	W		*strana lodžie					
	W		1,2*2,83*14+0,9*1,2*5+0,9*2		54,744			
	W		Součet		123,163			
3	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m ²	634,590	79,00	50 132,61	SoD
	W		*terasa					
	W		4,7*10,8+2,1*9+1*9,2		78,860			
	W		*za schodištěm					
	W		3,8*10,3+3*1,5		43,640			
	W		*stěna					
	W		7,7*26,5+2,5*4+1,2*3,3+(4,8+0,3+5+1,5)*1		229,610			
	W		*strana lodžie					
	W		7,7*(13+6,6+1,5+10,3)		241,780			
	W		*podhled					
	W		1,5*9+27,2		40,700			
	W		Součet		634,590			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

143 788,61

4	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zařízení do 200 kg/m ² š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m ²	414,780	72,00	29 864,16	SoD
	W		*terasa					
	W		4,7*10,8		50,760			
	W		*za schodištěm					
	W		3,8*10,3+3*1,5		43,640			
	W		*stěna					
	W		7,7*26,5+2,4*3,9/2		208,730			
	W		*strana lodžie					
	W		7,7*(10,5+4)		111,850			
	W		Součet		414,780			
5	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š přes 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m ²	12 444,000	3,10	38 576,40	SoD
	W		414,8*30		12 444,000			
6	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zařízení do 200 kg/m ² š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m ²	414,780	48,00	19 909,44	SoD
7	K	944111121	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotčového	m	195,300	12,70	2 480,31	SoD
	W		10,8+10,3+3+26,5+10,5+4		85,100			
	W		65,1*3		195,300			
8	K	944111221	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu jednotčovému za první a ZKD den použití	m	5 859,000	0,20	1 171,80	SoD
	W		195,3*30		5 859,000			
9	K	944111821	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotčového	m	195,300	7,80	1 523,34	SoD
10	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m ²	414,780	29,50	12 236,01	SoD
11	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m ²	12 444,000	1,40	17 421,60	SoD
12	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m ²	414,780	19,80	8 212,64	SoD
13	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zařízení do 150 kg/m ²	m ²	61,000	88,00	5 368,00	SoD
	W		*terasa, lodžie, pod lodží					
	W		9*2*(1,5+9+6,5+4,5)*2		61,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	978019321	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu do 10 %	m2	634,590	11,07	7 024,91	CS ÚRS 2022 01
D 997			Přesun sutě				23 345,62	
15	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	4,554	2 946,00	13 418,08	SoD
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,554	310,00	1 411,74	SoD
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	66,526	13,60	1 178,75	SoD
	W		4,554*19 Přepočtené koeficientem množství		86,526			
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,554	1 612,00	7 341,05	SoD
D 998			Přesun hmot				6 319,97	
19	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	2,945	2 146,00	6 319,97	SoD
D PSV			Práce a dodávky PSV				248 667,92	
D 772			Podlahy z kamene				58 094,19	
20	K	772421811	Demontáž obkladů soklů do suti z desek z kamene kladených do malý rovných	m	6,200	48,78	302,44	CS ÚRS 2022 01
	W		62/10		6,200			
21	K	622.001	Čištění a opravy kamenného obkladu soklu výšky do 300 mm	m2	13,175	2 710,00	35 704,25	
	W		(10,5+1+1+1,5+1,5+1,5+1+4+3+1,5+5+18+1,5+11)*0,25		15,600			
	W		15,5*0,85		13,175			
22	K	622.002	Výměna kamenného obkladu soklu do 15%	m2	2,325	9 500,00	22 087,50	
	W		15,6*0,16		2,325			
D 783			Dokončovací práce - nátěry				190 573,73	
23	K	783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	634,590	53,91	34 210,75	CS ÚRS 2022 01
24	K	783827525	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	634,590	230,40	146 209,54	CS ÚRS 2022 01
25	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	634,590	16,00	10 153,44	SoD
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				51 530,79	
26	K	VRN.00001	Vedlejší rozpočtové náklady celkem	%	7,928	5 190,45	41 149,89	SoD
27	K	070001000	Provozní vlivy	%	2,000	5 190,45	10 380,90	CS ÚRS 2022 01