

**SMLOUVA O DÍLO**

č. 6440-0003-2021-096

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

**1. Česká republika – Ministerstvo obrany,**

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6,

IČO: 60162694,

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,

Číslo účtu: 404881/0710,

Za kterou jedná: Ing. Jaroslav Pomyje, zástupce ředitele odboru provozu nemovité infrastruktury, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,

ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Pomyje,

tel. [REDACTED]

ve věcech organizačních: Ing. Miroslav Flajtinger,

tel. [REDACTED]

Martina Šeligová, DiS,

tel. [REDACTED]

ve věcech technických:

Ing. Ivo Kouřil,

tel: [REDACTED]

Robin Melko,

tel. [REDACTED]

fax [REDACTED]

koordinátor BOZP: Ing. Jiří Hošek,

tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

mobil [REDACTED]

Datová schránka: hjyaaavk,

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,  
Oddělení provozu Brno,  
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné,

a

**2. UCHYTIL s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka 17690,

Sídlo: K Terminálu 507/7, 619 00 Brno,

IČO: 60734078,

DIČ: CZ60734078,

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Číslo účtu: 107-6412170257/0100,

Zastoupená: Josefem Uchytilem, jednatelem společnosti,

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

tel. [REDACTED]

- ve věcech technických:

tel. [REDACTED]

tel. [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: q3tciba,

Adresa pro doručování: K Terminálu 7, 619 00 Brno,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**Oprava vodovodního řadu ve vojenském újezdu Březina**“, systémové číslo NEN N006/22/V00002788 jako veřejná zakázka zadávána v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o poskytování dílo (dále také jen „smlouva“):

## Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění výměny zastaralého a poruchového rozvodu vodovodní sítě ve vojenském újezdu Březina s cílem zajištění řádného technického a bezporuchového stavu vodovodní sítě ve vojenském újezdu Březina a zabezpečení nezávadné dodávky pitné vody uživatelům.

## Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**Oprava vodovodního řadu ve vojenském újezdu Březina**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
  - 2.1.1. Výměna zastaralého a poruchového rozvodu vodovodní sítě ve vojenském újezdu Březina.
  - 2.1.2. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 5 pracovních dní po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“ a v zadání výběrového řízení „Oprava vodovodního řadu ve vojenském újezdu Březina“, systémové číslo N006/22/V00002788. Příloha je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. Projektová dokumentace pro provádění díla, včetně příslušných správních rozhodnutí, bude na datovém nosiči předána zhotoviteli na základě žádosti o zapůjčení dokumentace a po dokončení plnění vrácena objednateli. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s projektovou dokumentací „Výměna vodovodního řadu v kasárnách Dědice zpracovanou firmou PRUKON s.r.o., Zlín v 11/2017 a dodržet podmínky Stavebního povolení č.j. MO 155506/2020-1550B ze dne 29. 5. 2020. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost se před podpisem této smlouvy seznámit s projektovou dokumentací a s podmínkami vydaného stavebního povolení a dílo dle podmínek výše uvedených dokumentů provede.
- 2.4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
  - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
  - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
  - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace

- a položkového rozpočtu nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
- d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
- e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozporů či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.7. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.8. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

### Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**4.286.380,- Kč bez DPH**

(slovy: čtyřmilionydvěstěosmdesátšesttisícčtyřstaosmdesátkorun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 900.139,80 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **5.186.519,80 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.7. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření



- dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
  - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

#### Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.  
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 180 dnů od zahájení plnění.**  
Tento termín 4.3. lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny

- stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. Práce budou probíhat za provozu.  
Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, Pá 7,00-13,30, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8. Místem plnění je areál Vojenského újezdu Březina, CE 06-33-03.

## Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- předání staveniště/pracoviště, poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
  - provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ,
  - odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
  - převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci/osoby odpovědné za oblast BOZP (dále jen „BOZP“) vykonává za objednatele Ing. Jiří Hošek.
- 5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
  - je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
  - je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
  - organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
  - provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi/pracovišti písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“), o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění BOZP a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

- 5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště/pracoviště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné geodetické vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.
- 5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi/pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.9. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.10. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště/pracoviště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého areálu kasáren.
- 5.11. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.12. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.13. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.



- 5.14. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.15. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho strážení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.16. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla zajistit dodávku vody pro jednotlivé budovy. Zásobování pitnou vodou zajistí dodavatel provizorními propoji potrubí, nebo náhradním zdrojem – cisternou.
- 5.17. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Pro případ využití jednoho či více poddodavatelů při realizaci díla, resp. jeho části nesmí zhotovitel v rámci smluv s těmito poddodavateli uplatňovat vůči nim přísnější sankce, než jsou ty (viz zejména čl. 11 smlouvy - Smluvní pokuty a úrok z prodlení), které hrozí zhotoviteli za neplnění povinností dle této smlouvy. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatel. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatel povinen předložit.
- 5.18. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.19. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.20. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.21. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.22. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatel pro věci technické.

## Článek 6

### Nakládání s odpady

- 6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou.
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatel.** Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatel samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru.

Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

## Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
  - b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této smlouvy,
  - c) záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla,
  - d) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
  - e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
  - f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
  - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 10 dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
  - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

## Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:



**Provozní středisko 0624 Vyškov**

Záhlaví faktury bude vyplněno:

**Odběratel: IČO: 60162694**

**Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1**  
**Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov**

- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
  - a) označení „faktura – daňový doklad“;
  - b) evidenční číslo daňového dokladu;
  - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
  - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
  - e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám přidělena dle příslušných právních předpisů,
  - f) předmět dodávky a název díla;
  - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
  - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

**Článek 9****Vlastnictví a odpovědnost za škodu**

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání

- objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
  - 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
  - 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 7.000.000,- Kč. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

### Článek 10

#### Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po 36 měsících od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelům uhradit.
- 10.6. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.7. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

### Článek 11

#### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v ustanovení čl. 4.1. uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové sjednané ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.17. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na

- realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč včetně DPH.
- 11.7. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč.
- 11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.
- 11.14. V případě, že zhotovitel poruší povinnost (zákaz) specifikovaný v odst. 5.17. věta druhá čl. 5 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení této povinnosti (zákazu).

## Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a občanů Ukrajiny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění).
  - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
  - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského



- objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
- d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

### Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
  - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
  - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
  - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
  - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 20. kalendářních dnů; pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 15 kalendářních dnů neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
  - c) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
  - d) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
  - e) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem objednatele;
  - f) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou

k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.

- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu”,
  - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,
  - c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

#### Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení §43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 14 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 15

za objednatele

Ing. Jaroslav Pomyje  
zástupce ředitele odboru provozu  
nemovité infrastruktury  
Česká republika-Ministerstvo obrany  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

za zhotovitele

Josef Uchytíl  
jednatel společnosti  
UCHYTIL s.r.o.

Josef  
Uchytíl

Digitálně  
podepsal Josef  
Uchytíl  
Datum:  
2022.06.01  
14:54:26 +02'00'



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 11\_2017

Stavba: Výměna vodovodního řádu v kasárnách Dědice - Vojenský újezd Březina

JKSO:

Místo: Vyškov

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Ministerstvo obrany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

UCHYTL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno

IČ: 60734078

DIČ: CZ60734078

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

4 286 380,00

Cena bez DPH

4 286 380,00

|     |                 |        |    |              |            |
|-----|-----------------|--------|----|--------------|------------|
| DPH | základní        | 21,00% | ze |              |            |
|     | snížená         | 15,00% | ze |              |            |
|     | zákl. přenesená | 21,00% | ze | 4 286 380,00 | 900 139,80 |
|     | sníž. přenesená | 15,00% | ze | 0,00         | 0,00       |

Cena s DPH

v

CZK

5 186 519,80

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 11\_2017

Stavba: Výměna vodovodního řádu v kasárnách Dědice - Vojenský újezd Březina

Místo: Vyškov

Datum:

Objednatel: Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno

Zpracovatel:

| Kód                          | Objekt     | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|------------------------------|------------|--------------------|------------------|
| 1) Náklady z rozpočtů        |            | 4 286 380,00       | 5 186 519,80     |
|                              | VRN        | 234 200,00         | 283 382,00       |
| SO1                          | Hlavní řád | 3 563 955,00       | 4 312 385,55     |
| SO2                          | Přípojky   | 488 225,00         | 590 752,25       |
| Celkové náklady za stavbu 1) |            | 4 286 380,00       | 5 186 519,80     |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výměna vodovodního řádu v kasárnách Dědice - Vojenský újezd Březina  
Objekt: VRN

JKSO:  
Místo: Vyškov

CC-CZ:  
Datum:

Objednatel:  
Ministerstvo obrany

IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                       |        |    |            |            |
|-----------------------|--------|----|------------|------------|
| Náklady z rozpočtu    |        |    |            | 234 200,00 |
| Ostatní náklady       |        |    |            | 0,00       |
| Cena bez DPH          |        |    |            | 234 200,00 |
| DPH základ. přenesená | 21,00% | ze | 234 200,00 | 49 182,00  |
| snížen. přenesená     | 15,00% | ze |            | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK      |        |    |            | 283 382,00 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Projektant      |         |
|                 |         |
| Datum a podpis: | Razítko |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Zpracovatel     |         |
|                 |         |
| Datum a podpis: | Razítko |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Objednavatel    |         |
|                 |         |
| Datum a podpis: | Razítko |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Zhotovitel      |         |
|                 |         |
| Datum a podpis: | Razítko |



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna vodovodního řádu v kasárnách Dědice - Vojenský újezd Březina

Objekt: VRN

Místo: Vyškov

Datum:

Objednatel: Ministerstvo obrany

Projektant: 0

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: 0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 234 200,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 234 200,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 76 700,00  |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 130 000,00 |
| VRN6 - Územní vlivy                             | 20 000,00  |
| VRN9 - Ostatní náklady                          | 1 000,00   |
|                                                 | 6 500,00   |

## 2) Ostatní náklady

|                     |      |
|---------------------|------|
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Územní vlivy        | 0,00 |
| Provozní vlivy      | 0,00 |
| Jiné VRN            | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |
|                     | 0,00 |

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

234 200,00

# ROZPOČET

Stavba: Výměna vodovodního řádu v kasárnách Dědice - Vojenský újezd Březina

Objekt: VRN

Místo: Vyškov

Datum:

Objednatel: Ministerstvo obrany

Projektant: 0

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

234 200,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

#### VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

|   |   |           |                                                                   |     |         |  |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|
| 1 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících sítí       | kpl | 1,000   |  |
| 2 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě - vytyčení zrekonstruovaných potrubí | m   | 940,000 |  |
| 3 |   | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                           | kpl | 1,000   |  |

#### VRN3 - Zařízení staveniště

|   |   |           |                                                  |     |       |  |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------|-----|-------|--|
| 4 | K | 034303000 | Dopravní značení na staveništi po dobu výstavby  | kpl | 1,000 |  |
| 5 | K | 030001000 | Zařízení staveniště - zřízení, provoz, likvidace | kpl | 1,000 |  |

#### VRN4 - Inženýrská činnost

|   |   |           |                                 |     |       |  |
|---|---|-----------|---------------------------------|-----|-------|--|
| 6 | K | 043134000 | Zkoušky hutní zátěžovací deskou | kpl | 1,000 |  |
| 7 | K | 045303000 | Koordinační činnost             | kpl | 1,000 |  |

#### VRN6 - Územní vlivy

|   |   |           |                            |     |       |  |
|---|---|-----------|----------------------------|-----|-------|--|
| 9 | K | 061002000 | Vliv klimatických podmínek | kpl | 1,000 |  |
|---|---|-----------|----------------------------|-----|-------|--|

#### VRN9 - Ostatní náklady

|    |   |           |                                                          |     |       |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------|-----|-------|--|
| 10 | K | 091504000 | Fotodokumentace                                          | kpl | 1,000 |  |
| 11 | K | 094002000 | Čištění komunikací znečištěných vlivem stavební činnosti | kpl | 1,000 |  |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výměna vodovodního řádu v kasárnách Dědice - Vojenský újezd Březina  
Objekt: SO1 - Hlavní řád

JKSO:  
Místo: Vyškov

CC-CZ:  
Datum:

Objednatel:  
Ministerstvo obrany

IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:  
UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno

IČ: 60734078  
DIČ: CZ60734078

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                     |        |    |              |              |
|---------------------|--------|----|--------------|--------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |    |              | 3 563 955,00 |
| Ostatní náklady     |        |    |              | 0,00         |
| Cena bez DPH        |        |    |              | 3 563 955,00 |
| DPH zákl. přenesená | 21,00% | ze | 3 563 955,00 | 748 430,55   |
| sníž. přenesená     | 15,00% | ze |              | 0,00         |
| Cena s DPH v CZK    |        |    |              | 4 312 385,55 |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna vodovodního řádu v kasárnách Dědice - Vojenský újezd Březina

Objekt: SO1 - Hlavní řád

Místo: Vyškov

Datum:

Objednatel: Ministerstvo obrany

Projektant: 0

Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno

Zpracovatel: 0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 563 955,00

1 - Zemní práce

3 563 955,00

8 - Trubní vedení

2 303 705,88

997 - Přesun sutě

1 184 783,71

998 - Přesun hmot

41 561,81

33 903,60

## 2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**3 563 955,00**

# ROZPOČET

Stavba: Výměna vodovodního řádu v kasárnách Dědice - Vojenský újezd Březina

Objekt: SO1 - Hlavní řád

Místo: Vyškov

Datum:

Objednatel: Ministerstvo obrany

Projektant: 0

Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno

Zpracovatel: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

3 563 955,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

#### 1 - Zemní práce

|    |   |            |                                                                                             |     |           |  |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|
| 1  | K | 111201101  | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2   | m2  | 65,000    |  |
| 2  | K | 111201401  | Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm                                             | m2  | 65,000    |  |
| 3  | K | 112101102  | Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm                                                  | kus | 8,000     |  |
| 4  | K | 112201102  | Odstranění pařezů D do 500 mm                                                               | kus | 8,000     |  |
| 5  | K | 115101201  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                         | hod | 50,000    |  |
| 6  | K | 115101301  | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min                  | den | 45,000    |  |
| 7  | K | 119001421  | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů                      | m   | 80,000    |  |
| 8  | K | 121101101  | Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m                                          | m3  | 256,000   |  |
| 9  | K | 132401211  | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ                                               | m3  | 1 250,000 |  |
| 10 | K | 132401291  | PřípL za hloubení rýh š.200 cm, ve vodě, hor.5, STROJ                                       | m3  | 1 250,000 |  |
| 11 | K | 132412201  | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 5   | m3  | 135,000   |  |
| 12 | K | 132312209  | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 5 | m3  | 135,000   |  |
| 13 | K | 131403101  | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 5                         | m3  | 24,000    |  |
| 14 | K | 141721114R | Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 125 mm v hornině tř 1 až 4          | m   | 38,200    |  |
| 15 | K | 151101101  | Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m                                    | m2  | 850,000   |  |
| 16 | K | 151101111  | Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m                                 | m2  | 850,000   |  |
| 17 | K | 161101151  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m                           | m3  | 1 409,000 |  |
| 18 | K | 162301402  | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm                      | kus | 8,000     |  |
| 19 | K | 162301412  | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm                      | kus | 8,000     |  |
| 20 | K | 162301422  | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm                                             | kus | 8,000     |  |
| 21 | K | 162301501  | Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm                                       | m2  | 65,000    |  |
| 22 | K | 162701155  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7                       | m3  | 23,000    |  |
| 23 | K | 167101151  | Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3                                             | m3  | 23,000    |  |
| 24 | K | 171201211R | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                              | t   | 35,000    |  |
| 25 | K | 174101101  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                             | m3  | 834,000   |  |



|    |   |            |                                                                                       |     |         |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 26 | M | 583439590  | kamenivo drcené hrubé frakce 32-63                                                    | t   | 19,000  |
| 27 | K | 174201202  | Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm                                              | kus | 8,000   |
| 28 | K | 175111101  | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                       | m3  | 440,000 |
| 29 | K | 175111109  | Připlátek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m              | m3  | 440,000 |
| 30 | K | 175151101  | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                     | m3  | 56,000  |
| 31 | K | 181301113  | Rozprostření omíčky tl. vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2  | 56,000  |
| 32 | K | 181451131  | Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5    | m2  | 820,000 |
| 33 | M | 005724100  | osivo směs travní parková                                                             | kg  | 30,000  |
| 34 | K | 183102326R | Náhradní výsadba za pokácenou zeleň. Listnatý strom o DN kmínku min. 8 cm             | ks  | 10,000  |
| 35 | K | 183403153  | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5                                        | m2  | 650,000 |

#### 8 - Trubní vedení Veškeré armatury v provedení HAWLE

|    |   |            |                                                                                                                                                                                                         |     |         |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 36 | K | 850315121  | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150                                                                                                                    | kus | 4,000   |
| 37 | K | 857262122  | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop do DN 100                                                                                                                              | kus | 7,000   |
| 38 | M | 1023       | Přechodová tvarovka PE d125 -přiruba DN100                                                                                                                                                              | ks  | 6,000   |
| 39 | M | 1023-005   | Přechodová tvarovka PE d63 -přiruba DN50                                                                                                                                                                | ks  | 1,000   |
| 40 | K | 857312122  | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150-200                                                                                                                             | kus | 2,000   |
| 41 | M | 1024-08    | Přírubová redukce DN100/50                                                                                                                                                                              | ks  | 2,000   |
| 42 | K | 871261141  | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 125 x 11,4 mm                                                                                                                        | m   | 760,000 |
| 43 | M | 286136760  | Potrubí s ochr. opláštěním, materiál HDPE 100, SDR11, trubka d125 - ø 102                                                                                                                               | m   | 760,000 |
| 44 | K | 877271112  | Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 125                                                                                                                                                      | kus | 19,000  |
| 45 | M | 1045-005   | Elektrovičko d125                                                                                                                                                                                       | ks  | 3,000   |
| 46 | M | 1021       | Koleno d125 90 st.                                                                                                                                                                                      | ks  | 16,000  |
| 47 | K | 891263321  | Montáž ventilů odvězdušňovacích přírubových DN 100                                                                                                                                                      | kus | 2,000   |
| 48 | M | 1036       | Podzemní odvězdušňovací a zavzdušňovací souprava, plastové nekorodující provedení, vč. poklopu                                                                                                          | ks  | 2,000   |
| 49 | K | 8912633R   | D+M odkalovací souprava (souprava T-kus na hl. řadu s výstupem směrem k zemi d63 s pružnými ohyby, uzávěr s teleskop. Ovl. a výstupní potrubí d63 délky, 2m s kolenem 90° vyvedené pod plastový poklop) | kus | 2,000   |
| 50 | K | 891267111  | Montáž hydrantů podzemních DN 100                                                                                                                                                                       | kus | 2,000   |
| 51 | M | 1033       | Hydrant podzemní DN 100 - umístěný v armaturní šachtě                                                                                                                                                   | ks  | 1,000   |
| 52 | M | 1035       | Hydrant podzemní DN 100 - umístěný ve volném terénu, vč. poklopu                                                                                                                                        | ks  | 1,000   |
| 53 | K | 891351112  | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop do DN 200                                                                                                                                                    | kus | 2,000   |
| 54 | M | 1048-005   | Kombi armatura DN100/100/100/100 a horní výstupní přírubou DN100, 4xuzávěr                                                                                                                              | ks  | 2,000   |
| 55 | K | 894411311  | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných                                                                                                                                                | kus | 26,000  |
| 56 | M | 592240700R | skruž betonová se stupadly, spec. dle PD                                                                                                                                                                | kus | 16,000  |
| 57 | M | 592240701R | skruž betonová bez stupadel, spec. dle PD                                                                                                                                                               | kus | 8,000   |
| 58 | M | 592240702R | skruž betonová pod poklop, spec. dle PD                                                                                                                                                                 | kus | 2,000   |
| 59 | K | 894414211  | Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových                                                                                                                                             | kus | 4,000   |
| 60 | M | 592243640R | deska betonová šachetní zákrytová, spec. dle PD                                                                                                                                                         | kus | 4,000   |

|    |   |            |                                                                                     |     |           |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 61 | K | 899104112  | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 2,000     |
| 62 | M | 286619350R | poklop litinový, spec. dle PD                                                       | kus | 2,000     |
| 63 | K | Rx14R      | Propojovací a odpojovací práce, etapizace výstavby                                  | kpl | 4,000     |
| 64 | K | 892351111  | Tlaková zkouška potrubí do DN 300                                                   | m   | 760,000   |
| 65 | K | 892353122  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 150                                 | m   | 760,000   |
| 66 | K | 04319400   | Rozbor vody                                                                         | kus | 2,000     |
| 67 | K | 899721112  | Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC                                     | m   | 1 520,000 |
| 68 | K | 899722114  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm                                 | m   | 760,000   |

#### 997 - Přesun sutě

|    |   |            |                                                                                 |   |        |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 69 | K | 997221551  | Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km                             | t | 26,360 |
| 70 | K | 997221559  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů                | t | 26,360 |
| 71 | K | 997221561  | Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km                             | t | 26,360 |
| 72 | K | 997221569  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů                | t | 26,360 |
| 73 | K | 997221815R | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                   | t | 26,360 |
| 74 | K | 997221845R | Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné) | t | 26,360 |
| 75 | K | 997221855R | Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)            | t | 26,360 |

#### 998 - Přesun hmot

|    |   |           |                                                                                            |   |        |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 76 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 39,263 |
| 77 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                     | t | 39,263 |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výměna vodovodního řádu v kasárnách Dědice - Vojenský újezd Březina  
 Objekt: SO2 - Přípojky

JKSO:  
 Místo: Vyškov

CC-CZ:  
 Datum:

Objednatel:  
 Ministerstvo obrany

IČ: 60162694  
 DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:  
 UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno

IČ: 60734078  
 DIČ: CZ60734078

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

|                       |        |    |            |            |
|-----------------------|--------|----|------------|------------|
| Náklady z rozpočtu    |        |    |            | 488 225,00 |
| Ostatní náklady       |        |    |            | 0,00       |
| Cena bez DPH          |        |    |            | 488 225,00 |
| DPH základ. přenesená | 21,00% | ze | 488 225,00 | 102 527,25 |
| sniž. přenesená       | 15,00% | ze |            | 0,00       |
| Cena s DPH            |        |    | v CZK      | 590 752,25 |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna vodovodního řádu v kasárnách Dědice - Vojenský újezd Březina

Objekt: SO2 - Přípojky

Místo: Vyškov

Datum:

Objednatel: Ministerstvo obrany

Projektant: 0

Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno

Zpracovatel: 0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                   | 488 225,00 |
| 1 - Zemní práce                             | 444 350,02 |
| 8 - Trubní vedení                           | 259 528,76 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání     | 138 918,02 |
| 997 - Přesun sutě                           | 36 203,00  |
| 998 - Přesun hmot                           | 5 140,96   |
|                                             | 4 559,28   |
| PSV - Práce a dodávky PSV                   | 43 874,98  |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 7 604,95   |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod      | 36 270,03  |

## 2) Ostatní náklady

|                     |      |
|---------------------|------|
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Územní vlivy        | 0,00 |
| Provozní vlivy      | 0,00 |
| Jiné VRN            | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**488 225,00**

# ROZPOČET

Stavba: Výměna vodovodního řádu v kasárnách Dědice - Vojenský újezd Březina

Objekt: SO2 - Přípojky

Místo: Vyškov

Datum:

Objednatel: Ministerstvo obrany

Projektant: 0

Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno

Zpracovatel: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

488 225,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

#### 1 - Zemní práce

|    |   |            |                                                                                             |     |        |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 1  | K | 111201101  | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2   | m2  | 25,000 |
| 2  | K | 111201401  | Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm                                             | m2  | 25,000 |
| 3  | K | 112101102  | Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm                                                  | kus | 8,000  |
| 4  | K | 112201102  | Odstranění pařezů D do 500 mm                                                               | kus | 8,000  |
| 5  | K | 113201112  | Vytrhání obrub silničních ležatých                                                          | m   | 10,000 |
| 6  | K | 115101201  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                         | hod | 30,000 |
| 7  | K | 115101301  | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min                  | den | 20,000 |
| 8  | K | 119001421  | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů                      | m   | 56,000 |
| 9  | K | 121101101  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m                                          | m3  | 22,000 |
| 10 | K | 132401211  | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ                                               | m3  | 75,000 |
| 11 | K | 132401291  | Přípl.za hloubení rýh š.200 cm,ve vodě,hor.5,STROJ                                          | m3  | 75,000 |
| 12 | K | 132412201  | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 5   | m3  | 10,000 |
| 13 | K | 132312209  | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 5 | m3  | 10,000 |
| 14 | K | 131403101  | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 5                         | m3  | 6,000  |
| 15 | K | 141721115R | Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm v hornině tř 1 až 4          | m   | 20,000 |
| 16 | K | 151101101  | Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m                                   | m2  | 25,000 |
| 17 | K | 151101111  | Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m                                | m2  | 25,000 |
| 18 | K | 161101151  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m                           | m3  | 91,000 |
| 19 | K | 162301402  | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm                      | kus | 8,000  |
| 20 | K | 162301412  | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm                      | kus | 8,000  |
| 21 | K | 162301422  | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm                                             | kus | 8,000  |
| 22 | K | 162301501  | Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm                                       | m2  | 25,000 |
| 23 | K | 162701155  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7                       | m3  | 12,000 |
| 24 | K | 167101151  | Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3                                             | m3  | 12,000 |
| 25 | K | 171201211R | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)                               | t   | 17,000 |



|    |   |           |                                                                                      |     |         |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 26 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                      | m3  | 66,000  |
| 27 | M | 583439590 | kamenivo drcené hrubé frakce 32-63                                                   | t   | 15,000  |
| 28 | K | 174201202 | Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm                                             | kus | 8,000   |
| 29 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                      | m3  | 29,000  |
| 30 | K | 175111109 | Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m             | m3  | 29,000  |
| 31 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                    | m3  | 8,000   |
| 32 | K | 181301113 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2  | 8,000   |
| 33 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5     | m2  | 90,000  |
| 34 | M | 005724100 | osivo směs travní parková                                                            | kg  | 15,000  |
| 35 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5                                       | m2  | 150,000 |

#### 8 - Trubní vedení Veškeré armatury v provedení HAWLE

|    |   |            |                                                                                               |     |         |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 36 | K | 871211141  | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm                | m   | 180,000 |
| 37 | M | 2003       | Potrubí s ochr. opláštěním, materiál HDPE 100, SDR11, trubka d63 - ø 52                       | m   | 180,000 |
| 38 | K | 877321126  | Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na potrubí z PE trub d 160/63 | kus | 2,000   |
| 39 | M | 2006       | Navrtávací uzávěr s otočným vývodem d160/d63                                                  | ks  | 2,000   |
| 40 | K | 892351111  | Tlaková zkouška potrubí do DN 200                                                             | m   | 180,000 |
| 41 | K | 892353122  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200                                           | m   | 180,000 |
| 42 | K | 899401112  | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                       | kus | 2,000   |
| 43 | M | 422PLK1    | poklop litinový                                                                               | kus | 2,000   |
| 44 | K | 230220001  | Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580                                                 | kus | 2,000   |
| 45 | M | 422TSAT03  | zemní teleskopická souprava pro šoupátko                                                      | kus | 2,000   |
| 46 | K | 230220036  | Montáž izolační desky                                                                         | kus | 2,000   |
| 47 | M | 422DES01   | Nosná deska poklopu                                                                           | kus | 2,000   |
| 48 | K | 899712111R | Orientační tabulky                                                                            | kus | 15,000  |
| 49 | K | 899721111  | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC                                                | m   | 360,000 |
| 50 | K | 899722114  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm                                           | m   | 180,000 |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

|    |   |           |                                                                                           |     |        |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 51 | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 10,000 |
| 52 | M | 592174650 | obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm                                          | kus | 10,000 |
| 53 | K | 977151121 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů                   | m   | 8,000  |
| 54 | K | 979024443 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních                                      | m   | 10,000 |

#### 997 - Přesun sutě

|    |   |            |                                                                                 |   |       |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 55 | K | 997221551  | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km                             | t | 3,261 |
| 56 | K | 997221559  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů                | t | 3,261 |
| 57 | K | 997221561  | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km                             | t | 3,261 |
| 58 | K | 997221569  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů                | t | 3,261 |
| 59 | K | 997221815R | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                   | t | 3,261 |
| 60 | K | 997221845R | Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné) | t | 3,261 |

|    |   |            |                                                                      |   |       |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 61 | K | 997221855R | Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) | t | 3,261 |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------|---|-------|

#### 998 - Přesun hmot

|    |   |           |                                                                                            |   |       |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 62 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 5,280 |
| 63 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                     | t | 5,280 |

#### PSV - Práce a dodávky PSV

##### 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

|    |   |            |                                                                                        |     |        |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 64 | K | 711132101  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou          | m2  | 25,000 |
| 65 | M | 628321340  | pás těžký asfaltovaný např. BITAGIT 40 MINERAL (V60S40)                                | m2  | 25,000 |
| 66 | K | 711132101R | Pružný tmel proti pronikání vody utěsnění prostupu do objektu                          | kpl | 12,000 |
| 67 | K | 998711101  | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t   | 0,035  |

##### 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

|    |   |          |                                                                                                                  |     |       |
|----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 68 | K | 7221708R | Demontáž stávajících přípojek, vytážení potrubí ze zdíva                                                         | kpl | 3,000 |
| 69 | K | 7221904R | Dopojení a přechodka na vnitřní vodovod. Dodávka a dopojení vodoměrné sestavy HAWLE ( 2x kulový kohout+ vodoměr) | kpl | 3,000 |
| 70 | K | 72219x   | Stavební přípomoci                                                                                               | kpl | 3,000 |