

## Krycí list rozpočtu

Název stavby: <b>Havarijní oprava střechy - Kopresorovna</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby: Nemocnice	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita: Chomutov	Zhotovitel: RN STŘECHY s.r.o.	IČ/DIČ: 06917909/CZ06917909
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek: 24
JKSO:	Zpracoval: [REDAKCE]	Datum: 26.5.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	1 500,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	23 371,27	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	36 717,02			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		28 421,25				
Přesun hmot a sutí		4 486,51				
ZRN celkem		94 496,05	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	94 496,05	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	94 496,05
Základ 15%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	94 496,05
Základ 21%	0,00				

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Výše uvedené ceny neobsahují sazbu DPH. Sazba DPH 21%. Daň odvede zákazník.

Z důvodu neustále se navyšujících cen jednotlivých materiálů má cenová nabídka omezenou platnost, tj. platí do změny cen výrobců jednotlivých výrobků a materiálů.

## Stavební rozpočet

Název stavby:		Havarijní oprava střechy - Kopresorovna		Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Nemocnice		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Chomutov		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:	
				26.5.2022		Radek Nový	

  

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. sosa (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	
							Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>								<b>1 500,00</b>		<b>0,00</b>
1		000VD	Doprava materiálu na stavbu		soubor	1,00		1 500,00	0,00	0,00
		712	<b>Isolace střech (živičné krytiny)</b>			<b>20 040,91</b>		<b>20 040,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2		712457VD	Vyspravení stávajícího podkladu z 5% plochy (částečně vyrovnání nerovnosti, prořežání boulí, atd.)		m2	4,00		735,40	0,00	0,00
3		71201VD	Úklid a zametení střechy před prováděnými pracemi		m2	78,00		332,28	0,00	0,00
4		7126601VD	Pokládka atikového izolčního klinu		m	25,00		874,00	0,00	0,00
5		712841559RT1	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením		m2	25,00		3 769,25	0,00	0,00
6		712851559RT1	1 vrstva - asf. pás ve specifikaci		m2	25,00		3 337,50	0,00	0,00
7		712341559RT1	1 vrstva - asf. pás ve specifikaci		m2	6,00		1 310,70	0,00	0,00
8		712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP		m2	6,00		129,12	0,00	0,00
9		712341559RT1	1 x náter - včetně dodávky ALP		m2	78,00		9 552,66	0,00	0,00
			Povlaková krytina střech do 10°, NALP přitavením - vrchní hydroizolace							
			1 vrstva - materiál ve specifikaci							
<b>74 Elektromontážní práce (silnoproud)</b>								<b>7 067,00</b>		<b>0,00</b>
10		74003VD	Demontáž stávající + montáž nové hromosvodové soustavy		soubor	1,00		7 067,00	0,00	0,00
			drát AlMgSi, ostatní Pz, plast, podběry betonplast, včetně revize							
			napojení na stávající svody u atiky							
<b>764 Konstrukce klempířské</b>								<b>32 980,38</b>		<b>0,00</b>
11		76443087VD	Demontáž oplechování zdi, rš 400 mm		m	25,00		1 137,50	0,00	0,00
12		764334125VD	Demontáž oplechování okapů rš do 300mm		m	12,00		894,12	0,00	0,00
13		76481745VD	Oplechování zdi (atik) z lak. Pz plechu, rš 400 mm		m	25,00		11 769,00	0,00	0,00
14		7642244VD	Montáž oplechování okapů, živičná krytina Pz lakovaný rš 300mm		m	12,00		3 765,84	0,00	0,00
15		764334185VD	Demontáž okapového systému		m	16,00		1 096,16	0,00	0,00
16		76481VD	Montáž okapových svodů Satjam Niagara, D100mm		m	4,00		2 880,80	0,00	0,00
17		76429VD	včetně kolen, objímek, atd.		m	12,00		11 436,96	0,00	0,00
			Montáž podokapních žlabů Satjam Niagara Z150 včetně háků, kotlíků, atd.							
<b>H712 Izolace střech (živičné krytiny)</b>								<b>1 108,49</b>		<b>0,00</b>
18		998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m		t	0,99		1 108,49	0,00	0,00
		H764	<b>Konstrukce klempířské</b>					<b>728,02</b>		<b>0,00</b>
19		998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konst., výšky do 6 m		t	0,40		728,02	0,00	0,00
		H800VD	<b>Ostatní</b>					<b>2 650,00</b>		<b>0,00</b>
20		80085VD	Likvidace vyprodukovaného odpadu		soubor	1,00		1 000,00	0,00	0,00
21		80003VD	Výpomoc techniky pro přesun materiálu na střechu, ze střechy		soubor	1,00		1 650,00	0,00	0,00
			<b>Ostatní materiál</b>					<b>28 421,25</b>		<b>0,00</b>
22		28055VD	Samolepicí pás Baruplan GG E 30 PS		m2	30,00		4 950,00	0,00	0,00

23	62852257	Pás modifikovaný asfalt Baruplan TOP PV S4 D	m2	120,00		22 080,00	0,00	0,00
24	63145722	Klin atkový izoláční DDP-KL 1000x50x50 mm	m	25,00		1 391,25	0,00	0,00

**Celkem:**

**94 496,05**

Poznámka:  
 Výše uvedené ceny neobsahují sazbu DPH. Sazba DPH 21%. Daň odvede zákazník.

Z důvodu neustále se navyšujících cen jednotlivých materiálů má cenová nabídka omezenou platnost, tj. platí do změny cen výrobců jednotlivých výrobků a materiálů.