

Slepý rozpočet

Stavba :	MN1/2021 Zázemí pro místní dobrovolný spolek Srní	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt zázemí	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101100	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m ornice ponechaná na pozemku 8*8*0,4*1,1	m3			
2	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 1,0 m od sejmuté ornice a odkopávky jednotná šířka 0,3 m 0,3*1*(8*4+7,4)	m3			
3	132301109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3			
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m přemístění vytěžené zeminy ze základů + odkopávek pro zpevněné plochy n	m3			
5	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 0,3*1*(8*4+7,4)	m3			
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
6	213311113	Polštář základy kamenivo drc -63mm šterkodrt' frakce dle PD 11-22 podkladní vrstva pod základovou desku tl. 150 mm 8*8*0,15	m3			
7	273321321	Železobeton základových desek C 20/25 (B 25) tl. desky 15 cm, výztuž oceněna zvlášť 8*5*0,15*1,05	m3			
8	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál prkna (8*2+5*2)*0,3	m2			
9	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2			
10	273362021	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI sít' 6 mm 15x15 18,2 kg/m2 (8*5)/6*1,15*18,2/1000	t			
11	274272140	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm výplň tvárníc betonem C 8/10 uvažovány 2x řádek z tvárníc ztraceného bednění 0,5*(8*2+5*2)	m2			
12	274313511	Beton základových pasů prostý C 12/15 0,3*1*(8*4+7,4)*1,05	m3			
13	279361221	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 216 (E) uvažovány pruhy 12 mm (2x do spáry + vsíle po cca 1 m - výztuž stěny ztra (8*2+5*2)*2*1,1*0,8/1000 0,75*2*(8*2+5*2)/1000	t			
14	21	Provedení prostupu základem pro vodovod plyn, elektro	kus			
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
15	342263122	Příčka sádrokarton. dřev.kce, 1x oplášť. tl.110 mm desky protipožární tl. 15 mm, Orsil tl. 5 cm 2,6*(1,3+2,25)	m2			
16	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace (4,68*7,68)	m2			
17	342264091	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2			
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
18	564732111	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm 3*8	m2			

Slepý rozpočet

Stavba :	MN1/2021 Zázemí pro místní dobrovolný spolek Srní	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt zázemí	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	m
19	596215020	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	
20	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	
		24*1,05		
	Celkem za	5 Komunikace		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější		
21	602011189	Omítka stěn mozaiková	m2	
		na soklové části		
		(8*2+5*2)*0,5		
22	602011195	Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky	m2	
		soklová část		
23	622481211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci		
24	916661111	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	
		3+8+3		
25	58922125	Beton tř.C 8/10 z SPC fr.do 16 mm zavlhý V1	m3	
		14*0,06		
26	59217003	Obrubník parkový betonový 80x250x1000 mm	kus	
		15		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		
27	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot		
Díl: 711		Izolace proti vodě		
28	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	
		8*5		
29	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. izolačního pasu	m2	
		5*8*1,1		
30	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	
	Celkem za	711 Izolace proti vodě		
Díl: 713		Izolace tepelné		
31	713111121	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	
		zateplení podhledů		
		7,68*4,68		
32	713111211	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů	m2	
		podkroví - mezi sdk podhled a tepelnou izolaci		
		(7,68*4,68)*1,15		
33	713131121	Izolace tepelná stěn přichycením drátem	m2	
		(8*2+5*2)*3		
34	713134211	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana Jutafol N 110 speciál	m2	
		2,6*(7,68*2+4,68*2)*1,15		
35	765901101	Fólie paropropustná Tondach Fol stěny	m2	
		0		
		3*(5*2+8*2)*1,15		
36	63150899	Deska příčková ISOVER MERINO tl. 100 mm š. 625 mm	m2	
		(8*2+5*2)*3*1,05		

Slepý rozpočet

Stavba :	MN1/2021 Zázemí pro místní dobrovolný spolek Srní	Rozpočet
Objekt :	SO01 Objekt zázemí	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množs
37	631521407	Plst' izolační 140 mm uvažovány 2 vrstvy (4,68*7,68)*2*1,05	m2	75
38	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0
Celkem za		713 Izolace tepelné		
Díl: 725		Zařizovací předměty		
39	1	modul instalační New WC Plano	kus	1
40	2	deska ovládací Plano DUAL FLUSH BÍLÁ R70	ks	1
41	3	klozet závěsný Optiline Europa hluboké splachování	ks	1
42	4	sedátko Plano Europa panty plas pro	ks	1
43	5	izolace k závěsnému WC+bidet HAAS protihluboká	ks	1
44	94	umyvadlo s otvorem Optiline Europa 55x45 cm bílá	ks	1
45	95	sada upevňovací umyvadel 10x120	ks	1
46	97	baterie umyvadlová Novaservis Metalia 55 páková stojánková chrom	ks	1
47	98	sifony, roháčky a ostatní drobný materiál	soubor	1
48	99	materiál na vnitřní rozvody kanalizace a vody	soubor	1
49	991	montáž kanalizace a ZTI	soubor	1
50	725R2	D+M Zrcadla	ks	1
Celkem za		725 Zařizovací předměty		
Díl: 762		Konstrukce tesařské		
51	762R2	D+M vazníkové soustavy CN na základě výběru dodavatele	kpl	1
52	762081410	Hoblování stavba vícestranné hoblování viditelných částí krovu dopočítat dlevýkresu krovu (0,12*4)*3*4	m2	5
53	762123120	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 144 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 12/12 (8*2+5*2)*2 2,7*(26)	m	122
54	762132137	Montáž bednění stěn, prkna hobl. 32mm, sraz, lišty včetně dodávky řeziva, prkna tl. 18 mm, lišty pozn.: nejsou odečteny výplně otvorů interiér:2,6*(4,68*2+7,68*2)*1,1	m2	70
55	762132137	Montáž bednění stěn, prkna hobl. 32mm, sraz, lišty včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm, lišty exteriér:2,6*(8*2+5*2)*1,1 štiny:12,18*2*1,15	m2	102
56	762195000	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn interiér:2,6*(4,68*2+7,68*2)*0,018 exteriér:2,6*(8*2+5*2)*0,022 štiny:12,18*2*0,022	m3	3
57	762332120	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 krokve, kleštiny, sloupky, pásky NUTNO DOPOČÍTAT DLE VÝKRESU KROVU 3*4	m	12
58	762341210	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 22 mm 6*(0,3+8+0,3)*2*1,1 odpočet palubek: řimsa:-(8)*1*2 štiny:-(6*2*1)*2	m2	73

Slepý rozpočet

Stavba :	MN1/2021 Zázemí pro místní dobrovolný spolek Srní	Ro
Objekt :	SO01 Objekt zázemí	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	m
59	762341620	Bednění okapových říms z palubek pero-drážka včetně dodávky řeziva, palubky SM tl. 12,5 mm římsy uvažován cca 1 m římsa:(8)*1*2*1,15 štitý:(6*2*1)*2*1,15	m2	
60	762342203	Montáž laťování střech, vzdálenost laťí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm (0,3+8+0,3)*6*2*1,1	m2	
61	762342204	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	
62	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 8,6*6*2*0,022	m3	
63	762521104	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm pochozá podlaha v podkroví vč. podkl.kce 2,8*4,68	m2	
64	60511101	Řezivo smrkové konstrukce krovu 0,12*0,12*3*4*1,1	m3	
65	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	
Celkem za		762 Konstrukce tesařské		
Díl: 764		Konstrukce klempířské		
66	764359291	Montáž kotlíku Pz oválného	kus	
67	764454293	Montáž kolena Pz kruhového	kus	
68	764554291	Montáž trub odpadních kruhových 3*2	m	
69	764816133	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm 0,9*7 0,6*1	m	
70	764900011	Lindab, zastřešení hladkými plechy, nad 30° 8,6*6*2*1,1	m2	
71	764919512	M.žlabů z popl.plech podokapní půlkruhové rš 330mm 8,6*2	m	
72	28341175.A	Koleno svodové roury 67°, d100	kus	
73	5534426222	Objímka kulatého svodu 100	kus	
74	55352012.A	Žlab podokapní půlkruhový rš 330 lak pz 8,6*2	m	
75	553523022	Čelo žlabu půlkruhového rš 330 pozink-lak	kus	
76	553523041	Kotlík oválný 330/100 pozink-lak	kus	
77	553523107	Roura svodová kruhová d 120 mm pozink-lak	m	
78	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	
Celkem za		764 Konstrukce klempířské		
Díl: 765		Krytiny tvrdé		
79	712363317	Okapnice plechová 8,6*2	m	
80	765799313	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů podstrešní difúzní fólie Tyvek Supro	m2	

Slepý rozpočet

Stavba :	MN1/2021 Zázemí pro místní dobrovolný spolek Srní	R
Objekt :	SO01 Objekt zázemí	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	m
		8,6*6*2*1,15		
81	998765201	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské		
82	766-1	D+M kuchyňská linka	soubor	
83	766670011	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	
84	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	
85	54914620	Dveřní kování dle výběru investora	kus	
86	61162103	Dveře dle výběru	kus	
87	61181151	Zárubeň obložková š. 60-90 cm/st. 65-140 mm ERKADO	kus	
88	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské		
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu		
89	769000010	Montáž plastových oken s vypěněním okna:(0,9*2+1,3*2)*7 (0,6*2+1*2)*1 dveře:(1,68*2+2,24*2)	m	
90	61143011	Okno plastové jednodílné 60 x 100 cm O, S	kus	
91	61143031	Okno plastové jednodílné 90 x 130 cm O, S	kus	
92	61143260	Dveře plastové 2křídlové 168x224 cm OS/O	kus	
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady		
93	771212112	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 300x300 mm 4,68*7,68	m2	
94	23153600	Hmota spárovací 35,9424*0,8	kg	
95	247444511	Flex lepidlo - obklady, dlažba 35,9424*6	kg	
96	5978135231	Dlažba dle výběru investora jednotná cena 300,- 35,9424*1,05	m2	
97	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady		
Díl: 781		Obklady keramické		
98	781111115	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm 2	kus	
99	781111116	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm 2	kus	
100	781111131	Vyplnění dilatačních spár tmelem fabionky (1,2*2+2,15*2)	m	
101	781210131	Obkládání stěn obl. pórovin. do tmele do 300x300 uvažovaná výška obkladu 2,0 m (1,2*2+2,15*2)*2	m2	
102	23153600	Hmota spárovací 13,4*0,8	kg	
103	247444511	Flex lepidlo - obklady, dlažba 13,4*8	kg	
104	59781345	Obklad dle výběru investora jednotná cena 300,- 13,4*1,05	m2	
105	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	
	Celkem za	781 Obklady keramické		

Slepý rozpočet

Stavba :	MN1/2021 Zázemí pro místní dobrovolný spolek Srní	Rozpočet
Objekt :	SO01 Objekt zázemí	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl: 783		Nátěry		
106	783626300	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování viditelné prvky krovu, palubky, obložení	m2	224,8
		palubky:		
		řimsa:(8)*1*2*1,15		18,4
		štíty:(6*2*1)*2*1,15		27,6
		obložení z prklen:		
		interiér:2,6*(4,68*2+7,68*2)*1,1		70,7
		exteriér:2,6*(8*2+5*2)*1,1		74,3
		štíty:12,18*2*1,15		28,0
		sloupky:		
		0,12*4*3*4		5,7
Celkem za		783 Nátěry		
Díl: 784		Malby		
107	784115712	Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	49,1
		podhled:(4,68*7,68)		35,9
		příčka:2,6*(1,3+2,25)		9,2
		0,6*(2,15*2+1,2*2)		4,0
108	784121101	Penetrace podkladu nátěrem	m2	49,1
Celkem za		784 Malby		
Díl: M21		Elektromontáže		
109	M21900000001	Elektromontáže	soubor	1,0
Celkem za		M21 Elektromontáže		