

Název stavby: REHABILITACE KBOP

č.pol.	kod položky	VCP - OBKLADY A DLAŽBY	m	jedn.cena	celkem	
1	771574151	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem	m2	3,10	632,00	1 959,20
2	597613700.RD1	velkoformátová keramická dlažba 60x60 cm dle design manuálu	m2	3,40	773,00	2 628,20
3		D+M hydroizolační 2složková stěrka CERESIT	m2	63,00	320,00	20 160,00
4		D+M přechodová bandáž k hydroizolační stěrce	m	69,00	98,00	6 762,00
5		D+M silikonový tmel na přechod mezi dlažbami a obklady a do koutů obkladů	m	120,00	55,00	6 600,00
6		D+M silikonový tmel na ukončení obkladů u zárubní	m	45,00	55,00	2 475,00
7		D+M akrylátový tmel na horní hranu obkladů a soklů	m	86,00	55,00	4 730,00
8		Úprava hran „JOLLY“ na vnější rohy obkladů	m	18,00	135,00	2 430,00
cena celkem					47 744,40	

ve výkazu výměr i ve výkrese je uvedena plocha místnosti č.014 (včetně malé podesty před schodištěm) ve výši 11,6 m2 - ve skutečnosti je však 14,7 m2
ve výkazu výměr i ve výkrese je uvedena plocha místnosti č.014 (včetně malé podesty před schodištěm) ve výši 11,6 m2 - ve skutečnosti je však 14,7 m2
není uvedeno ve výkazu výměr
není uvedeno ve výkazu výměr
není uvedeno ve výkazu výměr
na žádost investora provedeno náhradním řešením, související MNP p.č. 47, 48
na žádost investora provedeno náhradním řešením, související MNP p.č. 47, 48

č.pol.	kod položky	VCP - VZT	m	jedn.cena	celkem
9		Oblouk 250x400-90st., R=100	ks	2	
10		Oblouk 200x200-90 st., R=100	ks	2	
11		Oblouk 250x250-45 st., R=100	ks	2	
12		Oblouk 250x400-60 st., R=100	ks	2	
13		TR 425x400/dl.300, vč. záslupky+nádstavce	ks	2	
14		Odskok 250x400, u=250/dl.800	ks	2	
15		Ohebné hadice	bm	7	
16		dodávka, doprava, montáž			9 270,00
17		Přechodový oblouk 630x500-250x500-90°	ks	1	
18		Oblouk 400x250, R=100-90°	ks	2	
19		Přechodový oblouk 500x250-400x250-90°	ks	1	
20		TR 400x250/1500	ks	4	
21		Přechodový oblouk 630x500-315x500-90°	ks	1	
22		Odskok 250x400, u=250/dl.800	ks	1	
23		Spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl.	1	
24		dodávka, doprava, montáž			12 780,00
cena celkem					22 050,00

práce a dodávky související s kolizí potrubí VZT a ostatními rozvodů

práce a dodávky související s kolizí potrubí VZT a výškou podhledu

č.pol.	kod položky	VCP - Elektro - slaboproud	m	jedn.cena	celkem	
25		Propojení záložních baterkových rozvaděčů pro nouzové osvětlení D+M	m	kpl	1,00	11 654,00
cena celkem					11 654,00	

není uvedeno v PD ani ve výkazu výměr, nutno doplnit z bezp. důvodů

č.pol.	kod položky	VCP - STAVEBNÍ ČÁST	m	jedn.cena	celkem	
26		D+M nerezová madla 8ks, sklopné sedátko do sprchy pro invalidy	kpl.	1,00	23 020,00	23 020,00
27	763121411	SDK stěna představená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI	m2	15,81	387,00	6 118,47
28	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	51,95	370,00	19 221,50
29		mechanické očištění podkladu podlahy od lepidla	m2	78,75	42,00	3 307,50
30		soklová lišta vinyl	bm	162,00	74,00	11 988,00
31	612321141	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	65,40	137,00	8 959,80
32	612142001	Potažení vnitřních stěn sklováknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	22,50	150,00	3 375,00
33		odvětrávací komínky na střeše	ks	4,00	1 980,00	7 920,00
34		výměna vpusti na střeše	ks	1,00	5 478,00	5 478,00
35		nátěr vzt - chodba u cukrovinek	m2	13,50	148,10	1 999,35
36		nátěr AL. profilů oken - bazén	kpl.	1,00	8 224,74	8 224,74
37	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	6,00	105,00	630,00
38	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	10,50	459,00	4 819,50
39		generál klíč	ks	1,00	11 478,00	11 478,00
40		minerální vata tl.80mm - vislá izolace stěny bazénové haly	m2	26,25	158,00	4 147,50
41		minerální vata tl.50mm - vodorovná izolace položená nad SDK podhledem	m2	43,30	75,00	3 247,50
42		D+M pochozí lávka, fošna tl.50mm	m3	0,60	12 420,00	7 452,00
43	763164711	SDK obklad kovových kčl uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	13,28	510,00	6 772,80
44		oprava obkladu vč zahození - ošetřovna	m	3,40	485,00	1 649,00
45		paníkové kování Al stěna	ks	1,00	8 755,00	8 755,00
46		paníkové kování vnitřní dveře	ks	3,00		
47		oprava obkladu vč zahození - ošetřovna	m	3,40	485,00	1 649,00
cena celkem					150 212,66	

práce a dodávky nad rámec výkazu výměr, nutné pro kolaudaci provozu
předstěna v m.č.021 a 023, nerovnost původní stěny - velkoplošné obklady a dlažby
výškový rozdíl v celé ploše byl 40mm, některé části byly lity opakovaně popř. ve větších tloušťce (m.č.001, 011, 012, 013)
v části plochy bylo nutno odstranit lepidlo původní dlažby, které bylo nesoudržné
není uvedeno ve výkazu výměr
práce a dodávky nad rámec výkazu výměr
práce a dodávky nad rámec výkazu výměr - stěna v m.č.001 před pultem
při provádění prostupů přes střechu pro světlovody, bylo zjištěno, že souvrství střechy je vlhké, v místě světlovodu se osadily komínky, aby se snížilo riziko kondenzace vodních par na tubusech kolem stávající vpusti zatékalo do prostoru rehabilitace m.č. 022/023 - docházelo by k poškození nových podhledů
potrubí VZT nešlo vést podhledem z důvodu kolize se stavební kčl. Potrubí je vedeno pod podhledem, proveden nátěr dle ostatních rozvodů
na žádost investora - sjednocení s novými prvky
viz. pol. č.33
viz. pol. č.33
dodávka na žádost investora - provozu
práce a dodávky nad rámec výkazu výměr, izolace nad podhledem mezi m.č.003, 004, 005 a bazénovou halou
práce a dodávky nad rámec výkazu výměr, zvuková izolace nad plyným podhledem m.č.001
práce a dodávky nad rámec výkazu výměr, trasa nad části podhledu pro revizi a servis rozvodů
není uvedeno ve výkazu výměr, související MNP p.č.44-46
není uvedeno ve výkazu výměr

CELKEM VCP	231 661,06
-------------------	-------------------

č.pol.	kod položky	MNP	m	jedn.cena	celkem	
48	767190117	Montáž oplechování a lemování ocelových kčl stěn	m	5,20	86,20	448,24
49	138801030	plech tabule 0,5 mm šířka 1250 mm povrch 25 µm Polyester mat	m2	2,60	275,50	716,30
50	999100000K	epoxidové lepidlo pro montáž oplechování	kpl.	1,00	229,00	229,00
51	781494111.RAL	AL profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	80,00	111,00	8 880,00
52	781494511.RAL	AL profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	85,60	81,30	6 959,28
53	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	322,80	66,80	21 563,04
54	998767101	Přesun hmot. tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	33,55	845,00	28 349,75
55	130104000.RALU	hliníkový U profil 25x25x3 mm	m	52,14	41,80	2 179,45

CELKEM MNP	- 69 325,06
-------------------	--------------------

CELKEM MNP/CP	162 336,00
----------------------	-------------------

