

SMLOUVA O DÍLO

kteřou dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „občanský zákoník“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel :** **Vysoké učení technické v Brně**
se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Koleje a menzy, Kolejní 2905/2, 612 00 Brno
IČ: 002 16 305
DIČ: CZ00216305
Bankovní spojení : účet č. 110723998/0300 vedený u ČSOB, a.s.,
pobočka Brno
Zastoupené: Dagmar Vlčkovou, ředitelkou Kolejů a menz VUT v Brně
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jiří Kala, vedoucí TO KaM,
tel.č. 770 127 976, Kolejní 2905/2, 612 00 Brno

(dále jen „Objednatel“)

- 2. Zhotovitel :** **NEDYstav s.r.o.**
se sídlem Skorkovského 4493/155, Židenice, 636 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 104456
IČ: 068 17 441
DIČ: CZ06817441
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 282719872/0300
Zastoupená: Pavlem Nedorostkem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba ve věcech technických: Pavel Nedorostek, tel.č.: 724 061 594

(dále jen „Zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy jsou „**Drobné zednické opravy na ubytovacích a stravovacích provozech Kolejí a menz VUT v Brně**“.

Účelem této zakázky jsou drobné zednické práce na stravovacích provozech (např. opravy: obkladů a dlažby, omítek, kovových rohů stěn, oplechování vnější šachty, rohů obložkami, lemování rampy) a na ubytovacích provozech (např. opravy: bočního odvětrání vlhkého podsklepení, dlažby na balkonech, dlažby na chodbě a schodištích včetně soklů, soklové části KZS u rampy, příjezdové komunikace, dlážděného chodníku, výměna dveří na schodiště) v areálech Kolejí a menz Vysokého učení technického v Brně dle zadání objednatele a cenové nabídky zhotovitele.

Podrobný rozsah požadovaných prací je blíže specifikován v cenové nabídce zhotovitele, která je přílohou č.1 této smlouvy.

Činnost a rozsah zednických oprav je podmíněna písemnou Výzvou od objednatele včetně upřesnění termínu plnění.

Zhotovitel souhlasí s omezením zednických oprav v případě omezení nebo uzavření provozu v objektech objednatele.

III. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za provedení díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení prací. Takto stanovená cena je platná a zaručená po celou dobu trvání smlouvy za předpokladu, že budou dodrženy všechny činnosti provedených prací dle přiložené cenové nabídky.

Cena CELKEM bez DPH

1 155 178,47 Kč

V případě, že sjednané práce budou provedeny v omezeném rozsahu, bude cena prací vycházet z položkového rozpočtu uvedeném v předložené cenové nabídce. Celková cena dle SoD ve výši 1 155 178,47 Kč bez DPH pak bude ponížena o neprovedené práce zhotovitelem.

Náležitosti faktury :

Faktura bude vždy splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

- náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH, v případě plnění podléhajícího režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“ a předmět plnění včetně kódů klasifikace CZ-CPA,
- náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku,
- uvedení lhůty splatnosti, tj. 30 dní od doručení faktury Objednateli
- uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní (slovy: třicetidenní) lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní.

V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.

Objednatel připouští úpravu ceny pouze v případě změny smluvních podmínek, které vyvolá objednatel, a to formou dodatku k této smlouvě.

Přílohou faktury - daňového dokladu bude předávací protokol s rozsahem provedených prací, odsouhlasený objednatel. Bez této přílohy nebude faktura zařazena do účetnictví objednatel a proplacena.

IV. **ROZSAH A MÍSTO PLNĚNÍ**

Předmětem zakázky jsou zednické opravy u objektů v areálech Kolejí a menz VUT v Brně :

Ubytovací provozy :

- Koleje pod Palackého vrchem, Kolejní 2904/2, 612 00 Brno, bloky A02, A03, A04, A05, A06
- Purkyňovy koleje, Purkyňova 93, 612 00 Brno, bloky B05
- Listovy koleje, Kounicova 46/48, 602 00 Brno

Stravovací provozy:

- Menza Kolejní, areál Pod Palackého vrchem, Kolejní 2
- Pizzerie Mozzarella, areál Pod Palackého vrchem, Kolejní 2
- Caffè Bar Piccolo, areál Pod Palackého vrchem, Kolejní 2
- Menza Purkyňova, areál Purkyňových kolejí, Purkyňova 93
- Rychlé občerstvení Purkyňova, areál Purkyňových kolejí, Purkyňova 93
- Restaurace Q , areál Fakulty strojního inženýrství, Technická 2
- Bufet FCH, areál Fakulty chemické, Purkyňova 118
- Menza Starý pivovar, areál Fakulty informačních technologií, Božetěchova 1
- Menza Rybkova, areál Fakulty stavební, Rybkova 1

Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost všech osob na pracovišti a v okolí pracoviště, dodržovat bezpečnostní předpisy a zohlednit bezpečnostní a provozní hygienické požadavky stanovené pro dané provozní pracoviště.

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za dodržování předepsaných technologických postupů, za kvalitu prací a za efektivitu zákroků. Zhotovitel rovněž garantuje ekologickou a zdravotní nezávadnost použitých materiálů a dodržování bezpečnostních předpisů při práci.

Zhotovitel se zavazuje provést i práce nevyplyvající výslovně z této smlouvy v případě, že realizace těchto prací se stane nezbytnou k dosažení účelu sledovaného touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen provádět práce na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaných termínech a Objednatel je povinen za řádně provedené práce zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu v souladu s touto smlouvou.

Objednatel prohlašuje, že předá zhotoviteli řádně a včas veškeré podklady potřebné k řádnému provedení prací před termínem jejich zahájení dle čl. V. této smlouvy.

V. **TERMÍNY PLNĚNÍ**

Práce Zhotovitele dle této smlouvy budou prováděny v těchto termínech:

Termín zahájení prací : dnem účinnosti smlouvy

Termín ukončení prací : 15.10.2022

VI. **ODPOVĚDNOST ZA VADY**

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v trvání 5 let ode dne protokolárního předání díla.

Zhotovitel se výslovně zavazuje, že práce dle této smlouvy, budou mít vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy.

V případě oprávněného požadavku objednatele na bezplatné odstranění reklamované vady je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady neprodleně a odstranit ji v nejkratším možném termínu, nejpozději však v den následující po dni doručení oznámení vad, je-li to technicky možné, jinak do dne dohodnutého smluvními stranami. Nedohodnou-li se smluvní strany, je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději první následující den, ve kterém tuto vadu odstranit lze.

Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách stanovených dle předchozího odstavce, je objednatel oprávněn tyto práce provést sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu - faktury. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo.

Zhotovitel v plné výši odpovídá objednateli za škody jím prokazatelně způsobené při provádění díla.

VII. **SANKČNÍ UJEDNÁNÍ**

Smluvní strany sjednávají, že jestliže zhotovitel provede práce dle této smlouvy vadně nebo bez rozumného důvodu práce dle této smlouvy byť i jen částečně neprovede, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, neboť takové jednání zhotovitele je pro účely této smlouvy považováno za její podstatné porušení ze strany zhotovitele. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.

Dále v každém jednotlivém případě porušení této smlouvy spočívajícím ve vadném provedení či neprovedení prací dle této smlouvy je zhotovitel povinen a zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu, a to v následující výši:

za neprovedení prací dle specifikace, resp. za vadné plnění – 1.000,- Kč/za každou vadu
za neprovedení prací v termínu stanoveném objednatelem – 1.000,- Kč/den navíc

Zhotovitel je povinen smluvní pokutu dle předchozího bodu uhradit objednateli do tří pracovních dnů poté, co mu bude vyúčtována. Uhrazením smluvní pokuty se zhotovitel nezbavuje povinnosti plnit své závazky dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn na jakoukoli smluvní pokutu uplatňovanou v souladu s touto smlouvou vystavit daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu dle předchozí věty je Zhotovitel povinen uhradit ve lhůtě splatnosti na faktuře uvedené.

Zhotoviteli vzniká nárok na úhradu úroku z prodlení v případě, že cena za řádné provedení prací dle této smlouvy nebude uhrazena do sedmi dnů po uplynutí splatnosti v souladu s touto smlouvou oprávněně vystaveného a objednateli prokazatelně doručeného daňového dokladu - faktury. Výše úroku v takovém případě činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou objednateli zaměstnancem zhotovitele, včetně majetkové a nemajetkové újmy způsobené zneužitím informací získaných při provádění prací dle této smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Pokud bude dílo prováděno osobou, která k tomu nemá odbornou způsobilost, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- (slovy: deset tisíc) Kč za každou takovou osobu.

VIII. **PRÁVA A POVINNOSTI STRAN**

Pověřený pracovník objednatele je oprávněn provádět kontrolu plnění předmětu této smlouvy, a to v době výkonu těchto prací a za přítomnosti zástupce zhotovitele. Objednatel se zároveň zavazuje, že kontrolou dle předchozí věty nebude bez právního důvodu narušovat provádění prací dle této smlouvy ve vyšší než nezbytné míře.

Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění předmětu smlouvy kvalifikovaným způsobem a s odbornou péčí a k tomuto účelu rovněž své zaměstnance průběžně školit a kontrolovat.

Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni při své činnosti dodržovat pracovní řád a bezpečnostní a požární předpisy, s nimiž byli pověřeným zaměstnancem objednatele předem seznámeni.

Zhotovitel nese odpovědnost za škody vzniklé na zdraví nebo majetku, které byly způsobeny zaměstnanci zhotovitele při plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel má povinnost být pro případy dle předchozí věty pojištěn.

Objednatel umožní v dohodnutých termínech pracovníkům zhotovitele přístup do všech prostor k provedení předmětu této smlouvy.

Zaměstnanci zhotovitele nejsou oprávněni vstupovat do jiných než objednatelem vymezených prostor.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s výkonem práv a plněním povinností vyplývajících z této smlouvy a které se týkají činnosti druhé smluvní strany.

Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že na osobu povinnou spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené zvláštními právními předpisy (např. zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád). Zhotovitel se dále zavazuje zajistit splnění této povinnosti u svých případných subdodavatelů.

Podle ustanovení § 1765 zák. č. 89/2012 Sb. na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

Kontakt zhotovitele s objednatelem za účelem řádného provádění prací, operativního řešení požadavků, hlášení závad, odstraňování závad apod. bude zajišťován pověřenými zástupci smluvních stran.

Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.

Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Smluvní strany podpisem na této Smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Smlouvu vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Strany uzavírají prorogační doložku dle ust. § 89a o.s.ř. podle které se dohodly, že k řešení sporů vzniklých mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou bude jako soud prvního stupně místně příslušný obecný soud Vysokého učení technického v Brně jako soud pro Brno, který je věcně příslušný k projednání věci.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

V Brně dne: 27.5.2022

V Brně dne: 31.5.2022

.....
Dagmar Vlčková
ředitelka KaM VUT v Brně

objednatel

.....
Pavel Nedorostek
jednatel společnosti

zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů
KaM v roce 2022

Objednatel: Vysoké učení technické v Brně, Koleje a menzy
Kolejní 2905/2
612 00 Brno
IČO: 0216305
DIČ: CZ00216305

Zhotovitel: NEDYstav s.r.o.
Skorkovského 155
636 00 Brno
IČO: 068 17 441
DIČ: CZ 068 17 441

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	328 737,43
PSV	821 065,04
MON	2 376,00
Vedlejší náklady	3 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 155 178,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 155 178,47 CZK
Základní DPH	21 %	242 587,48 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 397 765,95 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
-------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	-------------	---

1	Stavební opravy a údržba v areálech menz VUT v Brně - 2022	0,00	463 838,66	97 406,12	561 244,78	40
1	Menza Purkyňova - oprava otlučených obkladů, dlažby a	0,00	83 790,63	17 596,03	101 386,66	7
10	Menza Purkyňova - oprava oplechování vnější šachty	0,00	24 219,94	5 086,19	29 306,13	2
10	PPV menza, Pizzerie, Piccolo 80471-4 - oprava rohů obložkami	0,00	46 351,39	9 733,79	56 085,18	4
2	Menza Purkyňova - oprava lemování rampy	0,00	81 916,14	17 202,39	99 118,53	7
3	Purkyňova - rychlé občerstvení - 80452 oprava obkladů dlažby a	0,00	41 023,72	8 614,98	49 638,70	4
4	Menza Starý pivovar 80431 - oprava obkladů, dlažby a kovových rohů	0,00	35 029,12	7 356,12	42 385,24	3
5	Jídelna FCH Purkyňova 80456 - oprava obkladů, dlažby a kovových	0,00	38 562,02	8 098,02	46 660,04	3
6	Menza Rybkova - oprava rozbitých dlaždic v prostorách menzy	0,00	26 551,70	5 575,86	32 127,56	2
7	Restaurace Q, Technická 2 - rohové lišty, přilepení	0,00	54 253,55	11 393,25	65 646,80	5
9	PPV Pizzerie 80471 - oprava obkladů na myčce gastro	0,00	32 140,45	6 749,49	38 889,94	3
2	Stavební opravy a údržba v areálech kolejí VUT v Brně - 2022	0,00	691 339,81	145 181,36	836 521,17	60
1	A03 boční odvětrání vlhkého podsklepení	0,00	53 454,49	11 225,44	64 679,93	5
10	A04 - Oprava dlažby na balkónech	0,00	46 249,42	9 712,38	55 961,80	4
11	Oprava příjezdové komunikace ke garáži "A06" (za závorou)	0,00	20 819,65	4 372,13	25 191,78	2
12	Drobné zednické opravy koleje PPV blok A02	0,00	40 386,34	8 481,13	48 867,47	3
13	Drobné zednické opravy koleje PPV blok A04	0,00	40 386,34	8 481,13	48 867,47	3
14	Drobné zednické opravy koleje PPV blok A05	0,00	40 386,34	8 481,13	48 867,47	3
15	Listovy koleje - výměna dveří na schodiště do podstřeší	0,00	68 611,97	14 408,51	83 020,48	6
3	A02 - oprava propadlé komunikace u závoru před objektem	0,00	59 361,02	12 465,81	71 826,83	5
4	B05 - Odstranění prahů, dorovnání podlahy u vedlejších místností	0,00	103 674,00	21 771,54	125 445,54	9
4	Oprava podlahových vrstev2 zadních vstupů do objektu A02	0,00	45 056,57	9 461,88	54 518,45	4
5	A03 - oprava dlaždic na chodbě I.NP	0,00	26 274,29	5 517,60	31 791,89	2
6	A04 - oprava soklové části KZS u rampy	0,00	54 612,90	11 468,71	66 081,61	5
8	A03 - oprava upadlých dlaždic na schodištích a v krčku mezi A03 a	0,00	29 881,69	6 275,15	36 156,84	3
8	Listovy koleje - oprava dlážděného chodníku podél kolejí	0,00	39 750,00	8 347,50	48 097,50	3
9	A05 oprava rozbitých dlaždiček (soklů) na chodbě v přízemí a	0,00	22 434,79	4 711,31	27 146,10	2
	Celkem za stavbu	0,00	1 155 178,47	242 587,48	1 397 765,95	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			23 042,40	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			9 042,00	1
5	Komunikace	HSV			16 630,00	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			15 030,80	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			37 976,25	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			106 634,89	9
64	Výplně otvorů	HSV			11 910,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			600,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			10 710,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			51 828,45	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 736,50	1
711	Izolace proti vodě	PSV			16 221,79	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 380,00	0
7631	Konstrukce sádkartonové	PSV			15 550,00	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			14 719,81	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			34 906,00	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			127 239,60	11
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			22 383,95	2
781	Obklady keramické	PSV			578 791,79	50
783	Nátěry	PSV			3 472,10	0

799	Ostatní	PSV			5 400,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			2 376,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			34 596,14	3
VN	Vedlejší náklady	VN			3 000,00	0
Cena celkem					1 155 178,47	100

Položkový rozpočet

S:	Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů KaM v roce 2022
O:	1 Stavební opravy a údržba v areálech menz VUT v Brně - 2022
R:	1 Menza Purkyňova - oprava otlučených obkladů, dlažby a kovových rohů, zadělání děr SDK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové				15 550,00
1	76319	SDK + profily + tmel (dodávka materiálu)	kpl.	1,00000	2 950,00	2 950,00
2	909	Hzs-nezmeritelné stavební práce - zadělání děr v SDK	h	36,00000	350,00	12 600,00
Díl: 781		Obklady keramické				66 640,63
3	781111121	Montáž lišt rohových (dle naběhlých nákladů)	bm	20,00000	100,00	2 000,00
4	597642070R01	Keramické dlaždice dle požadavku investora (dle naběhlých nákladů)	m2	7,00000	300,00	2 100,00
5	781495115U00	Spára podlaha - stěna, silikonem (dle naběhlých nákladů)	m	75,00000	50,00	3 750,00
6	7841901 RT3	Kontrola obkladů a dlažby vč. opravy, oprava omítek (dle naběhlých nákladů)	h	72,00000	350,00	25 200,00
7	24592151	Penetrace základní bal. 5 kg (dle naběhlých nákladů)	kus	2,00000	498,00	996,00
8	24744534	Lepidlo stavební a obkladové á 25 kg (dle naběhlých nákladů)	kg	100,00000	8,00	800,00
9	585564600R	Omítka štuková	kg	50,00000	4,50	225,00
10	58583205.A	Cementová spárovací hmota pro spáry o šířce do 6 mm (dle naběhlých nákladů)	kg	10,00000	89,00	890,00
11	5859154700R	Omítka jádrová hrubá	kg	200,00000	3,00	600,00
12	597813660	Obkládačka dle požadavku investora (dle naběhlých nákladů)	m2	7,00000	250,00	1 750,00
13	781100000R	Lišta nerezová rohová (dle naběhlých nákladů)	bm	20,00000	1 320,00	26 400,00
14	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	643,21000	3,00	1 929,63
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 600,00
15	979095211	Doprava (dle najetých km povoleno jen město Brno)	km	200,00000	8,00	1 600,00

Celkem						83 790,63
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů KaM v roce 2022
O:	1 Stavební opravy a údržba v areálech menz VUT v Brně - 2022
R:	10 PPV menza, Pizzerie, Piccolo 80471-4 - oprava rohů obložkami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				45 951,39
1	781111121	Montáž lišt rohových	bm	22,00000	100,00	2 200,00
2	7841901 RT3	Kontrola obkladů a dlažby vč. opravy, oprava omítek (dle naběhlých nákladů)	h	36,00000	350,00	12 600,00
3	24592151	Penetrace základní bal. 5 kg (dle naběhlých nákladů)	kus	1,00000	498,00	498,00
4	24744534	Lepidlo stavební a obkladové á 25 kg (dle naběhlých nákladů)	kg	25,00000	8,00	200,00
5	5859154700R	Omítka jádrová hrubá	kg	25,00000	3,00	75,00
6	781100000R	Lišta nerezová rohová (dle naběhlých nákladů)	bm	22,00000	1 320,00	29 040,00
7	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	446,13000	3,00	1 338,39
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				400,00
8	979095211	Doprava (dle najetých km povoleno jen město Brno)	km	50,00000	8,00	400,00
Celkem						46 351,39

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů KaM v roce 2022
O: 1	Stavební opravy a údržba v areálech menz VUT v Brně - 2022
R: 10	Menza Purkyňova - oprava oplechování vnější šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						8 209,60
1	631343891	Penetrace hloubková	m2	4,40000	92,00	404,80
2	632415106	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm - vyrovnávací	m2	4,40000	342,00	1 504,80
3	909	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	18,00000	350,00	6 300,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 694,00
4	965048515	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	4,40000	285,00	1 254,00
5	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	4,40000	100,00	440,00
				4*1,1		4,40000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						41,81
6	999281145	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,04646	900,00	41,81
Díl: 711 Izolace proti vodě						2 566,21
7	711212005	Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace	m2	4,40000	580,00	2 552,00
8	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,01421	1 000,00	14,21
Díl: 764 Konstrukce klempířské						9 392,11
9	931981129	Příplatek za nepískovanou lepenku	m2	4,40000	85,00	374,00
10	764811201	Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 30° z plechu tl. 0,55 mm, plocha do 10 m2	m2	5,00000	1 780,00	8 900,00
				5		5,00000
11	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	78,74000	1,50	118,11
Díl: 799 Ostatní						2 000,00
12	6223	Vykrytí, zajištění pracoviště	kpl.	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						316,21
13	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,14344	174,00	24,96
14	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,14344	728,00	104,42
15	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,14344	244,00	35,00
16	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,15160	17,10	36,79
17	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,14344	341,50	48,98
18	979999998	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	0,14344	450,00	64,55
19	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,14344	10,50	1,51
Celkem						24 219,94

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů KaM v roce 2022
O:	1 Stavební opravy a údržba v areálech menz VUT v Brně - 2022
R:	2 Menza Purkyňova - oprava lemování rampy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						23 890,09
1	631343891	Penetrace hloubková	m2	5,50000	92,00	506,00
2	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka 150/150 mm	t	0,02904	53 860,00	1 564,09
		5,5*4,4/1000*1,2		0,02904		
3	632415102	Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm	m2	5,50000	240,00	1 320,00
4	632421195	Potěrručně zpracovaný, tl. 90 mm rapid, s vlákny	m2	5,50000	2 200,00	12 100,00
5	909	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	24,00000	350,00	8 400,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 500,00
6	953981103	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	10,00000	150,00	1 500,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						9 283,50
7	965043331	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem	m3	0,55000	4 120,00	2 266,00
		10*0,55*0,1		0,55000		
8	965048515	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	5,50000	285,00	1 567,50
9	965081713	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2	m2	5,50000	100,00	550,00
10	970241100	Řezání prostého betonu hl. žezu 100 mm	m	9,80000	500,00	4 900,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						959,72
11	999281145	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	1,06636	900,00	959,72
Díl: 711 Izolace proti vodě						5 055,93
12	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	5,50000	30,00	165,00
13	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky	m2	5,50000	300,00	1 650,00
14	711212005	Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace	m2	5,50000	580,00	3 190,00
15	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,05093	1 000,00	50,93
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						25 321,60
16	767995105	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	82,00000	100,00	8 200,00
		10*7,2		72,00000		
		10		10,00000		
17	767996802	Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg	kg	82,00000	30,00	2 460,00
		(7+3)*7,2		72,00000		
		10		10,00000		
18	767999	Výroba kovového svařence	kg	82,00000	125,00	10 250,00
19	13331782	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 11375	t	0,08200	53 800,00	4 411,60
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						7 399,88
20	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	5,50000	45,00	247,50
21	771578012	Výplň spáry silikonem	m	10,00000	50,00	500,00
22	771775105	Montáž podlah keram. vnější, hladké, tmel, 15x15 cm	m2	5,50000	700,00	3 850,00
23	59764210	Dlažba hladká protiskl. 300x300x9 mm	m2	7,00000	350,00	2 450,00
24	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	70,47500	5,00	352,38
Díl: 783 Nátěry						3 252,00
25	783251003	Nátěr epoxidový kovových konstr. 1+ 3x email	m2	2,40000	355,00	852,00
		10*0,24		2,40000		
26	783992000	Nátěr bezpečnostními barvami šrafováním	m2	1,20000	2 000,00	2 400,00
		10*0,12		1,20000		

Položkový rozpočet

S:	Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů KaM v roce 2022
O:	1 Stavební opravy a údržba v areálech menz VUT v Brně - 2022
R:	2 Menza Purkyňova - oprava lemování rampy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				2 000,00
27	6223	Vykrytí podlahy, zajištění pracoviště	kpl.	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 253,42
28	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,47581	174,00	256,79
29	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,47581	728,00	1 074,39
30	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,47581	244,00	360,10
31	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,13712	17,10	378,54
32	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,47581	341,50	503,99
33	979999998	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	1,47581	450,00	664,11
34	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,47581	10,50	15,50

Celkem						81 916,14
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů KaM v roce 2022
O:	1 Stavební opravy a údržba v areálech menz VUT v Brně - 2022
R:	3 Purkyňova - rychlé občerstvení - 80452 oprava obkladů dlažby a kovových rohů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				40 623,72
1	781111121	Montáž lišt rohových (dle naběhlých nákladů)	bm	16,00000	100,00	1 600,00
2	597642070R01	Keramické dlaždice dle požadavku investora (dle naběhlých nákladů)	m2	3,00000	300,00	900,00
3	781495115U00	Spára podlaha - stěna, silikonem (dle naběhlých nákladů)	m	10,00000	50,00	500,00
4	7841901 RT3	Kontrola obkladů a dlažby vč. opravy, oprava omítek (dle naběhlých nákladů)	h	39,00000	350,00	13 650,00
5	24592151	Penetrace základní bal. 5 kg (dle naběhlých nákladů)	kus	1,00000	498,00	498,00
6	24744534	Lepidlo stavební a obkladové á 25 kg (dle naběhlých nákladů)	kg	50,00000	8,00	400,00
7	58583205.A	Cementová spárovací hmota pro spáry o šířce do 6 mm (dle naběhlých nákladů)	kg	5,00000	4,50	22,50
8	597813660	Obkládačka dle požadavku investora (dle naběhlých nákladů)	m2	3,00000	250,00	750,00
9	781100000R	Lišta nerezová rohová (dle naběhlých nákladů)	bm	16,00000	1 320,00	21 120,00
10	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	394,40500	3,00	1 183,22
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				400,00
11	979095211	Doprava (dle najetých km povoleno jen město Brno)	km	50,00000	8,00	400,00
Celkem						41 023,72

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů KaM v roce 2022
O:	1 Stavební opravy a údržba v areálech menz VUT v Brně - 2022
R:	4 Menza Starý pivovar 80431 - oprava obkladů, dlažby a kovových rohů nab.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				34 629,12
1	781111121	Montáž lišt rohových (dle naběhlých nákladů)	bm	10,00000	100,00	1 000,00
2	597642070R01	Keramické dlaždice dle požadavku investora (dle naběhlých nákladů)	m2	5,00000	300,00	1 500,00
3	781495115U00	Spára podlaha - stěna, silikonem (dle naběhlých nákladů)	m	10,00000	50,00	500,00
4	7841901 RT3	Kontrola obkladů a dlažby vč. opravy, oprava omítek (dle naběhlých nákladů)	h	45,00000	350,00	15 750,00
5	24592151	Penetrace základní bal. 5 kg (dle naběhlých nákladů)	kus	1,00000	498,00	498,00
6	24744534	Lepidlo stavební a obkladové á 25 kg (dle naběhlých nákladů)	kg	50,00000	8,00	400,00
7	58583205.A	Cementová spárovací hmota pro spáry o šířce do 6 mm (dle naběhlých nákladů)	kg	5,00000	4,50	22,50
8	597813660	Obkládačka dle požadavku investora (dle naběhlých nákladů)	m2	3,00000	250,00	750,00
9	781100000R	Lišta nerezová rohová (dle naběhlých nákladů)	bm	10,00000	1 320,00	13 200,00
10	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	336,20500	3,00	1 008,62
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				400,00
11	979095211	Doprava (dle najetých km povoleno jen město Brno)	km	50,00000	8,00	400,00
Celkem						35 029,12

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů KaM v roce 2022
O:	1 Stavební opravy a údržba v areálech menz VUT v Brně - 2022
R:	5 Jídelna FCH Purkyňova 80456 - oprava obkladů, dlažby a kovových rohů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				38 162,02
1	781111121	Montáž lišt rohových (dle naběhlých nákladů)	bm	14,00000	100,00	1 400,00
2	597642070R01	Keramické dlaždice dle požadavku investora (dle naběhlých nákladů)	m2	3,00000	300,00	900,00
3	781495115U00	Spára podlaha - stěna, silikonem (dle naběhlých nákladů)	m	45,00000	50,00	2 250,00
4	7841901 RT3	Kontrola obkladů a dlažby vč. opravy, oprava omítek (dle naběhlých nákladů)	h	36,00000	350,00	12 600,00
5	24592151	Penetrace základní bal. 5 kg (dle naběhlých nákladů)	kus	1,00000	498,00	498,00
6	24744534	Lepidlo stavební a obkladové á 25 kg (dle naběhlých nákladů)	kg	50,00000	8,00	400,00
7	58583205.A	Cementová spárovací hmota pro spáry o šířce do 6 mm (dle naběhlých nákladů)	kg	5,00000	4,50	22,50
8	597813660	Obkládačka dle požadavku investora (dle naběhlých nákladů)	m2	2,00000	250,00	500,00
9	781100000R	Lišta nerezová rohová (dle naběhlých nákladů)	bm	14,00000	1 320,00	18 480,00
10	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	370,50500	3,00	1 111,52
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				400,00
11	979095211	Doprava (dle najetých km povoleno jen město Brno)	km	50,00000	8,00	400,00
Celkem						38 562,02

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů KaM v roce 2022
O:	1 Stavební opravy a údržba v areálech menz VUT v Brně - 2022
R:	6 Menza Rybkova - oprava rozbitých dlaždic v prostorách menzy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				26 151,70
1	597642070R01	Keramické dlaždice dle požadavku investora (dle naběhlých nákladů)	m2	5,00000	300,00	1 500,00
2	7841901 RT3	Kontrola obkladů a dlažby vč. opravy, oprava omítek (dle naběhlých nákladů)	h	64,00000	350,00	22 400,00
3	24744534	Lepidlo stavební a obkladové á 25 kg (dle naběhlých nákladů)	kg	75,00000	8,00	600,00
4	58583205.A	Cementová spárovací hmota pro spáry o šířce do 6 mm (dle naběhlých nákladů)	kg	10,00000	89,00	890,00
5	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	253,90000	3,00	761,70
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				400,00
6	979095211	Doprava (dle najetých km povoleno jen město Brno)	km	50,00000	8,00	400,00
Celkem						26 551,70

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů KaM v roce 2022
O:	1 Stavební opravy a údržba v areálech menz VUT v Brně - 2022
R:	7 Restaurace Q, Technická 2 - rohové lišty, přilepení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				53 853,55
1	781111121	Montáž lišt rohových (dle naběhlých nákladů)	bm	22,00000	100,00	2 200,00
2	597642070R01	Keramické dlaždice dle požadavku investora (dle naběhlých nákladů)	m2	2,00000	300,00	600,00
3	781495115U00	Spára podlaha - stěna, silikonem (dle naběhlých nákladů)	m	56,00000	50,00	2 800,00
4	7841901 RT3	Kontrola obkladů a dlažby vč. opravy, oprava omítek (dle naběhlých nákladů)	h	48,00000	350,00	16 800,00
5	24744534	Lepidlo stavební a obkladové á 25 kg (dle naběhlých nákladů)	kg	50,00000	8,00	400,00
6	58583205.A	Cementová spárovací hmota pro spáry o šířce do 6 mm (dle naběhlých nákladů)	kg	5,00000	89,00	445,00
7	781100000R	Lišta nerezová rohová (dle naběhlých nákladů)	bm	22,00000	1 320,00	29 040,00
8	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	522,85000	3,00	1 568,55
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				400,00
9	979095211	Doprava (dle najetých km povoleno jen město Brno)	km	50,00000	8,00	400,00
Celkem						54 253,55

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů KaM v roce 2022
O:	1 Stavební opravy a údržba v areálech menz VUT v Brně - 2022
R:	9 PPV Pizzerie 80471 - oprava obkladů na myčce gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				31 340,45
1	781495115U00	Spára podlaha - stěna, silikonem (dle naběhlých nákladů)	m	35,00000	50,00	1 750,00
2	7841901 RT3	Kontrola obkladů a dlažby vč. opravy, oprava omítek (dle naběhlých nákladů)	h	68,00000	350,00	23 800,00
3	24592151	Penetrace základní bal. 5 kg (dle naběhlých nákladů)	kus	1,00000	50,00	50,00
4	24744534	Lepidlo stavební a obkladové á 25 kg (dle naběhlých nákladů)	kg	75,00000	8,00	600,00
5	58583205.A	Cementová spárovací hmota pro spáry o šířce do 6 mm (dle naběhlých nákladů)	kg	10,00000	89,00	890,00
6	5859154700R	Omítka jádrová hrubá	kg	75,00000	3,00	225,00
7	597813660	Obkládačka dle požadavku investora (dle naběhlých nákladů)	m2	8,00000	250,00	2 000,00
8	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	675,15000	3,00	2 025,45
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				800,00
9	979095211	Doprava (dle najetých km povoleno jen město Brno)	km	100,00000	8,00	800,00
Celkem						32 140,45

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů KaM v roce 2022
O:	2 Stavební opravy a údržba v areálech kolejí VUT v Brně - 2022
R:	1 A03 boční odvětrání vlhkého podsklepení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						9 042,00
1	411120012	Strop montovaný z desek stropních betonových, tloušťka 9 cm	m2	2,64000	3 425,00	9 042,00
		2,2*1,2		2,64000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						10 250,00
2	612401291	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou štukovovou omítkou	kus	2,00000	225,00	450,00
3	909	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	28,00000	350,00	9 800,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						8 438,56
4	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm	t	0,02100	53 860,00	1 131,06
5	632421198	Potěr ručně zpracovaný, tl. 100mm	m2	2,64000	2 000,00	5 280,00
		2,2*1,2		2,64000		
6	632478129	Reprofilace-cement.hmota tl.do 40 mm	m2	1,25000	1 622,00	2 027,50
Díl: 96 Bourání konstrukcí						15 824,08
7	960321271	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	0,52800	12 860,00	6 790,08
		2,2*1,2*0,2		0,52800		
8	965042131	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,33600	4 000,00	1 344,00
		3,36*0,1		0,33600		
9	970041130	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm	m	0,50000	2 500,00	1 250,00
10	970251200	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	5,60000	1 150,00	6 440,00
		2,2*2		4,40000		
		1,2		1,20000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						595,40
11	999281145	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,66156	900,00	595,40
Díl: 711 Izolace proti vodě						1 539,73
12	711212005	Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace	m2	2,64000	580,00	1 531,20
13	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,00853	1 000,00	8,53
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						2 380,00
14	721176223	Potrubí svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	2,80000	850,00	2 380,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						1 500,00
15	767811100RV	Montáž větracích mřížek vč. dodávky pr. 125mm	kus	2,00000	750,00	1 500,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						3 884,72
16	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,26250	174,00	393,68
17	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,26250	244,00	552,05
18	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	33,93744	17,10	580,33
19	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,26250	341,50	772,64
20	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,31248	38,10	431,01
21	979990103	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	2,26250	500,00	1 131,25
22	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,26250	10,50	23,76
Celkem						53 454,49

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů KaM v roce 2022	
O:	2	Stavební opravy a údržba v areálech kolejí VUT v Brně - 2022
R:	1	A03 boční odvětrání vlhkého podsklepení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů KaM v roce 2022
O: 2	Stavební opravy a údržba v areálech kolejí VUT v Brně - 2022
R: 10	A04 - Oprava dlažby na balkónech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				45 849,42
1	597642070R01	Keramické dlaždice dle požadavku investora (dle naběhlých nákladů)	m2	6,00000	300,00	1 800,00
2	781495115U00	Spára podlaha - stěna, silikonem (dle naběhlých nákladů)	m	115,00000	50,00	5 750,00
3	7841901 RT3	Kontrola obkladů a dlažby vč. opravy, oprava omítek (dle naběhlých nákladů)	h	98,00000	350,00	34 300,00
4	24592151	Penetrace základní bal. 5 kg (dle naběhlých nákladů)	kus	2,00000	498,00	996,00
5	24744534	Lepidlo stavební a obkladové á 25 kg (dle naběhlých nákladů)	kg	75,00000	8,00	600,00
6	58583205.A	Cementová spárovací hmota pro spáry o šířce do 6 mm (dle naběhlých nákladů)	kg	12,00000	89,00	1 068,00
7	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	445,14000	3,00	1 335,42
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				400,00
8	979095211	Doprava (dle najetých km povoleno jen město Brno)	km	50,00000	8,00	400,00
Celkem						46 249,42

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů KaM v roce 2022
O:	2 Stavební opravy a údržba v areálech kolejí VUT v Brně - 2022
R:	11 Oprava příjezdové komunikace ke garáži "A06" (za závorou)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 080,00
1	113106231R	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu - lokálně	m2	8,50000	480,00	4 080,00
Díl: 5		Komunikace				13 230,00
2	596215040R	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm - lokálně	m2	8,50000	980,00	8 330,00
3	909	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	14,00000	350,00	4 900,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				565,34
4	999281145	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,62815	900,00	565,34
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 944,31
5	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,91250	174,00	332,78
6	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,91250	244,00	466,65
7	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,95000	17,10	392,45
8	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,91250	341,50	653,12
9	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,73750	38,10	218,60
10	979999998	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	1,91250	450,00	860,63
11	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,91250	10,50	20,08
Celkem						20 819,65

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů KaM v roce 2022
O:	2 Stavební opravy a údržba v areálech kolejí VUT v Brně - 2022
R:	12 Drobné zednické opravy koleje PPV blok A02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				39 426,34
1	597642070R01	Keramické dlaždice dle požadavku investora (dle naběhlých nákladů)	m2	6,00000	300,00	1 800,00
2	781495115U00	Spára podlaha - stěna, silikonem (dle naběhlých nákladů)	m	125,00000	50,00	6 250,00
3	7841901 RT3	Kontrola obkladů a dlažby vč. opravy, oprava omítek (dle naběhlých nákladů)	h	80,00000	350,00	28 000,00
4	24592151	Penetrace základní bal. 5 kg (dle naběhlých nákladů)	kus	1,00000	498,00	498,00
5	24744534	Lepidlo stavební a obkladové á 25 kg (dle naběhlých nákladů)	kg	75,00000	8,00	600,00
6	58556536	jádrová omítka ruční bal. 25 kg	kg	50,00000	3,00	150,00
7	58583205.A	Cementová spárovací hmota pro spáry o šířce do 6 mm (dle naběhlých nákladů)	kg	10,00000	89,00	890,00
8	585914171	vápenný štuk	kg	20,00000	4,50	90,00
9	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	382,78000	3,00	1 148,34
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				960,00
10	979095211	Doprava (dle najetých km povoleno jen město Brno)	km	120,00000	8,00	960,00
Celkem						40 386,34

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů KaM v roce 2022
O:	2 Stavební opravy a údržba v areálech kolejí VUT v Brně - 2022
R:	13 Drobné zednické opravy koleje PPV blok A04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				39 426,34
1	597642070R01	Keramické dlaždice dle požadavku investora (dle naběhlých nákladů)	m2	6,00000	300,00	1 800,00
2	781495115U00	Spára podlaha - stěna, silikonem (dle naběhlých nákladů)	m	125,00000	50,00	6 250,00
3	7841901 RT3	Kontrola obkladů a dlažby vč. opravy, oprava omítek (dle naběhlých nákladů)	h	80,00000	350,00	28 000,00
4	24592151	Penetrace základní bal. 5 kg (dle naběhlých nákladů)	kus	1,00000	498,00	498,00
5	24744534	Lepidlo stavební a obkladové á 25 kg (dle naběhlých nákladů)	kg	75,00000	8,00	600,00
6	58556536	jádrová omítka ruční bal. 25 kg	kg	50,00000	3,00	150,00
7	58583205.A	Cementová spárovací hmota pro spáry o šířce do 6 mm (dle naběhlých nákladů)	kg	10,00000	89,00	890,00
8	585914171	vápenný štuk	kg	20,00000	4,50	90,00
9	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	382,78000	3,00	1 148,34
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				960,00
10	979095211	Doprava (dle najetých km povoleno jen město Brno)	km	120,00000	8,00	960,00
Celkem						40 386,34

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů KaM v roce 2022
O:	2 Stavební opravy a údržba v areálech kolejí VUT v Brně - 2022
R:	14 Drobné zednické opravy koleje PPV blok A05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				39 426,34
1	597642070R01	Keramické dlaždice dle požadavku investora (dle naběhlých nákladů)	m2	6,00000	300,00	1 800,00
2	781495115U00	Spára podlaha - stěna, silikonem (dle naběhlých nákladů)	m	125,00000	50,00	6 250,00
3	7841901 RT3	Kontrola obkladů a dlažby vč. opravy, oprava omítek (dle naběhlých nákladů)	h	80,00000	350,00	28 000,00
4	24592151	Penetrace základní bal. 5 kg (dle naběhlých nákladů)	kus	1,00000	498,00	498,00
5	24744534	Lepidlo stavební a obkladové á 25 kg (dle naběhlých nákladů)	kg	75,00000	8,00	600,00
6	58556536	jádrová omítka ruční bal. 25 kg	kg	50,00000	3,00	150,00
7	58583205.A	Cementová spárovací hmota pro spáry o šířce do 6 mm (dle naběhlých nákladů)	kg	10,00000	89,00	890,00
8	585914171	vápenný štuk	kg	20,00000	4,50	90,00
9	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	382,78000	3,00	1 148,34
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				960,00
10	979095211	Doprava (dle najetých km povoleno jen město Brno)	km	120,00000	8,00	960,00
Celkem						40 386,34

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů KaM v roce 2022
O:	2 Stavební opravy a údržba v areálech kolejí VUT v Brně - 2022
R:	15 Listovy koleje - výměna dveří na schodiště do podstřeší

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 780,80
1	612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	6,00000	600,00	3 600,00
		3*2		6,00000		
2	612409991	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	14,40000	82,00	1 180,80
		4,8*3		14,40000		
Díl: 64		Výplně otvorů				11 910,00
3	642945121	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., zazděním	kus	3,00000	1 650,00	4 950,00
4	5533301016	Zárubeň ocelová 75/1970/700 L, P, EI, EW 30 pro zdění, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus	3,00000	2 320,00	6 960,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				600,00
5	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	6,00000	100,00	600,00
		2*3		6,00000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 210,00
6	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	30,00000	112,00	3 360,00
		5*3*2		30,00000		
7	952902110	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	90,00000	15,00	1 350,00
		30*3		90,00000		
8	951	Provizorní zábrana proti šíření prachu	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00
		3		3,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 160,00
9	962031133	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	0,90000	100,00	90,00
		0,15*2*3		0,90000		
10	968071125	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	3,00000	50,00	150,00
11	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,80000	400,00	1 920,00
		0,8*2*3		4,80000		
12	970231100	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm	m	12,00000	500,00	6 000,00
		2*2*3		12,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				400,79
13	999281151	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	0,44532	900,00	400,79
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				31 650,00
14	766661413	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	3,00000	750,00	2 250,00
		3		3,00000		
15	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	3,00000	250,00	750,00
16	54914621	Dveřní kování	kus	3,00000	550,00	1 650,00
17	61168501.A	Dveře dřevěné vnitřní hladké EI30 80/197 cm	kus	3,00000	9 000,00	27 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 900,38
18	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,60522	174,00	105,31
19	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,60522	728,00	440,60
20	979011219	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	1,21044	347,50	420,63
21	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,60522	244,00	147,67
22	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,07830	17,10	155,24
23	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,60522	341,50	206,68
24	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,02610	38,10	115,29
25	979999999	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	0,60522	500,00	302,61

Položkový rozpočet

S:	Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů KaM v roce 2022
O:	2 Stavební opravy a údržba v areálech kolejí VUT v Brně - 2022
R:	15 Listovy koleje - výměna dveří na schodiště do podstřeší

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,60522	10,50	6,35

Celkem	68 611,97
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů KaM v roce 2022
O:	2 Stavební opravy a údržba v areálech kolejí VUT v Brně - 2022
R:	3 A02 - oprava propadlé komunikace u závory před objektem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						16 462,40
1	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 8*0,3	m3	2,40000	2 000,00	4 800,00
				2,40000		
2	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,40000	280,00	672,00
3	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 2,4*5	m3	12,00000	20,00	240,00
				12,00000		
4	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	2,40000	250,00	600,00
5	167101201	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	2,40000	500,00	1 200,00
6	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,40000	16,00	38,40
7	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,40000	380,00	912,00
8	113107220	Odstranění asfaltobetonové vozovky, pl. do 50 m2	m2	8,00000	1 000,00	8 000,00
Díl: 5 Komunikace						3 400,00
9	564231112	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 11 cm	m2	8,00000	125,00	1 000,00
10	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm 8	m2	8,00000	300,00	2 400,00
				8,00000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						15 258,86
11	631319165	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm 1,6	m3	1,60000	225,00	360,00
				1,60000		
12	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 4,44*8/1000*1,2	t	0,04262	53 000,00	2 258,86
				0,04262		
13	631416213	Mazanina betonová, tloušťka 12 - 24 cm 8*0,2	m3	1,60000	7 900,00	12 640,00
				1,60000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 336,00
14	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 8*0,1	m3	0,80000	2 920,00	2 336,00
				0,80000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						7 143,26
15	999281145	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	7,93696	900,00	7 143,26
Díl: M46 Zemní práce při montážích						2 376,00
16	460030081	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8- 10 cm 12	m	12,00000	198,00	2 376,00
				12,00000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						9 384,50
17	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,76000	174,00	306,24
18	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,76000	728,00	1 281,28
19	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,12000	244,00	5 153,28
20	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,76000	17,10	30,10
21	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,28000	341,50	1 803,12
22	979999998	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	1,76000	450,00	792,00
23	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,76000	10,50	18,48
Díl: VN Vedlejší náklady						3 000,00
24	VN113	Zařízení staveniště	kpl.	1,00000	3 000,00	3 000,00
Celkem						59 361,02

Položkový rozpočet

S:	Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů KaM v roce 2022	
O:	2	Stavební opravy a údržba v areálech kolejí VUT v Brně - 2022
R:	3	A02 - oprava propadlé komunikace u závory před objektem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů KaM v roce 2022
O:	2 Stavební opravy a údržba v areálech kolejí VUT v Brně - 2022
R:	4 B05 - Odstranění prahů, dorovnání podlahy u vedlejších místností

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				3 256,00
1	766662811	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	74,00000	44,00	3 256,00
		13*3		39,00000		
		7*5		35,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				100 418,00
2	76711	Dodávka atypického zámečnického výrobku - přechodová lišta	kus	74,00000	1 082,00	80 068,00
		74		74,00000		
3	767112	Montáž přechodové atypické lišty	kus	74,00000	250,00	18 500,00
		74		74,00000		
4	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	925,00000	2,00	1 850,00
Celkem						103 674,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů KaM v roce 2022		
O:	2	Stavební opravy a údržba v areálech kolejí VUT v Brně - 2022	
R:	4	Oprava podlahových vrstev2 zadních vstupů do objektu A02	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				13 587,78
1	631343891	Penetrace hloubková	m2	7,68000	92,00	706,56
2	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka 150/150 mm	t	0,01244	53 860,00	670,02
		7,68*1,35/1000*1,2		0,01244		
3	632415102	Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm	m2	7,68000	240,00	1 843,20
4	632421180	Potěr ručně zpracovaný, tl. 70 mm	m2	7,68000	1 350,00	10 368,00
		3,2*1,2*2		7,68000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 371,71
5	965043331	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	m3	0,53760	4 120,00	2 214,91
		7,68*0,07		0,53760		
6	965048515	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	7,68000	285,00	2 188,80
7	965081713	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2	m2	7,68000	100,00	768,00
		3,2*1,2*2		7,68000		
8	970241100	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	6,40000	500,00	3 200,00
		3,2*2		6,40000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 030,18
9	999281145	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	1,14464	900,00	1 030,18
Díl: 711		Izolace proti vodě				7 059,92
10	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	7,68000	30,00	230,40
11	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky	m2	7,68000	300,00	2 304,00
12	711212005	Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace	m2	7,68000	580,00	4 454,40
13	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,07112	1 000,00	71,12
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				10 057,02
14	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	7,68000	48,00	368,64
15	771578012	Výplň spáry silikonem	m	16,20000	50,00	810,00
16	771775105	Montáž podlah keram. vnější, hladké, tmel, 15x15 cm	m2	7,68000	700,00	5 376,00
17	59764210	Dlažba hladká protiskl. 300x300x9 mm	m2	9,00000	350,00	3 150,00
18	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	70,47500	5,00	352,38
Díl: 783		Nátěry				220,10
19	783251003	Nátěr epoxidový kovových konstr. 1+ 3x email	m2	0,62000	355,00	220,10
Díl: 799		Ostatní				1 400,00
20	6223	Vykrytí podlahy, zajištění pracoviště	kpl.	1,00000	1 400,00	1 400,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 329,86
21	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,43603	174,00	249,87
22	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,43603	728,00	1 045,43
23	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,43603	244,00	350,39
24	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,54048	17,10	368,34
25	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,43603	341,50	490,40
26	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,30810	38,10	164,14
27	979999998	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	1,43603	450,00	646,21
28	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,43603	10,50	15,08
Celkem						45 056,57

Položkový rozpočet

S:	Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů KaM v roce 2022	
O:	2	Stavební opravy a údržba v areálech kolejí VUT v Brně - 2022
R:	4	Oprava podlahových vrstev2 zadních vstupů do objektu A02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů KaM v roce 2022
O:	2 Stavební opravy a údržba v areálech kolejí VUT v Brně - 2022
R:	5 A03 - oprava dlaždic na chodbě I.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				25 794,29
1	597642070R01	Keramické dlaždice dle požadavku investora (dle naběhlých nákladů)	m2	4,00000	300,00	1 200,00
2	781495115U00	Spára podlaha - stěna, silikonem (dle naběhlých nákladů)	m	16,00000	50,00	800,00
3	7841901 RT3	Kontrola obkladů a dlažby vč. opravy, oprava omítek (dle naběhlých nákladů)	h	62,00000	350,00	21 700,00
4	24592151	Penetrace základní bal. 5 kg (dle naběhlých nákladů)	kus	1,00000	498,00	498,00
5	24744534	Lepidlo stavební a obkladové á 25 kg (dle naběhlých nákladů)	kg	50,00000	8,00	400,00
6	58583205.A	Cementová spárovací hmota pro spáry o šířce do 6 mm (dle naběhlých nákladů)	kg	5,00000	89,00	445,00
7	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	250,43000	3,00	751,29
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				480,00
8	979095211	Doprava (dle najetých km povoleno jen město Brno)	km	60,00000	8,00	480,00
Celkem						26 274,29

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů KaM v roce 2022
O:	2 Stavební opravy a údržba v areálech kolejí VUT v Brně - 2022
R:	6 A04 - oprava soklové části KZS u rampy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						37 976,25
1	621	Oprava soklové části KZS	m2	6,77250	4 500,00	30 476,25
				9,03*0,75	6,77250	
2	6223	Vykrytí podlahy, zajištění pracoviště	kpl.	1,00000	1 200,00	1 200,00
3	909	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	18,00000	350,00	6 300,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						6 159,16
4	965081702	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	9,03000	32,00	288,96
5	978041114	Odstranění KZS EPS F tl. 140 mm s omítkou	m2	6,77250	320,00	2 167,20
6	96112	Řezání spáry v KZS	m	9,03000	100,00	903,00
7	909	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	8,00000	350,00	2 800,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské						5 327,70
8	764816420	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm	m	9,03000	580,00	5 237,40
9	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	45,15000	2,00	90,30
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						4 927,05
10	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,35450	48,00	65,02
				9,03*0,15	1,35450	
11	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	9,03000	115,00	1 038,45
12	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	9,03000	90,00	812,70
13	771578012	Výplň spáry silikonem	m	27,09000	82,00	2 221,38
				9,03*3	27,09000	
14	59764203	Dlažba matná 300x300x9 mm	m2	2,00000	300,00	600,00
15	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	47,37550	4,00	189,50
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						222,74
16	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,09606	174,00	16,71
17	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,09606	728,00	69,93
18	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,09606	244,00	23,44
19	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,44085	17,10	24,64
20	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,09606	341,50	32,80
21	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,28817	38,10	10,98
22	979999998	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	0,09606	450,00	43,23
23	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,09606	10,50	1,01
Celkem						54 612,90

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů KaM v roce 2022
O:	2 Stavební opravy a údržba v areálech kolejí VUT v Brně - 2022
R:	8 Listovy koleje - oprava dlážděného chodníku podél kolejí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 500,00
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	50,00000	50,00	2 500,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				37 250,00
2	632921911	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm	m2	50,00000	720,00	36 000,00
3	59245310	Dlaždice betonová 30x30 cm šedá	m2	5,00000	250,00	1 250,00
Celkem						39 750,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů KaM v roce 2022
O:	2 Stavební opravy a údržba v areálech kolejí VUT v Brně - 2022
R:	9 A05 oprava rozbitých dlaždiček (soklů) na chodbě v přízemí a schodišti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				22 034,79
1	597642070R01	Keramické dlaždice dle požadavku investora (dle naběhlých nákladů)	m2	4,00000	300,00	1 200,00
2	781495115U00	Spára podlaha - stěna, silikonem (dle naběhlých nákladů)	m	45,00000	50,00	2 250,00
3	7841901 RT3	Kontrola obkladů a dlažby vč. opravy, oprava omítek (dle naběhlých nákladů)	h	48,00000	350,00	16 800,00
4	24592151	Penetrace základní bal. 5 kg (dle naběhlých nákladů)	kus	1,00000	498,00	498,00
5	24744534	Lepidlo stavební a obkladové á 25 kg (dle naběhlých nákladů)	kg	25,00000	8,00	200,00
6	58583205.A	Cementová spárovací hmota pro spáry o šířce do 6 mm (dle naběhlých nákladů)	kg	5,00000	89,00	445,00
7	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	213,93000	3,00	641,79
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				400,00
8	979095211	Doprava (dle najetých km povoleno jen město Brno)	km	50,00000	8,00	400,00
Celkem						22 434,79

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Drobné zednické opravy ubytovacích a stravovacích provozů KaM v roce 2022
O:	2 Stavební opravy a údržba v areálech kolejí VUT v Brně - 2022
R:	8 A03 - oprava upadlých dlaždic na schodištích a v krčku mezi A03 a A06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				29 481,69
1	597642070R01	Keramické dlaždice dle požadavku investora (dle naběhlých nákladů)	m2	5,00000	300,00	1 500,00
2	781495115U00	Spára podlaha - stěna, silikonem (dle naběhlých nákladů)	m	42,00000	50,00	2 100,00
3	7841901 RT3	Kontrola obkladů a dlažby vč. opravy, oprava omítek (dle naběhlých nákladů)	h	68,00000	350,00	23 800,00
4	24592151	Penetrace základní bal. 5 kg (dle naběhlých nákladů)	kus	1,00000	498,00	498,00
5	24744534	Lepidlo stavební a obkladové á 25 kg (dle naběhlých nákladů)	kg	35,00000	8,00	280,00
6	58583205.A	Cementová spárovací hmota pro spáry o šířce do 6 mm (dle naběhlých nákladů)	kg	5,00000	89,00	445,00
7	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	286,23000	3,00	858,69
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				400,00
8	979095211	Doprava (dle najetých km povoleno jen město Brno)	km	50,00000	8,00	400,00
Celkem						29 881,69

Poznámky uchazeče k zadání