

Smlouva o dílo

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

evidenční číslo smlouvy objednatele:

evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 6/2022

054/22/857/548

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel: Město Turnov

Zastoupený: [REDACTED]

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

Bank. spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

dále jen objednatel na straně jedné

1.2 Zhotovitel : Technické služby Turnov, s.r.o.

Zastoupený : [REDACTED]

Sídlo: Sobotecká 2055, 511 01 Turnov

Bank. spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČ: 25260260

DIČ: CZ25260260

dále jen zhotovitel na straně druhé

2. Předmět díla :

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a vlastní nebezpečí zhotovit dílo: „**Výměna veřejného osvětlení Na Kamenci v Turnově**“. Provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění předmětu díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou předmět smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit. Přesný rozsah díla je specifikován v cenové nabídce ze dne 22.3.2022, která se považuje za nedílnou součást smlouvy. Práce budou prováděny dle požadavku objednatele a oceněného položkového rozpočtu.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla :

3.1. Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce ze dne 22.3.2022 jako cena pevná po celou dobu provádění díla ve výši **Kč 253.841,-bez DPH, 307.148,-Kč vč. 21% DPH.**

4. Platební podmínky a smluvní pokuty:

- 4.1 Úhrada bude objednatelem provedena jednorázově po skončení a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.
- 4.2 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.
- 4.3 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při realizaci stavby v důsledku vad předmětu díla podle této smlouvy objednateli nebo třetím osobám a nese náklady na jejich odstranění.
- 4.4 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
- 4.5 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.

5. Termín plnění díla :

Zahájení díla 1.6.2022

Dokončení a předání díla do 30.6.2022




6. Další ujednání :

- 6.1 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.
- 6.2 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, se zadávacími podmínkami, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.
- 6.3 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.
- 6.4 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis.
- 6.5 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 36 měsíců.
- 6.6 Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny zhotovitelem v termínu písemně dohodnutém se zástupcem objednatele.

- 6.7 Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
- 6.8 Smlouvu do registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. vloží objednatel
- 6.9 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..
- 6.10 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, každá strana obdrží dva výtisky.

V Turnově dne:^{26.5.}.....2022

V Turnově dne:^{-3. 06. 2022}.....2022



ozn.stavby: 2022/024/j
název akce: Město Turnov
objekt: Výměna veřejného osvětlení
- ul. Na Kamenci, p.p.č. 3324

Rekapitulace ceny				
p.č.		%		
1	materiál elektromontážní			85 870
2	prořez	5,00		
3	materiál podružný	3,00	85 870	2 576
4	materiál zemní+stavební			17 986
5	elektromontáže			26 930
6	demontáže			4 200
7	zemní práce			104 024
8	PPV pro elektromontáže	1,00	115 376	1 154
9	PPV pro zemní práce	1,00	122 010	1 220
10	materiál+výkony celkem			243 960
11	ostatní náklady+recyklace			
12	NÁKLADY hl.III celkem			243 960
13	zařízení staveniště	3,25	243 960	7 929
14	provozní vlivy	0,80	243 960	1 952
15	NÁKLADY hl.VI celkem			9 881
16	kompletační činnost			
17	revize			
18	komplexní zkoušky			
19	dokumentace skutečného provedení			
20	NÁKLADY hl.XI celkem			
21	cena bez DPH			253 841
22	DPH základní sazba	21,00	253 841	53 307
23	CENA vč.DPH (Kč)			307 148
24	recyklace bez DPH(v ceně)			

Datum: 22.3.2022

Vypracoval:



ozn.stavby: 2022/024/j
název akce: Město Turnov
objekt: Výměna veřejného osvětlení
- ul. Na Kamenci, p.p.č. 3324

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
1	000101209	kabel CYKY 4x10	m			24 420
2	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m			342
3	000193509	spojka 1kV plast 4žilová SVCZC 10-Cu	ks			840
4	000321500	roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm	m			6 086
5	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m			8 850
6	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m			708
7	000295071	svorka pásku zemnicí SR2b 4šrouby FeZn	ks			720
8	000295073	svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn	ks			240
9	000190214	kabelové oko Al lisovací 70x10 ALU	ks			75
10	000000125	smršťovací trubice RPK 30/8	m			194
11	000560007	stožár osv.bezpatic K6-133/89/60Z žárZn+manžeta	ks			20 400
12	000579242	stožárová výzbroj SV-B 6.10.4 průchozí/TNC 1xE27	ks			1 431
13	000430551	pojistková patrona E27 (2-4A)	ks			69
14	000532001	svítidlo Trevos Evelux S 24/35/730 WR1	ks			21 495
součet						85 870
Materiál zemní+stavební						
15	000046112	šterkopísek 0-16mm	m3			9 646
16	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3			3 150
17	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m			240
18	000046134	beton B20	m3			2 832
19	000046241	prkno 2,5cm SM,BO	m3			168
20	000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks			1 950
součet						17 986
Elektromontáže						
21	210810013	kabel(-CYKY) volně uložen do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m			7 770
22	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m			756
23	210100211	ukončení kabelu do 4x10	ks			432
24	210100219	ukončení kabelu do 5x6	ks			432
25	210101201	spojka 1kV smršťovací do 5x25	ks			840
26	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m			2 685
27	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m			5 550
28	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m			444
29	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks			720
30	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks			210
31	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks			1 200
32	210100007	ukončení vč.zapojení vodiče do 70mm2	ks			216
33	210220445	ochrana zemní svorky smršťovací trubicí 30/8mm	ks			375
34	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks			2 400
35	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks			1 230
36	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	ks			930
37	210100214	připojení do stávajícího stožáru VO	kpl.			390
38	210292022	vypnutí hlavn vedení vč.zajištění+vyzkouš+označení	kpl.			350

Soupis položek

součet

26 930

Demontáže

39	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový+svítidlo /dmtž	kpl.		4 200
součet					4 200

Zemní práce

40	460200154	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.4/ko1.5	m		31 500
41	460230004	jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 4/ko1.5	ks		800
42	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m		5 250
43	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m		375
44	460490051	oddělení a krytí spojky do 6kV	ks		820
45	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3		34 468
46	460620014	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m2		3 209
47	460650015	podklad nebo zához štěrkopískem	m3		7 212
48	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3		10 290
49	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks		1 950
50	460050714	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.4/ko1.5	m3		1 800
51	460120004	zához jámy třída zeminy 4	m3		188
52	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3		248
53	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3		1 199
54	460080101	rozbourání betonového základu	m3		882
55	460120004	zához jámy třída zeminy 4	m3		399
56	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3		588
57	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3		2 678
58	460620014	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m2		168
součet					104 024

Ostatní náklady

59	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks		150
60	219000232	montážní plošina do 16m	hod		3 150
61	219000235	přesun montážní plošiny MP16	kpl.		1 500
62	219000211	nákladní auto 5t /doprava betonu, stožárů/	kpl.		3 000
63	460710001	geodetické zaměření skutečné polohy	m		5 250
64	219000104	vytýčení stávajících sítí	kpl.		3 800
součet					16 850

Datum: 22.3.2022

Vypracoval: [redacted]